

吉林省经济管理干部学院消防控制系统、高新生活区消防泵房更新改造工程

工 程 量 清 单

中恺价（编）字【2025】-JLCC-128-01号



中恺项目管理咨询有限公司
Zhongkai Project Management Consulting Co., Ltd.



报告书扉页

咨询项目委托方： 吉林省经济管理干部学院

咨询业务类别： 工程量清单

咨询项目全称： 吉林省经济管理干部学院消防控制系统、高新生活区消防泵房更新改造工程

中恺项目管理咨询有限公司

法定地址：吉林省长春市南关区南福街1548号陶然公馆19栋10F

邮 编：130000

联系电话：(0431) 88510111

法定代表人：(签字或盖章)



造价工程师：(盖章)

编制组成员：(签字)



造价工程师：(盖章)

审核组成员：(签字)



2025年5月22日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：吉林省经济管理干部学院消防控制系统、高新生活区消防泵房更新改造工程

二、招标范围：

吉林省经济管理干部学院消防控制系统、高新生活区消防泵房更新改造工程工程量清单项目特征描述内容。

三、编制依据

1、国家有关投资计划、财政预算、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；

2、国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范；

3、甲方提供的设计图纸及说明；

4、相关图集及标准；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

四、编制说明

1、本清单与图纸配合使用；



中恺项目管理咨询有限公司

2025年5月22日

吉林省经济管理干部学院消防控制
系统、高新生活区消防泵房更
新改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：吉林省经济管理干部学院消防控制
制系统、高新生活区消防泵房更新改造
工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		图书馆						
1	031003003001	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级: 阀门拆除 DN 100以内	个	2			
2	031003003002	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级: 阀门拆除 DN 50以内	个	4			
3	030109001001	离心式泵	1. 型号: 水泵拆除	台	1			
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
5	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
6	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
7	030109001002	离心式泵	1. 名称: 预作用加压气泵 (配套喷淋预作用系统)	台	1			
8	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 消防报警主机	台	1			
9	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RYJS-2*1.5mm ²	m	1456			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：吉林省经济管理干部学院消防控制系统、高新生活区消防泵房更新改造工程

工程名称：消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KYJS-10*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位:室内	m	478			
11	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KYJS-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位:室内	m	500			
		生活区						
12	031006004001	气压罐	1. 型号、规格:消防稳压气罐拆除	台	1			
13	031006004002	气压罐	1. 型号、规格:消防稳压气罐(含控制箱)	台	1			
14	030404016001	控制箱	1. 名称:消防泵控制箱	台	1			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		消防控制室						
16	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除地板 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标人自行考虑	m ²	20.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

