

编制说明

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）

1. 招标范围及最高投标限价：

（1）招标范围：工程量清单中的全部内容。

（2）本工程最高投标限价：**119.8362 万元**。

建筑工程：796308.02 元，其中分部分项及单价措施费 701211.09 元、总价措施费 29346.73 元、税金 65750.20 元。

给排水工程：48027.31 元，其中分部分项及单价措施费 42353.21 元、总价措施费 1708.54 元、税金 3965.56 元。

消防工程：18815.50 元，其中分部分项及单价措施费 16687.67 元、总价措施费 574.26 元、税金 1553.57 元。

通风空调工程：47590.28 元，其中分部分项及单价措施费 42059.32 元、总价措施费 1601.49 元、税金 3929.47 元。

电气设备安装工程：287621.26 元，其中分部分项及单价措施费 256513.54 元、总价措施费 7359.18 元、税金 23748.54 元。

投标报价不允许超过以上单位工程最高投标限价。

2. 工程量清单及最高投标限价编制说明：

（1）本项目量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）进行编制，最高投标限价依据：《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2024）、《吉林省装饰工程计价定额》（JLJD-ZS-2024）、《吉林省园林工程计价定额》（JLJD-YL-2024）、《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2024）、《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2024）、《吉林省建设项目其他费用定额》（JLJD-QT-2024）进行编制。

（2）税率根据吉林省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》【吉建造〔2019〕3 号】文件执行。

（3）本工程暂估的材料价格各投标人按暂估价报价，结算时以实际发生为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1522 3樘	m2	9.9			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 窗洞口尺寸:拆除C1812 2樘、C1819 2樘	m2	11.16			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 2. 饰面材料种类:PVC塑胶地板 3. 部位:地面-1、地面-2	m2	758.38			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有内墙面（内墙1a、内墙2） 2. 抹灰层种类:打磨去除原有大白面层至墙身水泥砂浆找平层	m2	474.36			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚-1、天棚-2 2. 抹灰层种类:打磨去除原有大白面层至结构板底	m2	758.52			
6	011601001001	砖砌体拆除	拆除原有120隔墙（120红砖砌筑）	m3	13.04			
7	011601001002	砖砌体拆除	拆除原有240外墙（0.9m高窗站口）	m3	0.78			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5KM	m3	35.15			
		装饰工程						
		楼地面装饰工程						
		地面1						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:150厚LC轻骨料混凝土找坡层，从门口向地漏找坡1%坡，最薄处20厚	m2	246.66			
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:2道 3. 增强材料种类:管根处建筑油膏嵌缝，门口处翻出300宽 4. 反边高度:四周翻起300高	m2	246.66			
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚C20细石混凝土	m2	246.66			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:细石混凝土内配Φ3@50镀锌钢丝网片，	t	0.569			
13	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆20mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖800×800	m2	246.66			
		地面2						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011103003001	塑料板楼地面	1、PVC塑胶地板1.5-2厚，用专用胶粘剂粘贴； 2、自流平环氧胶泥1-2厚 3、环氧稀胶料一道；	m2	511.72			
		踢脚线						
15	011105004001	塑料板踢脚线	1、PVC塑胶地板1.5-2厚，用专用粘接剂粘贴；	m	88.28			
		墙、柱面装饰						
		内墙1a						
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:起皮、松动、鼓包、破坏的墙身 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 3水泥砂浆修补（修补量暂按15%）	m2	29.03			
17	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯高分子丙纶防水卷材300g 2. 防水层数:1遍 3. 墙面界面剂一遍	m2	193.52			
18	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯1.5mm 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	193.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:5厚1: 2建筑水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥	m2	201.54			
		内墙1b						
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛; 2. 面层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道扫毛	m2	979.26			
21	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯高分子内纶防水卷材300g 2. 防水层数:1遍 3. 墙面界面剂一遍	m2	979.26			
22	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯1.5mm 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	979.26			
23	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:5厚1: 2建筑水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥	m2	984.58			
		内墙2						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:起皮、松动、鼓包、破坏的墙身 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 3水泥砂浆 修补（修补量暂按15%）	m2	42.19			
25	011201001004	墙面一般抹灰	1、石膏砂浆找平（内配耐碱网格布）； 2、墙面界面剂一遍；	m2	393.3			
26	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯1.5mm 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	393.3			
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:分遍刮平2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刮大白2遍	m2	401.12			
		天棚工程						
		天棚1						
28	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1道	m2	246.8			
29	011407002001	天棚喷刷涂料	1. RG聚合物水泥防水涂料	m2	246.8			
		天棚2						
30	011301001001	天棚抹灰	1、石膏砂浆找平； 2、墙面界面剂一遍；	m2	511.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1道	m2	511.72			
32	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:分遍刮平2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刮大白2遍	m2	511.72			
		砌筑、钢筋混凝土工程						
33	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:新增加墙体垫层局部加厚	m3				
34	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100、MU5.0 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:Mb5.0 水泥砂浆	m3	51.5			
35	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:填充墙芯柱	m3	2.88			
36	041102012001	柱模板	1. 构件类型:构造柱	m2	69.65			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.57			
38	011702009001	过梁	1. 构件类型：过梁	m2	13.64			
39	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.104			
40	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400 以外 直径≤10mm	t	0.287			
41	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400 以外 直径≤18mm	t	0.698			
42	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 挡水门槛	m3	0.01			
		室外工程						
43	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位：台阶1、台阶2、坡道 2. 土壤类别：一类、二类土 3. 挖土深度：0.58m 4. 弃土运距：5km	m3	11.43			
44	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：回填中粗砂500厚（分层夯实）	m3	9.86			
45	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石灌浆、M2.5、80厚	m3	1.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010507001001	坡道	1. 面层厚度:30厚毛面花岗岩板（粗麻面），30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 混凝土种类:C15混凝土、100厚	m2	5.85			
47	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土（含模板） 2. 混凝土强度等级:C20 3. 台阶1	m2	6.3			
48	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 2. 台阶1	m2	6.3			
49	010507004002	台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土（含模板） 2. 混凝土强度等级:C20 3. 台阶2	m2	7.56			
50	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石 3. 台阶2	m2	6.55			
51	050301008001	山坡(卵)石台阶	1. 石料种类、规格:料石踏步150厚 2. 台阶2	m2	1.01			
52	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.048			
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	白钢扶手	m	9.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-建筑工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
54	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1828 2. 门框、扇材质:单框三玻断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	10.08			
55	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1022 2. 材质及门型:成品木门带门套, 单扇门	樘	7			
56	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1522 2. 材质及门型:成品木门带门套, 子母门	樘	4			
57	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:ZFM甲1022 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	4.4			
58	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:ZFM乙1022、ZFM乙1522 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	27.5			
59	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120煤矸石空心砖封堵 2. 墙体类型:封堵窗	m3	2.05			
60	011001003001	保温隔热墙面	1. 窗内侧贴单反膜; 2. 50厚岩棉;	m2	17.1			
61	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:ZC4032、ZC5532 2. 框、扇材质:单框单玻断桥窗	m2	30.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-建筑工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:ZMLC2322 2. 门框或扇外围尺寸:单框单玻断桥门联窗	m2	4. 67			
63	010807003001	金属百叶窗	防雨防虫百叶窗	m2	1. 65			
64	010808007001	成品木门窗套	成品木门窗套DK1827	樘	2			
		措施项目						
65	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙面粉饰脚手架 2. 搭设高度: 6m以内	m2	1586. 53			
66	011701006001	天棚脚手架	1. 搭设方式:天棚面粉饰脚手架 2. 搭设高度:4. 9 m	m2	758. 52			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-建筑工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-建筑工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-建筑工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De75 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	5.4			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	39.82			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	8.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程

标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质、规格:S3.2PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	2.78			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	45.83			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m				
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程

标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	m	19.6			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	m	1.17			
9	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN150 4. 连接形式:柔性机械接口 5. 接口材料:胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验, 水冲洗	m	29.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN100 4. 连接形式:柔性机械接口 5. 接口材料:胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验, 水冲洗	m	50.81			
11	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN75 4. 连接形式:柔性机械接口 5. 接口材料:胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 水冲洗	m	48.97			
12	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN50 4. 连接形式:柔性机械接口 5. 接口材料:胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 水冲洗	m	3.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50mm pg 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹	个	1			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40mm pg 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹	个	1			
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25mm pg 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹	个	4			
16	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15mm pg 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹	个	2			
17	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰	个	1			
18	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:2.5KW 200L	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:长颈水龙头DN15	个	13			
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50	个				
21	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	5			
22	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁圆形地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
23	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁圆形地漏 2. 型号、规格:DN80	个	3			
24	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁圆形地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
25	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:方形铸铁地漏 2. 型号、规格:DN100	个	5			
26	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:方形铸铁地漏 2. 型号、规格:DN80	个	1			
27	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	55.19			
28	010103001001	回填方	1. 密实度要求:90%---95% 2. 填方材料品种:原土	m3	55.19			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程(一标段)-给排水工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程(一标段) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程(一标段)-给排水工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程(一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段) - 给排水工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-消防工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管, DN100mm 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外壁热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗, 水压试验	m	73.14			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管, DN65mm 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外壁热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗, 水压试验	m	16.19			
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内暗装 2. 型号、规格: SG18E65-Z-J 1800*700*160 3. 附件材质、规格: 消防水枪及龙带	套	3			
4	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式 2. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	具	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-消防工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100mm 1.6 MPa 4. 连接形式:沟槽	个	4			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支、托架	kg	70.36			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:ST2 2. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 3. 结构类型:管道支托架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍	kg	70.36			
		分部分项合计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程(一标段)-消防工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程(一标段) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-消防工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-消防工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-通风空调工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:2000*400 5. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:吊架（型钢综合）	m2	6.26			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*400 5. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:吊架（型钢综合）	m2	83.66			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*320 5. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:吊架（型钢综合）	m2	28.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-通风空调工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250 5. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:吊架（型钢综合）	m2	12.99			
5	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防轴流风机 2. 型号:PYHL-9.5A 3. 规格型号: 风量 $38143\text{m}^3/\text{h}$ 全压 717Pa 电机功率 11KW	台	1			
6	030108006001	其他风机	1. 名称:混流风机 2. 型号:HL-3-2A 3. 规格型号: $L=1465\text{m}^3/\text{h}$ $p=192\text{Pa}$ $N=0.55\text{kw}$	台	1			
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280° 防火阀 2. 型号:常开型 3. 规格:1250*400	个	3			
8	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280° 防火阀 2. 型号:常开型 3. 规格:800*320	个	1			
9	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 型号:平时常闭 3. 规格:1250*400	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-通风空调工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 型号:平时常闭 3. 规格:800*320	个	1			
11	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70° 2. 型号:常开型 3. 规格:400*250	个	1			
12	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:矩形 3. 规格:400*250	个	1			
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 型号:单层 3. 规格:500*500	个	7			
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 型号:单层 3. 规格:400*400	个	1			
15	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑板 2. 绝热厚度:25mm	m3	3.9			
16	031002002001	设备支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 形式:双杆吊架	kg	30			
17	030701002001	除尘设备（油烟净化设备）	1. 名称:油烟净化一体机 2. 型号:4.6KW	台				
		分部分项合计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程
工程（一标段）-通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-通风空调工程

标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-通风空调工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-通风空调工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气安装部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:集中电表箱 (AW258A) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:壁挂明装	台				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:集中电表箱 (AW81A) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:壁挂明装	台				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:集中电表箱 (AW40A) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:壁挂明装	台				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:电力配电箱 (AP-1-1) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*1300*200 4. 安装方式:落地明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:双电源切换箱 (AT-1-1) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1. 名称:双电源切换箱(AT-1-CF) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*1000*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:控制箱(AC-1-PF) 2. 型号:XL21改 3. 规格:400*500*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:控制箱(AC-1-PY) 2. 型号:XL21改 3. 规格:400*500*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:控制箱(AC-1-RFM) 2. 型号:XL21改 3. 规格:400*500*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:控制箱(AC-1-RFM) 2. 型号:XL21改 3. 规格:400*600*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017011	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱(ALE-1-1) 2. 型号:XL21改 3. 规格:600*500*200 4. 安装方式:壁挂明装	台	1			
12	030411002001	线槽	1. 名称:防火线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100	m	24.25			
13	030411002002	线槽	1. 名称:防火线槽 2. 材质:金属 3. 规格:400*100	m	21.66			
14	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架 2. 材质:金属 3. 规格:200/400	kg	79.5			
15	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC15 4. 配置形式:室内	m	886.9			
16	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC20 4. 配置形式:室内	m	287.26			
17	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC25 4. 配置形式:室内	m	18.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC32 4. 配置形式:室内	m	53.18			
19	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC40 4. 配置形式:室内	m	16.27			
20	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC50 4. 配置形式:室内	m	26.66			
21	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	7			
22	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地	m	7.56			
23	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地	m	5.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV 3. 规格:4*10 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	6.06			
25	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RTTZ 3. 规格:5*6 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	32.81			
26	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:4*1.5 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	6.89			
27	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*6 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	6.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3*2.5 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	140.16			
29	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3*35+2*16 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	10.77			
30	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*120 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	9.4			
31	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*240 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	8.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	150.5			
33	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	64.73			
34	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*2.5 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	24.59			
35	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	89.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:1.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	12.47			
37	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	1534.25			
38	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	1998.97			
39	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	100.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	25.28			
41	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	348.31			
42	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯c	套	58			
43	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯EN	套	17			
44	030412001003	普通灯具	1. 名称:节能光源防水吸顶灯	套	8			
45	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯	套	13			
46	030412005001	荧光灯	1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 型号:T8 3. 规格:36W	套	1			
47	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯(吸顶) 2. 型号:A型 3. 规格:10W 4. 安装部位:室内 5. 安装高度:2.5	套	46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯（壁装） 2. 型号:A型 3. 规格:1W 4. 安装部位:室内 5. 安装高度:2.5	套	6			
49	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯（壁装） 2. 型号:A型 3. 规格:1W 4. 安装部位:室内 5. 安装高度:2.5	套	9			
50	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示照明灯（壁装） 2. 型号:A型 3. 规格:1W 4. 安装部位:室内 5. 安装高度:0.5	套	11			
51	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层指示灯（壁装） 2. 型号:A型 3. 规格:1W 4. 安装部位:室内 5. 安装高度:2.5	套	4			
52	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板暗单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030404034002	照明开关	1. 名称:跷板暗单联单控开关EN 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	7			
54	030404034003	照明开关	1. 名称:跷板暗双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	8			
55	030404034004	照明开关	1. 名称:跷板暗双联单控开关EN 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	6			
56	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	8			
57	030404035002	插座	1. 名称:冰箱用三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	15			
58	030404035003	插座	1. 名称:排油烟机用三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	4			
59	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	173			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	53			
61	031005005001	暖风机	1. 质量:热风幕 2. 型号、规格:20KW 3. 安装方式:壁挂	台	2			
62	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格:1.5~10	个	13			
63	030408006002	电力电缆头	1. 名称:1kV以下热(冷)缩式铜芯电缆终端头 2. 型号:SY-1/5.0 3. 规格:5*10 4. 材质、类型:塑料 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1	个	8			
64	030408006003	电力电缆头	1. 名称:1kV以下热(冷)缩式铜芯电缆终端头 2. 型号:SY-1/5.0 3. 规格:5*16 4. 材质、类型:塑料 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030408006004	电力电缆头	1. 名称:1kV以下热(冷)缩式铜芯电缆终端头 2. 型号:SY-1/5.1	个	2			
66	030408006005	电力电缆头	1. 名称:1kV以下热(冷)缩式铜芯电缆终端头 2. 型号:SY-1/4.2	个	2			
67	030408006006	电力电缆头	1. 名称:1kV以下热(冷)缩式铜芯电缆终端头 2. 型号:SY-1/4.3	个	2			
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:金属 3. 规格:400*300*160	台	1			
69	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:辅助等电位端子箱 2. 材质:金属 3. 规格:400*300*160	台	1			
70	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	3			
71	030414004001	自动投入装置	1. 名称:自动投入装置	系统	2			
72	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:开砖槽 2. 规格:15/20/25/32/40*50	m	421.65			
		消防电气部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC20 4. 配置形式:室内	m	417.56			
74	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:金属 3. 规格:SC25 4. 配置形式:室内	m	22.67			
75	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:5*1.5 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:桥架内 6. 电压等级(kV):1	m	23.83			
76	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.0 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	79.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:照明线路	m	452.97			
78	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防专用端子箱安装 2. 规格:400*200*120	台	1			
79	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 规格:JBF5141A	台	5			
80	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:编码型信号输入接口 2. 规格:JBF5131A	台	5			
81	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块	台	3			
82	030904001001	点型探测器	1. 名称:编址感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-JBF5100A	个	23			
83	030904001002	点型探测器	1. 名称:编址感温探测器 2. 规格:JTW-ZD-JBF5110A	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：JBF5176A	个	5			
85	030904003001	按钮	1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔）	个	5			
86	030904003002	按钮	1. 名称：编址消火栓手动报警按钮 2. 规格：JBF5123	个	4			
87	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1. 名称：消防电话分机	个	1			
88	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：86 4. 安装形式：暗装	个	63			
89	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数：63	系统	1			
90	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：开砖槽 2. 规格：20	m	97.1			
		弱电预埋部分						
91	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86 4. 安装形式：暗装	个	33			
92	030411002003	线槽	1. 名称：防火线槽 2. 材质：金属 3. 规格：150*100	m	53			
93	030413001002	铁构件	1. 名称：电缆桥架支撑架 2. 材质：金属 3. 规格：200/400	kg	52.5			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程（一标段）-电气设备安装工程

标段：辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程
(一标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段) - 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	双电源切换箱(AT-1-1)	台	1		5600.00	5600					
2	双电源切换箱(AT-1-CF)	台	1		4600.00	4600					
3	控制箱(AC-1-PF)	台	1		2800.00	2800					
4	控制箱(AC-1-PY)	台	1		1900.00	1900					
5	照明配电箱(AL-1-1)	台	1		1800.00	1800					
6	应急照明配电箱(ALE-1-1)	台	1		3600.00	3600					
7	集中电表箱(AW258A)	台			2600.00						
8	集中电表箱(AW81A)	台			2600.00						
9	集中电表箱(AW40A)	台			2300.00						
10	电力配电箱(AP-1-1)	台	1		7520.00	7520					
11	控制箱(AC-1-RFM)	台	1		2200.00	2200					
12	热风幕 重量≤80kg	台	2		3300.00	6600					
13	LED普通吸顶灯 灯罩周长>1100mm	套	13.13		90.00	1181.7					
14	防水防尘吸顶灯EN 灯罩周长≤800mm	套	17.17		110.00	1888.7					
15	LED吸顶灯c 灯罩周长≤800mm	套	58.58		120.00	7029.6					
16	节能光源防水吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	8.08		110.00	888.8					
17	壁装单管荧光灯	套	1.01		40.00	40.4					
合计						47649.2					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-电气设备安装工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)-电气设备安装工程 标段: 辽源市龙山区丰才小学食堂改造工程 (一标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。