

柳河县红石镇红石村基础设施建设项目工程

招标工程量清单

正略【24】WL-002(询)字【25】-038号



北京正略工程咨询有限公司

2025年6月17日

柳河县红石镇红石村基础设施建设项目

工程量清单编制说明

一、工程地点：柳河县红石镇红石村

二、工程概况：本工程包括沥青罩面-8618.28m²，单侧浆砌边沟维修-1775m，新建浆砌边沟-126.86m

(一)、沥青罩面包括：

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1、道路刷洗 | 8618.28m ² ； |
| 2、透层、粘层 | 8618.28m ² ； |
| 3、沥青混凝土 | 8618.28m ² ； |
| 4、标线 | 309.53m ² 。 |

(二)、单侧浆砌边沟维修-1775m

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1、拆除原有破损边沟压顶 | 21.3m ³ ； |
| 2、余方弃置 | 21.3m ³ ； |
| 3、清理边沟淤泥 | 88.75m ³ ； |
| 4、余方弃置 | 88.75m ³ ； |
| 5、垫层 | 53.25m ³ ； |
| 6、原有边沟底板混凝土 | 53.25m ³ ； |
| 7、浆砌石挡墙砂浆压面 | 710m ² ； |
| 8、单侧原有混凝土边沟压顶 | 1775m。 |

(三)、新建浆砌边沟-126.86m

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1、挖沟槽土方 | 157.941m ³ ； |
|---------|-------------------------|

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 2、余方弃置 | 133.712m ³ ; |
| 3、回填方 | 18.522m ³ ; |
| 4、混凝土垫层 | 19.029m ³ ; |
| 5、排水沟、截水沟 | 126.86m ; ; |
| 5、沉降缝 | 2.668m ² ; |
| 6、浆砌石挡墙砂浆压面 | 101.488m ² 。 |

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013);
- 2、《吉林省建筑工程计价定额》(JLJD-JZ-2024);
- 3、《吉林省装饰工程计价定额》(JLJD-ZS-2024);
- 4、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2024);
- 5、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2024)及相应费用定额;
- 6、《施工图设计文件。

四、暂列金额:本工程未列暂列金

五、其他说明:无

红石镇红石村基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：红石镇红石村基础设施建设项目

第1页共1页

一、清单规范

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 2、《房屋建筑与装饰工程量计算规则》（GB50854-2013）
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
- 4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
- 5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）
- 6、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）
- 7、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）
- 8、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）

二、计价定额

- 1.《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2024）
- 2.《吉林省装饰工程计价定额》（JLJD-ZS-2024）
- 3.《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2024）
- 4.《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2024）
- 5.《吉林省园林工程计价定额》（JLJD-YL-2024）
- 6.《吉林省城市轨道交通工程计价定额》（JLJD-GD-2024）

三、其他依据

- 1、材料价格：执行吉林省建设工程造价信息网（WWW.JLSZJW.COM）2025年柳河项目第1季度信息价格及市场价格。
- 2、风险范围：人工费不计风险，材料风险费系数按5%考虑，机械风险费按系数10%考虑。
- 3、计价软件：采用《吉林省求实计价专家软件N10》。

四、工程概况：

1. 沥青罩面-8618.28m²
2. 单侧浆砌边沟维修-1775m
3. 新建浆砌边沟-126.86m

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		沥青罩面-8618.28m2						
1	040202001001	道路刷洗	机械刷洗路面 一类	m2	8618.28			
2	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：水泥混凝土面黏（粘）层处治 乳化沥青 2. 喷油量：0.3kg/m2	m2	8618.28			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：石油沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 3. 石料粒径：AC-13 4. 掺和料： 5. 厚度：50mm	m2	8618.28			
4	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 工艺：普通型 3. 线型：纵向	m2	309.53			
		小计						
		单侧浆砌边沟维修-1775m						
5	041001008001	拆除原有破损边沟压顶	拆除原有破损边沟压顶	m3	21.3			
6	040103002001	余方弃置	1. 人工装石渣 2. 运距：10km	m3	21.3			
7	060104002001	清理边沟淤泥	人工清理边沟淤泥 至边沟外侧 按100mm厚	m3	88.75			
8	040103002002	余方弃置	1. 人工装土方 2. 运距：10km	m3	88.75			
9	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：C30预拌砼 2. 厚度：60mm	m3	53.25			
10	040303002001	原有边沟底板混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 嵌料（毛石）比例：	m3	53.25			
11	040303016001	浆砌石挡墙砂浆压面	1. 砂浆强度等级：M10 2. 沉降缝要求：	m2	710			
12	040501017001	单侧原有浆砌边沟混凝土压顶	1. 断面规格：400*100 2. 混凝土强度：C30 3. 模板安拆	m	1775			
		小计						
		新建浆砌边沟-126.86m						
13	040101002001	挖沟槽土方	挖掘机挖槽坑土方 槽坑深0.8m 三类土	m3	157.941			
本页小计								

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：10km	m3	133.712			
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求：人工填土人工夯实 槽、坑符合设计要求 2. 填方材料品种：沟槽挖方三类土 每侧100mm宽 3. 填方粒径要求：细石土	m3	18.522			
16	040303001001	混凝土垫层	预拌混凝土 C20 边沟垫层100mm	m3	19.029			
17	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：400*500*500+200满底 2. 水泥砂浆压顶30mm厚，沟底水泥砂浆抹面30mm厚，立面勾缝 3. 砌体材料：片石 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10	m	126.86			
18	040601029001	沉降(施工)缝	沉降(施工)缝	m2	2.668			
19	040303016002	浆砌石挡墙砂浆压面	1. 砂浆强度等级：M10 2. 沉降缝要求：	m2	101.488			
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

第1页 共1页

工程名称: 红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工(赶工)费			
6	优质优价奖励			
合 计		-	-	-

暂列金额明细表

工程名称: 红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-2

计 日 工 表

工程名称: 红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称： 红石镇红石村基础设施建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
4.1	总承包管理费					
4.2	施工配合费					
4.3	甲供材保管费					
-	合计	-	-	-	-	-

表-12-5

