

敦化市大石头镇中学校校
园校舍维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		U形槽改位置						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:U形槽塑胶面层 2. 西侧草坪67.98米*1米+16.38米*2侧*1米	m2	100.74			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:500mm厚风化砂 2. 机械压实平整 3. 西侧沟槽16.38米*2侧+67.98米西侧 4. 宽度300mm	m3	15.08			
3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:3% 2. 石料规格:碎石20mm~50mm 3. 厚度:100mm厚 4. 西侧沟槽16.38米*2侧+67.98米西侧，新砌排水沟两侧	m2	151.8			
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土基层 厚度为20cm 定位后按1m宽锯缝开挖	m2	73.2			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:球场基层 2. 挖土深度:约50cm深度，根据现场情况	m3	36.6			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土废料及道路基层废料 2. 运距:3km	m3	51.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:山砂 2. 管座材质:预制混凝土U型槽 3. 规格:700mm根据现场实际情况匹配盖度 4. 接口方式:砂浆粘接 5. 盖板材质:树脂盖板,四周细石混凝土处理 防止开裂及与原地面接茬处开裂,完成后与原地面保持一平	m	73.2			
8	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水泥稳定碎石 (5%) 2. 石料规格:卵石20mm~50mm 3. 厚度:混凝土管四周做分层压实处理	m2	51.24			
9	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	水泥稳定碎(砾)石摊铺(预拌)水泥含量5% 压实厚度 20cm	m2	151.8			
		沥青混凝土面层						
10	04B004	清理面层	1. 操场内浮石清理干净 保证铺设沥青粘接符合要求	项	1			
11	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:(AC-16C) 3. 石料粒径:碎石5mm~20mm 4. 厚度:3cm	m2	9397			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政路桥工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政路桥工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政路桥工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		更换断桥铝窗						
1	011610002001	金属门窗拆除	塑钢窗给施工方冲抵拆除费	m2	849.34			
2	011614003001	窗台板拆除	原窗台石材板（保护性拆除、利用）	m	432.18			
3	01B004	修补窗口费用	安装原窗台板修补窗口费用 包括抹灰、刮大白、瓷砖修复等，恢复至原貌	个	255			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：教学楼C21 20*4樘， C1820*147樘， C1520*89樘， C1811*11樘， 合计251樘； 警务室 东C1.2*1.55*1樘、北 C1.58*2.67*1樘、西 C1.54*2.54*1樘、 西C1.56*2.93*1樘， 合计4樘； 2. 框、扇材质：单框双玻断桥铝窗 氩气(4+12A+4)， 70系列 3. 窗框与墙体接缝处采用聚氨脂发泡处理，并用密封胶密封 4. 玻璃：平板玻璃 5. 要求用名牌产品，质里满足设计要求，校方参与采购 6. 包含五金、把手等制作、运输、安装等费用 7. 窗加限位器	m2	849.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 窗台板材质、规格、颜色:原大理石窗台板安装 3. 窗台宽0.19米，两侧边角及侧面在综合单价中考虑，结算不找价	m2	86.44			
		三楼多功能教室改阅读室						
6	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:踢脚线	m2	0.32			
7	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖	m2	148.73			
8	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 2. 基础类型:地面包管砌筑 3. 工程量: (3.14+0.7)*0.15*0.12*6道	m3	0.41			
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:包管砖墙，与地面瓷砖对缝粘贴; 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷墙面砖; 3. 工程量: (3.14+0.7)*0.15*6道;	m2	3.46			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维墙裙0.9m高（颜色样式由甲方确认）	m2	35.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm全瓷地面砖	m2	148.73			
12	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍大白	m2	30			
13	01B006	改地暖	1. 地暖管下卧到地面里, L=3.14*3处, 4路分集水器改为6路分集水器, 改完起高台 2. 具体由施工方现场与甲方沟通	项	1			
		食堂						
		天棚						
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:PVC塑料扣板	m2	121.43			
15	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢龙骨吊顶 2. 面层材料品种、规格:450*450mm铝扣板 3. 颜色由甲方确认 4. 部位: 食堂、走廊	m2	137.57			
16	011613001001	灯具拆除	原14套灯管拆除	套	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:14套扣板灯 2. 规格:450*450mm 3. 颜色由甲方确认	套	14			
		地面						
18	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖	m2	121.43			
19	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:下水槽	m3	0.32			
20	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm全瓷地面砖 3. 部位:地面及下水槽立面及平面贴全瓷瓷砖	m2	123.34			
21	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53mm 2. 基础类型:下水槽 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆	m3	0.32			
		隔断						
22	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 材料:铝合金玻璃隔断 2. 铝合金玻璃隔断材料给施工方冲抵拆除费	m2	109.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类：断桥铝钢化单层玻璃隔断； 2. 规格：单框高度不得超过1.5m，水平方向间距1.2m； 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃。	m2	109.43			
		门卫室						
24	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：玻璃隔断 2. 75*2.65m	m2	7.29			
25	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面大白 2. 涂料品种、喷刷遍数：两遍大白 3. 包含基层处理	m2	32.3			
26	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：两遍大白 3. 包含基层处理	m2	15.79			
27	011501011001	矮柜	1. 台柜规格：L型地柜长2.1+1.85m，宽0.4m，高0.78m 2. 材料种类、规格：木质附墙矮柜 3. 颜色样式由甲方确认 4. 含活动抽屉	m	3.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011501011002	矮柜	1. 台柜规格:2.1*0.9*0.5m 2. 材料种类、规格:木质附墙炕柜 3. 含活动抽屉	m	2.1			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰松动位置	m2	20			
30	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙抹灰松动位置 2. 含垃圾外运	m2	20			
31	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙乳胶漆两遍（警务要求颜色图案） 3. 包含基层处理	m2	174.6			
		警卫室						
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面大白 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍大白 3. 包含基层处理	m2	43.1			
33	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍大白 3. 包含基层处理	m2	24.28			
34	01B004	警用装备柜	1. 警用装备柜2个 2. 颜色样式由甲方确认 3. 规格不小于1200mm*2000mm	个	2			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程

标段：敦化市大石头镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

