





杭州市公安局余杭区分局 合同签订审批表

2019119

合同拟定部门	刑侦大队	对方单位	浙江金安建设有限公司
合同名称	刑侦队食堂改造	经办人 (责任人)	孙
主要合同条款	包括厨房改造及厨房设备、配套设施采购，男女卫生间改造及配套设施采购。 合计金额人民币¥482645元 (肆拾捌万贰仟陆佰肆拾伍元整)		
拟定部门 意见	附合同文本  同意 孙 5.6.		
相关部门 审核意见	拟同意 当否 请领导审批。  林 2019.5.7		
警务保障室 审核意见	拟同意  警务保障室 张强 2019.5.15		
局领导 审批意见	同意  2019.5.17		

余杭区政府采购（分散委托）预算执行确认书

余财采确临[2019]1563号

杭州市公安局余杭区分局：

你单位上报的《〈区级政府采购预算执行建议书〉》悉。根据余杭区财政局批复的政府采购预算，经审查，核准下列采购项目由你单位依法委托具有政府采购代理资质的其他采购代理机构进行采购。具体项目预算控制金额、采购方式和资金支付方式等如下：

采购单位名称	杭州市公安局余杭区分局		联系人	张佳俊	
采购执行编号	9190000002378		联系电话	89261071	
项目名称	刑侦大队食堂改造		项目编号	28438	
预算科目	其他公安支出2040299		部门经济分类	维修（护）费30213	
采购内容	刑侦大队食堂改造		政府经济分类	维修（护）费50209	
采购目录	B08修缮工程		是否进口	否	
规格型号或技术参数					
数量	1.0	计量单位		参考单价	0.00
预算控制金额	预算内		财政专户	其它资金	预算内暂存
	500,000.00		0.00	0.00	0.00
	小计		500,000.00 元		
采购类型	分散采购		采购方式	公开招标	支付方式
实施时间			备案方式	外网备案	
备注	公安机关房屋及附属设施运行维护经费列支				

抄送： 公共交易中心



余杭区中标通知书

浙江金众建设有限公司：

根据相关法律法规及招标文件规定，经开标评审，现确定你单位为杭州市公安局余杭区分局刑侦大队食堂改造采购项目的中标单位，中标金额为肆拾捌万贰仟陆佰肆拾伍元整（小写：48.2645 万元）。请接到中标通知书后前往杭州市公安局余杭区分局签订采购合同。

采购单位联系人：张先生 联系电话：0571-89261071

特此通知！

抄送：杭州市公安局余杭区分局

浙江天阳工程咨询有限公司

2019年4月26日



供货合同书

甲方：杭州市公安局余杭分局

乙方：浙江金众建设有限公司

签订日期： 年 月 日



供货合同

合同编号:

甲方: (买方)

乙方: (卖方)

鉴证方:

甲、乙双方根据 杭州市公安局余杭区分局刑侦大队食堂改造采购 项目 (项目编号: TYQZFCG2019-004) 公开招标的结果, 签署本合同。

一、开标一览表

项目编号: TYQZFCG2019-004

本项目投标总报价	大写: 人民币 <u>肆拾捌万贰仟陆佰肆拾伍</u> 元整 小写: ¥482645元
----------	---

备注: 大写与小写不一致, 以大写为准。

无投标人公章、无法定代表人或授权代表签字的开标一览表均视作无效。



投标人 (公章):

法定代表人或授权代表 (签字):

日期: 2019年 月 日



二、分项报价表

项目编号：TYQZFCG2019-004





序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
	食堂						
1	GRC空心轻质隔墙	120厚GRC空心轻质隔墙板	m ²	37.08	103.98	3856	
2	砖砌体拆除	原砌体拆除，包含砌体内的砼构件、门窗等	m ³	4.78	100.30	479	
3	过梁	1、砼强度等级：C25 2、混凝土拌和料要求：商品混凝土	m ³	0.19	684.24	130	
4	压顶	1、砼强度等级：C25 2、混凝土拌和料要求：商品混凝土	m ³	0.38	759.19	288	
5	水池	1、砼强度等级：C25 2、混凝土拌和料要求：商品混凝土	m ³	0.26	804.21	209	
6	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400箍筋	t	0.097	5756.36	558	
7	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400	t	0.201	4914.05	988	
8	挖一般土方	挖厨房区域内土方及装饰面层；土方类型由投标人自行考虑，挖至设计标高，含装车外运等，运距由投标人自行报价	m ³	6.82	88.30	602	
9	地面1	1、10厚800×800防滑广场砖面层，稀水泥浆擦缝 2、2厚特种胶粘结剂结合层 3、28厚1:3水泥砂浆找平层 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层，从四周向地漏找坡或按平面所标方向坡向地漏 5、150厚小块石夯实 6、素土分层夯实（夯实系数≥0.94）	m ²	34.09	211.30	7203	
10	墙面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂膜，周边上翻不小于300mm	m ²	41.12	29.99	1233	
11	块料楼地面	1、10厚600×600抛光砖面层，稀水泥残风 2、2厚特种胶粘结剂结合层 3、28厚1:3水泥砂浆找平层 4、原面层铲除至垫层，垫层或找坡层修补	m ²	82.47	202.88	16732	
12	墙面涂膜防水	2厚聚合物水泥基防水涂料，隔离层周边上翻不小于500	m ²	111.89	38.39	4295	

13	墙裙 1	1、10厚 300×450 釉面砖， 专用填缝剂勾缝 2、8厚 1:2 水泥砂浆结合层 3、12厚 1:3 水泥砂浆打底扫 毛或划出纹道 4、混凝土面刷素水泥浆一道 5、铲除原装饰面层至结构层	m2	207.34	157.18	32590
14	墙裙 2	1、10厚 300×450 釉面砖， 专用填缝剂勾缝 2、4厚强力胶粉泥粘接层， 揉挤压实 3、9厚 1:2.5 水泥砂浆分层 压实抹平 4、板缝贴塑中碱玻璃纤维网 格布一层（用于增强水泥条 板） 5、聚合物水泥砂浆修补墙基 面	m2	32.47	162.52	5277
15	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料防水层	m2	32.47	29.65	963
16	天棚喷刷涂料	1、天棚灰色乳胶漆 2遍，满 刮 2遍腻子找平 2、铲除原涂料饰面	m2	70.52	38.48	2713
17	吊顶天棚	1、300×300×0.6 铝扣板面 层 2、中龙骨 U20×19×0.5，中 距≤1200 3、打龙骨 60×30×1.5（吊 点附吊挂）中距≤1200 4、Φ6 钢筋吊杆，双向中距 ≤1200，吊杆上部与预留钢 筋吊环固定 5、现浇钢筋混凝土地板，埋 设 Φ10 吊环，双向中距≤ 1200 6、拆除原天棚吊顶	m2	34.09	149.17	5085
18	格栅吊顶	60×150×1.5mm 仿木纹铝合 金格栅吊顶，含专业配套龙 骨，间距 200mm	m2	82.47	209.94	17314
19	石材楼梯面层	1、20厚芝麻灰花岗岩面层， 稀水泥擦缝 2、30厚 1:3 干硬性水泥砂浆 结合层，表面撒水泥粉，每 踏步开防滑槽 3条 3、纯水泥浆一道（内掺建筑 胶）	m2	13.91	276.14	3841
20	石材楼梯面层	1、20厚中国黑花岗岩走边， 稀水泥擦缝 2、30厚 1:3 干硬性水泥砂浆 结合层，表面撒水泥粉 3、纯水泥浆一道（内掺建筑 胶）	m2	3.14	312.45	981
21	石材零星项目	25厚中国黑光面花岗岩贴 面，专业粘结剂粘贴	m2	3.15	273.36	861

22	金属(塑钢、断桥)窗	83系列铝合金推拉窗:窗洞尺寸2100*2200mm,铝合金壁厚 ≥ 1.4 mm,5厚钢化玻璃,100*44铝合金扁宽,含五金件、安装等费用,具体做法详见图纸	m2	4.62	350.04	1617
23	金属(塑钢、断桥)窗	83系列铝合金推拉窗C1515:窗洞尺寸1500*1500mm,铝合金壁厚 ≥ 1.4 mm,5厚钢化玻璃,含五金件、安装等费用,具体做法详见图纸	m2	4.50	350.04	1575
24	全玻自由门	铝合金玻璃双扇平开门:门洞尺寸1800*2700mm,12厚钢化玻璃,铝合金壁厚 ≥ 2.0 mm,含五金件、安装等费用,具体做法详见图纸	樘	1	1393.87	1394
25	金属(塑钢)门	50系列铝合金平开门M0921:门洞尺寸900*2100mm,铝合金壁厚 ≥ 2.0 mm,含门框、安装、五金件等费用	樘	2	738.42	1477
	卫生间					
26	混凝土构件拆除	原楼面预制板拆除	m3	1.26	441.48	556
27	平板	1、砼强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	1.38	623.38	860
28	矩形梁	1、砼强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	0.13	612.96	80
29	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400箍筋	t	0.021	5756.36	121
30	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400	t	0.093	4914.05	457
31	植筋	植筋(钢筋直径mm以内)10	根	206	3.42	705
32	木隔断	12厚成品抗倍特隔板,含门、不锈钢五金配件、支架等费用	m2	9.12	460.55	4200
33	镜面玻璃	6厚银镜玻璃梳妆镜,具体做法详见02J915 1/50	m2	0.80	156.70	125
34	洗漱台	20厚中国黑大理石板台上盆洗漱台,上翻200mm,石材下挂200mm,Q235B角钢支撑,具体做法详见02J915 2A/48,清单工程量按水平投影面积计算	m2	0.92	843.39	776
35	金属(塑钢)门	50系列铝合金平开门M0921:门洞尺寸900*2100mm,铝合金壁厚 ≥ 2.0 mm,900高以上采用磨砂5厚钢化玻璃,含门框、安装、五金件等费用	樘	2	758.94	1518
36	GRC空心轻质隔墙	120厚GRC空心轻质隔墙板	m2	9.94	103.98	1034

37	块料楼地面	1、10厚300×300抛光砖面层，稀水泥残风 2、2厚特种胶粘结剂结合层 3、28厚1:3水泥砂浆找平层 4、最薄处20厚C20细石砼找坡层，从四周向地漏找坡或按平面所标方向坡向地漏 5、纯水泥浆一道（内掺建筑胶），铲除原地面装饰面层至结构层	m ²	21.65	172.48	3734
38	墙面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂膜，周边上翻不小于300mm	m ²	28.62	29.99	858
39	墙裙1	1、10厚300×450釉面砖，专用填缝剂勾缝 2、8厚1:2水泥砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、混凝土面刷素水泥浆一道 5、铲除原装饰面层至结构层	m ²	80.88	157.15	12710
40	吊顶天棚	1、300×300×0.6铝扣板面层 2、中龙骨U20×19×0.5，中距≤1200 3、打龙骨60×30×1.5（吊点附吊挂）中距≤1200 4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 5、现浇钢筋混凝土地板，埋设Φ10吊环，双向中距≤1200 6、拆除原天棚吊顶	m ²	21.65	149.17	3230
	二层走廊					
41	墙裙1	1、10厚300×450釉面砖，专用填缝剂勾缝 2、8厚1:2水泥砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、混凝土面刷素水泥浆一道 5、铲除原装饰面层至结构层	m ²	99.54	157.22	15649
42	块料楼地面	1、13厚800×800抛光砖面层，稀水泥残风 2、2厚特种胶粘结剂结合层 3、18厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、纯水泥浆一道 4、原面层铲除至结构层	m ²	82.47	254.63	21000
43	块料楼地面	1、13厚800×800黑色抛光砖走边，稀水泥残风 2、2厚特种胶粘结剂结合层 3、18厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、纯水泥浆一道 4、原面层铲除至结构层	m ²	82.47	254.63	21000
44	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆2遍，满刮2遍腻子找平 2、铲除原涂料饰面	m ²	137.52	36.91	5075

45	天棚喷刷涂料	1、天棚乳胶漆2遍，满刮2遍腻子找平 2、铲除原涂料饰面	m ²	85.69	38.48	3297	
	屋面						
46	屋面卷材防水	3厚自粘性SBS改性沥青防水卷材一道，刷冷底子油二道，拆除原防水卷材，破损、空鼓基层拆除并修复	m ²	615.00	57.68	35470	
47	塑料管	拆除原雨水管更换为DN110 PVC雨水管，更换相应的雨水斗，含相关配件	m	17.00	31.50	536	
48	开孔	现浇砼板打孔，Φ110	个	2	32.53	65	
	餐桌、厨房设备						
49	4人餐桌 (1200*700*760)	桌面、椅面采用纯竹木制作，40mm厚，毛竹经高温碳化厚表面清水油漆，所有钢管采用杭州产高频焊接管，主管采用30*70*2.5mm方管，所有钢管采用二氧化碳保护焊焊接，表面无脱焊、虚焊，经抛丸打磨后静电喷塑，落脚钢板折边包脚	套	8	2486.00	19888	
50	2人餐桌 (600*700*760)	桌面、椅面采用纯竹木制作，40mm厚，毛竹经高温碳化厚表面清水油漆，所有钢管采用杭州产高频焊接管，主管采用30*70*2.5mm方管，所有钢管采用二氧化碳保护焊焊接，表面无脱焊、虚焊，经抛丸打磨后静电喷塑，落脚钢板折边包脚	套	11	1356.00	14916	
51	烟罩移位及清洗	烟罩移位及清洗	项	1	1130.00	1130	
52	不锈钢风管	品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚按照通风管道规范要求，配国标3#角钢发兰规格：按展开面积	m ²	7.00	293.80	2057	
53	燃气单眼中锅灶	品牌：厂制品 说明：采用304板材制作，灶圈口径Φ550，面板板厚δ=1.2，台面一次压制成型。外旁板、门及后立板板厚δ=1.0，龙骨架国标4#角钢，衬板热轧钢板厚δ=2.0，红丹二度防锈处理，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料围砌，配全不锈钢预混式节能炉头，国内品牌鼓风机，配Φ60可调节脚 热负荷：45kw*1 规格：950*950*800	套	1	5085.00	5085	

54	电子油烟净化器	品牌: 绿净 电量: 1.8KW/1PH/220V。	台	1	5650.00	5650	
55	定制调味柜	品牌: 厂制品 说明: 采用 304 板材制作, 墙板、层板、底板板厚均为 $\delta = 1.0$, 双复门门面板厚 $\delta = 0.8$, 内胆板厚 $\delta = 0.6$, 后封板板厚 $\delta = 0.6$, 加强筋全部采用板厚 $\delta = 0.8$ 不锈钢板制作, 配豪华型可调节重力脚。 规格: 1200*700*1800	套	1	3616.00	3616	
56	二层工作台	品牌: 厂制品 说明: 采用 304 板材制作, 面板板厚 $\delta = 1.2$, 下层板板厚 $\delta = 1.0$, 加强筋全部采用板厚 $\delta = 0.8$ 不锈钢板制作, 立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管材, 配全钢可调子弹脚 规格: 1500*750*800	套	1	1695.00	1695	
57	单头回收台连车	品牌: 厂制品 说明: 采用 304 板材制作, 面板板厚均 $\delta = 1.2$, 立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管材, 拉档采用 $\phi 25 \times 0.8$ 不锈钢管 规格: 1600*700*800	台	1	2034.00	2034	
58	回收柜	品牌: 厂制品 说明: 采用 304 板材制作, 面板板厚均 $\delta = 1.2$, 立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管材, 拉档采用 $\phi 25 \times 0.8$ 不锈钢管, 配全钢可调子弹脚。 规格: 1500*700*800 要求: 可放置三个筐, 碗盘筷。三面圆边台	套	1	2599.00	2599	
59	五斗保温台(定制)带翻盖	品牌: 厂制品 说明: 采用 304 板材制作, 面板及水槽 $\delta = 1.0$, 围板板厚均 $\delta = 0.8$, 立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢方管, 拉档采用 $25 \times 38 \times 0.8$ 不锈钢方管, 配全钢可调子弹脚, 配 4 分铜球阀排污, 配 1/2 分数盘 10 只。电器部件: 1210 接触器, 带灯按钮开关, 温控开关。380V/1.5KW304 电热管 3 支。 规格: 1800*800*800 要求: 连体翻盖	套	1	4520.00	4520	
60	筷子消毒机	品牌: 拜杰 说明: JN-270A	套	1	2260.00	2260	

61	加饭台	品牌：厂制品 说明：采用 304 板材制作， 面板板厚 $\delta = 1.2$ ，立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管材，配全 钢可调子弹脚。 规格：600*480*800	套	1	1695.00	1695	
62	洗手水池	品牌：厂制品 说明：采用 304 板材制作， 面板及水斗板厚均 $\delta = 1.2$ ， 立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管 材，拉档采用 $\phi 25 \times 0.8$ 不锈 钢管，配全钢可调子弹脚 规格：500*500*800	个	1	1130.00	1130	
	阳台						
63	阳台板	1、砼强度等级：C25 2、混凝土拌和料要求：商品 混凝土	m ³	10.80	671.80	7255	
64	现浇构件钢筋	钢筋规格、种类：HRB400 螺 纹钢	t	0.445	4914.05	2187	
65	阳台金属栏杆	直径 3 寸，高度 1.3 米焊接， 金属漆	m	26.00	293.80	7639	
66	阳光房	1.4 铝合金 10MM 钢化玻璃	m ²	35.00	565.00	19775	
	0117 措施项目						
1	里脚手架	内墙饰面脚手架，高度 3.6m 内	m ²	433.92	1.59	691	
2	满堂脚手架	天棚饰面脚手架，高度 5.2m 内	m ²	214.84	5.13	1102	
3	外脚手架	外墙饰面脚手架，高度 7m 内	m ²	36.19	7.05	255	
4	过梁	过梁模板	m ²	1.04	56.52	59	
5	矩形梁	矩形梁模板，高度 3.6m 内	m ²	3.62	70.63	256	
6	平板	板复合木模，高度 3.6m 内	m ²	12.59	50.15	631	
7	雨篷、悬挑板、阳 台板	阳台模板	m ²	72.00	137.45	9897	
8	其他现浇构件	压顶模板	m ²	3.89	60.41	235	
9	其他现浇构件	水池模板	m ²	3.31	66.25	219	
10	建筑垃圾清理及外 运	建筑垃圾清理及外运，包括 施工完成后对施工期间造成 的粉尘、垃圾一律按照招标 人要求整理干净	项	1	2260.00	2260	
11	拆除食堂 2 楼卫生 间	拆除卫生间砼板、砼梁等， 拆除时必须提前通知设计及 招标人，按照设计方案进行 拆除，不得擅自对其进行野 蛮施工，必要时对结构采取 加固措施	项	1	2260.00	2260	
12	原墙开门洞	原墙开门洞，门侧修复等	项	1	1130.00	1130	
	电气						
1	配电箱	食堂配电箱 AP1	台	1	2624.87	2625	
2	配电箱	风机控制箱 AP1/pf	台	1	2172.87	2173	

3	配管	砖、混凝土结构暗配 热镀锌钢管 DN100	m	50.00	104.24	5212	
4	配管	砖、混凝土结构暗配 热镀锌钢管 DN50	m	15.70	49.86	783	
5	配管	砖、混凝土结构暗配 热镀锌钢管 DN40	m	15.00	41.18	618	
6	配管	砖、混凝土结构暗配 JDG40	m	11.40	23.26	265	
7	配管	砖、混凝土结构暗配 JDG32	m	39.00	20.11	784	
8	配管	砖、混凝土结构暗配 JDG25	m	9.50	16.52	157	
9	配管	砖、混凝土结构暗配 JDG20	m	209.30	12.19	2552	
10	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*50+1*25	m	50.00	147.40	7370	
11	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*10	m	15.70	38.73	608	
12	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*6	m	15.00	25.04	376	
13	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV 以下截面 10mm ²	个	4	29.87	119	
14	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV 以下截面 50mm ²	个	2	183.07	366	
15	配线	管内穿线 WDZA-BYJ2.5	m	166.20	2.73	454	
16	配线	管内穿线 WDZA-BYJ4	m	298.40	4.17	1244	
17	配线	管内穿线 WDZA-BYJ6	m	156.00	4.50	702	
18	配线	管内穿线 WDZA-BYJ16	m	22.80	10.86	248	
19	配线	管内穿线 WDZA-RYJ2.5	m	83.10	2.73	227	
20	配线	管内穿线 WDZA-RYJ4	m	139.70	4.17	583	
21	配线	管内穿线 WDZA-RYJ6	m	39.00	4.50	175	
22	配线	管内穿线 WDZA-RYJ16	m	11.40	10.86	124	
23	照明开关	单联单控开关,防潮型	个	1	26.48	26	
24	照明开关	双联单控开关,防潮型	个	1	29.47	29	
25	照明开关	单联单控开关	个	1	22.78	23	
26	照明开关	三联单控开关	个	1	25.21	25	
27	普通灯具	LED 长条灯 1*36W, 含光源	套	11	149.93	1649	
28	普通灯具	防溅型集成吊顶灯 1*12w, 含 LED 光源	套	3	106.36	319	
29	普通灯具	防溅型集成吊顶灯 1*18w, 含 LED 光源	套	4	128.04	512	
30	插座	单相插座,安全型三孔加两孔, IP54	个	18	21.85	393	
31	插座	柜式空调插座,安全型	个	3	21.85	66	
32	插座	洗衣机安全型插座,防溅型, IP54, 16A	个	1	33.95	34	
33	插座	热水器安全型插座,防溅型, IP54, 20A	个	1	34.26	34	

34	插座	三相设备	个	2	22.08	44
35	接线盒	暗装接线盒	个	18	66.52	1197
36	接线盒	开关盒、插座盒安装	个	29	6.12	178
37	凿(压)槽	混凝土刨沟槽、修复	m	143.10	14.19	2031
38	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV 以下交流供电(综合)	系统	1	244.53	245
	消防报警					
39	配管	砖、混凝土结构暗配 热镀锌钢管 DN20	m	84.30	19.01	1602
40	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDJAN-YJY-2*4	m	40.10	8.51	341
41	配线	穿多芯软导线 WDJAN-KVV-2x1.5	m	44.20	3.25	144
42	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV 以下截面 10mm ² 以下	个	2	14.93	30
43	点型探测器	可燃气体探测器	个	2	171.82	344
44	声光报警器	声光报警器	个	2	135.28	271
45	接线盒	暗装接线盒	个	4	66.52	266
	给排水					
46	塑料管	室内PP-R给水管(热熔连接) DN32, 含管件及管道消毒、冲洗	m	7.90	30.59	242
47	塑料管	室内PP-R给水管(热熔连接) DN25, 含管件及管道消毒、冲洗	m	26.80	24.39	654
48	塑料管	室内PP-R给水管(热熔连接) DN20, 含管件及管道消毒、冲洗	m	27.30	18.42	503
49	塑料管	室内PP-R给水管(热熔连接) DN15, 含管件及管道消毒、冲洗	m	28.50	15.83	451
50	塑料管	室内PP-R热水管(热熔连接) DN32, 含管件及管道消毒、冲洗	m	19.30	33.90	654
51	塑料管	室内PP-R热水管(热熔连接) DN25, 含管件及管道消毒、冲洗	m	2.90	25.73	75
52	塑料管	室内PP-R热水管(热熔连接) DN20, 含管件及管道消毒、冲洗	m	8.40	21.28	179
53	塑料管	室内PP-R热水管(热熔连接) DN15, 含管件及管道消毒、冲洗	m	13.20	16.79	222
54	塑料管	室内PVC-U排水管(粘接) DN100, 含管件	m	13.30	47.54	632
55	塑料管	室内PVC-U排水管(粘接) DN75, 含管件	m	25.20	31.03	782
56	塑料管	室内PVC-U排水管(粘接) DN50, 含管件	m	12.90	21.41	276
57	水表	法兰水表组 DN50, 含闸阀	组	1	1034.23	1034

58	螺纹阀门	截止阀 DN32	个	5	83.15	416	
59	螺纹阀门	截止阀 DN25	个	3	54.92	165	
60	螺纹阀门	截止阀 DN15	个	1	54.92	55	
61	洗脸盆	洗脸盆 台下式, 含水龙头等配件	组	2	1146.93	2294	
62	洗涤盆	洗涤盆, 含水龙头等配件	组	1	531.31	531	
63	大便器	蹲式大便器安装, 含脚踏阀等配件	组	2	968.52	1937	
64	小便器	壁挂式小便器安装, 含手动开关等配件	组	2	953.27	1907	
65	淋浴器	双管成品淋浴器, 含花洒等配件	套	3	694.32	2083	
66	打洞(孔)	混凝土墙体钻孔 DN100	个	1	39.31	39	
67	打洞(孔)	混凝土墙体钻孔 DN80	个	7	33.54	235	
68	给、排水附(配件)	水龙头 DN15	个	34	69.14	2351	
69	给、排水附(配件)	不锈钢地漏 DN80	个	5	130.54	653	
70	管道绝热	橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm 以下	m3	4.48	3046.30	13647	
71	管道绝热	2mm 铝箔片保温	m3	4.48	659.26	2954	
	空调						
72	5P 格力空调	5P 格力空调, 含铜管、电源、机械开孔、人工安装等	套	3	13334.00	40002	
	0313 措施项目						
1	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	659.84	660	
合 计						482645	

备注:

- 1、针对本项目的采购清单一一对应填写,“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的,视作无效。
- 2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致,不一致时,以开标一览表报价为准。
- 3、此表在不改变格式内容时,可自行制作。



投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期: 2019年 月 日



(合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用)。

二、技术资料

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额 的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期壹年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金 15000 元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后九十个工作日安装调试完毕

2、交货方式： 由乙方运到甲方指定地点

3、交货地点：杭州市余杭区刑侦大队

八、货款支付

1、付款方式： ①合同签订后付合同价的 40%备料款即人民币为 193058 元；

②工程完工后付合同价的 40%即人民币为 193058 元；

③竣工验收后付清 20%尾款 96529 元；

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)、贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（ ）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

A、甲方验收：

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

B、甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采（2012）2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之5向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日5%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，

具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同（是 否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（<http://www.yhggzy.com.cn/>）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

鉴证方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：



签约时间： 年 月 日

签约地点：