

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2025 年 7 月 2 日

宁波市倬正项目管理咨询有限公司



咨询报告书编号：倬正咨询[2025]052 号

咨询项目委托单位全称：宁波市海曙区人民政府西门街道办事处

咨询企业法定住所：浙江省宁波市海曙区丽园北路 755 号 462 室

邮编：315000

联系电话：0574-87139132

咨询作业期：2025 年 4 月 24 日至 2025 年 7 月 2 日

法定代表人（签名或盖章）：



审定人（盖执业章）：



项目负责人（签名）：揣苗苗

执业资格（盖执业章）：



审核人（签名）：



执业资格（盖执业章）：

编制人（签名）：

徐以荣

执业资格（盖执业章）：



编制人（签名）：

王超

执业资格（盖执业章）：



咨 询 报 告 书 目 录

第 页

[illegible]

宁波市倬正项目管理咨询有限公司

倬正咨询[2025]052号

关于宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目 预算编制报告

宁波市海曙区人民政府西门街道办事处：

我们接受宁波市海曙区人民政府西门办事处的委托，对由宁波市海曙区人民政府西门街道办事处负责建设的宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目预算进行了编制。宁波市海曙区人民政府西门办事处的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据委托单位提供的该工程的施工图纸等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算、现场查勘核实及与委托单位核对等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

一、基本情况

宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目位于宁波市海曙区西门街道。本工程由宁波市海曙区人民政府西门街道办事处负责建设，由浙江高专建筑设计研究院有限公司负责施工图设计。

本次工程预算编制的工程范围主要包括装修工程、安装工程及家具采购等内容。

二、工程预算编制情况

本工程预算编制造价 2205496 元，（大写金额：贰佰贰拾万零伍仟肆佰玖拾陆元整）。

附件：1. 工程预算编制说明

2. 工程预算书

宁波市倬正项目管理咨询有限公司

2025年7月2日

主题词： 城乡建设工程 预算 编制

抄 送：宁波市海曙区人民政府西门街道办事处

共印：伍份

附件 1

预算编制说明

一、预算编制依据：

1、建设单位提供的资料等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）；

3、省市其他有关补充定额及有关解释文件规定等。

二、预算编制原则及办法：

1、编制方法：采用综合单价法进行编制；

2、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；

3、人工信息价：按照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025 年 6 月刊计入；

4、材料价格：按照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025 年 6 月刊宁波市信息价计；《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江造价信息》2025 年 5 月刊计入；无信息价部分参照有关文件并结合市场价计入。以上价格均按除税价计入；

5、取费标准：

5.1 企业管理费、利润：党群服务及居家养老、运动馆按单独装饰工程中值费率计取，安装工程按水、电、暖通、消防、智能化、自控及通信安装工程中值费率计取。

5.2 施工组织措施项目费：按相应专业工程中值费率计取。仅计取安全文明施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值费率计取；

5.3 规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）相应费率乘 30%系数计取；

5.4 税金：执行浙建建发[2019]92 号文件，税率按 9%计取；按一般计税方法计税；

5.5 安全文明施工费：执行浙建建发[2022]37 号文件；

5.6 家具清单、健身器材根据设计单位的清单和施工图按照市场询价计入；

5.7 安全生产责任保险费用：根据市建管【2024】12 号文规定计取。

三、其他有关事项说明

（一）共性问题说明：

- 1、本工程砼采用商品砼，砂浆采用干混砂浆计入；
- 2、废渣、余土按外运处置考虑，运距按 10km 考虑；价格按甬渣领办联[2021]1 号文件计取；废渣、余土处置费用按“甬渣领办联[2021]1 号文件”文件规定“绕城高速内”价格计入；
- 3、根据甬建价[2019]1 号文件，建筑废渣、余土处置费不得作为竞争性费用，工程招投标时不得浮动；
- 4、本工程按市建管[2024]12 号文件要求安责险费计入企业管理费中，结算时需提供相关凭证资料；

（二）土建部分说明：

- 1、本工程建筑废渣、建筑垃圾（隔墙、地面瓷砖、地面地毯、地板等拆除物）容重 (t/m^3) 按 2.0 系数综合考虑；
- 2、成品木质移门按手动移门编制，综合单价包含成品移门、安装等一切费用，结算时不作调整；
- 3、脚手架工程按市建管【2024】10 号文件执行；
- 4、沙盘拆除按 7500 元/项（除税价）计入，综合单价包含现场所有沙盘拆除、沙盘拆除垃圾外运及清理等一切费用，结算时不作调整。

（三）安装部分说明：

- 1、艺术吊灯，暂按 1000 元/套（除税价）计入；
- 2、根据业主回复，洗脸盆、小便器按照手动式计入本次范围内；
- 3、根据设计回复，运动馆空调的冷凝水管和紫铜管暂按利旧考虑；
- 4、根据设计回复，运动馆四面出风空调只考虑休息室的计入本次预算范围内，其余四面出风空调按照利旧考虑，制冷量制热量参考风管机 2.8 的；
- 5、电气工程抗震支架不计入本次预算范围内；
- 7、22#2F 现场已经装修完成，新增加的管线不考虑吊顶/墙面拆除修复费用，已包

含在综合单价内，投标时施工单位自行考虑，结算不做调整；

8、电器设备，暂按 80000 元/项（除税价）计入；

9、根据设计回复，运动馆消火栓立管、室内消火栓按照利旧考虑；

10、安装工程拆除，暂按 5000 元/项（除税价）计入，包含安装工程拆除移位所有内容，做好成品性保护，搬至业主指定堆放地方（投标时，施工单位自行考虑综合单价）；

四、不可竞争费金额（元）

1、不可竞争费

序号	名 称	单位	工程量	除税价	含税价	含税合价	备注
1	废渣处置费	m3	89.66	70	76.3	6841	
	合计	元				6841	

五、五、暂定价/暂列金额（元）

1、暂定价

序号	名 称	单位	工程量	除税单价	含税单价	含税合价	备 注
1	电器设备	项	1	80000	87200	87200	
2	艺术吊灯	套	1	1000	1090	1090	
3	安装工程拆除	项	1	5000	5450	5450	
	合计	元				93740	

2、暂列金额

序号	名 称	单位	工程量	除税单价	含税单价	含税合价	备 注
1	暂列金	项	1	200000	218000	218000	
	合计					218000	

三选一品牌

序号	名称	规格	品牌一	品牌二	品牌三
			名称及型号	名称及型号	名称及型号
1	无机涂料		三棵树	多乐士	立邦
2	水磨石砖	300*600*10mm	亚细亚	冠珠	意利宝
3	浅色水磨石	800*800*10mm			
4	瓷砖	600*1200*10mm			
5	瓷砖	300*600*10mm			
6	地砖	800*800*10mm			
7	防滑地砖	600*1200*12mm			
8	轻钢龙骨	50系列	泰山	可耐福	龙牌
9	轻钢龙骨	75系列			
10	纸面石膏板	9.5mm			
11	纸面石膏板	12mm			
12	防水纸面石膏板	9.5mm			
13	灯具	按图、清单	雷士	欧普	三雄极光
14	开关、插座	按图、清单	鸿雁	正泰	TCL
15	洁具	按图、清单	箭牌	吉事多	惠达
16	空调	按图、清单	大金	日立	格力
17	电线、电缆	按图、清单	宁波东方	宁波球冠	上海浦东

招标控制价费用表

工程名称:宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标段：第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	0.745	4.47	3.33	
2	镀锌铁丝 φ1.2-1.8	kg	17.035	5.18	88.28	
3	钢丝 φ1.2-1.8	kg	6.434	3.33	21.39	
4	热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	110.932	3.09	342.56	
5	扁钢Q235B综合	kg	96.209	3.25	312.78	
6	槽钢Q235B 5-16#	kg	240.304	3.22	772.82	
7	角钢Q235B综合	kg	896.654	3.22	2883.64	
8	角钢Q235B综合	kg	68.944	3.22	221.72	
9	匹克球专用地胶3mm	m2	132.332	200.00	26466.40	
10	同质透芯塑胶地板2.2mm	m2	26.838	138.00	3703.64	
11	防滑布纹PVC塑胶运动地胶5.2mm	m2	411.768	225.00	92647.80	
12	镀锌铁丝18#	kg	6.922	5.17	35.79	
13	镀锌铁丝22#	kg	0.015	5.70	0.09	
14	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	1849.045	0.38	695.24	
15	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	14.156	0.38	5.32	
16	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	40.912	0.60	24.63	
17	黄砂净砂	t	3.123	108.00	337.28	
18	黄砂净砂	t	0.037	108.00	4.00	
19	黄砂净砂(细砂)	t	1.115	108.00	120.42	
20	碎石综合	m3	0.289	90.29	26.09	
21	蒸压砂加气混凝土砌块B05 A3.5	m3	9.788	257.00	2515.52	
22	非泵送商品混凝土C25	m3	0.566	394.00	223.00	
23	干混地面砂浆DS M15.0	kg	23867.227	0.33	7756.85	
24	干混地面砂浆DS M20.0	kg	26.704	0.33	8.79	
25	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	11705.532	0.33	3827.71	
26	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	6076.561	0.30	1804.74	
27	干混砌筑砂浆DM M7.5	kg	1179.701	0.30	358.63	
28	杉板枋材	m3	0.186	1823.00	339.08	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标段：第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
29	杉板枋材	m3	0.004	1823.00	7.29	
30	玻镁板 δ 12	m2	14.585	60.00	875.10	
31	阻燃板 δ 12	m2	9.383	40.00	375.32	
32	玻镁板 δ 12	m2	37.601	60.00	2256.06	
33	阻燃板 δ 12	m2	256.715	40.00	10268.60	
34	阻燃板 δ 12	m2	8.565	40.00	342.60	
35	成品银镜 δ 6	m2	6.372	65.00	414.18	
36	钢化玻璃6+1.14pvb+6 夹胶钢化玻璃	m2	2.384	165.00	393.36	
37	镜面玻璃8mm	m2	19.152	105.00	2010.96	
38	瓷砖300*600*10	m2	36.598	40.35	1476.73	
39	小花砖200*200*10	m2	10.455	75.00	784.13	
40	水磨石砖300*600*10	m2	10.661	60.00	639.66	
41	瓷砖300*600*10	m2	51.500	40.35	2078.03	
42	瓷砖600*1200*10	m2	49.007	69.19	3390.79	
43	地砖800×800	m2	80.985	70.00	5668.95	
44	防滑地砖600*1200*12	m2	4.982	76.50	381.12	
45	防滑地砖600*600*10	m2	4.597	66.30	304.78	
46	复合实木地板15mm	m2	32.498	240.00	7799.52	
47	大理石窗台板20mm	m2	1.131	320.00	361.92	
48	云多拉灰大理石20mm	m2	3.142	420.00	1319.64	
49	米白色人造石20mm	m2	3.907	265.00	1035.36	
50	纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	552.699	8.50	4697.94	
51	防水纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	37.364	14.16	529.07	
52	纸面石膏板1200×2400×12	m2	21.624	9.64	208.46	
53	铝合金方板(配套) 300*3000.8mm	m2	4.553	88.00	400.66	
54	仿木纹铝板2mm	m2	32.057	320.00	10258.24	
55	透光灯膜	m2	27.171	180.00	4890.78	
56	绿色布	m2	16.390	120.00	1966.80	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标段：第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
57	轻钢龙骨75×40	m	10.812	6.29	68.01	
58	轻钢龙骨75×50	m	20.273	6.29	127.52	
59	轻钢龙骨不上人型38系列	m2	4.553	14.27	64.97	
60	轻型龙骨U50	m2	342.806	20.73	7106.37	
61	成品木质落地式移门2*3m	扇	1.000	4750.00	4750.00	
62	保健室、直播室单扇套装平开门LM0922	樘	1.000	1185.00	1185.00	
63	办公室单扇套装平开门M1024	樘	3.000	1436.00	4308.00	
64	卫生间单扇套装平开门LM1122	樘	1.000	1950.00	1950.00	
65	卫生间单扇套装平开门LM1022	樘	2.000	1760.00	3520.00	
66	长者休息室单扇套装平开门LM1022’	樘	1.000	1380.00	1380.00	
67	玻璃移门1.2mm厚不锈钢门套，12mm玻璃；	m2	4.620	320.00	1478.40	
68	木质防火门乙级	m2	6.052	381.00	2305.81	
69	无机涂料	kg	862.750	20.00	17255.00	
70	防水无机涂料	kg	9.355	25.00	233.88	
71	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	35.489	8.24	292.43	
72	聚合物水泥基复合防水涂料JSⅡ型	kg	48.605	5.64	274.13	
73	聚合物水泥基复合防水涂料JSⅠ型	kg	488.155	6.50	3173.01	
74	WDZ-BYJ-2.5	m	63.071	1.72	108.36	
75	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	446.119	1.63	727.17	
76	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	105.458	2.89	304.35	
77	铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5	m	11.198	1.21	13.54	
78	铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5	m	6.304	2.87	18.09	
79	铜接线卡1.0-2.5	个	128.906	0.44	56.59	
80	电	kW·h	190.202	0.62	118.31	
81	水	m3	0.020	5.94	0.12	
82	水	m3	31.959	5.94	189.84	
83	水	m3	0.114	5.94	0.68	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：

标段：

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
84	复合模板综合	m2	1.799	29.20	52.53	
85	木模板	m3	0.018	1770.00	31.86	
86	钢脚手板	kg	22.555	3.27	73.75	
87	脚手架钢管	kg	64.853	3.27	212.07	
88	竹脚手片	m2	11.537	11.50	132.68	
89	标志牌	个	6.000	0.44	2.63	
90	沙盘拆除	元	1.000	7500.00	7500.00	
91	卫生间无障碍坐标器抓杆	套	3.000	500.00	1500.00	
92	卫生间无障碍立式洗手盆抓杆	套	2.000	500.00	1000.00	
93	型钢 综合	kg	794.459	3.04	2411.98	
94	型钢综合	kg	206.700	3.04	627.54	
95	型钢综合	kg	329.438	3.04	1000.17	
96	镀锌薄钢板 δ 0.75	m2	69.122	23.60	1631.49	
97	角型阀(带铜活)DN15	个	17.170	13.72	235.57	
98	吊顶型喷头DN25	个	33.330	7.08	235.98	
99	直立型喷头DN25	个	61.610	7.08	436.20	
100	水龙头	个	2.020	350.00	707.00	
101	红色面漆	kg	14.230	11.73	166.92	
102	酚醛调和漆各色	kg	4.662	16.81	78.37	
103	醇酸防锈漆C53-1	kg	6.558	13.72	89.98	
104	橡塑板	m3	1.998	1382.00	2761.24	
105	橡塑管壳	m3	0.412	1382.00	569.38	
106	难燃型橡塑保温材料	m3	1.978	1382.00	2733.60	
107	热镀锌焊接钢管DN100	m	154.500	47.99	7414.92	
108	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	176.036	11.72	2062.61	
109	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	72.410	15.64	1132.64	
110	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	5.578	17.65	98.47	
111	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	11.216	24.13	270.62	
112	热镀锌焊接钢管DN50	m	36.668	24.13	884.73	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：

标段：

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
113	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	47.215	31.37	1481.18	
114	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	4.563	31.37	143.15	
115	镀锌管DN100	m	0.300	44.22	13.27	
116	镀锌管DN50	m	1.500	21.56	32.34	
117	碳钢管DN100	m	0.300	44.22	13.27	
118	碳钢管DN150	m	0.300	72.15	21.65	
119	碳钢管DN32	m	0.300	13.70	4.11	
120	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ9.5mm*0.8mm	m	56.520	14.98	846.67	
121	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ15.9mm*1.0mm	m	59.120	31.91	1886.52	
122	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ19.1mm*1.0mm	m	8.330	38.89	323.95	
123	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ22.2*1.0	m	2.880	45.62	131.39	
124	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ28*1.0	m	13.850	58.01	803.44	
125	UPVC给水管DN25	m	23.312	4.29	100.01	
126	UPVC给水管DN32	m	27.277	6.81	185.76	
127	UPVC给水管DN40	m	17.241	10.50	181.03	
128	PPR给水管S3.2DN15	m	9.733	10.50	102.20	
129	PPR给水管S5DN15	m	87.407	3.36	293.69	
130	PPR给水管S3.2DN20	m	64.008	7.43	475.58	
131	PPR给水管S5DN20	m	21.631	4.20	90.85	
132	upvc 塑料排水管DN50	m	18.368	15.79	290.03	
133	upvc 塑料排水管DN75	m	16.876	13.32	224.79	
134	upvc 塑料排水管DN100	m	21.371	16.28	347.92	
135	圆形洗脸盆	个	3.030	320.00	969.60	
136	圆形洗脸盆儿童	个	1.010	320.00	323.20	
137	方形洗脸盆	个	1.010	320.00	323.20	
138	洗脸盆	个	3.030	320.00	969.60	
139	洗脸盆排水附件	套	8.080	15.89	128.39	
140	LED100*1800条形灯	套	56.560	150.00	8484.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称： 标段： 第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
141	LED60*1200条形灯	套	3.030	120.00	363.60	
142	LED平板灯（防水防雾） 220V LED 9W 4000K	套	2.020	130.00	262.60	
143	三联单控开关	只	6.120	11.59	70.93	
144	单联单控开关	只	6.120	6.19	37.88	
145	双联单控开关	只	9.180	8.58	78.76	
146	四联单控开关	只	2.040	11.59	23.64	
147	单相二、三极暗插座	套	54.060	8.31	449.24	
148	单相二、三极暗防水插座	套	23.460	18.87	442.69	
149	台面单相二、三极暗插座	套	9.180	8.31	76.29	
150	铜质地插	套	7.140	136.00	971.04	
151	防水单相二、三极暗插座	套	2.040	18.87	38.49	
152	手动带报电警按钮（带电话插孔）	个	4.000	40.77	163.08	
153	消火栓按钮	个	7.000	42.48	297.36	
154	铜芯塑料绝缘线 WDZN-RYJS-2*2.5	m	249.713	1.97	490.94	
155	铜芯塑料绝缘线 WDZ-RYJS-2*2.5	m	30.705	1.97	60.37	
156	JDG电线套管(镀锌)DN20*1.6	m	96.357	3.98	383.50	
157	金属软管	根	19.190	2.51	48.15	
158	接线盒	个	42.840	2.82	120.81	
159	钢制开关插座盒	个	125.460	2.82	353.80	
160	钢制灯头盒	个	222.360	2.82	627.06	
161	水	m3	8.295	5.94	49.27	
162	隔振垫	块	20.000	40.00	800.00	
163	变频多联式空调室内机	台	1.000	2717.00	2717.00	
164	变频多联式空调室内机	台	1.000	2640.00	2640.00	
165	变频多联式空调室内机	台	7.000	4697.00	32879.00	
166	变频多联式空调室内机	台	1.000	2299.00	2299.00	
167	变频多联式空调室内机	台	4.000	4389.00	17556.00	
168	变频多联式空调室内机	台	1.000	3355.00	3355.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标段：第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
169	变频多联式空调室内机	台	1.000	2926.00	2926.00	
170	变频多联式空调室内机S-10	台	3.000	4154.00	12462.00	
171	变频多联式空调室内机S-2.8	台	2.000	2296.00	4592.00	
172	变频多联式空调室内机S-4.5	台	2.000	2395.00	4790.00	
173	变频多联式空调室内机S-5.6	台	3.000	2443.00	7329.00	
174	变频多联式空调室内机S-8	台	1.000	3100.00	3100.00	
175	四面出风嵌入式室内机	台	1.000	3355.00	3355.00	
176	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	12.128	79.94	969.50	
177	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	19.089	36.94	705.15	
178	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	20.233	47.99	971.04	
179	智能光电感烟探测器JBF5100	个	23.000	46.02	1058.46	
180	火灾声光报警器	个	4.000	53.98	215.92	
181	消防广播	个	4.000	20.00	80.00	
182	排气扇PQS-1（自带止回装置）	台	8.000	170.00	1360.00	
183	非标配电箱总箱1AL	台	2.000	3000.00	6000.00	
184	非标配电箱总箱22#-1AP	台	1.000	4000.00	4000.00	
185	非标配电箱总箱8#-1AL	台	1.000	2500.00	2500.00	
186	R410A冷媒	kg	65.000	75.00	4875.00	
187	线控器	个	30.000	115.00	3450.00	
188	刚性接头DN100	个	24.000	16.53	396.72	
189	刚性接头DN150	个	12.000	31.86	382.32	
190	刚性接头DN80	个	22.000	14.33	315.26	
191	大小头DN150*DN65	个	1.000	39.50	39.50	
192	大小头DN100*DN80	个	1.000	39.50	39.50	
193	成品卷帘	m2	51.070	120.00	6128.40	
194	机械三通DN80*DN80*DN32	个	2.000	28.31	56.62	
195	机械三通DN150*DN150*DN80	个	1.000	60.95	60.95	
196	机械三通DN80*DN80*DN40	个	1.000	28.31	28.31	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:

标段:

第8页 共8页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:装修工程-党群服务及居家养老 标段: 第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	505202.85	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	48453.34	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	7713.57	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	4049.43	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2579.26	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.18%	3664.14	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.57%	3352.84	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.38%	4276.53	
5	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
6	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
7	税金		(1+2+3+4+5+6-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	46547.37	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	643.69	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7	563740.32	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					3169.76	1738.86	239.90		
1	011601001001	砖砌体拆除	原墙体拆除；	m3	5.00	148.69	743.45	375.70	239.90		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	5	148.69	743.45	375.70	239.90		
2	011605001001	平面块料拆除	原地砖凿除至找平层；	m2	70.74	23.11	1634.80	1363.16			
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		m2	70.74	23.11	1634.80	1363.16			
3	01B001	废渣外运	建筑废渣、建筑垃圾外运，工作内容含从废弃物发生地点至装车、外运至处置地点所发生的一切运输等费用；外运运距包干，运距由投标人自行考虑，结算时单价不作调整。	m3	6.41	53.48	342.81				
	文件价	废渣外运10km		t	12.82	26.74	342.81				
4	01B002	废渣处置费	建筑废渣、建筑垃圾处置费，工作内容含从废弃物发生地点至装车、外运至处置地点所发生的一切运输等费用；外运运距包干，运距由投标人自行考虑，结算时单价不作调整。	m3	6.41	70.00	448.70				
	文件价	废渣处置费		t	12.82	35.00	448.70				
		新建墙体工程					6480.19	1803.36	8.27		
本页小计							3169.76	1738.86	239.90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001001	砌块墙	120mm厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5，干密度B05，采用M7.5专用砂浆砌筑	m3	8.11	437.86	3551.04	1004.67	6.41		
	4-60	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内`DM M7.5（砂浆）		m3	8.11	437.86	3551.04	1004.67	6.41		
6	010402001002	砌块墙	240mm厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5，干密度B05，采用M7.5专用砂浆砌筑	m3	1.96	409.72	803.05	198.08	1.55		
	4-62	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内`DM M7.5（砂浆）		m3	1.96	409.72	803.05	198.08	1.55		
7	011207001001	墙面装饰板	1、75系列轻钢龙骨隔墙； 2、双面单层12mm纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈；	m2	10.20	103.60	1056.72	425.65			
	12-216	隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内		m2	10.2	47.48	484.30	172.69			
	12-124	墙面石膏板基层		m2	20.4	22.79	464.92	202.37			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	20.4	5.27	107.51	50.59			
8	011210003001	玻璃隔断	成品定制6+1.14pvb+6 夹胶钢化玻璃隔断；	m2	2.27	335.06	760.59	107.51			
	12-201	铝合金框玻璃隔断		m2	2.27	335.06	760.59	107.51			
本页小计							6171.40	1735.91	7.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010503004001	圈梁	C25现浇商品砼导墙、翻边；	m3	0.56	551.41	308.79	67.45	0.31		
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品砼C25		m3	0.56	551.41	308.79	67.45	0.31		
		楼地面工程					14160.66	3265.69	19.55		
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料；	m2	7.42	23.10	171.40	24.78			
	9-88	平面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚		m2	7.42	23.10	171.40	24.78			
11	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型；	m2	7.42	23.08	171.25	31.98			
	9-80+9-82*3换	平面聚合物水泥防水涂料~厚1.5（mm）		m2	7.42	23.08	171.25	31.98			
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 2、原建筑楼板基层表面清理干净；	m2	83.60	2.44	203.98	134.60			
	11-4	素水泥浆一道		m2	83.6	2.44	203.98	134.60			
13	011102003001	块料楼地面	卫生间地面： 1、600*1200*12防滑地砖，干水泥擦缝； 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层； 3、建筑排水浅沟或地漏1米范围内最薄处20厚DSM15预拌水泥砂浆	m2	4.79	155.75	746.04	204.63	2.11		
本页小计							1601.46	463.44	2.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-47*A0.85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的`干混地面砂浆 DS M15.0		m2	4.79	134.14	642.53	165.40	1.05		
	11-1换	砂浆找平层`干混地面砂浆 DS M15.0`厚20mm		m2	4.79	21.61	103.51	39.23	1.05		
14	011102003002	块料楼地面	1、800*800*10浅色水磨石，干水泥擦缝； 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层；	m2	77.87	127.38	9919.08	2688.85	17.13		
	11-47*A0.85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的`干混地面砂浆 DS M15.0		m2	77.87	127.38	9919.08	2688.85	17.13		
15	011105006001	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、12mm厚玻镁板基层； 2、1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线；	m2	5.82	427.51	2488.11	147.30			
	11-104	金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上		m2	5.82	352.36	2050.74	90.33			
	12-123	墙面木夹板基层		m2	5.82	75.15	437.37	56.98			
本页小计							12407.19	2836.15	17.13		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011108001001	石材零星项目	门槛石： 1、20mm厚云多拉灰大理石，干水泥擦缝； 2、30厚DSM15预拌干硬性水泥砂浆结合层；	m2	0.94	490.21	460.80	33.55	0.31		
	11-31+11-3*10 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 `如采用干硬性水泥砂浆的 ~粘结层砂浆实际厚度30（mm） ^干混地面砂浆 DS M15.0		m2	0.94	490.21	460.80	33.55	0.31		
		天棚工程					52138.50	15346.92	0.81		
17	010810002001	木窗帘盒	窗帘盒： 1、双层12mm阻燃基层板； 3、9.5mm厚石膏板； 4、板缝贴胶带、点锈；	m	10.10	70.63	713.36	240.78	0.10		
	8-152	细木工板窗帘盒基层(直形吸顶式)		m2	4.04	150.34	607.37	193.96	0.08		
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	4.04	20.97	84.72	36.80			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	4.04	5.27	21.29	10.02			
本页小计							1174.16	274.33	0.41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011302001001	吊顶天棚	石膏板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板； 4、嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见施工图；	m2	209.73	102.70	21539.27	9609.83			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	209.73	51.83	10870.31	4662.30			
	13-22	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上		m2	209.73	24.63	5165.65	2516.76			
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	209.73	20.97	4398.04	1910.64			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	209.73	5.27	1105.28	520.13			
本页小计							21539.27	9609.83			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011302001002	吊顶天棚	石膏板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格：12mm阻燃基层、单层9.5mm厚纸面石膏板； 4、嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见施工图；	m2	1.10	137.30	151.03	51.92			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	1.1	51.83	57.01	24.45			
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		m2	1.1	59.23	65.15	14.72			
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	1.1	20.97	23.07	10.02			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	1.1	5.27	5.80	2.73			
本页小计							151.03	51.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011302001003	吊顶天棚	侧面石膏板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格：12mm阻燃基层、单层9.5mm厚纸面石膏板； 4、嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见施工图；	m2	20.27	145.37	2946.65	1127.01			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面		m2	20.27	53.41	1082.62	540.80			
	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上		m2	20.27	65.72	1332.14	351.28			
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	20.27	20.97	425.06	184.66			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	20.27	5.27	106.82	50.27			
本页小计							2946.65	1127.01			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011302001004	吊顶天棚	防水石膏板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4、嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见施工图；	m2	17.46	114.81	2004.58	800.02			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	17.46	51.83	904.95	388.14			
	13-22	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上		m2	17.46	30.69	535.85	209.52			
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	17.46	27.02	471.77	159.06			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	17.46	5.27	92.01	43.30			
本页小计							2004.58	800.02			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011302001005	吊顶天棚	铝板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格：12mm阻燃板、2mm厚仿木纹铝板饰面； 4、具体做法详见施工图；	m2	28.49	474.69	13523.92	1449.57			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	28.49	51.83	1476.64	633.33			
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		m2	28.49	59.23	1687.46	381.20			
	13-31	天棚铝塑板饰面 粘在夹板基层上 平面		m2	28.49	363.63	10359.82	435.04			
23	011303001001	采光天棚	圆形采光天棚： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、12mm玻镁板基层； 4、圆形透光灯膜（A级）； 5、具体做法详见施工图；	m2	11.10	362.69	4025.86	606.95			
本页小计							17549.78	2056.52			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	11.1	51.83	575.31	246.75			
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		m2	11.1	80.23	890.55	148.52			
	13-51	天棚软膜吊顶 圆形		m2	11.1	230.63	2559.99	211.68			
24	011303001002	采光天棚	矩形采光天棚： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、12mm玻镁板基层； 4、矩形透光灯膜（A级）；	m2	13.72	340.87	4676.74	706.58			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	13.72	51.83	711.11	305.00			
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		m2	13.72	80.23	1100.76	183.57			
	13-52	天棚软膜吊顶 矩形		m2	13.72	208.81	2864.87	218.01			
25	011304001001	灯带（槽）	灯槽： 1、12mm阻燃基层板； 2、2mm厚仿木纹铝板饰面； 3、具体做法详见施工图；	m2	2.04	495.63	1011.09	136.50	0.12		
本页小计							5687.83	843.08	0.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)		m2	2.04	132.00	269.28	105.35	0.12		
	13-31	天棚铝塑板饰面 粘在夹板基层上 平面		m2	2.04	363.63	741.81	31.15			
26	011304001002	灯带（槽）	灯槽： 1、12mm阻燃基层板； 2、9.5mm厚石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、具体做法详见施工图；	m2	9.77	158.24	1546.00	617.76	0.59		
	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)		m2	9.77	132.00	1289.64	504.52	0.59		
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	9.77	20.97	204.88	89.00			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	9.77	5.27	51.49	24.23			
		墙、柱面工程					49476.22	20443.70	326.38		
27	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料；	m2	107.93	28.86	3114.86	599.01			
	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料~厚1.5(mm)		m2	107.93	28.86	3114.86	599.01			
本页小计							4660.86	1216.77	0.59		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚DPM20水泥砂浆压实抹平； 2、10厚DPM15混合砂浆打底分层抹平； 3、满铺160g/m2耐碱网格布； 4、混凝土与砖墙连接处挂镀锌钢丝网片；	m2	604. 40	35. 11	21220. 48	11060. 52	114. 84		
	12-1+12-3-1*-4;+12-3-2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^干混抹灰砂浆 DP M20. 0`抹灰实际遍数：2~基层厚10(mm) 面层厚5(mm)		m2	604. 4	24. 46	14783. 62	7561. 04	114. 84		
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		m2	604. 4	6. 84	4134. 10	2611. 01			
	12-8	墙面挂钢丝网		m2	181. 32	12. 71	2304. 58	890. 28			
29	011201001002	墙面一般抹灰	1、专用界面剂一道； 2、砌体与钢筋混凝土墙面基层表面清理干净；	m2	604. 40	5. 44	3287. 94	1988. 48	211. 54		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	604. 4	5. 44	3287. 94	1988. 48	211. 54		
30	011204003001	块料墙面	1、600*1200*10mm墙砖面层，专用强力胶粘剂；	m2	47. 58	143. 13	6810. 13	2279. 08			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上		m2	47. 58	143. 13	6810. 13	2279. 08			
本页小计							31318. 55	15328. 08	326. 38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011204003002	块料墙面	1、300*600*10mm水磨石砖面层，专用强力胶粘剂；	m2	10.35	133.66	1383.38	495.77			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上		m2	10.35	133.66	1383.38	495.77			
32	011204003003	块料墙面	1、300*600*10mm各色瓷砖面层，专用强力胶粘剂；	m2	50.00	113.42	5671.00	2395.00			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上		m2	50	113.42	5671.00	2395.00			
33	011204003004	块料墙面	1、200*200*10小花砖面层，专用强力胶粘剂；	m2	10.15	149.11	1513.47	486.19			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上		m2	10.15	149.11	1513.47	486.19			
34	011207001002	墙面装饰板	1. 2m高绿色软包护墙： 1、12mm玻镁板基层； 2、9mm绿色软包护墙；	m2	13.89	286.52	3979.76	705.47			
	12-132	墙面装饰贴织物 软包		m2	13.89	286.52	3979.76	705.47			
35	011208001001	柱（梁）面装饰	木饰面独立柱； 1、40*40附墙阻燃木龙骨基层； 2、12mm阻燃基层板； 3、18mm木成品木饰面；	m2	8.53	292.52	2495.20	434.18			
本页小计							15042.81	4516.61			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-153	方柱包圆木龙骨基层		m2	8.53	73.46	626.61	192.10			
	12-158	圆形柱木夹板基层^胶合板δ5		m2	8.53	60.69	517.69	112.60			
	12-162	圆形柱装饰夹板普通面层		m2	8.53	158.37	1350.90	129.49			
		油漆、涂料、裱糊工程					24710.27	12845.41	92.54		
36	011407001001	墙面喷刷涂料	1、无机涂料一底两面； 2、2mm厚柔性面层耐水腻子分遍刮平，砂纸磨平；	m2	334.82	38.93	13034.54	6763.36			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	334.82	16.70	5591.49	3616.06			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~ 遍数3		m2	334.82	22.23	7443.05	3147.31			
37	011407001002	墙面喷刷涂料	石膏板墙面涂料： 1、无机涂料一底两面； 2、2mm厚柔性面层耐水腻子分遍刮平，砂纸磨平；	m2	15.18	36.08	547.69	278.25			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		m2	15.18	13.85	210.24	135.56			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~ 遍数3		m2	15.18	22.23	337.45	142.69			
本页小计							13582.23	7041.61			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	011407002001	天棚喷刷涂料	石膏板吊顶涂料： 1、无机涂料一底两面； 2、2mm厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 3、刷专用界面剂一道；	m2	246.95	41.91	10349.67	5420.55	86.43		
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		m2	246.95	13.85	3420.26	2205.26			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~ 遍数3		m2	246.95	22.23	5489.70	2321.33			
	12-19*A1.1换	墙柱面界面剂喷涂`天棚基层涂刷水泥浆或界面剂		m2	246.95	5.83	1439.72	893.96	86.43		
39	011407002002	天棚喷刷涂料	石膏板吊顶涂料： 1、防水无机涂料一底两面； 2、2mm厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 3、刷专用界面剂一道；	m2	17.46	44.58	778.37	383.25	6.11		
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		m2	17.46	13.85	241.82	155.92			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~ 遍数3		m2	17.46	24.90	434.75	164.12			
	12-19*A1.1换	墙柱面界面剂喷涂`天棚基层涂刷水泥浆或界面剂		m2	17.46	5.83	101.79	63.21	6.11		
		门窗工程					17367.82	880.06			
本页小计							11128.04	5803.80	92.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010801001001	木质门	成品木质移门安装 落地式；	樘	1	4865.03	4865.03	49.29			
	8-39	成品移门安装 落地式		樘	1	4865.03	4865.03	49.29			
41	010801002001	木质门带套	卫生间LM1022木色成品门，250mm高本色不锈钢包门，含门套及门套基层，执手锁、门吸等五金配件，具体做法详见图纸节点；	樘	2	1961.34	3922.68	189.52			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		樘	2	1836.43	3672.86	123.42			
	8-165	单开执手锁安装		把	2	113.26	226.52	54.08			
	8-176	门吸安装		个	2	11.65	23.30	12.02			
42	010801002002	木质门带套	卫生间LM1122木色成品门，250mm高本色不锈钢包门，含门套及门套基层，执手锁、门吸等五金配件，具体做法详见图纸节点；	樘	1	2151.34	2151.34	94.76			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		樘	1	2026.43	2026.43	61.71			
	8-165	单开执手锁安装		把	1	113.26	113.26	27.04			
	8-176	门吸安装		个	1	11.65	11.65	6.01			
43	010801002003	木质门带套	保健室LM0922木色成品门，含门套及门套基层，执手锁、门吸等五金配件，具体做法详见图纸节点；	樘	1	1386.34	1386.34	94.76			
本页小计							12325.39	428.33			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		樘	1	1261.43	1261.43	61.71			
	8-165	单开执手锁安装		把	1	113.26	113.26	27.04			
	8-176	门吸安装		个	1	11.65	11.65	6.01			
44	010801002004	木质门带套	长者休息室LM1022’ 木色成品门，含门套及门套基层，执手锁、门吸等五金配件，具体做法详见图纸节点；	樘	1	1581.34	1581.34	94.76			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		樘	1	1456.43	1456.43	61.71			
	8-165	单开执手锁安装		把	1	113.26	113.26	27.04			
	8-176	门吸安装		个	1	11.65	11.65	6.01			
45	010801004001	木质防火门	成品木质乙级防火门，含门套及门套基层，执手锁、门吸等五金配件，具体做法详见图纸节点；	m2	6.16	462.03	2846.10	279.85			
	8-37	成品木质防火门安装		m2	6.16	426.54	2627.49	227.61			
	8-166	双开执手锁安装		把	1	207.01	207.01	46.24			
	8-176	门吸安装		个	1	11.65	11.65	6.01			
46	010809004001	石材窗台板	20mm厚大理石窗台板；	m2	1.12	549.10	614.99	77.12			
	8-149	石材窗台板 粘合剂粘贴		m2	1.12	549.10	614.99	77.12			
本页小计							5042.43	451.73			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他工程					91941.43	1024.22			
47	011501019001	书架	一层活动区一书架： 1、3600mm高20mm厚木色多层双面书架，中间镀锌方钢40*40*4隔墙，40*40mm阻燃木龙骨，12mm阻燃板基层，具体做法详见图纸；	m	9.93	5700.00	56601.00				
	市场价	一层活动区一书架		m	9.93	5700.00	56601.00				
48	011501019002	书架	一层活动区二书架： 1、3300mm高20mm厚木色多层书架，具体做法详见图纸；	m	1.50	1200.00	1800.00				
	市场价	一层活动区二书架		m	1.5	1200.00	1800.00				
49	01B003	活动区二书架+卡座	成品定制卡座包柱书架，具体做法详见图纸；	个	1	6800.00	6800.00				
	市场价	成品定制卡座包柱书架		个	1	6800.00	6800.00				
50	011501014001	吧台	一层制作间吧台： 1、600mm宽20mm大理石台面； 2、850mm高白色柜体，石材磨边、开孔，具体做法详见图纸；	m	1.46	1000.00	1460.00				
	市场价	一层制作间吧台		m	1.46	1000.00	1460.00				
本页小计							66661.00				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	011501013001	吊柜	一层制作间吊柜： 1、1020mm高白色柜体，具体做法详见图纸；	m	1.46	500.00	730.00				
	市场价	一层制作间吊柜		m	1.46	500.00	730.00				
52	011501014002	吧台	一层制作间水吧台： 1、600mm宽20mm大理石台面； 2、20*40*3镀锌方管骨架，12mm阻燃基层板； 3、750mm白色波纹板立面，石材磨边、开孔，具体做法详见图纸；	m	1.56	2100.00	3276.00				
	市场价	一层制作间定制水吧台		m	1.56	2100.00	3276.00				
53	011501014003	吧台	一层先锋岗服务台： 1、800mm宽20mm大理石台面； 2、20*40*3镀锌方管骨架，12mm阻燃基层板； 3、1050mm高15mm厚木饰面立面，具体做法详见图纸；	m	2.86	2000.00	5720.00				
	市场价	一层先锋岗服务台		m	2.86	2000.00	5720.00				
54	011501011001	矮柜	一层先锋岗矮柜： 1、600mm宽20mm大理石台面； 2、850mm高白色柜体，具体做法详见图纸；	m	2.83	850.00	2405.50				
本页小计							12131.50				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	市场价	一层先锋岗矮柜		m	2. 83	850. 00	2405. 50				
55	011501011002	矮柜	一楼茶水间矮柜： 1、600mm宽20mm大理石台面； 2、850mm高白色柜体，具体做法详见图纸；	m	1. 70	850. 00	1445. 00				
	市场价	一层先锋岗矮柜		m	1. 7	850. 00	1445. 00				
56	011505001001	洗漱台	人造大理石洗漱台面柜： 1、20mm米白色人造石台面及侧板； 2、石材磨边、开孔； 3、具体做法详见图纸；	m2	3. 83	599. 84	2297. 39	823. 34			
	15-101	大理石洗漱台 台下盆 安装		m2	3. 83	573. 24	2195. 51	748. 00			
	15-190	石材台面开孔 直径60cm以内		只	3	33. 96	101. 88	75. 33			
57	011505010001	镜面玻璃	6mm成品银镜；	m2	5. 40	144. 10	778. 14	200. 88			
	15-102	无框镜面玻璃安装		m2	5. 4	144. 10	778. 14	200. 88			
58	01B004	卷帘	成品卷帘；	m2	51. 07	120. 00	6128. 40				
	补002	成品卷帘		m2	51. 07	120. 00	6128. 40				
本页小计							10648. 93	1024. 22			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	01B005	卫生间无障碍立式洗手盆抓杆	卫生间无障碍立式洗手盆抓杆，具体做法详见图纸；	套	2	500.00	1000.00				
	市场价	卫生间无障碍立式洗手盆抓杆		套	2	500.00	1000.00				
60	01B006	卫生间无障碍坐标器抓杆	卫生间无障碍大小便器抓杆，具体做法详见图纸；	套	3	500.00	1500.00				
	市场价	卫生间无障碍坐标器抓杆		套	3	500.00	1500.00				
		社区用房家具					245758.00				
61	01B007	社区用房家具	具体内容详见附件1	项	1	245758.00	245758.00				
	补009	社区用房家具		项	1	245758.00	245758.00				
本页小计							248258.00				
合计							505202.85	57348.22	687.45		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-党群服务及居家养老

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】					4049.43	2824.49	289.35		
1	011702008001	圈梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	8.27	56.46	466.92	303.34	5.13		
	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模		m2	8.27	56.46	466.92	303.34	5.13		
2	011701003001	里脚手架	内墙脚手架，层高在3.6m以内的内墙 粉刷（饰面）脚手架	m2	626.82	1.76	1103.20	702.04	156.71		
	18-44*A0.6B0.3J1.1换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙 粉刷（饰面）脚手架`【宁波适用】承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	626.82	1.76	1103.20	702.04	156.71		
3	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架，在3.6m以内的天棚饰面 脚手架	m2	283.35	8.75	2479.31	1819.11	127.51		
	18-47*A0.6B0.3J1.1换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架`【宁波适用】承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	283.35	8.75	2479.31	1819.11	127.51		
本页小计							4049.43	2824.49	289.35		
合计							4049.43	2824.49	289.35		

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	529164.38	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	68223.75	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	11200.70	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	6021.19	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3914.37	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.18%	5179.51	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.57%	4739.47	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.38%	6045.17	
5	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格*5%		
6	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
7	税金		(1+2+3+4+5+6-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	49176.92	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	901.40	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7	595587.17	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0116	R 拆除工程					40273.13	16058.81	2647.54		
1	011601001002	砖砌体拆除	原墙体拆除；	m3	55.18	148.69	8204.71	4146.23	2647.54		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	55.18	148.69	8204.71	4146.23	2647.54		
2	011605001002	平面块料拆除	原地砖凿除至找平层；	m2	133.80	23.11	3092.12	2578.33			
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		m2	133.8	23.11	3092.12	2578.33			
3	01B008	地面地毯拆除	地面地毯拆除；	m2	90.82	3.79	344.21	286.99			
	16-33	塑胶地面拆除		m2	90.82	3.79	344.21	286.99			
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	原地板带龙骨拆除；	m2	366.05	9.50	3477.48	2899.12			
	16-31	带龙骨木地板拆除		m2	366.05	9.50	3477.48	2899.12			
5	011608002001	铲除涂料面	抹灰面铲涂料；	m2	251.91	8.69	2189.10	1823.83			
	16-60	抹灰面铲涂料		m2	251.91	8.69	2189.10	1823.83			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原石膏板吊顶含龙骨拆除；	m2	560.69	9.15	5130.31	4278.06			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		m2	560.69	9.15	5130.31	4278.06			
7	01B009	踢脚线拆除	原金属踢脚线拆除；	m2	5.96	9.31	55.49	46.25			
本页小计							22493.42	16058.81	2647.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-104	金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上		m2	5. 96	9. 31	55. 49	46. 25			
8	01B010	废渣外运	建筑废渣、建筑垃圾外运，工作内容含从废弃物发生地点至装车、外运至处置地点所发生的一切运输等费用；外运运距包干，运距由投标人自行考虑，结算时单价不作调整。	m3	83. 25	53. 48	4452. 21				
	文件价	废渣外运10km		t	166. 5	26. 74	4452. 21				
9	01B011	废渣处置费	建筑废渣、建筑垃圾处置费，工作内容含从废弃物发生地点至装车、外运至处置地点所发生的一切运输等费用；外运运距包干，运距由投标人自行考虑，结算时单价不作调整。	m3	83. 25	70. 00	5827. 50				
	文件价	废渣处置费		t	166. 5	35. 00	5827. 50				
10	01B012	沙盘拆除	现场所有沙盘拆除、沙盘拆除垃圾外运及清理；	项	1	7500. 00	7500. 00				
	补013	沙盘拆除		项	1	7500. 00	7500. 00				
	0111	L 楼地面装饰工程					180703. 35	24169. 71	200. 57		
11	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 5厚聚氨酯防水涂料；	m2	8. 01	23. 10	185. 03	26. 75			
	9-88	平面聚氨酯防水涂料~1. 5mm厚		m2	8. 01	23. 10	185. 03	26. 75			
本页小计							17964. 74	26. 75			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型；	m2	8.01	23.08	184.87	34.52			
	9-80+9-82*3换	平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5 (mm)		m2	8.01	23.08	184.87	34.52			
13	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 2、原建筑楼板基层表面清理干净；	m2	6.56	2.44	16.01	10.56			
	11-4	素水泥浆一道		m2	6.56	2.44	16.01	10.56			
14	011102003003	块料楼地面	卫生间地面： 1、600*600*10防滑地砖，干水泥擦缝 ； 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 ； 3、建筑排水浅沟或地漏1米范围内最薄处20厚DSM15预拌水泥砂浆	m2	4.42	145.14	641.52	188.82	1.94		
	11-47*A0.85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的`干混地面砂浆 DS M15.0		m2	4.42	123.53	546.00	152.62	0.97		
	11-1换	砂浆找平层`干混地面砂浆 DS M15.0~厚20mm		m2	4.42	21.61	95.52	36.20	0.97		
本页小计							842.40	233.90	1.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011108001002	石材零星项目	门槛石： 1、20mm厚云多拉灰大理石，干水泥擦缝； 2、30厚DSM15预拌干硬性水泥砂浆结合层；	m2	2.14	490.21	1049.05	76.38	0.71		
	11-31+11-3*10 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 ~如采用干硬性水泥砂浆的 ~粘结层砂浆实际厚度30（mm） ~干混地面砂浆 DS M15.0		m2	2.14	490.21	1049.05	76.38	0.71		
16	011104002001	竹、木（复合）地板	复合实木地板： 1、15厚复合实木地板； 2、3厚专业防潮纸(B1级)铺设；	m2	30.95	279.39	8647.12	336.12			
	11-91	水泥地面上铺条形实木地板		m2	30.95	279.39	8647.12	336.12			
17	011103001001	橡胶板楼地面	塑胶卷材： 1、2.2mm同质透心PVC卷材面层； 2、专用胶粘剂粘贴；	m2	25.56	176.80	4519.01	481.81			
	11-76	橡胶板楼地面		m2	25.56	176.80	4519.01	481.81			
18	011103001002	橡胶板楼地面	运动地胶： 1. 5.2mm防滑布纹PVC塑胶运动地胶 2. 专用胶粘剂粘贴	m2	392.16	268.15	105157.70	7392.22			
本页小计							119372.88	8286.53	0.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-76	橡胶板楼地面		m2	392. 16	268. 15	105157. 70	7392. 22			
19	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、3厚水泥自流平 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆找平, 压实抹光;	m2	448. 67	47. 37	21253. 50	10207. 24	152. 55		
	11-15+11-16*-1换	水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚3 (mm)		m2	448. 67	25. 76	11557. 74	6532. 64	53. 84		
	11-1换	砂浆找平层^干混地面砂浆 DS M15. 0~厚20mm		m2	448. 67	21. 61	9695. 76	3674. 61	98. 71		
20	011103001003	橡胶板楼地面	匹克球专用地胶: 1、3. 0mm匹克球专用地胶; 2、专用胶粘剂粘贴;	m2	126. 03	241. 90	30486. 66	2375. 67			
	11-76	橡胶板楼地面		m2	126. 03	241. 90	30486. 66	2375. 67			
21	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、3厚水泥自流平 2、22厚DSM15干硬性水泥砂浆找平, 压实抹光;	m2	126. 03	48. 93	6166. 65	2908. 77	45. 37		
	11-15+11-16*-1换	水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚3 (mm)		m2	126. 03	25. 76	3246. 53	1835. 00	15. 12		
	11-1+11-3*2换	砂浆找平层^干混地面砂浆 DS M15. 0~厚22 (mm)		m2	126. 03	23. 17	2920. 12	1073. 78	30. 25		
22	011105006002	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线: 1、12mm厚玻镁板基层; 2、1. 2mm厚黑色不锈钢踢脚线;	m2	5. 17	427. 51	2210. 23	130. 85			
本页小计							60117. 04	15622. 53	197. 92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-104	金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上		m2	5.17	352.36	1821.70	80.24			
	12-123	墙面木夹板基层		m2	5.17	75.15	388.53	50.61			
23	01B013	卫生间地面挡水条	100MM高灰色大理石挡水条；	m	1.55	120.00	186.00				
	补010	100MM高灰色大理石挡水条；		M	1.55	120.00	186.00				
	0113	N 天棚工程					29909.73	15994.37	206.24		
24	011302001006	吊顶天棚	石膏板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：用吊件与Φ8mm钢筋吊杆联结后找平，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距≤400mm； 2、龙骨材料种类、规格：U50系列轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板； 4、嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见施工图；	m2	30.95	102.70	3178.57	1418.13			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		m2	30.95	51.83	1604.14	688.02			
	13-22	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上		m2	30.95	24.63	762.30	371.40			
本页小计							3364.57	1418.13			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板		m2	30.95	20.97	649.02	281.95			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	30.95	5.27	163.11	76.76			
25	011302001007	吊顶天棚	铝扣板吊顶： 1、平面凹型通槽龙骨采用38系列配套体系，主龙骨间距不大于900mm； 2、300*300*0.8mm铝扣板； 3、做法详见图纸；	m2	4.42	154.79	684.17	168.05			
	13-53	装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面		m2	4.42	154.79	684.17	168.05			
26	011407002003	天棚喷刷涂料	石膏板吊顶涂料： 1、无机涂料一底两面； 2、2mm厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 3、刷专用界面剂一道；	m2	30.95	41.91	1297.11	679.35	10.83		
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		m2	30.95	13.85	428.66	276.38			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~ 遍数3		m2	30.95	22.23	688.02	290.93			
	12-19*A1.1换	墙柱面界面剂喷涂`天棚基层涂刷水泥浆或界面剂		m2	30.95	5.83	180.44	112.04	10.83		
本页小计							1981.28	847.40	10.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011407002004	天棚喷刷涂料	原顶顶棚： 1、无机涂料一底二面； 2、腻子两遍； 3、刷专用界面剂一道；	m2	558.31	44.33	24749.88	13728.84	195.41		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	558.31	5.44	3037.21	1836.84	195.41		
	14-140	混凝土面批刮腻子（满刮两遍）		m2	558.31	16.66	9301.44	6643.89			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3		m2	558.31	22.23	12411.23	5248.11			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					67310.78	21954.27	25.24		
28	011201001003	墙面一般抹灰	专用界面剂一道；	m2	68.01	5.44	369.97	223.75	23.80		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	68.01	5.44	369.97	223.75	23.80		
29	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料；	m2	35.88	28.86	1035.50	199.13			
	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5 (mm)		m2	35.88	28.86	1035.50	199.13			
30	011204003005	块料墙面	1、300*600*10mm墙砖面层，专用强力胶粘剂； 2、5厚DPM20水泥砂浆压实抹平；	m2	35.88	139.92	5020.33	2456.34	1.44		
本页小计							31175.68	16608.06	220.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-51	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖 DP M20 周长1200mm以内		m2	35.88	123.15	4418.62	2021.84			
	12-16+12-3*-10换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 干混抹灰砂浆 DP M20.0 厚度5 (mm)		m2	35.88	16.77	601.71	434.51	1.44		
31	011207001003	墙面装饰板	吸音板墙面： 1、9mm聚酯纤维吸音板； 2、专用粘结剂； 3、12mm阻燃板；	m2	164.00	235.81	38672.84	9912.16			
	12-134	硬木条吸音墙面		m2	164	181.66	29792.24	8306.60			
	12-123	墙面木夹板基层		m2	164	54.15	8880.60	1605.56			
32	011207001004	墙面装饰板	银镜墙面： 1、8mm安全银镜； 2、专用粘结剂； 3、12mm阻燃板；	m2	18.24	203.17	3705.82	598.09			
	12-129	墙面抹灰面基层上镜面玻璃		m2	18.24	149.02	2718.12	419.52			
	12-123	墙面木夹板基层		m2	18.24	54.15	987.70	178.57			
33	011407001003	墙面喷刷涂料	1、无机涂料一底两面； 2、2道柔性面层耐水腻子分遍刮平，砂纸磨平	m2	424.00	38.93	16506.32	8564.80			
本页小计							58884.98	19075.05			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	424	16. 70	7080. 80	4579. 20			
	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~ 遍数3		m2	424	22. 23	9425. 52	3985. 60			
34	011505001002	洗漱台	800mm*400mm，高450mm成品洗漱台；	套	2	1000. 00	2000. 00				
	补012	洗漱台		套	2	1000. 00	2000. 00				
	0108	H 门窗工程					7039. 39	606. 06			
35	010802001001	金属（塑钢）门	1. 2mm厚不锈钢门套，12mm玻璃移门；	m2	4. 62	460. 47	2127. 37	321. 78			
	8-96	有框全玻璃门扇安装		m2	4. 62	460. 47	2127. 37	321. 78			
36	010801002005	木质门带套	办公室M1024木色成品门，含门套及门套基层，执手锁、门吸等五金配件，具体做法详见图纸节点；	樘	3	1637. 34	4912. 02	284. 28			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		樘	3	1512. 43	4537. 29	185. 13			
	8-165	单开执手锁安装		把	3	113. 26	339. 78	81. 12			
	8-176	门吸安装		个	3	11. 65	34. 95	18. 03			
		健身器材					203928. 00				
37	01B014	健身器材	具体内容详见附件2	项	1	203928. 00	203928. 00				
本页小计							212967. 39	606. 06			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补011	健身器材		项	1	203928.00	203928.00				
本页小计											
合计							529164.38	78783.22	3079.59		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:装修工程-运动馆

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】					6021.19	4334.81	386.94		
1	011701003002	里脚手架	内墙脚手架，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	m2	484.56	1.76	852.83	542.71	121.14		
	18-44*A0.6B0.3J1.1换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架`【宁波适用】承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	484.56	1.76	852.83	542.71	121.14		
2	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架，在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	590.67	8.75	5168.36	3792.10	265.80		
	18-47*A0.6B0.3J1.1换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架`【宁波适用】承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	590.67	8.75	5168.36	3792.10	265.80		
本页小计							6021.19	4334.81	386.94		
合计							6021.19	4334.81	386.94		

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:装修工程-暂列金

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)		见表10. 2. 2-16
1. 1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2. 1+2. 2)		
2. 1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10. 2. 2-16
2. 1. 1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2. 2	施工组织措施项目费		(1. 1+2. 1. 1) $\times$ 7. 18%		见表10. 2. 2-20
2. 2. 1	其中	安全文明施工基本费	(1. 1+2. 1. 1) $\times$ 6. 57%		见表10. 2. 2-20
3	其他项目费		(3. 1+3. 2+3. 3+3. 4)	200000. 00	
3. 1	暂列金额		3. 1. 1+3. 1. 2+3. 1. 3	200000. 00	见表10. 2. 2-21
3. 1. 1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10. 2. 2-22
3. 1. 2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10. 2. 2-22
3. 1. 3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	200000. 00	见表10. 2. 2-22
3. 2	暂估价		3. 2. 1+3. 2. 2+3. 2. 3		见表10. 2. 2-21
3. 2. 1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10. 2. 2-23
3. 2. 2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10. 2. 2-24
3. 2. 3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10. 2. 2-25
3. 3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10. 2. 2-21
3. 4	施工总承包服务费		3. 4. 1+3. 4. 2		见表10. 2. 2-21
3. 4. 1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10. 2. 2-27
3. 4. 2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10. 2. 2-27
4	规费		(1. 1+2. 1. 1) $\times$ 8. 38%		
5	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格*5%		
6	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0. 15		
7	税金		(1+2+3+4+5+6-甲供材料 (设备) 费) $\times$ 9%	18000. 00	
其中	安全生产责任保险费		(1. 1+2. 1. 1) $\times$ 1. 26%		已计入企业管理 费
其中	甲供材料 (设备) 费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7	218000. 00	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-电气工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	212063.23	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	40837.91	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5407.95	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1878.04	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	399.27	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	3529.91	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	3369.08	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	3789.70	
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	19913.48	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	553.04	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	241174.36	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					212063.23	48214.18	928.56		
		8#					24023.54	7459.16	85.92		
1	030404017001	配电箱	1. 名称：非标配电箱总箱8#-1AL； 2. 安装方式：暗装, 距地1.5M； 3. 其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计	台	1	2829.02	2829.02	234.72			
	4-4-16*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	2829.02	2829.02	234.72			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*10+E10 3. 敷设方式、部位：管内敷设	m	30.00	49.31	1479.30	61.80	1.50		
	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		m	30	49.31	1479.30	61.80	1.50		
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头制安； 2. 型号、规格：多芯，截面积10mm2以下； 3. 材质、类型：户内干包式； 4. 电压等级（kv）：1kv以下；	个	2	28.68	57.36	20.92			
本页小计							4365.68	317.44	1.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安		个	2	28.68	57.36	20.92			
4	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJ-4；	m	81.55	3.60	293.58	45.67			
	4-12-25	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	0.8155	359.30	293.01	45.33			
5	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-4；	m	20.39	3.97	80.95	11.42			
	4-12-25	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	0.2039	396.05	80.75	11.33			
6	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJ-2.5；	m	744.90	2.49	1854.80	387.35			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	7.449	248.90	1854.06	387.35			
7	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-2.5；	m	372.45	2.61	972.09	193.67			
本页小计							3201.42	638.11			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	3.7245	261.71	974.74	193.67			
8	030411001001	配管	1. 名称：热镀锌焊接钢管； 2. 规格：SC40； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	30.00	37.76	1132.80	391.20	2.70		
	4-11-38	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤40		m	30	37.76	1132.80	391.20	2.70		
9	030411001002	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG25； 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	18.94	16.79	318.00	151.14			
	4-11-3	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25		m	18.94	16.79	318.00	151.14			
10	030411001003	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG20； 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	139.84	14.99	2096.20	1054.39			
	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20		m	139.84	14.99	2096.20	1054.39			
11	030411001004	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG25； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	7.90	14.75	116.53	49.45	0.55		
本页小计							3663.53	1646.18	3.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25		m	7.9	14.75	116.53	49.45	0.55		
12	030411001005	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG20； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	181.70	10.86	1973.26	826.74	9.09		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20		m	181.7	10.86	1973.26	826.74	9.09		
13	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架制作安装（含刷漆等）	Kg	65.31	15.41	1006.43	503.54	58.78		
	13-1-31	一般管架制作		kg	65.31	11.06	722.33	326.55	41.15		
	13-1-32	一般管架安装		kg	65.31	4.35	284.10	176.99	17.63		
14	030412004001	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号、规格：LED-10W 4000K含光源 3、安装形式：嵌入式	套	40	67.47	2698.80	830.00			
	4-13-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ75		套	40	67.47	2698.80	830.00			
15	030412004002	装饰灯	1、名称：LED筒灯(防水防雾) 2、型号、规格：LED-10W 4000K含光源 3、安装形式：嵌入式	套	4	82.80	331.20	83.00			
本页小计							6009.69	2243.28	67.87		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径 ϕ 75		套	4	82.80	331.20	83.00			
16	030412004003	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、型号、规格：LED-5W/m 4000K	m	40.03	53.06	2123.99	656.49			
	4-13-137	天棚荧光灯带		m	40.03	53.06	2123.99	656.49			
17	030412004004	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具(壁装)持续型 2.规格：TY-ZFJC系列，5W，A型室(外IP67)，应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	1	78.71	78.71	20.33			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		10套	0.1	787.07	78.71	20.33			
18	030412004005	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具持续型 2.规格：TY-ZFJC系列，3W，A型室(外IP67)，应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式：吸顶安装	套	4	74.60	298.40	81.32			
	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式		套	4	74.60	298.40	81.32			
19	030412004006	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯持续型(小型标志灯) 2.规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮、频闪 3.安装形式：门框上方0.2米安装应急	套	1	78.71	78.71	20.33			
本页小计							2579.81	778.47			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	78.71	78.71	20.33			
20	030412004007	装饰灯	1. 名称：方向标志灯(单向不可调)持续型(小型标志灯) 2. 规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮、频闪 3. 安装形式：底距地0.5m壁挂	套	2	78.71	157.42	40.66			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	78.71	157.42	40.66			
21	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 10A 220V	个	1	17.27	17.27	7.99			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	1	17.27	17.27	7.99			
22	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 10A 220V	个	4	19.71	78.84	31.96			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	4	19.71	78.84	31.96			
23	030404034003	照明开关	1. 名称： 三联单控开关 10A 220V	个	1	22.78	22.78	7.99			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	1	22.78	22.78	7.99			
24	030404031001	小电器	1. 电器名称：残疾人求助呼叫按钮	个	2	189.09	378.18	50.20			
	4-4-111	按钮普通型		个	2	189.09	378.18	50.20			
25	030904005001	声光报警器	1. 名 称：残疾人求助呼叫报警装置	个	1	147.54	147.54	46.46	0.07		
本页小计							802.03	185.26	0.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	9-4-8	消防警铃/声光报警器		个	1	147.54	147.54	46.46	0.07		
26	030507001001	入侵探测设备	1. 名 称：残疾人求助控制器	套	1	196.06	196.06	17.93	0.31		
	5-6-21	无线按钮控制器		套	1	196.06	196.06	17.93	0.31		
27	030404035001	插座	1. 名称：单相二、三极暗插座	个	27	21.00	567.00	254.34			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	27	21.00	567.00	254.34			
28	030404035002	插座	1. 名称：防水单相二、三极暗插座	个	2	31.77	63.54	18.84			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	2	31.77	63.54	18.84			
29	030411006001	接线盒	1. 名称：钢制灯头盒； 2. 规格：86型； 3. 安装形式：暗装；	个	57	8.12	462.84	191.52			
	4-11-212	暗装接线盒		个	57	8.12	462.84	191.52			
30	030411006002	接线盒	1. 名称：钢制开关插座盒； 2. 规格：86型； 3. 安装形式：暗装；	个	38	7.86	298.68	134.52			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	38	7.86	298.68	134.52			
31	030411001006	配管	1、名称：金属软管	m	40.00	13.09	523.60	210.40			
本页小计							2111.72	827.55	0.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-119	砖、混凝土结构暗配可挠金属套管 规格12#		m	40	13. 09	523. 60	210. 40			
32	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	184. 50	6. 99	1289. 66	822. 87	12. 92		
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根		10m	18. 45	41. 50	765. 68	445. 01			
	13-1-142*J0. 2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		m	184. 5	2. 84	523. 98	378. 23	12. 92		
		22#					123289. 50	22248. 07	373. 39		
33	030404017002	配电箱	1. 名称：非标配电箱总箱22#-1AP； 2. 安装方式：暗装,距地1. 5M； 3. 其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计	台	1	4329. 02	4329. 02	234. 72			
	4-4-16*J1. 2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1. 5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	4329. 02	4329. 02	234. 72			
34	030404017003	配电箱	1. 名称：非标配电箱总箱1AL； 2. 安装方式：暗装,距地1. 5M； 3. 其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计	台	1	3329. 02	3329. 02	234. 72			
本页小计							8947. 70	1292. 31	12. 92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-4-16*J1. 2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1. 5m` 嵌入式成套配电箱安装		台	1	3329. 02	3329. 02	234. 72			
35	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x70+E35 3. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	150. 00	252. 90	37935. 00	1251. 00	115. 50		
	4-8-89	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 70		m	150	252. 90	37935. 00	1251. 00	115. 50		
36	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头制安; 2. 型号、规格: 多芯, 截面积120mm2 以下; 3. 材质、类型: 户内干包式; 4. 电压等级 (kv) : 1kv以下;	个	2	174. 59	349. 18	114. 10			
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下） 120		个	2	174. 59	349. 18	114. 10			
37	030411004005	配线	1、名称: 铜芯绝缘导线; 2、配线形式: 管内穿线; 3、型号: WDZ-BYJ-35;	m	497. 99	29. 55	14715. 60	537. 83			
	4-12-30	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内） 35		m	497. 99	29. 55	14715. 60	537. 83			
38	030411004006	配线	1、名称: 铜芯绝缘导线; 2、配线形式: 管内穿线; 3、型号: WDZ-BYJ-16;	m	254. 42	12. 38	3149. 72	206. 08			
本页小计							56149. 50	2109. 01	115. 50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-12-28	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）16		m	254. 42	12. 38	3149. 72	206. 08			
39	030411004007	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-16；	m	188. 05	13. 15	2472. 86	152. 32			
	4-12-28	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）16		m	188. 05	13. 15	2472. 86	152. 32			
40	030411004008	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJ-6；	m	31. 63	5. 08	160. 68	18. 66			
	4-12-26	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）6		100m	0. 3163	508. 84	160. 95	18. 72			
41	030411004009	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-6；	m	7. 91	5. 43	42. 95	4. 67			
	4-12-26	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）6		100m	0. 0791	543. 59	43. 00	4. 68			
42	030411004010	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJ-2. 5；	m	1315. 09	2. 49	3274. 57	683. 85			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2. 5		100m	13. 1509	248. 90	3273. 26	683. 85			
本页小计							5951. 06	859. 50			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030411004011	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-2.5；	m	657.55	2.61	1716.21	341.93			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	6.5755	261.71	1720.87	341.93			
44	030411001007	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管； 2.规格：SC100； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	150.00	96.49	14473.50	4785.00	27.00		
	4-11-42	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤100		m	150	96.49	14473.50	4785.00	27.00		
45	030411001008	配管	1.名称：JDG电线套管(镀锌)； 2.规格：JDG20； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	336.88	14.99	5049.83	2540.08			
	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20		m	336.88	14.99	5049.83	2540.08			
46	030411001009	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管； 2.规格：SC65； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	117.99	67.54	7969.04	2502.57	8.26		
	4-11-29	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 公称直径（DN）≤65		m	117.99	67.54	7969.04	2502.57	8.26		
本页小计							29208.58	10169.58	35.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411001010	配管	1. 名称：热镀锌焊接钢管； 2. 规格：SC50； 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	35.60	47.95	1707.02	477.40	2.49		
	4-11-28	砖、混凝土结构明配镀锌 钢管 公称直径（DN）≤50		m	35.6	47.95	1707.02	477.40	2.49		
48	030411001011	配管	1. 名称：热镀锌焊接钢管； 2. 规格：SC32； 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	2.90	33.31	96.60	29.84	0.20		
	4-11-26	砖、混凝土结构明配镀锌 钢管 公称直径（DN）≤32		m	2.9	33.31	96.60	29.84	0.20		
49	030411001012	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG20； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	309.20	10.86	3357.91	1406.86	15.46		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20		m	309.2	10.86	3357.91	1406.86	15.46		
50	030411001013	配管	1. 名称：热镀锌焊接钢管； 2. 规格：SC65； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	8.00	62.02	496.16	161.36	1.44		
	4-11-40	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径（DN）≤65		m	8	62.02	496.16	161.36	1.44		
本页小计							5657.69	2075.46	19.59		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411001014	配管	1. 名称：热镀锌焊接钢管； 2. 规格：SC50； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	26.90	45.61	1226.91	373.91	1.88		
	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径（DN）≤50		m	26.9	45.61	1226.91	373.91	1.88		
52	030411001015	配管	1. 名称：热镀锌焊接钢管； 2. 规格：SC32； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	2.85	28.61	81.54	23.14	0.20		
	4-11-37	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径（DN）≤32		m	2.85	28.61	81.54	23.14	0.20		
53	031002001002	管道支架	1、名称：管道支架制作安装（含刷漆等）	Kg	196.09	15.41	3021.75	1511.85	176.48		
	13-1-31	一般管架制作		kg	196.09	11.06	2168.76	980.45	123.54		
	13-1-32	一般管架安装		kg	196.09	4.35	852.99	531.40	52.94		
54	030412004008	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号、规格：LED-10W 4000K含光源 3、安装形式：嵌入式	套	32	67.47	2159.04	664.00			
	4-13-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径 φ 75		套	32	67.47	2159.04	664.00			
本页小计							6489.24	2572.90	178.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030412004009	装饰灯	1、名称：艺术吊灯	套	1	1000.00	1000.00				
	主材0018	装饰灯		套	1	1000.00	1000.00				
56	030412004010	装饰灯	1、名称：LED筒灯(防水防雾) 2、型号、规格：LED-10W 4000K含光源 3、安装形式：嵌入式	套	10	82.80	828.00	207.50			
	4-13-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ75		套	10	82.80	828.00	207.50			
57	030412004011	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、型号、规格：LED-5W/m 4000K	m	48.49	53.06	2572.88	795.24			
	4-13-137	天棚荧光灯带		m	48.49	53.06	2572.88	795.24			
58	030412004012	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具持续型 2.规格：TY-ZFJC系列，3W，A型室(外IP67)，应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式：吸顶安装	套	5	74.60	373.00	101.65			
	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式		套	5	74.60	373.00	101.65			
59	030412004013	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具持续型 2.规格：TY-ZFJC系列，6W，A型，应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式：底距地2.5m壁挂	套	1	87.58	87.58	20.33			
本页小计							4861.46	1124.72			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	87.58	87.58	20.33			
60	030412004014	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具(壁装)持续型 2. 规格：TY-BLJC系列，5W，A型，巡检、常亮、频闪 3. 安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	3	78.71	236.13	60.99			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	78.71	236.13	60.99			
61	030412004015	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯持续型(小型标志灯) 2. 规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮、频闪 3. 安装形式：门框上方0.2米安装应急	套	3	78.71	236.13	60.99			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	78.71	236.13	60.99			
62	030412004016	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯持续型(小型标志灯) 2. 规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮 3. 安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	1	81.13	81.13	20.33			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	81.13	81.13	20.33			
63	030404033001	风扇	1. 名 称：换气扇	台	2	183.08	366.16	68.46			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	2	183.08	366.16	68.46			
本页小计							919.55	210.77			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030404034004	照明开关	1. 名称：单联单控开关 10A 220V	个	1	17.27	17.27	7.99			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	1	17.27	17.27	7.99			
65	030404034005	照明开关	1. 名称：双联单控开关 10A 220V	个	5	19.71	98.55	39.95			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	5	19.71	98.55	39.95			
66	030404034006	照明开关	1. 名称： 三联单控开关 10A 220V	个	2	22.78	45.56	15.98			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	2	22.78	45.56	15.98			
67	030404031002	小电器	1. 电器名称：残疾人求助呼叫按钮	个	2	189.09	378.18	50.20			
	4-4-111	按钮普通型		个	2	189.09	378.18	50.20			
68	030904005002	声光报警器	1. 名 称：残疾人求助呼叫报警装置	个	1	147.54	147.54	46.46	0.07		
	9-4-8	消防警铃/声光报警器		个	1	147.54	147.54	46.46	0.07		
69	030507001002	入侵探测设备	1. 名 称：残疾人求助控制器	套	1	196.06	196.06	17.93	0.31		
	5-6-21	无线按钮控制器		套	1	196.06	196.06	17.93	0.31		
70	030404035003	插座	1. 名称：单相二、三极暗插座	个	26	21.00	546.00	244.92			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	26	21.00	546.00	244.92			
本页小计							1429.16	423.43	0.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030404035004	插座	1. 名称：台面单相二、三极暗插座	个	5	21.00	105.00	47.10			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	5	21.00	105.00	47.10			
72	030404035005	插座	1. 名称：铜质地插	个	7	151.24	1058.68	65.94			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	7	151.24	1058.68	65.94			
73	030411006003	接线盒	1. 名称：钢制灯头盒； 2. 规格：86型； 3. 安装形式：暗装；	个	56	8.12	454.72	188.16			
	4-11-212	暗装接线盒		个	56	8.12	454.72	188.16			
74	030411006004	接线盒	1. 名称：钢制开关插座盒； 2. 规格：86型； 3. 安装形式：暗装；	个	49	7.86	385.14	173.46			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	49	7.86	385.14	173.46			
75	030411001016	配管	1、 名称：金属软管	m	42.40	13.09	555.02	223.02			
	4-11-119	砖、混凝土结构暗配可挠金属套管 规格12#		m	42.4	13.09	555.02	223.02			
76	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内) 20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	344.30	6.99	2406.66	1535.58	24.10		
本页小计							4965.22	2233.26	24.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根		10m	34. 43	41. 50	1428. 85	830. 45			
	13-1-142*J0. 2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		m	344. 3	2. 84	977. 81	705. 82	24. 10		
		运动馆					64750. 19	18506. 95	469. 25		
77	030404017004	配电箱	1. 名称：非标配电箱总箱1-AL； 2. 安装方式：暗装,距地1. 5M； 3. 其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计	台	1	3329. 02	3329. 02	234. 72			
	4-4-16*J1. 2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1. 5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	3329. 02	3329. 02	234. 72			
78	030408001003	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4x10+E10 3. 敷设方式、部位：管内敷设	m	150. 00	49. 32	7398. 00	309. 00	7. 50		
	4-8-88*J0. 4换	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1. 5	4931. 48	7397. 22	308. 46	7. 31		
本页小计							10727. 02	543. 72	7. 50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头制安； 2. 型号、规格：多芯，截面积35mm2以下； 3. 材质、类型：户内干包式； 4. 电压等级（kv）：1kv以下；	个	2	28.68	57.36	20.92			
	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安		个	2	28.68	57.36	20.92			
80	030411004012	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJ-4；	m	124.58	3.60	448.49	69.76			
	4-12-25	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	1.2458	359.30	447.62	69.24			
81	030411004013	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-4；	m	62.28	3.97	247.25	34.88			
	4-12-25	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	0.6228	396.05	246.66	34.62			
82	030411004014	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJ-2.5；	m	1632.35	2.49	4064.55	848.82			
本页小计							4817.65	974.38			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	16.3235	248.90	4062.92	848.82			
83	030411004015	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-BYJR-2.5；	m	816.18	2.61	2130.23	424.41			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	8.1618	261.71	2136.02	424.41			
84	030411004016	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：RVV-5*1.5；	m	202.30	10.30	2083.69	145.66			
	4-12-4	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）1.5		100m	2.023	1030.62	2084.94	146.08			
85	030411001017	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管； 2.规格：SC40； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	150.00	37.77	5665.50	1956.00	13.50		
	4-11-38	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤40		100m	1.5	3776.65	5664.98	1955.51	13.58		
86	030411001018	配管	1.名称：JDG电线套管(镀锌)； 2.规格：JDG25； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	52.89	16.79	888.02	422.06			
本页小计							10767.44	2948.13	13.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-3	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25		100m	0.5289	1679.02	888.03	422.17			
87	030411001019	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG20； 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；	m	857.26	14.99	12850.33	6463.74			
	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20		m	857.26	14.99	12850.33	6463.74			
88	030411001020	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG25； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	6.00	14.75	88.50	37.56	0.42		
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25		100m	0.06	1473.43	88.41	37.56	0.40		
89	030411001021	配管	1. 名称：JDG电线套管(镀锌)； 2. 规格：JDG20； 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；	m	67.70	10.86	735.22	308.04	3.39		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20		m	67.7	10.86	735.22	308.04	3.39		
90	031002001003	管道支架	1、名称：管道支架制作安装（含刷漆等）	Kg	488.09	15.41	7521.47	3763.17	439.28		
	13-1-31	一般管架制作		kg	488.09	11.06	5398.28	2440.45	307.50		
本页小计							21195.52	10572.51	443.09		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-32	一般管架安装		kg	488.09	4.35	2123.19	1322.72	131.78		
91	030412004017	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、型号、规格：LED-7W 4000K含光源 3、安装形式：嵌入式	套	16	58.53	936.48	332.00			
	4-13-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ75		套	16	58.53	936.48	332.00			
92	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯含光源	套	2	156.56	313.12	36.32			
	4-13-204	荧光灯具安装 吸顶式单管		10套	0.2	1565.53	313.11	36.32			
93	030412005002	荧光灯	1、名称：LED条形灯 2、型号、规格：220V LED 50W 4000K 含光源	套	56	176.59	9889.04	1016.96			
	4-13-207	荧光灯具安装 嵌入式单管		套	56	176.59	9889.04	1016.96			
94	030412005003	荧光灯	1、名称：LED60*1200条形灯	套	3	146.29	438.87	54.48			
	4-13-207	荧光灯具安装 嵌入式单管		套	3	146.29	438.87	54.48			
95	030412004018	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具持续型 2.规格：TY-BLJC系列，5W，A型，巡检、常亮、频闪 3.安装形式：吸顶安装	套	14	78.65	1101.10	284.62			
本页小计							12678.61	1724.38			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式		10套	1.4	786.42	1100.99	284.56			
96	030412004019	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯持续型(小型标志灯) 2. 规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮、频闪 3. 安装形式：门框上方0.2米安装应急	套	3	78.71	236.13	60.99			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	78.71	236.13	60.99			
97	030412004020	装饰灯	1. 名称：方向标志灯(单向不可调)持续型(小型标志灯) 2. 规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮、频闪 3. 安装形式：底距地0.5m壁挂	套	5	78.71	393.55	101.65			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	5	78.71	393.55	101.65			
98	030412004021	装饰灯	1. 名称：双面方向标志灯(单向不可调)持续型(小型标志灯) 2. 规格：TY-BLJC系列，1W，A型，巡检、常亮、频闪 3. 安装形式：底距地0.5m壁挂	套	3	78.71	236.13	60.99			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	78.71	236.13	60.99			
本页小计							865.81	223.63			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030412004022	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具(壁装)持续型 2. 规格：TY-BLJC系列，5W，A型，巡检、常亮 3. 安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	3	81.13	243.39	60.99			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	81.13	243.39	60.99			
100	030404034007	照明开关	1. 名称：单联单控开关 10A 220V	个	4	17.27	69.08	31.96			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	4	17.27	69.08	31.96			
101	030404034008	照明开关	1. 名称： 三联单控开关 10A 220V	个	3	22.78	68.34	23.97			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	3	22.78	68.34	23.97			
102	030404034009	照明开关	1. 名称： 四联单控开关 10A 220V	个	2	22.78	45.56	15.98			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	2	22.78	45.56	15.98			
103	030404035006	插座	1. 名称：单相二、三极暗防水插座	个	1	31.77	31.77	9.42			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	1	31.77	31.77	9.42			
104	030404035007	插座	1. 名称：单相二、三极暗插座	个	19	31.77	603.63	178.98			
本页小计							1061.77	321.30			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	19	31.77	603.63	178.98			
105	030404035008	插座	1. 名称：单相二、三极暗插座（热水器）	个	2	31.77	63.54	18.84			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	2	31.77	63.54	18.84			
106	030404035009	插座	1. 名称：单相二、三极暗插座（台面）	个	4	21.00	84.00	37.68			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	4	21.00	84.00	37.68			
107	030404035010	插座	1. 名称：单相二、三极暗插座（投影仪）	个	1	31.77	31.77	9.42			
	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16		套	1	31.77	31.77	9.42			
108	030411006005	接线盒	1. 名称：钢制灯头盒； 2. 规格：86型； 3. 安装形式：暗装；	个	105	8.12	852.60	352.80			
	4-11-212	暗装接线盒		个	105	8.12	852.60	352.80			
109	030411006006	接线盒	1. 名称：钢制开关插座盒； 2. 规格：86型； 3. 安装形式：暗装；	个	36	7.86	282.96	127.44			
本页小计							1314.87	546.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	36	7. 86	282. 96	127. 44			
110	030411001022	配管	1、名称：金属软管	m	61. 60	13. 09	806. 34	324. 02			
	4-11-119	砖、混凝土结构暗配可挠金属套管 规格12#		m	61. 6	13. 09	806. 34	324. 02			
111	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	73. 70	6. 99	515. 16	328. 70	5. 16		
	4-11-217	沟槽恢复配管~1-2根		10m	7. 37	41. 50	305. 86	177. 76			
	13-1-142*J0. 2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		m	73. 7	2. 84	209. 31	151. 09	5. 16		
本页小计							1321. 50	652. 72	5. 16		
合计							212063. 23	48214. 18	928. 56		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】			0		1878.04	482.08			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1878.04	1878.04	482.08			
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册		工日	295.754171	6.35	1878.04	482.08			
本页小计							1878.04	482.08			
合计							1878.04	482.08			

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-给排水工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	23506.82	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	4515.17	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	651.11	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	259.89	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	55.25	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	391.22	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	373.40	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	420.02	
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	2212.02	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	56.79	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	26789.97	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水工程					23506.82	5327.76	101.17		
		8#					4968.73	1166.59	56.68		
		给水系统					1244.00	580.46	22.00		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN15 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	17.42	16.15	281.33	137.27	1.92		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径（mm以内）15		m	17.42	15.43	268.79	130.82	1.92		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		m	17.42	0.72	12.54	6.45			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN20 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	13.87	18.46	256.04	122.19	1.53		
本页小计							537.37	259.46	3.45		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 20		m	13. 87	17. 74	246. 05	117. 06	1. 53		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 50		m	13. 87	0. 72	9. 99	5. 13			
3	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑 2、绝热厚度：保温层厚度为15mm 3、管道外径：DN50以下	m3	0. 06	2177. 19	130. 63	28. 74			
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下		m3	0. 06	2177. 19	130. 63	28. 74			
4	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀，含接头 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	74. 64	149. 28	16. 30	0. 32		
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内） 20		个	2	74. 64	149. 28	16. 30	0. 32		
5	031002003001	套管	1. 类型：穿屋面刚性防水套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN50	个	1	201. 00	201. 00	101. 71	18. 23		
	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径（mm以内） 50		个	1	124. 86	124. 86	50. 04	18. 23		
	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径（mm以内） 50		个	1	76. 14	76. 14	51. 67			
本页小计							480. 91	146. 75	18. 55		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011615001001	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63	个	1	17.66	17.66	11.25			
	13-1-132	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	17.66	17.66	11.25			
7	03B001	卫生间管道暗配补人工	1. 名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	1	208.06	208.06	163.00			
	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日		间	1	208.06	208.06	163.00			
		排水系统					3724.73	586.13	34.68		
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De110 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	7.50	46.24	346.80	110.25			
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		m	7.5	46.24	346.80	110.25			
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De75 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	3.35	34.47	115.47	40.64			
本页小计							687.99	325.14			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-277	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 75		m	3. 35	34. 47	115. 47	40. 64			
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De50 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	6. 15	31. 82	195. 69	61. 13			
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 50		m	6. 15	31. 82	195. 69	61. 13			
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50	个	2	45. 27	90. 54	22. 92			
	10-3-79	地漏安装 公称直径（mm以内） 50		个	2	45. 27	90. 54	22. 92			
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称：残疾人卫生间立柱式洗脸盆（含无障碍扶手等） 2. 附件名称、数量：含冷热水水龙头、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	796. 51	796. 51	47. 24			
	10-3-15	洗脸盆 立柱式冷热水		组	1	796. 51	796. 51	47. 24			
13	031004006001	大便器	1. 名称：残疾人卫生间坐式大便器（含无障碍扶手等） 2. 附件名称、数量：含进水阀、角阀、软管等配件	组	1	960. 21	960. 21	48. 61			
本页小计							2042. 95	179. 90			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱		套	1	960.21	960.21	48.61			
14	031004003002	洗脸盆	1.名称：圆形洗脸盆 2.附件名称、数量：含感应式水龙头、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	778.97	778.97	33.49			
	10-3-17*J0.8换	洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装		组	1	778.97	778.97	33.49			
15	031002003002	套管	1.类型：一般穿墙套管制作安装 2.材 质：钢制 3.规 格：DN65	个	1	67.59	67.59	29.67	1.05		
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）100		个	1	67.59	67.59	29.67	1.05		
16	031002003003	套管	1.类型：穿屋面刚性防水套管制作安装 2.材 质：钢制 3.规 格：DN100	个	1	285.06	285.06	133.82	33.63		
	13-1-78	刚性防水套管制作 公称直径 （mm以内）100		个	1	201.14	201.14	78.73	33.63		
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径 （mm以内）100		个	1	83.92	83.92	55.09			
17	011615001002	开孔（打洞）	1.名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63	个	1	25.95	25.95	17.28			
本页小计							1157.57	214.26	34.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-137	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	25.95	25.95	17.28			
18	011615001003	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108	个	2	30.97	61.94	41.08			
	13-1-134	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108		个	2	30.97	61.94	41.08			
		22#					13944.29	2615.90	32.93		
		给水系统					3116.35	1324.22	18.64		
19	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN15 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	53.61	16.15	865.80	422.45	5.90		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		m	53.61	15.43	827.20	402.61	5.90		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		m	53.61	0.72	38.60	19.84			
本页小计							927.74	463.53	5.90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN20 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	7. 42	18. 46	136. 97	65. 37	0. 82		
	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 20		m	7. 42	17. 74	131. 63	62. 62	0. 82		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 50		m	7. 42	0. 72	5. 34	2. 75			
21	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN40 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	2. 90	40. 79	118. 29	41. 06	0. 32		
	10-1-233	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 40		m	2. 9	40. 07	116. 20	39. 99	0. 32		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 50		m	2. 9	0. 72	2. 09	1. 07			
本页小计							255. 26	106. 43	1. 14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN50 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	12. 40	54. 96	681. 50	180. 17	2. 23		
	10-1-234	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 50		m	12. 4	54. 24	672. 58	175. 58	2. 23		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 50		m	12. 4	0. 72	8. 93	4. 59			
23	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑 2、绝热厚度：保温层厚度为15mm 3、管道外径：DN50以下	m3	0. 20	2177. 19	435. 44	95. 81			
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下		m3	0. 2	2177. 19	435. 44	95. 81			
24	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀，含接头 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	130. 82	130. 82	20. 21	0. 75		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内） 50		个	1	130. 82	130. 82	20. 21	0. 75		
本页小计							1247. 76	296. 19	2. 98		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031002003004	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN32	个	1	21.28	21.28	8.15	1.05		
	13-1-107	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）32		个	1	21.28	21.28	8.15	1.05		
26	031002003005	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN80	个	2	64.53	129.06	59.34	2.10		
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）100		个	2	64.53	129.06	59.34	2.10		
27	031002003006	套管	1. 类型：穿楼板刚性防水套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN50	个	1	69.60	69.60	30.51	5.47		
	13-1-76*A0.3B 0.3C0.3换	刚性防水套管制作 公称直径 （mm以内）50`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制		个	1	46.76	46.76	15.01	5.47		
	13-1-95*J0.3 换	刚性防水套管安装 公称直径 （mm以内）50`如设计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管		个	1	22.84	22.84	15.50			
28	011615001004	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63	个	1	25.95	25.95	17.28			
本页小计							245.89	115.28	8.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-137	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	25.95	25.95	17.28			
29	011615001005	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83	个	2	33.93	67.86	46.62			
	13-1-138	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83		个	2	33.93	67.86	46.62			
30	011615001006	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63	个	1	17.66	17.66	11.25			
	13-1-132	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	17.66	17.66	11.25			
31	03B002	卫生间管道暗配补人工	1. 名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	2	208.06	416.12	326.00			
	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日		间	2	208.06	416.12	326.00			
		排水系统					10827.94	1291.68	14.29		
32	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De110 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	17.35	46.24	802.26	255.05			
本页小计							1303.90	638.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100		m	17.35	46.24	802.26	255.05			
33	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De75 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	5.87	34.47	202.34	71.20			
	10-1-277	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75		m	5.87	34.47	202.34	71.20			
34	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De50 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	6.85	31.82	217.97	68.09			
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50		m	6.85	31.82	217.97	68.09			
35	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50	个	4	45.27	181.08	45.84			
	10-3-79	地漏安装 公称直径（mm以 内）50		个	4	45.27	181.08	45.84			
本页小计							601.39	185.13			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	031004003003	洗脸盆	1. 名称：残疾人卫生间立柱式洗脸盆（含无障碍扶手等） 2. 附件名称、数量：含冷热水水龙头、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	796. 51	796. 51	47. 24			
	10-3-15	洗脸盆 立柱式冷热水		组	1	796. 51	796. 51	47. 24			
37	031004006002	大便器	1. 名称：残疾人卫生间坐式大便器（含无障碍扶手等） 2. 附件名称、数量：含进水阀、角阀、软管等配件	组	1	960. 21	960. 21	48. 61			
	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱		套	1	960. 21	960. 21	48. 61			
38	031004007001	小便器	1. 名称：残疾人壁挂式小便器（含无障碍扶手等） 2. 附件名称、数量：含手动开关、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	466. 35	466. 35	24. 06			
	10-3-37	壁挂式小便器安装 手动开关		套	1	466. 35	466. 35	24. 06			
39	031004006003	大便器	1. 名称：儿童卫生间坐式大便器 2. 附件名称、数量：含进水阀、角阀、软管等配件	组	2	960. 21	1920. 42	97. 22			
	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱		套	2	960. 21	1920. 42	97. 22			
40	031004007002	小便器	1. 名称：儿童壁挂式小便器 2. 附件名称、数量：含手动开关、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	466. 36	466. 36	24. 06			
本页小计							4609. 85	241. 19			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-3-37	壁挂式小便器安装 手动开关		10套	0.1	4663.55	466.36	24.06			
41	031004003004	洗脸盆	1. 名称：儿童圆形洗脸盆 2. 附件名称、数量：含冷热水水龙头、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	808.81	808.81	41.86			
	10-3-17	洗脸盆 台下式冷热水		组	1	808.81	808.81	41.86			
42	031004003005	洗脸盆	1. 名称：圆形洗脸盆 2. 附件名称、数量：含冷热水水龙头、进水阀、角阀、软管等配件	组	3	808.81	2426.43	125.58			
	10-3-17	洗脸盆 台下式冷热水		组	3	808.81	2426.43	125.58			
43	031004003006	洗脸盆	1. 名称：方形洗脸盆 2. 附件名称、数量：含冷热水水龙头、进水阀、角阀、软管等配件	组	1	808.81	808.81	41.86			
	10-3-17	洗脸盆 台下式冷热水		组	1	808.81	808.81	41.86			
44	031002003007	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN150	个	3	120.10	360.30	171.63	3.15		
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）150		个	3	120.10	360.30	171.63	3.15		
本页小计							4404.35	380.93	3.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	031002003008	套管	1. 类型：穿楼板刚性防水套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN100	个	1	99.70	99.70	40.15	10.09		
	13-1-78*A0.3B 0.3C0.3换	刚性防水套管制作 公称直径 （mm以内）100`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制		个	1	74.52	74.52	23.62	10.09		
	13-1-96*J0.3 换	刚性防水套管安装 公称直径 （mm以内）100`如设计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管		个	1	25.18	25.18	16.53			
46	031002003009	套管	1. 类型：一般穿外墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN150	个	1	120.10	120.10	57.21	1.05		
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）150		个	1	120.10	120.10	57.21	1.05		
47	011615001007	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108	个	1	30.97	30.97	20.54			
	13-1-134	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108		个	1	30.97	30.97	20.54			
48	011615001008	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108	个	4	39.83	159.32	111.48			
本页小计							410.09	229.38	11.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-139	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108		个	4	39. 83	159. 32	111. 48			
		运动馆					4593. 80	1545. 27	11. 56		
		给水系统					2921. 61	1190. 69	10. 51		
49	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN15 S5 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	15. 00	16. 15	242. 25	118. 20	1. 65		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		m	15	15. 43	231. 45	112. 65	1. 65		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		m	15	0. 72	10. 80	5. 55			
50	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN15 S3. 2 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	9. 58	23. 41	224. 27	75. 49	1. 05		
本页小计							466. 52	193. 69	2. 70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 15		m	9.58	22.69	217.37	71.95	1.05		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 50		m	9.58	0.72	6.90	3.54			
51	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管DN20 S3.2 4. 连接方式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 含管件	m	63.00	21.74	1369.62	555.03	6.93		
	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 20		m	63	21.02	1324.26	531.72	6.93		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 50		m	63	0.72	45.36	23.31			
52	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑 2、绝热厚度：保温层厚度为15mm 3、管道外径：DN50以下	m3	0.14	2177.19	304.81	67.07			
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下		m3	0.14	2177.19	304.81	67.07			
本页小计							1674.43	622.10	6.93		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	031003001003	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	42.97	85.94	16.30	0.32		
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）20		个	2	42.97	85.94	16.30	0.32		
54	031003001004	螺纹阀门	1、名称：截止阀，含接头 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	74.64	149.28	16.30	0.32		
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）20		个	2	74.64	149.28	16.30	0.32		
55	031003001005	螺纹阀门	1、名称：截止阀，含接头 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	64.66	129.32	16.30	0.24		
	10-2-1	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）15		个	2	64.66	129.32	16.30	0.24		
56	03B003	卫生间管道暗配补人工	1.名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	2	208.06	416.12	326.00			
	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日		间	2	208.06	416.12	326.00			
		排水系统					1672.19	354.58	1.05		
本页小计							780.66	374.90	0.88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De75 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	8.00	34.47	275.76	97.04			
	10-1-277	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75		m	8	34.47	275.76	97.04			
58	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De50 4. 连接方式：溶剂粘接 5. 含管件	m	5.15	31.82	163.87	51.19			
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50		m	5.15	31.82	163.87	51.19			
59	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75	个	2	90.07	180.14	53.40			
	10-3-80	地漏安装 公称直径（mm以内）80		10个	0.2	900.72	180.14	53.40			
60	031004004001	洗涤盆	1. 名称：洗涤盆（含附件、水龙头等）	组	2	444.58	889.16	62.00			
	10-3-19	洗涤盆 单嘴		10组	0.2	4445.81	889.16	62.01			
本页小计							1508.93	263.63			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	031002003010	套管	1. 类型：一般穿外墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN125	个	1	114. 77	114. 77	57. 21	1. 05		
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）150		个	1	114. 77	114. 77	57. 21	1. 05		
62	011615001009	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132	个	1	48. 49	48. 49	33. 74			
	13-1-140	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132		个	1	48. 49	48. 49	33. 74			
本页小计							163. 26	90. 95	1. 05		
合计							23506. 82	5327. 76	101. 17		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】			0		259.89	66.69			
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第十册	项	1	259.89	259.89	66.69			
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册		工日	32.690575	7.95	259.89	66.69			
本页小计							259.89	66.69			
合计							259.89	66.69			

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-消防电工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	18420.28	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	5251.64	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	763.95	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	308.80	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	65.64	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	455.15	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	434.42	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	488.66	
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	1770.56	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	72.72	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	21443.45	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防电工程

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	C. 9. 5	消防电工程					18420. 28	6332. 94	10. 51		
		8#					2188. 91	746. 66	1. 85		
1	030411001023	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG20*1. 6 3、配置形式：混凝土结构暗敷设	m	12. 60	10. 86	136. 84	57. 33	0. 63		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20		m	12. 6	10. 86	136. 84	57. 33	0. 63		
2	030411001024	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG20*1. 6 3、配置形式：混凝土结构明敷设	m	39. 87	14. 99	597. 65	300. 62			
	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20		m	39. 87	14. 99	597. 65	300. 62			
3	030411004017	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-BYJ-2. 5；	m	103. 68	2. 49	258. 16	53. 91			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（ mm2以内）2. 5		100m	1. 0368	248. 90	258. 06	53. 91			
4	030411004018	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-BYJR-2. 5；	m	74. 27	2. 61	193. 84	38. 62			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（ mm2以内）2. 5		100m	0. 7427	261. 71	194. 37	38. 62			
本页小计							1186. 49	450. 48	0. 63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防电工程

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030411004019	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-RYJS-2*2.5；	m	9.92	3.23	32.04	7.34			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		m	9.92	3.23	32.04	7.34			
6	030411004020	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-RYJS-2*4；	m	9.92	11.16	110.71	6.75			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	0.0992	1116.16	110.72	6.74			
7	030904001001	点型探测器	1、名称：智能光电感烟探测器(含底座) 2、安装方式：吸顶安装	个	5	83.23	416.15	131.20	0.85		
	9-4-1	智能光电感烟探测器安装		个	5	83.23	416.15	131.20	0.85		
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶安装	个	1	46.20	46.20	19.72	0.07		
	9-4-19	消防广播安装		个	1	46.20	46.20	19.72	0.07		
9	030904005003	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、安装方式：距地2.5m壁装	个	1	115.52	115.52	46.46	0.07		
	9-4-8	火灾声光报警器安装		个	1	115.52	115.52	46.46	0.07		
本页小计							720.62	211.47	0.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防电工程

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030904003001	按钮	1、名称：手动带报电警按钮（带电话插孔） 2、安装方式：距地1.5m	个	1	70.26	70.26	20.13	0.09		
	9-4-7*J1.3换	手动带报电警按钮安装（带电话插孔）		个	1	70.26	70.26	20.13	0.09		
11	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、安装方式：设在消火栓的开门侧上部	个	2	65.17	130.34	30.98	0.14		
	9-4-7	消火栓按钮安装		个	2	65.17	130.34	30.98	0.14		
12	030411006007	接线盒	1.名称：接线盒； 2.规格：86型； 3.安装形式：暗装；	个	10	8.12	81.20	33.60			
	4-11-212	暗装接线盒		个	10	8.12	81.20	33.60			
		22#					2339.08	981.68	2.33		
13	030411001025	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG20*1.6 3、配置形式：混凝土结构暗敷设	m	46.55	10.86	505.53	211.80	2.33		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20		m	46.55	10.86	505.53	211.80	2.33		
14	030411001026	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG20*1.6 3、配置形式：混凝土结构明敷设	m	88.14	14.99	1321.22	664.58			
本页小计							2108.55	961.09	2.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-消防电工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20		m	88.14	14.99	1321.22	664.58			
15	030411004021	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-BYJ-2.5；	m	135.00	2.49	336.15	70.20			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（ mm2以内）2.5		100m	1.35	248.90	336.02	70.20			
16	030411004022	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-BYJR-2.5；	m	67.50	2.61	176.18	35.10			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（ mm2以内）2.5		100m	0.675	261.71	176.65	35.10			
		运动馆					13892.29	4604.60	6.33		
17	030411001027	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG20*1.6 3、配置形式：混凝土结构暗敷设	m	34.40	10.86	373.58	156.52	1.72		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20		m	34.4	10.86	373.58	156.52	1.72		
18	030411001028	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG25*1.6 3、配置形式：混凝土结构暗敷设	m	7.30	14.75	107.68	45.70	0.51		
本页小计							993.59	307.52	2.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防电工程

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25		100m	0.073	1473.43	107.56	45.69	0.49		
19	030411001029	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG20*1.6 3、配置形式：混凝土结构明敷设	m	308.24	14.99	4620.52	2324.13			
	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20		m	308.24	14.99	4620.52	2324.13			
20	030411001030	配管	1、名称：电线套管(镀锌) 2、规格：JDG25*1.6 3、配置形式：混凝土结构明敷设	m	75.74	16.79	1271.67	604.41			
	4-11-3	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25		100m	0.7574	1679.02	1271.69	604.56			
21	030411004023	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-BYJ-2.5；	m	260.47	2.49	648.57	135.44			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（ mm2以内）2.5		100m	2.6047	248.90	648.31	135.44			
22	030411004024	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-BYJR-2.5；	m	130.23	2.61	339.90	67.72			
	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（ mm2以内）2.5		100m	1.3023	261.71	340.82	67.72			
本页小计							6880.66	3131.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防电工程

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030411004025	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-RYJS-2*2.5；	m	205.35	3.23	663.28	151.96			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		m	205.35	3.23	663.28	151.96			
24	030411004026	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZ-RYJS-2*2.5；	m	26.47	3.23	85.50	19.59			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		m	26.47	3.23	85.50	19.59			
25	030411004027	配线	1、名称：铜芯绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：WDZN-RYJS-2*4；	m	268.98	11.16	3001.82	182.91			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	2.6898	1116.16	3002.25	182.83			
26	030904001002	点型探测器	1、名称：智能光电感烟探测器(含底座) 2、安装方式：吸顶安装	个	18	83.23	1498.14	472.32	3.06		
	9-4-1	智能光电感烟探测器安装		个	18	83.23	1498.14	472.32	3.06		
27	030904007002	消防广播(扬声器)	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶安装	个	3	46.20	138.60	59.16	0.21		
	9-4-19	消防广播安装		个	3	46.20	138.60	59.16	0.21		
本页小计							5387.34	885.94	3.27		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防电工程

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030904005004	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、安装方式：距地2.5m壁装	个	3	115.52	346.56	139.38	0.21		
	9-4-8	火灾声光报警器安装		个	3	115.52	346.56	139.38	0.21		
29	030904003003	按钮	1、名称：手动带报电警按钮（带电话插孔） 2、安装方式：距地1.5m	个	3	70.26	210.78	60.39	0.27		
	9-4-7*J1.3换	手动带报电警按钮安装（带电话插孔）		个	3	70.26	210.78	60.39	0.27		
30	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、安装方式：设在消火栓的开门侧上部	个	5	65.17	325.85	77.45	0.35		
	9-4-7	消火栓按钮安装		个	5	65.17	325.85	77.45	0.35		
31	030411006008	接线盒	1.名称：接线盒； 2.规格：86型； 3.安装形式：暗装；	个	32	8.12	259.84	107.52			
	4-11-212	暗装接线盒		个	32	8.12	259.84	107.52			
本页小计							1143.03	384.74	0.83		
合计							18420.28	6332.94	10.51		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-消防电工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】			0		308.80	79.24			
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	308.80	308.80	79.24			
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册		工日	38.842762	7.95	308.80	79.24			
本页小计							308.80	79.24			
合计							308.80	79.24			

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-消防水工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	32970.30	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	11868.52	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1675.90	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	647.94	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	140.39	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	1027.96	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	981.13	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	1103.62	
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	3217.48	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	146.44	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	38967.30	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		运动馆					32970.30	13543.54	657.55		
		消火栓灭火系统					4490.83	1573.53	93.07		
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN65*4.0 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含管件	m	46.98	75.66	3554.51	1083.36	31.95		
	9-1-25	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65		m	46.98	75.66	3554.51	1083.36	31.95		
2	031201001001	管道刷油	1、镀锌管道刷油 2、刷油类别：手工除锈，红色面漆二道	m2	9.59	11.96	114.70	69.43			
	12-1-1	手工除锈 管道轻锈		10m2	0.959	34.39	32.98	24.23			
	12-2-8	管道刷油 红色面漆第一遍		m2	9.59	4.39	42.10	23.02			
	12-2-9	管道刷油 红色面漆增一遍		m2	9.59	4.13	39.61	22.15			
3	031002001004	管道支吊架	1、名称：一般管架制作安装	Kg	36.43	15.41	561.39	280.88	32.79		
	13-1-31	一般管架制作		kg	36.43	11.06	402.92	182.15	22.95		
本页小计							4230.60	1433.67	64.74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-32	一般管架安装		kg	36.43	4.35	158.47	98.73	9.84		
4	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹漆二道, 灰色调和漆二道	kg	36.43	2.33	84.88	37.16	10.93		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	36.43	0.47	17.12	9.11	3.64		
	12-2-53	一般钢结构 红丹防锈漆~ 第一遍		kg	36.43	0.51	18.58	7.29	1.82		
	12-2-54	一般钢结构 红丹防锈漆增 一遍		kg	36.43	0.46	16.76	6.92	1.82		
	12-2-62	一般钢结构 调和漆~ 第一遍		kg	36.43	0.45	16.39	6.92	1.82		
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍		kg	36.43	0.44	16.03	6.92	1.82		
5	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试	点	5	35.07	175.35	102.70	17.40		
	9-5-12	消火栓灭火系统调试		点	5	35.07	175.35	102.70	17.40		
		喷淋系统					28479.47	11970.01	564.48		
本页小计							260.23	139.86	28.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-消防水工程

标段:

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN150*4.50 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含沟槽管件	m	12.30	176.42	2169.97	455.47	45.14		
	9-1-20	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）150		m	12.3	132.22	1626.31	455.47	45.14		
	主材	机械三通	DN150*DN150*DN100	个	1	60.95	60.95				
	主材	机械三通	DN150*DN150*DN80	个	1	60.95	60.95				
	主材	大小头	DN150*DN65	个	1	39.50	39.50				
	主材	刚性接头		个	12	31.86	382.32				
7	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN100*4.0 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含沟槽管件	m	20.52	132.62	2721.36	671.00	8.00		
本页小计							4891.33	1126.47	53.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	9-1-18	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100		m	20.52	90.28	1852.55	671.00	8.00		
	主材	机械四通	DN100*DN100*DN32*DN32	个	8	54.08	432.64				
	主材	大小头	DN100*DN80	个	1	39.50	39.50				
	主材	刚性接头		个	24	16.53	396.72				
8	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN80*4.0 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含沟槽管件	m	19.36	104.72	2027.38	585.45	6.58		
	9-1-17	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）80		m	19.36	76.13	1473.88	585.45	6.58		
	主材	机械四通	DN80*DN80*DN32*DN32	个	3	41.68	125.04				
	主材	机械三通	DN80*DN80*DN40	个	1	28.31	28.31				
	主材	机械三通	DN80*DN80*DN32	个	2	28.31	56.62				
	主材	正三通	DN80*DN80*DN80	个	1	28.31	28.31				
	主材	刚性接头		个	22	14.33	315.26				
本页小计							2027.38	585.45	6.58		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN65*4.0 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含管件	m	4.54	79.96	363.02	106.78	3.31		
	9-1-5	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）65		m	4.54	79.96	363.02	106.78	3.31		
10	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN50*3.8 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含管件	m	11.16	64.87	723.95	256.68	8.26		
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）50		m	11.16	64.87	723.95	256.68	8.26		
本页小计							1086.97	363.46	11.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN40*3.5 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含管件	m	5.55	54.03	299.87	124.76	4.44		
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）40		m	5.55	54.03	299.87	124.76	4.44		
12	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN32*3.5 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含管件	m	72.05	47.23	3402.92	1438.84	40.35		
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）32		m	72.05	47.23	3402.92	1438.84	40.35		
本页小计							3702.79	1563.60	44.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN25*3.2 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、管件要求：含管件	m	175.16	39.03	6836.49	3307.02	63.06		
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）25		m	175.16	39.03	6836.49	3307.02	63.06		
14	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内 2、型号、规格：直立型喷头，一般动作温度为68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	61	28.42	1733.62	775.31	15.25		
	9-1-36	水喷淋（雾）喷头 无吊顶 公称直径（mm以内）25		个	61	28.42	1733.62	775.31	15.25		
15	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内 2、型号、规格：吊顶型喷头，一般动作温度为68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	33	37.11	1224.63	629.31	15.84		
	9-1-39	水喷淋（雾）喷头 有吊顶 公称直径（mm以内）25		个	33	37.11	1224.63	629.31	15.84		
本页小计							9794.74	4711.64	94.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	031201001002	管道刷油	1、镀锌管道刷油 2、刷油类别：手工除锈，红色面漆二道	m2	62. 28	11. 96	744. 87	450. 91			
	12-1-1	手工除锈 管道轻锈		10m2	6. 228	34. 39	214. 18	157. 38			
	12-2-8	管道刷油 红色面漆第一遍		m2	62. 28	4. 39	273. 41	149. 47			
	12-2-9	管道刷油 红色面漆增一遍		m2	62. 28	4. 13	257. 22	143. 87			
17	031002001005	管道支吊架	1、名称：一般管架制作安装	Kg	274. 36	15. 41	4227. 89	2115. 32	246. 92		
	13-1-31	一般管架制作		kg	274. 36	11. 06	3034. 42	1371. 80	172. 85		
	13-1-32	一般管架安装		kg	274. 36	4. 35	1193. 47	743. 52	74. 08		
18	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹漆二道, 灰色调和漆二道	kg	274. 36	2. 33	639. 26	279. 85	82. 31		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	274. 36	0. 47	128. 95	68. 59	27. 44		
	12-2-53	一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍		kg	274. 36	0. 51	139. 92	54. 87	13. 72		
	12-2-54	一般钢结构 红丹防锈漆增一遍		kg	274. 36	0. 46	126. 21	52. 13	13. 72		
	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍		kg	274. 36	0. 45	123. 46	52. 13	13. 72		
本页小计							5612. 02	2846. 08	329. 23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍		kg	274. 36	0. 44	120. 72	52. 13	13. 72		
19	031002003011	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN50	个	5	26. 77	133. 85	53. 00	5. 25		
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）50		个	5	26. 77	133. 85	53. 00	5. 25		
20	031002003012	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN65	个	1	28. 97	28. 97	10. 60	1. 05		
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）50		个	1	28. 97	28. 97	10. 60	1. 05		
21	031002003013	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN80	个	1	64. 53	64. 53	29. 67	1. 05		
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）100		个	1	64. 53	64. 53	29. 67	1. 05		
22	031002003014	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN100	个	1	67. 59	67. 59	29. 67	1. 05		
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）100		个	1	67. 59	67. 59	29. 67	1. 05		
本页小计							294. 94	122. 94	8. 40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	031002003015	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN150	个	2	120.10	240.20	114.42	2.10		
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）150		个	2	120.10	240.20	114.42	2.10		
24	031002003016	套管	1. 类型：一般穿墙套管制作安装 2. 材 质：钢制 3. 规 格：DN250	个	1	252.87	252.87	145.72	1.05		
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 （mm以内）250		个	1	252.87	252.87	145.72	1.05		
25	011615001010	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63	个	6	25.95	155.70	103.68			
	13-1-137	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63		个	6	25.95	155.70	103.68			
26	011615001011	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83	个	1	33.93	33.93	23.31			
	13-1-138	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83		个	1	33.93	33.93	23.31			
27	011615001012	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108	个	1	39.83	39.83	27.87			
	13-1-139	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108		个	1	39.83	39.83	27.87			
本页小计							722.53	415.00	3.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-消防水工程

标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	011615001013	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132	个	2	48. 49	96. 98	67. 48			
	13-1-140	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132		个	2	48. 49	96. 98	67. 48			
29	011615001014	开孔（打洞）	1. 名称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）200	个	1	57. 47	57. 47	38. 96			
	13-1-141	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）200		个	1	57. 47	57. 47	38. 96			
30	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试	点	1	192. 32	192. 32	128. 93	13. 47		
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试		点	1	192. 32	192. 32	128. 93	13. 47		
本页小计							346. 77	235. 37	13. 47		
合计							32970. 30	13543. 54	657. 55		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-消防水工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】			0		647.94	169.46			
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	647.94	647.94	169.46			
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册		工日	83.069019	7.80	647.94	169.46			
本页小计							647.94	169.46			
合计							647.94	169.46			

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-暖通工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	368012.09	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	26242.94	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3086.53	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	825.12	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	175.36	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	2261.41	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	2158.38	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	2427.84	
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	33617.38	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%	331.29	已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	407143.84	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		暖通工程					368012.09	30303.83	1182.72		
		8#					34657.33	4713.63	177.58		
1	030701003001	空调器	1、名称：变频多联空调室外机 VRF-1F-01 、规格：匹数：7HP，类型：单风扇室外机 风冷热泵变冷媒流量型，制冷量：18KW,制热量：18KW，电功率：18.40W，噪声≤63(B)A； 3、隔振垫（器）：隔振垫	台	1	9706.98	9706.98	198.86	8.42		
	7-1-32	多联体空调机室外机 制冷量（kW）30以内		台	1	9505.38	9505.38	166.26	8.42		
	13-1-44	隔振垫		块	4	50.40	201.60	32.60			
2	030701004001	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 S-2.8 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：2.8KW,制热量：3.2KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	2521.67	2521.67	137.25	13.31		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	2493.35	2493.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
本页小计							12228.65	336.11	21.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030701004002	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 S-5.6 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：5.6KW, 制热量：6.3KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	3	2668.67	8006.01	411.75	39.93		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	3	2640.35	7921.05	353.55	39.93		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	3	28.32	84.96	58.20			
4	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5mm*0.8mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	22.54	24.75	557.87	138.85	7.21		
	10-1-311	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)10		m	22.54	24.75	557.87	138.85	7.21		
5	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9mm*1.0mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	16.16	47.83	772.93	163.54	6.79		
	10-1-313	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)16		m	16.16	47.83	772.93	163.54	6.79		
本页小计							9336.81	714.14	53.93		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ19.1mm*1.0mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	6.38	56.70	361.75	70.63	3.19		
	10-1-314	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)20		10m	0.638	566.98	361.73	70.61	3.20		
7	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：水 3、材质、规格：UPVC给水管 DN25 4、连接形式：粘接 5、其他：含管件	m	11.15	14.33	159.78	68.57			
	10-1-307	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径（mm以内）25		m	11.15	14.33	159.78	68.57			
8	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：水 3、材质、规格：UPVC给水管 DN32 4、连接形式：粘接 5、其他：含管件	m	5.46	20.39	111.33	48.21			
	10-1-308	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径（mm以内）32		m	5.46	20.39	111.33	48.21			
本页小计							632.86	187.41	3.19		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：水 3、材质、规格：UPVC给水管 DN40 4、连接形式：粘接 5、其他：含管件	m	5.79	26.64	154.25	62.65			
	10-1-309	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）40		10m	0.579	266.40	154.25	62.67			
10	03B004	分歧器	1、名称：铜管分歧器	个	3	70.00	210.00				
	主材0011	分歧器		个	3	70.00	210.00				
11	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡沫橡塑保温管壳32mm厚 2、管道外径：管道DN50mm以下	m3	0.95	2177.19	2068.33	455.11			
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下		m3	0.95	2177.19	2068.33	455.11			
12	03B005	线控器	1、名称：线控器，含液晶面板	个	4	115.00	460.00				
	补	线控器		个	4	115.00	460.00				
13	03B006	R410A冷媒	1、名称：R410A冷媒	kg	10.00	75.00	750.00				
	补	R410A冷媒		kg	10	75.00	750.00				
本页小计							3642.58	517.76			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	031002001006	管道支吊架	1、名称：管道支架制作安装（含刷漆等）	Kg	92. 21	15. 41	1420. 96	710. 94	82. 99		
	13-1-31	一般管架制作		kg	92. 21	11. 06	1019. 84	461. 05	58. 09		
	13-1-32	一般管架安装		kg	92. 21	4. 35	401. 11	249. 89	24. 90		
15	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形风管 4、规格：镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口）长边长（mm） ≤ 1000 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	11. 64	105. 98	1233. 61	555. 93	12. 22		
	7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口）长边长（mm） ≤ 1000		10m2	1. 164	1059. 79	1233. 60	555. 91	12. 27		
16	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形风管 4、规格： $\phi 150$ 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	0. 75	163. 45	122. 59	75. 80	2. 50		
本页小计							2777. 16	1342. 67	97. 71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤320		10m2	0.075	1634.45	122.58	75.80	2.50		
17	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡沫橡塑保温板保温 2.绝热厚度：32mm	m3	0.87	2105.83	1832.07	322.76			
	12-4-376	橡塑板安装 风管(厚度mm)32mm		m3	0.87	2105.83	1832.07	322.76			
18	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：风口 2.规 格：3000*100mm	个	4	282.93	1131.72	312.00	0.52		
	7-3-49*A1.1换	铝合金百叶风口 周长(mm)≤7000`风口的宽与长之比≤0.125为条缝形风口		个	4	282.93	1131.72	312.00	0.52		
19	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：风口 2.规 格：2000*100mm	个	4	203.99	815.96	204.40	0.40		
	7-3-47*A1.1换	铝合金百叶风口 周长(mm)≤4800`风口的宽与长之比≤0.125为条缝形风口		个	4	203.99	815.96	204.40	0.40		
20	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：防雨百叶风口 2.规 格：φ200	个	1	142.75	142.75	51.10	0.10		
	7-3-47*A1.1换	铝合金百叶风口 周长(mm)≤4800`风口的宽与长之比≤0.125为条缝形风口		个	1	142.75	142.75	51.10	0.10		
本页小计							3922.50	890.26	1.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030108006001	其他风机	1. 名称：排气扇PQS-1（自带止回装置） 2. 规格：风量：240m3/h，全压190pa，功率32w	台	1	215.08	215.08	34.23			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	1	215.08	215.08	34.23			
22	030704001001	通风工程检测、 调试	1、系统：通风工程检测、调试	系统	1	1901.69	1901.69	691.05			
	7-5-1	通风空调系统调试费		工日	173.195846	10.98	1901.69	691.05			
		22#					58324.70	7082.48	302.18		
23	030701003002	空调器	1、名称：变频多联空调室外机 VRF-RF-01 、规格：匹数：7HP，类型：室外机 风冷热泵变冷媒流量型，制冷量：140.5KW,制热量：146.5KW; 3、隔振垫（器）：隔振垫	台	1	13381.78	13381.78	697.48	40.20		
	7-1-36	多联体空调机室外机 制冷量（kW）200以内		台	1	13180.18	13180.18	664.88	40.20		
	13-1-44	隔振垫		块	4	50.40	201.60	32.60			
本页小计							15498.55	1422.76	40.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030701004003	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机S-2.8 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：2.8KW, 制热量：3.2KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	2521.67	2521.67	137.25	13.31		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	2493.35	2493.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
25	030701004004	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机S-4.5 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：4.5KW, 制热量：5KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	2	2620.67	5241.34	274.50	26.62		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	2	2592.35	5184.70	235.70	26.62		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	2	28.32	56.64	38.80			
26	030701004005	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机S-8 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：8KW, 制热量：9KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	3325.67	3325.67	137.25	13.31		
本页小计							11088.68	549.00	53.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	3297.35	3297.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
27	030701004006	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机S-10 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：10KW,制热量：11.2KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	3	4379.67	13139.01	411.75	39.93		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	3	4351.35	13054.05	353.55	39.93		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	3	28.32	84.96	58.20			
28	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5mm*0.8mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	33.98	24.75	841.01	209.32	10.87		
	10-1-311	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)10		m	33.98	24.75	841.01	209.32	10.87		
29	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9mm*1.0mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	42.96	47.83	2054.78	434.76	18.04		
本页小计							16034.80	1055.83	68.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-313	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)16		m	42.96	47.83	2054.78	434.76	18.04		
30	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ19.1mm*1.0mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	1.95	56.70	110.57	21.59	0.98		
	10-1-314	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)20		10m	0.195	566.98	110.56	21.58	0.98		
31	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ22.2mm*1.0mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	2.88	66.00	190.08	34.21	2.02		
	10-1-315	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)28		m	2.88	66.00	190.08	34.21	2.02		
32	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ28.6mm*1.0mm 3、含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验	m	13.85	78.39	1085.70	164.54	9.70		
	10-1-315	空调制冷剂铜管安装 管外径(mm以内)28		m	13.85	78.39	1085.70	164.54	9.70		
本页小计							1386.35	220.34	12.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：水 3、材质、规格：UPVC给水管 DN25 4、连接形式：粘接 5、其他：含管件	m	11.66	14.33	167.09	71.71			
	10-1-307	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）25		m	11.66	14.33	167.09	71.71			
34	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：水 3、材质、规格：UPVC给水管 DN32 4、连接形式：粘接 5、其他：含管件	m	21.23	20.39	432.88	187.46			
	10-1-308	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）32		m	21.23	20.39	432.88	187.46			
35	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：水 3、材质、规格：UPVC给水管 DN40 4、连接形式：粘接 5、其他：含管件	m	11.08	26.64	295.17	119.89			
	10-1-309	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）40		10m	1.108	266.40	295.17	119.92			
本页小计							895.14	379.06			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	03B007	分歧器	1、名称：铜管分歧器	个	6	70.00	420.00				
	主材0011	分歧器		个	6	70.00	420.00				
37	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡沫橡塑保温管壳32mm厚 2、管道外径：管道DN50mm以下	m3	0.97	2177.19	2111.87	464.69			
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下		m3	0.97	2177.19	2111.87	464.69			
38	03B008	线控器	1、名称：线控器，含液晶面板	个	7	115.00	805.00				
	补	线控器		个	7	115.00	805.00				
39	03B009	R410A冷媒	1、名称：R410A冷媒	kg	20.00	75.00	1500.00				
	补	R410A冷媒		kg	20	75.00	1500.00				
40	031002001007	管道支吊架	1、名称：管道支架制作安装（含刷漆等）	Kg	102.79	15.41	1583.99	792.51	92.51		
	13-1-31	一般管架制作		kg	102.79	11.06	1136.86	513.95	64.76		
	13-1-32	一般管架安装		kg	102.79	4.35	447.14	278.56	27.75		
本页小计							6420.86	1257.20	92.51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形风管 4、规格：镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（mm）≤1000 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	14. 49	105. 98	1535. 65	692. 04	15. 21		
	7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（mm）≤1000		m2	14. 49	105. 98	1535. 65	692. 04	15. 21		
42	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形风管 4、规格：Φ 150 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	4. 56	163. 45	745. 33	460. 83	15. 18		
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口）直径（mm）≤320		10m2	0. 456	1634. 45	745. 31	460. 83	15. 18		
本页小计							2280. 98	1152. 87	30. 39		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形风管 4、规格：φ 200 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	0.93	163.45	152.01	93.99	3.10		
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm) ≤320		10m2	0.093	1634.45	152.00	93.99	3.10		
44	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡沫橡塑保温板保温 2.绝热厚度：32mm	m3	0.98	2105.83	2063.71	363.57			
	12-4-376	橡塑板安装 风管(厚度mm) 32mm		m3	0.98	2105.83	2063.71	363.57			
45	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：防雨百叶风口 2.规 格：φ 200	个	2	142.75	285.50	102.20	0.20		
	7-3-47*A1.1换	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤4800`风口的宽与长之比 ≤0.125为条缝形风口		个	2	142.75	285.50	102.20	0.20		
46	030108006002	其他风机	1.名称：排气扇PQS-1（自带止回装置） 2.规格：风量：240m3/h，全压190pa，功率32w	台	3	215.08	645.24	102.69			
本页小计							3146.46	662.45	3.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	3	215.08	645.24	102.69			
47	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：风口 2.规 格：2500*100mm	个	2	245.22	490.44	131.60	0.20		
	7-3-48*A1.1换	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤6000`风口的宽与长之比 ≤0.125为条缝形风口		个	2	245.22	490.44	131.60	0.20		
48	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：风口 2.规 格：1500*100mm	个	8	162.19	1297.52	285.60	0.80		
	7-3-46	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤3300		个	8	162.19	1297.52	285.60	0.80		
49	030704001002	通风工程检测、 调试	1、系统：通风工程检测、调试	系统	1	1901.69	1901.69	691.05			
	7-5-1	通风空调系统调试费		工日	173.195846	10.98	1901.69	691.05			
		运动馆					275030.06	18507.72	702.96		
50	030701003003	空调器	1、名称：变频多联空调室外机 560WM/A1 、规格：匹数：制冷量：56KW,制冷功率：28kw；供热量：63kw；制热功率：26kw，噪声：60db 3、隔振垫（器）：隔振垫	台	3	51770.78	155312.34	2092.44	120.60		
	7-1-36	多联体空调机室外机 制冷量（kW）200以内		台	3	51569.18	154707.54	1994.64	120.60		
本页小计							159001.99	3200.69	121.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-44	隔振垫		块	12	50.40	604.80	97.80			
51	030701004007	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：2.2KW,制热量：2.5KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	2524.67	2524.67	137.25	13.31		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	2496.35	2496.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
52	030701004008	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：4.0KW,制热量：4.5KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	2865.67	2865.67	137.25	13.31		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	2837.35	2837.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
53	030701004009	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：4.5KW,制热量：5.0KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	2942.67	2942.67	137.25	13.31		
本页小计							8333.01	411.75	39.93		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	2914.35	2914.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
54	030701004010	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：5.0KW,制热量：5.6KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	3151.67	3151.67	137.25	13.31		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	3123.35	3123.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
55	030701004011	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：7.1KW,制热量：8.0KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	3580.67	3580.67	137.25	13.31		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	1	3552.35	3552.35	117.85	13.31		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
本页小计							6732.34	274.50	26.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030701004012	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：9.0KW,制热量：10.0KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	4	4614.67	18458.68	549.00	53.24		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	4	4586.35	18345.40	471.40	53.24		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	4	28.32	113.28	77.60			
57	030701004013	风机盘管	1、名称：变频多联式空调室内机 2、规格：类型：室内机小巧风管机，制冷量：11.2KW,制热量：12.5KW； 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	7	4922.67	34458.69	960.75	93.17		
	7-1-38	风机盘管安装吊顶式		台	7	4894.35	34260.45	824.95	93.17		
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	7	28.32	198.24	135.80			
58	030701004014	风机盘管	1、名称：四面出风嵌入式室内机 2、规格：制冷量：2.8KW,额定制热量：3.2KW 3、支架形式、 材质：弹簧减震吊架； 4、风机盘管检查接线；	台	1	3573.11	3573.11	139.21	6.61		
	7-1-40	风机盘管安装卡式嵌入式		台	1	3544.79	3544.79	119.81	6.61		
本页小计							56490.48	1648.96	153.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-4-144	风机盘管检查接线		台	1	28.32	28.32	19.40			
59	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形风管 4、规格：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	134.63	128.18	17256.87	7235.02	100.97		
	7-2-10	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000		10m2	13.463	1281.75	17256.20	7235.15	100.70		
60	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形风管 4、规格：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	34.61	105.98	3667.97	1652.97	36.34		
	7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000		10m2	3.461	1059.79	3667.93	1652.94	36.48		
本页小计							20924.84	8887.99	137.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形风管 4、规格：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤320 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	13. 50	144. 02	1944. 27	1091. 88	53. 19		
	7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤320		10m2	1. 35	1440. 18	1944. 24	1091. 89	53. 16		
62	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形风管 4、规格：镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤320 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按设计要求 6、接口形式：内咬口	m2	4. 34	163. 45	709. 37	438. 60	14. 45		
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤320		10m2	0. 434	1634. 45	709. 35	438. 60	14. 45		
63	031208003003	通风管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉, 外包玻璃布、带铝箔防潮保护层30mm厚	m3	6. 60	1299. 31	8575. 45	1819. 16	154. 24		
本页小计							11229. 09	3349. 64	221. 88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-4-352	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm)30mm		m3	6.6	1299.31	8575.45	1819.16	154.24		
64	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：550*550mm，风量:1700m/h3	个	7	215.91	1511.37	221.34	0.70		
	7-3-45	铝合金百叶风口 周长(mm)≤2500		个	7	215.91	1511.37	221.34	0.70		
65	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：500*500mm，风量:1500m/h3	个	11	195.00	2145.00	347.82	1.10		
	7-3-45	铝合金百叶风口 周长(mm)≤2500		个	11	195.00	2145.00	347.82	1.10		
66	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：450*450mm，风量:1500m/h3	个	4	168.91	675.64	109.52	0.40		
	7-3-44	铝合金百叶风口 周长(mm)≤1800		个	4	168.91	675.64	109.52	0.40		
67	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：400*200mm，风量:450m/h3	个	1	103.26	103.26	15.16	0.10		
	7-3-43	铝合金百叶风口 周长(mm)≤1280		个	1	103.26	103.26	15.16	0.10		
68	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：350*350mm，风量:700m/h3	个	4	137.06	548.24	109.52	0.40		
	7-3-44	铝合金百叶风口 周长(mm)≤1800		个	4	137.06	548.24	109.52	0.40		
本页小计							4983.51	803.36	2.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-暖通工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：350*200mm，风量:450m/h3	个	1	99.28	99.28	15.16	0.10		
	7-3-43	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤1280		个	1	99.28	99.28	15.16	0.10		
70	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：300*300mm，风量:700m/h3	个	4	107.24	428.96	60.64	0.40		
	7-3-43	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤1280		个	4	107.24	428.96	60.64	0.40		
71	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：100*100mm	个	2	70.45	140.90	23.48	0.20		
	7-3-42	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤900		个	2	70.45	140.90	23.48	0.20		
72	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：100*100mm	个	2	84.22	168.44	23.48	0.20		
	7-3-42	铝合金百叶风口 周长(mm) ≤900		个	2	84.22	168.44	23.48	0.20		
73	030108006003	其他风机	1.名称：排气扇PQS-1（自带止回装置） 2.规格：风量：240m3/h，全压190pa，功率32w	台	4	215.08	860.32	136.92			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	4	215.08	860.32	136.92			
本页小计							1697.90	259.68	0.90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-暖通工程

标段:

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030108001001	离心式通风机	1. 名称：新风热交换机，型号XF-01，额定风量300m3/h，机外余压：75pa，输入功率：0.12kw，电源：220/1/50v/n/hz，噪音37dba，尺寸944*722*270mm	台	1	2614.86	2614.86	88.35			
	7-1-70	风机安装4#		台	1	2614.86	2614.86	88.35			
75	03B010	线控器	1、名称：线控器，含液晶面板	个	19	115.00	2185.00				
	补	线控器		个	19	115.00	2185.00				
76	03B011	R410A冷媒	1、名称：R410A冷媒	kg	35.00	75.00	2625.00				
	补	R410A冷媒		kg	35	75.00	2625.00				
77	030704001003	通风工程检测、 调试	1、系统：通风工程检测、调试	系统	1	1901.69	1901.69	691.05			
	7-5-1	通风空调系统调试费		工日	173.195846	10.98	1901.69	691.05			
本页小计							9326.55	779.40			
合计							368012.09	30303.83	1182.72		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-暖通工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】			0		825.12	211.73			
1	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	825.12	825.12	211.73			
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册		100工日	1.731958	476.41	825.12	211.73			
本页小计							825.12	211.73			
合计							825.12	211.73			

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-安装工程拆除

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	5000.00	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%		
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	450.00	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%		已计入企业管理费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	5450.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-安装工程拆除

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	03B012	安装工程拆除	1. 名称：包含安装工程拆除移位所有内容，做好成品性保护，搬至业主指定地方（投标时，施工单位自行考虑）	项	1	5000.00	5000.00				
	主材0001	安装工程拆除		项	1	5000.00	5000.00				
本页小计							5000.00				
合计							5000.00				

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-电器设备

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	80000.00	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%		
5	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
6	税金		(1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	7200.00	
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 1.26%		已计入企业管理 费
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	0.00	
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6	87200.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-电器设备

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	03B013	电器设备	1. 名称：电器设备	项	1	80000.00	80000.00				
	主材0048	电器设备		项	1	80000.00	80000.00				
本页小计							80000.00				
合计							80000.00				

施工技术措施项目清单与计价表


单位(专业)工程名称:安装工程-电器设备

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称，电子评标勿删】			0						
本页小计											
合计											

附件一、宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目-家具清单

序列	产品图片	名称	型号	规格（mm）	材质说明	颜色	数量	单位	单价	总价	备注
一层											
活动区一											
1		儿童桌		2500*1000*600	实木框架+多层板台面（烤漆工艺）		1	张	2800	2800	
2		儿童椅		常规	实木框架+皮质座包		8	把	500	4000	
3		儿童玩具		1010*1050*350		PU皮	1	组	1500	1500	
3									小计	6800	
4	活动区二										

5		儿童圆桌		Φ 750*600	实木框架+多层板台面（烤漆工艺）		4	张	4000	16000	
6		小圆凳		常规	实木框架+皮质座包		16	个	360	5760	
7		儿童滑梯组合		Φ 2480*480*600	实木框架+皮质座包		1	组	5200	5200	
8		儿童圆桌		Φ 700*600	实木框架+多层板台面		1	张	1500	1500	
9		儿童椅		常规	实木框架+皮质座包		4	把	600	2400	
10									小计	30860	
11	先锋岗										

[illegible]

15	保健室									
16		诺奇系列 单人职员位 (八字脚) FQ53	FNQ61.14 BJ	1400*600*750	基材:采用E0级刨花板,为国内顶级板材制造商“福人”供应,采用欧洲E0级基材标准 封边:采用优质PVC封边,用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部,耐龟裂性大于2级,冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱,有效防止水气侵入 贴面:板材采用“夏特”饰面纸,耐磨,不易变色,表面光亮平整,有光泽,整体效果好 钢脚:凸型管,50*25*1.5方管焊接脚架,焊点平整,边角平直无毛刺 横杆:M6拉伸螺孔,孔距误差±0.3mm,边角平直无毛刺 单面翻盖线盒(带阻尼):开合次数5000次左右	森工白饰面 直纹原木核桃木饰面 咖色直纹核桃木饰面 CF05/CF09/CF12	1	张	720	720
17		思度系列 职员椅 ESD60TW	ESD60. TW	595*590*950	网布:单层透气网布,耐磨50000转,寿命大大提高。 海绵:密度30KG/M3原生海绵坐垫,健康无异味,5公分厚度,保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板:坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 底盘:安全防爆TG底盘,单挡调节,承重102KG下往复拉力测试,3MM钢板冲压而成。 气压棒:气杆升降行程10CM,采用国产莱特气压棒,国际SGS认证三级,12万次升降旋转测试,2.0MM厚壁管,正品钢印认证。 椅脚:注塑尼龙椅脚,半径320cm,一体成型,1136KG抗冲击测试,通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。 椅轮:中威50MM尼龙轮,正常使用,可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。	背:网布 座:麻绒 背: W-SD05黑色 座: B-MA全系列	1	把	270	270

18		系统柜系列六门高柜 FG24	FXG58.18	2320*400*1800	基材：采用欧洲E0级基材标准，静曲强度为19.1MPa，含水率为6.6%，密度为0.69g/cm³，甲醛释放量0.076mg/m³； 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色； 五金：印有科尔卡诺商标五金配件，设计大方合理，结构简单，连接牢固；自主设计新款侧封边铝合金，，拉手，外观简洁，使用方便；提高了产品的档次，整体视觉效果好； 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	框体颜色：CF17流星灰饰面/CF05森工白饰面 顶板及门板颜色： CF01银粉橡木饰面 /CF05森工白饰面 /CF06咖啡橡木新开放饰面/CF08-LS直纹棕核桃木拉丝饰面/CF09直纹原木核桃木饰面/CF12咖色直纹核桃木饰面/CF16摩登蓝饰面/CF17流星灰饰面/CF39深咖柚木饰面/CF41流光橡木饰面/CF42摩卡橡木饰面	1	个	2550	2550	
19									小计	3540	
20	二层										
21	直播间&矛调室&警务室&大办公区&办公室										

22		诺奇系列 L型职员 位 (八字 脚) FQ69	FNQ53.28 BJ	1400*1400*750	基材:采用“福人”E0级刨花板,为国内顶级板材制造商“福人”供应,采用欧洲E0级基材标准 封边:采用优质PVC封边,用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部,耐龟裂性大于2级,冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱,有效防止水气侵入 贴面:板材采用“夏特”饰面纸,耐磨,不易变色,表面光亮平整,有光泽,整体效果好 钢脚:凸型管,50*25*1.5方管焊接脚架,焊点平整,边角平直无毛刺 横杆:M6拉伸螺孔,孔距误差±0.3mm,边角平直无毛刺 单面翻盖线盒(带阻尼):开合次数5000次左右 五金:科尔卡诺三节导轨	森工白饰面 直纹原木核桃木 饰面 咖色直纹核桃木 饰面 CF05/CF09/CF12	6	张	1560	9360	
23		诺奇系列 职员位 (八字脚) FQ56	FNQ63.14 BJ	1400*600*750	基材:采用“福人”E0级刨花板,为国内顶级板材制造商“福人”供应,采用欧洲E0级基材标准 封边:采用优质PVC封边,用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部,耐龟裂性大于2级,冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱,有效防止水气侵入 贴面:板材采用“夏特”饰面纸,耐磨,不易变色,表面光亮平整,有光泽,整体效果好 钢脚:凸型管,50*25*1.5方管焊接脚架,焊点平整,边角平直无毛刺 横杆:M6拉伸螺孔,孔距误差±0.3mm,边角平直无毛刺 单面翻盖线盒(带阻尼):开合次数5000次左右 五金:科尔卡诺三节导轨	森工白饰面 直纹原木核桃木 饰面 咖色直纹核桃木 饰面 CF05/CF09/CF12	6	张	660	3960	

24		诺奇系列 单人职员 位 (八字脚) FQ53	FNQ61.14 BJ	1400*600*750	基材:采用E0级刨花板,为国内顶级板材制造商“福人”供应,采用欧洲E0级基材标准 封边:采用优质PVC封边,用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部,耐龟裂性大于2级,冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱,有效防止水气侵入 贴面:板材采用“夏特”饰面纸,耐磨,不易变色,表面光亮平整,有光泽,整体效果好 钢脚:凸型管,50*25*1.5方管焊接脚架,焊点平整,边角平直无毛刺 横杆:M6拉伸螺孔,孔距误差±0.3mm,边角平直无毛刺 单面翻盖线盒(带阻尼):开合次数5000次左右	森工白饰面 直纹原木核桃木饰面 咖色直纹核桃木饰面 CF05/CF09/CF12	3	张	720	2160	
25		思度系列 职员椅 ESD60TW	ESD60. TW	595*590*950	网布:单层透气网布,耐磨50000转,寿命大大提高。 海绵:密度30KG/M3原生海绵坐垫,健康无异味,5公分厚度,保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板:坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 底盘:安全防爆TG底盘,单挡调节,承重102KG下往复拉力测试,3MM钢板冲压而成。 气压棒:气杆升降行程10CM,采用国产莱特气压棒,国际SGS认证三级,12万次升降旋转测试,2.0MM厚壁管,正品钢印认证。 椅脚:注塑尼龙椅脚,半径320cm,一体成型,1136KG抗冲击测试,通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。 椅轮:中威50MM尼龙轮,正常使用,可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。	背:网布 座:麻绒 背: W-SD05黑色 座: B-MA全系列	15	把	270	4050	

27		系统柜系列六门高柜 FG24	FXG58.18	2320*400*1800	基材：采用欧洲E0级基材标准，静曲强度为19.1MPa，含水率为6.6%，密度为0.69g/cm³，甲醛释放量0.076mg/m³； 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色； 五金：印有科尔卡诺商标五金配件，设计大方合理，结构简单，连接牢固；自主设计新款侧封边铝合金，，拉手，外观简洁，使用方便；提高了产品的档次，整体视觉效果好； 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	框体颜色：CF17流星灰饰面/CF05森工白饰面 顶板及门板颜色： CF01银粉橡木饰面 /CF05森工白饰面 /CF06咖啡橡木新开放饰面/CF08-LS直纹棕核桃木拉丝饰面/CF09直纹原木核桃木饰面/CF12咖色直纹核桃木饰面/CF16摩登蓝饰面 /CF17流星灰饰面 /CF39深咖柚木饰面 /CF41流光橡木饰面 /CF42摩卡橡木饰面	2	个	2550	5100	办公室一、二
28		系统柜系列板式开门中柜 FG11	FXG51.08	800*400*1100	基材：采用欧洲E0级基材标准，静曲强度为19.1MPa，含水率为6.6%，密度为0.69g/cm³，甲醛释放量0.076mg/m³； 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色； 五金：印有科尔卡诺商标五金配件，设计大方合理，结构简单，连接牢固；自主设计新款侧封边铝合金，，拉手，外观简洁，使用方便；提高了产品的档次，整体视觉效果好； 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	框体颜色：CF17流星灰饰面/CF05森工白饰面 顶板及门板颜色： CF01银粉橡木饰面 /CF05森工白饰面 /CF06咖啡橡木新开放饰面/CF08-LS直纹棕核桃木拉丝饰面/CF09直纹原木核桃木饰面/CF12咖色直纹核桃木饰面/CF16摩登蓝饰面 /CF17流星灰饰面 /CF39深咖柚木饰面 /CF41流光橡木饰面 /CF42摩卡橡木饰面	8	个	880	7040	办公室一

[illegible]



30	幸福学堂/共享书房										
31		培训桌		1200*500*750	基材:刨花板为国内顶级板材制造商“福人”采用E0级基材标准,静曲强度为13.7MPa,含水率为6.8%,密度为0.67g/cm³,甲醛释放量0.047mg/m³; 贴面:板材采用“夏特”饰面纸,耐磨,不易变色。 表面:光滑,有光泽,整体效果好; 封边:采用优质实木颗粒板为基材和PVC边,用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部,有效防止水气侵入; 五金:培训桌下架为优质钢制产品,表面喷塑闪银色,简约时尚,造型独特、美观、稳定性强	木纹	19	张	531	10089	
32		培训椅		常规	椅背:背框全新进口PP+30%玻纤材质,耐磨透气网布,提供背部舒适支撑。 椅座:硬度45,密度60的美标阻燃定型海绵,舒适,配PP工程塑料防尘底壳可翻转。 扶手:PA+玻纤固定扶手,有效减轻手臂疲劳感; 椅架:32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢管脚架,高速打砂除锈,表面喷涂烤漆处理,具有防腐,抗老化等性能。 功能:椅架可折叠收纳,节省摆放空间,尼龙材质防滑脚垫。	黑色	38	把	331	12578	
33		小圆桌		Φ 800*720	中纤板2.5CM厚度贴水曲柳木皮白蜡实木脚		2	张	700	1400	

34		洽谈椅		500*450*780	白蜡木实木架子， 密度海绵填充， 西皮饰面		4	把	550	2200	
35									小计	26267	
36	老年书画室										
37		书桌		2400*1200*750	多层板面6分厚， 水曲柳弯板贴木皮， 黑色喷涂五金脚		1	张	2860	2860	
38		洽谈椅		500*450*780	白蜡木实木架子， 密度海绵填充， 西皮饰面		8	把	550	4400	
39		围棋桌		800*800*750	实木框架+多层板台面		3	张	3951	11853	


[illegible]

[illegible]

51	人大联络站/会议室									
52		诺奇系列 会议桌 (八字脚) FQ40	FNQ72.32BJ	3200*1400*750	基材:采用“福人”E0级刨花板,为国内顶级板材制造商“福人”供应,采用欧洲E0级基材标准 封边:采用优质PVC封边,用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部,耐龟裂性大于2级,冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱,有效防止水气侵入 贴面:板材采用“夏特”饰面纸,耐磨,不易变色,表面光亮平整,有光泽,整体效果好 钢脚:凸型管,50*25*1.5方管焊接脚架,焊点平整,边角平直无毛刺 横杆:M6拉伸螺孔,孔距误差±0.3mm,边角平直无毛刺 单面翻盖线盒(带阻尼):开合次数5000次左右	森工白饰面 直纹原木核桃木饰面 咖色直纹核桃木饰面 CF05/CF09/CF12	1	张	3950	3950
53		思度系列 洽谈椅 ESD70GW	ESD70.GW	615*575*990	网布:单层透气网布,耐磨50000转,寿命大大提高。 海绵:密度30KG/M3原生海绵坐垫,健康无异味,5公分厚度,保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板:坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 椅脚:2.0mm钢管折弯而成,承重102KG下往复拉力测试	背:网布 座:麻绒 背: W-SD05黑色 座: B-MA全系列	10	把	225	2250
54									小计	6200
55	茶水间									

56		吧椅		460*540*980	定型棉/钢筋脚		2	把	1580	3160	
55		公共系列 吧桌 K069	MZK40.24	2400*600*1018	基材：采用欧洲E0级基材标准， 甲醛释放量趋于0。 贴面：板材采用“仿大理石纹” 饰面纸，耐磨，不易变色。 五金：台面斜边工艺视觉，脚板 采用冷压做油漆，设计大方合 理，稳重，结构简单，连接牢 固；效果好。 表面：光滑，有光泽，整体效果 好； 封边：采用优质实木颗粒板为基 材和PVC边，用热熔胶经200℃高 温压制于边部，有效防止水汽侵 入；	云河白饰面+摩登 蓝油漆饰面 云河白饰面+流星 灰油漆饰面	1	张	2500	2500	
60		金刚网纱 窗			欧达金刚网纱窗		36	平方	120	4320	增加2楼办公区可开 启窗的金属纱窗
57									小计	9980	
58	三层										
59	门厅										
60		小圆桌		Φ 800*720	中纤板2.5CM厚度贴水曲柳木皮 白蜡实木脚		1	张	700	700	

61		洽谈椅		500*450*780	白蜡木实木架子， 密度海绵填充， 西皮饰面		2	把	550	1100	
62									小计	1800	
63	健康e站										
68		落地镜		500*1600			1	个	200	200	
65		理发椅		常规	PU皮+高密度回弹海绵+可倾仰椅背		1	把	400	400	
66		椅子		550*600*890	实木弯板靠背， 密度海绵填充， 西皮饰面， 白蜡木实木脚		1	把	500	500	

71		条桌		1400*550*750	基材：采用欧洲E0级基材标准，甲醛释放量趋于0。 贴面：板材采用进口饰面纸，耐磨，不易变色。 五金：自主品牌五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；铝合金侧封边，更体现出产品现代化设计；自主设计铝合金拉手外观简洁，使用方便；自主设计钢脚简洁美观，锁为“乐思特弗”侧面连锁。 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好。 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。		1	张	1000	1000	
68									小计	2100	
69	老年游戏室										
74		桌上冰壶		2500*470	含4.5cm冰壶16个		1	张	1870	1870	

72		分餐台	FXG61.18	1800*400*1100	基材：采用欧洲E0级基材标准，静曲强度为19.1MPa，含水率为6.6%，密度为0.69g/cm³，甲醛释放量0.076mg/m³； 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色； 五金：印有科尔卡诺商标五金配件，设计大方合理，结构简单，连接牢固；自主设计新款侧封边铝合金，，拉手，外观简洁，使用方便；提高了产品的档次，整体视觉效果好； 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	框体颜色：CF17流星灰饰面/CF05森工白饰面 顶板及门板颜色： CF01银粉橡木饰面 /CF05森工白饰面 /CF06咖啡橡木新开放饰面/CF08-LS直纹棕核桃木拉丝饰面/CF09直纹原木核桃木饰面/CF12咖色直纹核桃木饰面/CF16摩登蓝饰面/CF17流星灰饰面/CF39深咖柚木饰面/CF41流光橡木饰面/CF42摩卡橡木饰面	2	个	1500	3000	
73									小计	4870	
74	长者手工坊										
75		维易系列会议桌 FWY40	FWY71.16	1600*900*750	基材：使用E0级刨花板，采用欧洲E0级基材标准 封边：采用优质PVC封边，用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部，耐龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好 单面翻盖线盒（带阻尼）：开合次数5000次左右	流光橡木饰面 摩卡橡木饰面 CF41/CF42	2	张	1150	2300	


76		小圆桌		Φ 800*720	中纤板2.5CM厚度贴水曲柳木皮 白蜡实木脚		1	张	700	700	
77		洽谈椅		500*450*780	白蜡木实木架子， 密度海绵填充， 西皮饰面		10	把	550	5500	
78									小计	8500	
79	长者休闲室										
80		休闲沙发		780*800*800	黑色铁脚/弯板支撑/坐包采用高 密度海绵		4	张	1342	5368	
81		边几		Ø500*500	脚铁喷星空灰 胡桃色多层板面		2	个	1480	2960	

[illegible]

附件二、宁波市海曙区西门街道芝红未来社区创建项目-健身器材清单

序号	类别	项目特征描述	数量	单价	总价	图片
1	乒乓球桌	乒乓球桌的标准尺寸为：台面尺寸2740×1525mm，台高760mm，网宽1.83米，网高0.1525米，型号： 展翅王2 面板厚度： 25mm 适用： 国际、国内重大比赛 边框高度：50mm 毛重： 201kg 台面装箱尺寸：1630x1490×210mm 净重： 186kg 下架装箱尺寸：1320x1230x360mm	15	9000	135000	
2	乒乓球挡板	围栏挡板（加长赛事型）布罩材质：加厚经编布。挡板材质：喷塑金属方管 地脚材质：注塑（可拼接）。尺寸：约2000mm×750mm	60	120	7200	
3	乒乓球集球网	全包围可移动集球网。产品尺寸：长210×宽40×高180cm 产品重量： 8kg	10	300	3000	

4	乒乓球	专业训练球，型号：D40+ 直径：40mm+ 材质：ABS	10000	0.5	5000	
5	乒乓球集装箱	密码锁收纳箱 材质：无纺布+PP板 超大版尺寸：长58cm×宽40cm×高35cm	3	150	450	
6	站立式多球盆	发专业多球盆 长40×宽30×高85cm 底座直径52cm 连接杆直径5cm	5	100	500	
7	乒乓球捡球器	乒乓球捡球神器（高度可调） 优质弹簧、加厚网面、ABS卡扣 尺寸：高100cm	5	100	500	
8	窗帘	材质：双面仿麻。遮光度：99.9%。产品克重756g/m 尺寸：宽53m×高4m （212平方）	212	110	23320	

9	窗纱	包边3cm 底摆5cm 尺寸：宽53m×高4m （212平方）	212	80	16960	
10	发球机	送球方法：橡胶拨轮水平向上送球。发球方法：双轮驱动。出球速度：2-15m/s 出球频率：30~90个/分钟，共11档。旋转类型：360度任意旋转。旋转速度：最大100转/S，共23档左右产品尺寸： 320×300×1083mm 额定电压：DC24V。净重：12KG。	2	5999	11998	
合计					203928	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330203MA2KN2085T (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 宁波市倬正项目管理咨询有限公司

注册资本 伍佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年07月08日

法定代表人 林小红

住所 浙江省宁波市海曙区丽园北路755号462室

经营范围 许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；水利相关咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制