

普陀医院改扩建工程--医用净化系统设备采购项目更正文件

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	给排水清单 第2项洗脸盆	1.名称: 柜式洗手盆(感应龙头) 2.规格: 整体落地式安装,自带检修门;池体材质:陶瓷自洁釉;含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应式出水龙头;柜体材质:铝合金。(综合考虑配套所需全部费用) 原工程量 13 组。	变更为工程量 12 组。
2	给排水清单 第3项化验盆	1.名称: 2位医用膝控式刷手池(亚克力) 2.规格: 2位;柜体采用高品质电解钢板制造,并以特殊抗菌耐腐蚀涂层喷涂,使之到达抑菌和自洁净功能;池体以亚克力为基础附加采用 0.1 μ m 超滤膜制成,可将至毒病菌全部滤掉;强化人体工程学设计,静音防溅,池体与人接近面采用流线型圆弧曲面设计,可有效防止水溅到洗手池外,人体感应鹅颈型恒温出水,无需人员触摸,保证清洁,同时采用双柱超滤组件,具备反冲技术,各水嘴独立设置,不影响其它水嘴的使用;设置妆容镜,高光照明灯,自感应洗手液盒。安全可靠,造型美观大气。(综合考虑配套所需全部费用) 原工程量 5 组。	变更为工程量 4 组。
3	给排水清单 第4项化验盆	1.名称: 3位医用膝控式刷手池(亚克力) 2.规格: 3位;柜体采用高品质电解钢板制造,并以特殊抗菌耐腐蚀涂层喷涂,使之到达抑菌和自洁净功能;池体以亚克力为基础附加采用 0.1 μ m 超滤膜制成,可将至毒病菌全部滤掉;强化人体工程学设计,静音防溅,池体与人接近面采用流线型圆弧曲面设计,可有效防止水溅到洗手池外,人体感应鹅颈型恒温出水,无需人员触摸,保证清洁,同时采用双柱超滤组件,具备反冲技术,各水嘴独立设置,不影响其它水嘴的使用;设置妆容镜,高光照明灯,自感应洗手液盒。安全可靠,造型美观大气。(综合考虑配套所需全部费用) 原工程量 2 组。	变更为工程量 4 组。
4	给排水清单 第6项其他成品卫生器具	1.名称: 不锈钢拖布池(单人位) 2.规格: 参考尺寸:800×600×1800mm,1.2mm 厚 304 不锈钢,池体深 300mm,离地 250mm;支架离地高 1750mm 带挂钩,含地排水,配套下水器、伸缩下水管。(综合考虑配套所需全部费用) 原工程量 6 组。	变更为工程量 5 组。
5	给排水清单 第8项大便器	1.蹲式大便器安装 脚踏开关(含脚踏阀、冲洗管等附件)(综合考虑配套所需全部费用) 原工程量 7 组。	变更为工程量 6 组。
6	给排水清单 第9项小便器	1.挂墙式感应一体小便器安装 埋入式感应开关(含感应控制器,排水栓,连接管,存水弯等附件)(综合考虑配套所需全部费用) 原工程量 2 组。	变更为工程量 1 组。

共三页

五丰

7	弱电清单第 86 项医用洁净型组合式空调机组自动化控制系统	1、名称：医用洁净型组合式空调机组自动化控制系统（具体详见技术参数）原工程量 18 套。	变更为工程量 19 套。
8	暖通清单第 100 项通风管道绝热	带铝箔离心玻璃棉安装 排风管道(厚度 mm)10mm	难燃 (B1 级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温板安装 排风管道(厚度 mm)10mm
9	暖通清单第 101 项通风管道绝热	带铝箔离心玻璃棉安装 净化风管(厚度 mm)30mm	难燃 (B1 级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温板安装 净化风管(厚度 mm)30mm
10	暖通清单第 178 项稳压给水设备	1. 全自动定压补水机组安装 DYJZ-01（单罐双泵，容积 240L，流量 1.4m ³ /h，扬程 56m，功率 2.2kw，含配件）2.弹簧减振器 原工程量 1 套	变更为工程量 2 套
11	暖通清单第 181 项配电箱	1.全自动定压补水机组安装（只计安装费） 原工程量 1 套	变更为工程量 2 套
12	装修清单第 114 项	医用手动气密封平开门安装（单开,手术室专用），含油漆、门框、锁及五金配件等所有配件 原工程量为 7.59m ²	变更为：成品乙级钢质防火门安装（配夹胶防火玻璃，球形执手门锁，配闭门器(耐火极限不低于 1.5 h)）工程量 12.65m ²
13	弱电增加清单 124	/	项目名称：护士站集中管理控制屏 项目特征：（1）空调控制系统：空调启停、温度显示调节 0~50℃、温度显示调节 2-10%、过滤器堵塞报警、系统运行及故障显示； （2）主页面显示动机组的主要开关机、温湿度显示、故障报警信息分页面显示该机组的全部的信息(空调设备的运行、故障、开关情况、开启比例及历史曲线等);颜色要求同手术室面板；（3）一体 10 寸以上安卓触摸屏。 计量单位：台 工程量：6
14	弱电增加清单 125	/	项目名称：配线 项目特征：七芯单芯导线 WDZ-RYYP7x0.75 计量单位：m 工程量：211.12

15	弱电增加清单 126	/	项目名称: 配线 项目特征: 四芯单芯导线 WDZ-RYYP4x0.75 计量单位: m 工程量: 321.38
16	给排水增加清单 58	/	项目名称: 医用不锈钢污洗池(单人位) 项目特征: 规格: 国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为 1.2mm304 不锈钢制,台面可带防水边,柜体 1.0 厚 304 不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求误差:长度±2.0mm 宽度±2.0mm 高度±2.0mm;平整度误差小于 0.5mm,对角差小于 1.0mm;各转角拼接处应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。(综合考虑配套所需全部费用) 计量单位: 组 工程量: 1
17	第六章 投标文件组成 2、 资格证明文件部分	2.5 供应商为中小企业/小微企业(提供《中小企业声明函》); (如有)	删除资格证明文件目录中的 2.5 供应商为中小企业/小微企业(提供《中小企业声明函》);(如有)这一项
18	开标时间及投标截止时间	2025 年 7 月 31 日 09:00 (北京时间)	2025 年 8 月 4 日 09:00 (北京时间)

采购单位: 舟山市普陀区人民医院

招标代理单位: 世明建设项目管理有限公司

2025 年 7 月 18 日