

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 海曙区白云街道

云乐未来社区创建项目(施工)

咨询业务类别 招标控制价编制

咨询报告日期 2025 年 5 月 20 日



世明建设

咨询报告书编号：甬世基[2025]687 号

咨询项目委托单位全称：宁波市海曙区人民政府白云街道办事处

咨询企业住所：宁波市鄞州区中山东路 796 号东航大厦 19 楼

邮 编：315040 联系电话：0574-87991153

咨询作业期： 2025 年 5 月 20 日



法定代表人（签名或盖章）：

审定人（盖执业章）：



项目负责人（签名）：

执业资格（盖执业章）：

陈碧华



审核人（签名）：

执业资格（盖执业章）：

陈碧华



编制人（签名）：

董杰

执业资格（盖执业章）：



编制人（签名）：

黄伟

执业资格（盖执业章）：项目管理



编制人（签名）：

赵焱

执业资格（盖执业章）：项目管理



咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]



甬世基[2025]687 号

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工) 招标控制价编制报告

宁波市海曙区人民政府白云街道办事处：

本公司接受贵单位委托，对海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)的招标控制价进行了编制。我们的编制遵循独立、客观、公正的原则，根据贵单位提供的图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018 版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018 版)及 2025 年 4 月《宁波建设工程造价信息》等有关造价管理文件的规定，实施了招标控制价编制的必要程序，现将编制情况报告如下：

一、工程概况

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)由宁波市海曙区人民政府白云街道办事处负责建设，工程建设地点位于宁波市海曙区白云街道云乐社区。主要建设内容为图纸及清单范围内的装修、安装、市政工程、文化布置及家具采购等。

二、招标控制价编制结果

本工程编制的招标控制价为 2196703 元。

世明建设项目的管理有限公司

2025 年 5 月 20 日



海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)招标控制价编制说明

一、工程概况

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)地点位于宁波市海曙区白云街道云乐社区。

二、编制范围

本编制范围为图纸、清单范围内装修、安装、市政工程、文化布置及家具采购等。

三、编制依据

1、建设单位提供的浙江省工程勘察设计院集团有限公司设计的《海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)》电子图、家具采购清单等。

2、浙江省工程勘察设计院集团有限公司提供的问题设计回复。

3、海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)竞争性磋商文件。

4、(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、(2)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、(3)《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、(4)《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、(5)《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、(6)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、(7)《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、(8)《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、(9)相关造价管理文件。

5、《转发省住建厅、省发改委、省财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018)版的通知》(甬发改投资[2018]601号)、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建【2019】92号)、《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》(甬建发【2022】34号)、《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知》(市建管(2024)12号)。

6、本工程采用一般计税法计价，税金按9%计取。

7、本工程采用国标工程量清单编制法编制。

8、工程取费类别：

(1) 装饰工程：企业管理费费率、利润费率按单独装饰工程中值计取。

(2) 安装工程：企业管理费费率、利润费率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取。

(3) 市政工程：企业管理费费率、利润费率按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取。

(4) 规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）相应专业工程规费费率的 30%计取。

(5) 施工组织措施费计取安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费，均按中值计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取，已按甬建发【2022】34 号文件调整。

9、人工价格（含机上人工费）：按 2025 年 4 月刊《宁波建设工程造价信息》综合版，一类人 150 元/工日，二类人工 161 元/工日，三类人工 184 元/工日。

10、材料价格（含机械燃料动力费）：依次参照 2025 年 4 月刊《宁波建设工程造价信息》综合版宁波市区信息价，《浙江造价信息》；以上无信息价的材料按市场价计入；以上材料价格均采用除税价计入。

11、本次招标控制价安全生产责任保险费已按市建管【2024】12 号文件计入企业管理费，投标单位投标时在企业管理费中考虑相关费用，实际未投保，结算按 3013 元(含税价)扣回。

四、其它编制说明

1、本工程成品保护费、装修活动脚手架、垂直运输费按“项”计入添翼助残服务中心装修工程中；

2、本工程模板支撑架按普通支撑架考虑；

3、外墙脚手架按插型盘扣式钢管架计入；

4、本工程预拌砂浆价格按信息价中“机制砂”价格计入；

5、家具采购单价中包含材料价、运输费、装卸费、保险费、安装费及售后服务、税金等全部费用；

- 6、不同材料交接处打胶、勾缝等工艺费用已综合考虑，不另列清单计取；
- 7、石材、瓷砖、地砖加工含加厚、打孔、切割（无论是否采用水刀）、倒角、磨边、六面防护、背筋、防碱等全部工艺费用，此费用由投标单位在报价中自行考虑，结算时不另行增加；
- 8、不锈钢材质均按 304 计入；
- 9、不锈钢饰面或线条已包含铣槽折边、损耗等一切工作内容；
- 10、装修基层管线开槽后的零星粉刷等措施费用由投标单位在报价中自行考虑，结算时不另行增加；
- 11、装修完工后的保洁费用，综合考虑在各项综合单价内，不单独列项；
- 12、天棚吊顶后置埋件、吊杆等费用，综合考虑在各项综合单价内，不单独列项；
- 13、清单项目特征及编制说明未注明单位均为 mm；
- 14、云乐坊配电箱 1AL1 引入电源（YJV-0.6/1-3*10/SC40）工程量暂按 30 米考虑计入；
- 15、低烟无卤电缆、电线的阻燃等级均按“B 级”考虑；
- 16、给水管算至出外墙第一个水表组处，排水管算至外墙处。

五、暂估价表

暂估综合单价及暂估材料价一览表

编号	名称、规格、型号	计量单位	工程量	除税单价（元）	合价（元）	备注
1	显示屏支架及包边装饰	套	1	1500	1500	暂定除税综合单价
2	定制叫号软件	套	1	3000	3000	暂定除税材料单价
3	小计				4500	
4	税金 9%				405	
5	合 计				4905	

六、主要设备材料参考品牌表：

序号	材料设备名称	参考品牌	备注
1	墙面、地面砖	欧神诺、东鹏、诺贝尔	
2	无机涂料、乳胶漆	立邦、多乐士、华润	
3	纸面石膏板	龙牌、可耐福、拉法基	
4	轻钢龙骨	龙牌、可耐福、拉法基	
5	阻燃板、玻镁板	莫干山、千年舟、兔宝宝	
6	配电箱及元器件	恒升、正泰、良信、常开	
7	电缆、电线	球冠、东方、中策	
8	镀锌钢管	天津利达、湖州金洲、山东迈克	
9	电线管 JDG	武陵源、杭州天一 、萧通	
10	普通照明灯具	雷士、三雄极光、欧普	
11	集中电源应急灯具	利达、敏华、台谊	
12	开关、插座面板	施耐德、鸿雁、西蒙	
13	UPVC 排水管	上海白蝶、浙江中财、伟星	
14	PPR 给水管	上海白蝶、浙江中财、伟星	
15	卫生洁具	箭牌、埃美柯、安华	
16	空调	海信、奥克斯、格力	
17	路由器	华为、华三、锐捷	
18	无线 AP	华为、华三、锐捷	
19	8 口接入交换机	华为、华三、锐捷	
20	24 口核心交换机	华为、华三、锐捷	
21	400W 宽动态半球摄像机	大华、宇视、海康	
22	客流统计摄像机	大华、宇视、海康	
23	32 路硬盘录像机	大华、宇视、海康	
24	综合安防管理平台	大华、宇视、海康	
25	门禁一体机（防水型）	大华、宇视、海康	
26	人脸采集仪	大华、宇视、海康	
27	音频处理器	ITC、TOG、BHX	
28	一拖二无线手持麦克风	ITC、TOG、BHX	

29	智能数字会议主机	ITC、TOG、BHX	
30	数字会议主席单元	ITC、TOG、BHX	

以上材料参考品牌是招标人认为最适合本招标项目的产品,投标人应积极响应;投标人也可以选择品牌与产品性能不低于招标人选用要求的其他品牌。

招标控制价汇总表

项目名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

单位：元

序号	名称	招标控制价金额	备注
1	装饰工程	1794798	
2	家具采购	260610	
3	文化策展	141295	
4	合计	2196703	

招标控制价费用表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 1 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	0103120005	镀锌铁丝	φ0.7~1.0	kg	1.13	4.65	5.24	
2	0103120011	镀锌铁丝	φ1.2~1.8	kg	18.02	4.65	83.81	
4	0103120025	钢丝	φ1.2~1.8	kg	4.44	3.251	14.45	
43	0301120725	镀锌铁丝		kg	0.49	4.65	2.28	
44	0301120727	镀锌铁丝	8#	kg	2.79	4.65	12.95	
85	0313120083	低碳钢焊条	J422 φ4.0	kg	12.94	5.73	74.17	
86	0313120085	低碳钢焊条	J427 φ3.2	kg	2.60	5.73	14.91	
87	0313120093	低碳钢焊条	综合	kg	7.32	5.73	41.94	
88	0313120107	电焊条	E43系列	kg	1.34	5.73	7.68	
112	0325120041	镀锌铁丝	18#	kg	12.93	5.17	66.86	
113	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.03	5.7	0.2	
115	0401120015	复合硅酸盐水泥	P·C 32.5R综合	kg	65.16	0.31	20.2	
116	0401120021	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5综合	kg	8409.62	0.407	3422.71	
117	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	91.12	0.456	41.55	
118	0403120003	黄砂	毛砂	m3	0.03	168.225	4.54	
119	0403120009	黄砂	净砂	t	3.60	95.15	342.64	
120	0403120015	黄砂	净砂(中粗砂)	m3	0.15	168.225	25.56	
121	0403120017	黄砂	净砂(细砂)	t	0.98	95.15	93.69	
124	0405120119	碎石	综合	t	0.72	90.29	65.37	
184	1301120047	醇酸清漆		kg	3.20	18.58	59.39	
188	1301120097	酚醛调和漆	各色	kg	0.21	16.81	3.55	
202	1305120033	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.29	13.72	3.96	
226	1401120019	溶剂汽油		kg	1.66	7.96	13.23	
228	1403120035	汽油	综合	kg	167.01	7.96	1329.37	
229	1405120011	溶剂汽油	200#	kg	0.07	7.96	0.57	
332	3411120001	电		kW·h	81.21	0.642	52.14	
334	3411120015	水		m3	88.90	5.94	528.09	
405	0109120003-1	热轧光圆钢筋	综合	kg	18.30	3.143	57.51	
406	0113120071-1	扁钢	Q235B 综合	kg	65.24	3.35	218.56	
407	0121120049-1	角钢	Q235B综合	kg	171.55	3.35	574.68	
408	0127120039-1	型钢	综合	kg	8.97	3.35	30.04	
409	0129120125	铝皮	δ=0.5mm	m2	8.93	20	178.56	
410	0129330067	中厚钢板	综合	kg	69.38	3.387	234.98	
411	0307120053	蹲便器脚踏冲洗阀	DN25	个	3.03	212	642.36	
412	0307120123	角型阀(带铜活)	DN15	个	3.03	13.72	41.57	
413	0307120213	角型阀(带铜活)	DN15	个	3.03	13.72	41.57	
414	0307330031	不锈钢地漏	DN50	个	5.05	30.09	151.95	
415	0307330051	台下盆感应龙头	DN15	个	2.02	528	1066.56	
416	0307330105	拖布池水嘴	DN15	个	1.01	8.85	8.94	
417	1301120097-1	酚醛调和漆	各色	kg	3.56	16.81	59.88	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 2 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
418	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	4.04	11.58	46.75	
419	1513330015	橡塑隔热保温管材	δ =20mm	m3	0.11	1382	156.58	
420	1559120007	阻火圈	Φ110	个	2.00	15.64	31.28	
421	1701120087	镀锌钢管	DN40*3.5mm	m	92.70	18.364	1702.34	
422	1701120087	镀锌钢管	DN32*3.5mm	m	40.02	16.253	650.37	
423	1701120087	镀锌钢管	DN25*3.2mm	m	233.31	11.917	2780.3	
424	1701120087	镀锌钢管	DN20*2.8mm	m	403.78	8.279	3342.9	
425	1701120087	镀锌钢管	DN50*3.8mm	m	36.77	25.097	922.84	
426	1701120087	镀锌钢管	DN80*4.0mm	m	30.90	38.47	1188.72	
427	1701120179	焊接钢管	DN50	kg	10.76	4.071	43.8	
428	1701120179	焊接钢管	DN100	kg	14.39	4.071	58.59	
429	1725330055	PP-R塑料给水管（S5级）	DN20	m	13.75	4.2	57.74	
430	1725330055	PP-R塑料给水管（S5级）	DN15	m	36.48	2.86	104.35	
431	1725330055	PP-R塑料给水管（S5级）	DN50	m	14.55	25.62	372.75	
432	1725330055	PP-R塑料给水管（S5级）	DN25	m	6.65	6.5	43.26	
433	1725330123	PVC-U塑料排水管	DN100	m	21.65	16.28	352.54	
434	1725330123	PVC-U塑料排水管	DN50	m	22.39	4.91	109.91	
435	1725330123	PVC-U塑料排水管	DN75	m	3.57	8.83	31.5	
436	1900330009	全铜截止阀J11W-16T	DN20	个	2.02	34.15	68.98	
437	1900330009	全铜截止阀J11W-16T	DN15	个	2.02	25.87	52.26	
438	1900330009	全铜截止阀J11W-16T	DN50	个	4.04	196	791.84	
439	1901120021	挂式小便器延时自闭冲手押冲洗阀	DN15	个	2.02	144	290.88	
440	2109120021	台下盆		个	2.02	274	553.48	
441	2113120003	不锈钢洗涤盆（含水嘴、角型阀、软管）		个	2.02	422	852.44	
442	2113330001	拖布池		套	1.01	418	422.18	
443	2115120001	蹲便器		个	3.03	323	978.69	
444	2115120013	坐便器		个	1.01	937	946.37	
445	2117120001	挂式小便器		个	2.02	360	727.2	
446	2339120005	应急照明手动开启按钮（集中供电）		套	2.04	10	20.4	
447	2401150081	螺纹水表	DN20	只	1.00	74.02	74.02	
448	2401150081	螺纹水表	DN15	只	1.00	59.58	59.58	
449	2401150081	螺纹水表	DN50	只	1.00	250	250	
450	2500330001	A型小型LED疏散出口标志灯（集中电	1W	套	4.04	46.33	187.17	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 3 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		源）						
451	2500330001	A型防水型LED消防应急照明灯（集中电源）	3W	套	4.04	63.1	254.92	
452	2500330001	A型LED消防应急照明灯（集中电源）	5W	套	21.21	47.12	999.42	
453	2500330001	LED防水型300*300面板灯	12W	套	5.05	93	469.65	
454	2500330001	LED红外感应吸顶灯	36W	套	2.02	90	181.8	
455	2500330001	LED滑轨射灯（含配套滑轨）	10W	套	14.14	46	650.44	
456	2500330001	A型小型LED方向标志灯（集中电源）（双面）	1W	套	3.03	53.51	162.14	
457	2500330001	A型小型LED方向标志灯（集中电源）（单面）	1W	套	3.03	46.33	140.38	
458	2500330001	LED防水型600*600面板灯	36W	套	4.04	126	509.04	
459	2500330001	LED吸顶灯	36W	套	8.08	65	525.2	
460	2500330001	LED筒灯	8W	套	47.47	35.82	1700.38	
461	2500330001	LED射灯	10W	套	15.15	38	575.7	
462	2500330001	A型小型LED安全出口标志灯（集中电源）	1W	套	4.04	46.33	187.17	
463	2500330001	A型小型LED方向标志灯（集中电源）	1W	套	1.01	46.33	46.79	
464	2500330001	A型小型LED楼层标志灯（集中电源）	1W	套	4.04	46.33	187.17	
465	2500330001	LED造型灯膜灯	36W	套	7.07	120	848.4	
466	2500330001	LED工艺吊灯	48W	套	14.14	220	3110.8	
467	2500330003	LED软灯带	7W/m	m	137.59	16.5	2270.27	
468	2605120033	三联单控暗开关		只	12.24	11.59	141.86	
469	2605120033	单联单控暗开关		只	5.10	6.19	31.57	
470	2605120033	三联单控暗开关（含防溅盒）		只	1.02	20.98	21.4	
471	2605120033	单联单控暗开关（含防溅盒）		只	1.02	15.58	15.89	
472	2605120033	双联单控暗开关		只	5.10	8.58	43.76	
473	2605120033	双联双控暗开关		只	2.04	10.09	20.58	
474	2605120033	双联单控暗开关（含防溅盒）		只	4.08	17.97	73.32	
475	2641120027	单相五孔暗插座	10A	套	90.78	6.19	561.93	
476	2641120027	单相三孔暗插座	16A	套	7.14	10.29	73.47	
477	2641120027	单相五孔暗插座（含防溅盒）	10A	套	23.46	16.75	392.96	
478	2641120027	三相四孔暗插座	16A	套	8.16	15.5	126.48	
479	2801120393	WDZBN-RYJS-2*2.5		m	187.98	6	1127.91	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 4 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
480	2801120393	EVJV2*2.5		m	100.44	10.8	1084.75	
481	2801120393	RVV2*1.0		m	673.92	1.945	1310.77	
482	2801120393	RVV4*1.0		m	48.60	3.63	176.42	
483	2801120885	WDZB-BYJ-2.5		m	1854.84	1.77	3283.07	
484	2801120885	WDZB-BYJR-2.5		m	754.35	1.897	1431	
485	2801120885	WDZB-BYJ-4		m	1516.15	2.744	4160.32	
486	2801120885	WDZB-BYJR-4		m	758.08	3.168	2401.58	
487	2801330075	CAT6		m	1290.45	3.13	4039.11	
488	2803330009	WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10		m	30.30	29.319	888.37	
489	2803330009	WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4		m	42.24	12.788	540.14	
490	2803330009	WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10		m	90.90	47.841	4348.75	
491	2803330009	WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16		m	7.78	70.053	544.8	
492	2803330009	WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35		m	30.30	236.569	7168.04	
494	2825120017	6芯光纤		m	596.70	2.04	1217.27	
495	2831330011	单模光纤跳线		条	60.00	16.74	1004.4	
496	2906120333	金属软管	15#	m	186.43	2.84	529.46	
497	2906330001	JDG电线管	DN25	m	434.51	5.29	2298.53	
498	2906330001	JDG电线管	DN20	m	511.33	3.98	2035.11	
499	2906330001	JDG20*1.6	DN20	m	508.31	3.98	2023.05	
500	2906330001	JDG25*1.6	DN25	m	414.06	5.29	2190.38	
501	2906330033	金属软管（L=500mm）	DN15	根	3.03	11.95	36.21	
502	2911330065	钢制灯头盒		个	156.06	2.82	440.09	
503	2911330065	钢制开关盒		个	35.70	2.82	100.67	
504	2911330065	钢制插座盒		个	129.54	2.82	365.3	
505	2911330065	LEB局部等电位端子箱		个	6.12	15	91.8	
506	2911330065	SEB辅助等电位端子箱		个	2.04	15	30.6	
507	2911330065	接线盒		个	14.28	2.82	40.27	
508	2911330067	MEB总等电位端子箱		个	2.00	30	60	
509	2911330067	弱电箱		个	2.00	227	454	
510	2911330067	电源系统		个	10.00	336	3360	
511	2911330067	智能配电箱		个	1.00	5317	5317	
512	2925330021	6芯光纤熔接盘		块	5.05	177	893.85	
513	3013120025	单模尾纤		根	60.00	18	1080	
514	3013330025	单模适配器		个	60.60	2.47	149.68	
515	3013330033	1U金属带盖理线架		个	8.08	35	282.8	
516	3411330001	水		m3	2.99	5.94	17.75	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 5 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
517	5003120001	1P挂式空调（含室内 外机、冷媒管、 保温保护层、制冷 剂、电线电缆、电 气接线及遥控器等 安装所需的全部附 件）		套	1.00	1528	1528	
518	5003120001	2P挂式空调（含室内 外机、冷媒管、 保温保护层、制冷 剂、电线电缆、电 气接线及遥控器等 安装所需的全部附 件）		套	5.00	2293	11465	
519	5003120001	3P挂式空调（含室内 外机、冷媒管、 保温保护层、制冷 剂、电线电缆、电 气接线及遥控器等 安装所需的全部附 件）		套	3.00	4235	12705	
520	5003120001	3P立式空调（含室内 外机、冷媒管、 保温保护层、制冷 剂、电线电缆、电 气接线及遥控器等 安装所需的全部附 件）		套	8.00	4077	32616	
521	5505330035	6U弱电机柜	(机架)	个	1.00	380	380	
522	5505330035	15U弱电机柜	(机架)	个	1.00	650	650	
523	5505330035	机柜2M	(机架)	个	1.00	850	850	
524	5505330035	42U弱电机柜	(机架)	个	1.00	1990	1990	
525	5505330035	机柜	(机架)	个	1.00	650	650	
526	B04110396	社区品牌店控制电 脑		台	1.00	5000	5000	
527	B04110396	管理电脑		台	1.00	5000	5000	
528	B05110397	路由器		台	1.00	664	664	
529	B05110397	视频处理系统		台	1.00	5781	5781	
530	B05110397	无线AP		台	9.00	487	4383	
531	B05110397	无线控制器		台	1.00	442	442	
532	B05110397	8口POE交换机		台	3.00	1699	5097	
533	B05110397	24口千兆级POE交换 机		台	1.00	2549	2549	
534	B05110397	8口接入交换机		台	4.00	1062	4248	
535	B05110397	24口核心交换机		台	1.00	3823	3823	
536	B05110397	千兆光模块		台	1.00	212	212	
537	B05110397	路由器2		台	2.00	575	1150	
538	B05110397	视频综合管理服务 器		台	1.00	4868	4868	
539	B05110398	50寸显示器		台	1.00	2478	2478	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 6 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
540	B05110398	85寸显示器		台	2.00	5752	11504	
541	B05110398	电脑显示器		台	8.00	796	6368	
542	B05110398	65寸显示器		台	1.00	3982	3982	
543	B05110398	75寸一体机（含OPS,投屏器）		台	1.00	6637	6637	
544	B05110398	75寸显示器		台	1.00	4425	4425	
545	B05110398	98寸一体机（含OPS,投屏器）		台	1.00	19912	19912	
546	B05110398	98寸显示器		台	1.00	15930	15930	
547	B05110398	监控显示器		台	8.00	708	5664	
548	B05110399	400W宽动态半球摄像机		台	13.00	637	8281	
549	B05110399	客流统计摄像机		台	3.00	2336	7008	
550	B05110399	红外一体化摄像机		台	5.00	478	2390	
551	B05110399	红外相机支架		台	5.00	55	275	
552	B05110399	32路硬盘录像机		台	1.00	5495	5495	
553	B05110399	无线监控		台	3.00	752	2256	
554	B05110399	无线监控（带4G或5G流量卡）		台	1.00	796	796	
555	B05110399	8路硬盘录像机		台	2.00	710	1420	
556	B05110403	室内P1. 538全彩屏3.2X1.92		m2	6.14	8230	50532.2	
557	B05110425	基础软件包（服务平台）		套	1.00	17000	17000	
558	B05110425	全面对接政府侧省/市在线管理系统/上线试运行		套	1.00	1000	1000	
559	B05110425	项目数字化验收咨询服务		套	1.00	9000	9000	
560	B05110425	播放软件		套	1.00	7960	7960	
561	B05110425	部署标准化轻量化的社区数字底座-社区物联接入实施		套	1.00	22500	22500	
562	B05110425	部署标准化轻量化的社区数字底座-社区数据仓实施建设		套	1.00	18000	18000	
563	B05110425	装配形成三端服务入口-治理端搭建		套	1.00	22500	22500	
564	B05110425	装配形成三端服务入口-服务端搭建		套	1.00	27000	27000	
565	B05110425	装配形成三端服务入口-运营端搭建		套	1.00	9000	9000	
566	B05110425	场景应用-省重大应用标配应用实施部署及配置		套	1.00	52000	52000	
567	B05110425	场景应用-数字社会应用落地实施		套	1.00	1000	1000	
568	B05110425	叫号软件		套	1.00	3000	3000	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 7 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
569	B05110425	客流分析模块		套	1.00	1000	1000	
570	B05110425	浙住通模块		套	1.00	2000	2000	
571	B05110429	终端盒面板		个	14.14	3.19	45.11	
572	B28200104	六类非屏蔽跳线，2m		条	17.00	15.12	257.04	
573	B28200104	110-RJ45语音跳线，2m		条	19.00	9.5	180.5	
574	B30111262	六类24口非屏蔽配线架		架	1.00	673	673	
575	B30111262	100对110语音配线架		架	1.00	216	216	
576	B50111231	吊扇（含调速开关）		台	3.00	130	390	
577	B50111231	换气扇BLD-150		台	4.00	116.81	467.24	
578	B55111225	成套配电箱1AL1（云乐坊）		台	1.00	2140	2140	
579	B55111225	成套配电箱1AL1（社区品牌店）		台	1.00	2210	2210	
580	B55111225	成套配电箱1AL1（居民自治站）		台	1.00	2216	2216	
581	B55111225	成套配电箱1AL1（社区活动室）		台	1.00	3935	3935	
582	B55111225	成套配电箱1AE1（社区活动室）		台	1.00	3092	3092	
583	B55111225	成套配电箱1AL1（添翼助残服务中心）		台	1.00	5068	5068	
584	B55111225	成套配电箱1AE1（添翼助残服务中心）		台	1.00	3092	3092	
585	B55111225	成套配电箱2AL1（添翼助残服务中心）		台	1.00	1493	1493	
586	B57111270	摄像机电源1		个	9.00	65	585	
587	B57111270	报警电源		个	1.00	65	65	
588	B57111270	DC12V电源		个	15.00	55	825	
589	B57111279	一拖二无线头戴话筒		台	1.00	2147	2147	
590	B57111279	调音台		台	1.00	948	948	
591	B57111279	智能电源管理器2		台	1.00	248	248	
592	B57111279	音频处理器2		台	1.00	6850	6850	
593	B57111279	音频处理器1		台	1.00	4248	4248	
594	B57111279	功放		台	3.00	3922	11766	
595	B57111279	音箱		台	6.00	2230	13380	
596	B57111279	智能电源管理器1		台	1.00	1195	1195	
597	B57111279	一拖二无线手持麦克风		台	1.00	2147	2147	
598	B57111279	智能数字会议主机		台	1.00	8920	8920	

主要材料价格表

工程名称：海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)

第 8 页 共 8 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
599	B57111279	数字会议主席单元		台	1.00	3982	3982	
600	B57111279	数字会议代表单元		台	2.00	1434	2868	
601	B57111280	吊装支架		台	1.00	65	65	
602	B57111281	紧急按钮		套	1.00	10	10	
603	B57111281	声光警号		套	1.00	15	15	
604	B57111282	门禁一体机（防水型）		台	6.00	1026	6156	
605	B57111282	门禁一体机		台	3.00	920	2760	
606	B57111282	双门磁力锁		台	4.00	245	980	
607	B57111282	单门磁力锁		台	3.00	245	735	
608	B57111282	门禁-开门按钮		台	9.00	12	108	
609	B57111282	人脸采集仪		台	1.00	2336	2336	
610	B57111282	闭门器		台	11.00	125	1375	
611	HY005	多媒体地插		个	1.01	322	325.22	
612	HY005	六类模块		个	19.19	22.43	430.43	
613	补充主材001	LED长条灯	24W/m	m	154.06	26.5	4082.59	
614	补充主材001	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	5.00	292.06	1460.3	
615	补充主材001	水表井（含复合井盖）		座	3.00	500	1500	
616	补充主材001	6T硬盘		块	9.00	792	7128	
617	补充主材001	固定IP互联网专线		年	1.00	1800	1800	
618	补充主材001	IC卡		张	100.00	8	800	
619	补充主材001	音箱支架		只	6.00	95	570	
620	补充主材001	推车支架		套	3.00	1593	4779	
621	补充主材001	10米延长线		条	1.00	88	88	
622	补充主材001	接收系统		张	14.00	425	5950	
623	补充主材001	显示屏支架及包边装饰		套	1.00	1500	1500	
624	补充主材001	A3打印机		台	1.00	1415	1415	
625	补充主材001	A4打印机		台	4.00	1327	5308	
626	补充主材001	客流授权许可		套	3.00	850	2550	
627	补充主材001	PDU		台	5.00	380	1900	
628	补充主材002	防水堵料		处	5.00	5	25	
合计							694920.99	

单位工程招标控制价费用表

工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	429251	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	97531	
2	措施项目费		28254	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	21085	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	9793	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	7169	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		7051	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	8994	
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	1058	市建管〔2021〕64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	467557	
8	增值税	计算基数 $\times$ 费率	42080	
招标控制价合计		7+8	509637	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		露台、屋面					64375	10805	643		
1	011104002001	竹、木（复合）地板	300*300*12 PP软性悬浮地板	m2	112.03	130	14564				
	补子目1	300*300*12 PP软性悬浮地板		m2	112.03	130	14564				
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1200高不锈钢栏杆，具体做法详见土建22J403-1，1/3-49	m	31	236.88	7343	2433	388		
	15-82	不锈钢栏杆不锈钢管扶手		m	31	236.88	7343	2433	388		
3	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	179.43	23.45	4208	592			
	9-88	聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm平面		m2	179.43	23.45	4208	592			
4	010902003001	屋面刚性层	1、LC5.0轻集料泡沫混凝土找坡层，找2%坡砼面随抹平，最薄处为30厚 2、20厚DS M20水泥砂浆找平 3、隔离层：无纺布一道（160g/m2） 4、50厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ6@200双向钢筋，钢筋另计（分格缝纵横间距小于6m）；缝宽20mm，建筑耐候胶嵌缝	m2	165.66	101.16	16758	4910	184		
本页小计							42873	7935	572		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-40 换	屋面保温隔热 炉(矿)渣混凝土 换为【轻集料泡沫混凝土LC5.0】		m3	11.86	467.95	5550	983	126		
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚		m2	165.66	22.4	3711	1579	36		
	9-98 换	干铺油毡一层 换为【无纺布160g/m2】		m2	165.66	3.95	654	250			
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 换为【非泵送商品混凝土C20（细石）】		m2	165.66	37.97	6290	2097	22		
	补子目2	建筑耐候胶嵌缝		m	55.22	10	552				
5	010515003001	钢筋网片	HRB300 Φ6@200双向钢筋	t	0.441	7487.15	3302	418	65		
	5-52	钢筋网片		t	0.441	7487.15	3302	418	65		
6	010902002002	屋面涂膜防水	2.0厚非固化沥青防水涂料（含冷底子油）	m2	179.43	26.72	4794	992			
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm		m2	179.43	20.98	3764	669			
	9-96	冷底子油 第一遍		m2	179.43	5.74	1030	323			
本页小计							8096	1410	65		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010902001001	屋面卷材防水	1、4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2、卷材在天沟或泛水处均加敷一道(附加层宜空铺),加铺宽度300（附加层费用考虑在综合单价中）	m2	179.43	40.36	7242	669			
	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层平面 换为【SBS改性沥青防水卷材4】		m2	179.43	38.27	6867	635			
	9-49 换	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面 换为【SBS改性沥青防水卷材4】		m2	10.932	34.19	374	33			
8	011001001001	保温隔热屋面	保温层:50挤塑聚苯板(B1级)	m2	165.66	37.21	6164	790	5		
	10-36 换	屋面保温隔热 粘贴岩棉板厚度100mm以内 换为【挤塑聚苯板(B1级)50】		m2	165.66	37.21	6164	790	5		
		外墙					86931	35337	184		
9	011201001001	墙面一般抹灰（空鼓）	1、基层清理，专用界面剂一道 2、满铺玻纤网格布一道(130g/m2)	m2	169.87	11.8	2004	1277	61		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	169.87	6.79	1153	725			
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	169.87	5.01	851	552	61		
本页小计							15410	2737	66		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011201001002	墙面一般抹灰（空鼓）	1、30厚DPM20防水干混砂浆(掺水泥重量5%的防水剂)分层抹平 2、5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布(130g/m2)	m2	169.87	74.48	12652	5983	75		
	12-2 换	墙面一般抹灰 外墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M 20.0】 实际面层厚度(mm):15 实际基层厚度(mm):15 实际抹灰遍数(遍):4		m2	169.87	55.18	9373	5257	65		
	补子目3	5%防水剂		m2	169.87	1.2	204				
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【抗裂抹面砂浆】		m2	169.87	11.31	1921		10		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	169.87	6.79	1153	725			
11	011001003001	保温隔热墙面	5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布(130g/m2)	m2	396.35	30.43	12061	5640	28		
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5		m2	396.35	30.43	12061	5640	28		
12	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	566.22	26.25	14863	3103			
本页小计							39576	14726	102		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5 换为【聚合物水泥基复合防水涂料JS II型】		m2	566.22	26.25	14863	3103			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、满刮2-3厚防水柔性腻子两道,分遍刮平 2、外墙弹性涂料弹涂(一底两度)	m2	566.22	45.06	25514	16284			
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子粉】		m2	566.22	15.59	8827	6053			
	14-147	外墙涂料弹性涂料		m2	566.22	29.47	16687	10232			
14	011507001001	平面、箱式招牌	1、骨架：50*50*4@1000 热镀锌方管 2、面层：2.5厚静电粉末喷涂铝板；2.5厚静电粉末喷涂冲孔铝板孔径Φ15，间距10；4厚单面20丝铝塑板，表面静电粉末喷涂 3、工程量按垂直投影面积计算 4、具体做法详见图纸1/J06	m2	12.88	1166.6	15026	1845	20		
本页小计							40540	18130	20		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	15-134 换	平面广告牌基层钢结构一般 换为【热镀锌方管50*50*4】		m2	12.88	512.04	6595	1090	20		
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板 换为【静电粉末喷涂铝板2.5】		m2	8.68	299.57	2600	176			
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板 换为【静电粉末喷涂冲孔铝板2.5】		m2	10.27	326.87	3357	208			
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板 换为【静电粉末喷涂铝塑板4】		m2	18.36	134.72	2473	372			
15	01B001	后置埋件	1、150*200*8 Q235B钢板 2、4M12后扩底不锈钢机械锚栓	个	32	84.72	2711	1204			
	12-180 换	后置铁件		个	32	27.64	884	545			
	12-181 换	化学螺栓 换为【后扩底不锈钢机械锚栓M12】		个	128	14.27	1827	659			
16	011508002001	有机玻璃字	400高，5厚亚克力字，背发光	个	14	120	1680				
	补子目5	400高，5厚亚克力字，背发光		个	14	120	1680				
17	011508002002	有机玻璃字	300高，5厚亚克力字	个	6	70	420				
	补子目5	300高，5厚亚克力字		个	6	70	420				
本页小计							4811	1204			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		装修				277945	68164	431			
18	010402001001	砌块墙	DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙，厚度150以内	m3	10.91	447.01	4877	1335	9		
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】		m3	10.91	447.01	4877	1335	9		
19	010402001002	砌块墙	DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙，厚度300以内	m3	0.31	409.4	127	29	0		
	4-64 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】		m3	0.31	409.4	127	29	0		
20	010503004001	圈梁	C25商品混凝土导墙	m3	0.46	559.03	257	55	0		
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁		m3	0.46	559.03	257	55	0		
21	010503005001	过梁	C30商品混凝土过梁	m3	0.29	573.17	166	35	0		
	5-10 换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.29	573.17	166	35	0		
22	010502002001	构造柱	C30商品混凝土构造柱	m3	1.04	636.27	662	184	1		
	5-7 换	现浇混凝土 构造柱 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	1.04	636.27	662	184	1		
本页小计							6089	1637	10		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内	t	0.05	3896.81	195	27	3		
	5-37	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内		t	0.05	3896.81	195	27	3		
24	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内	t	0.02	4824.73	96	25	1		
	5-46	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内		t	0.02	4824.73	96	25	1		
25	010515001003	现浇构件钢筋	砌体拉结筋	t	0.02	5696.11	114	39	1		
	5-53	砌体内加固钢筋		t	0.02	5696.11	114	39	1		
26	011201001003	墙面一般抹灰	20厚DPM20干混砂浆抹灰	m2	183.71	33.46	6147	3268	46		
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆DP M2 0.0】		m2	183.71	33.46	6147	3268	46		
27	011302001001	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、300*300*1铝扣板面层 ，含配套收边条	m2	12.71	151.9	1931	382			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	12.71	52.46	667	279			
	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 换为【铝扣板300*300*1】		m2	12.71	99.44	1264	103			
28	011302001002	吊顶天棚（平面）	1、18厚玻镁板、双层9.5厚石膏板基层 2、板缝贴胶带、点锈	m2	136.36	111.32	15180	4598			
本页小计							23662	8339	51		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-17 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【玻镁板 8 18】		m2	136.36	64.34	8773	1805			
	13-26 换	天棚基层 石膏板每增加二层		m2	136.36	41.74	5692	2459			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	136.36	5.24	715	334			
29	011302001004	吊顶天棚（平面）	1、50系列轻钢龙骨 2、双层9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	62.6	103.07	6452	2837			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	62.6	52.46	3284	1377			
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2		m2	62.6	45.37	2840	1307			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	62.6	5.24	328	153			
30	011302001005	吊顶天棚（侧面）	1、50系列轻钢龙骨 2、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	11.27	151.05	1702	620			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）侧面		m2	11.27	54	609	297			
	13-18 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【玻镁板 8 18】		m2	11.27	70.93	799	193			
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	11.27	20.88	235	102			
本页小计							8155	3457			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	11.27	5.24	59	28			
31	011304001001	灯带（槽）	1、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 2、板缝贴胶带、点锈	m2	8.71	162.11	1412	545	1		
	13-75 换	悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面高15cm内 换为【玻镁板 δ 18】		m2	8.71	135.99	1184	445	1		
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	8.71	20.88	182	79			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	8.71	5.24	46	21			
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二遍，复补一遍 2、刷无机涂料三遍	m2	218.94	35.09	7683	4423			
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	218.94	12.48	2732	1933			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	218.94	22.61	4950	2489			
33	011407002002	天棚喷刷涂料（原顶）	1、界面剂一道 2、满刮腻子二遍 3、刷无机涂料三遍	m2	195.51	44.6	8720	5226	70		
	12-19 换	墙柱面界面剂喷涂 天棚工程基层需涂刷水泥浆或界面剂		m2	195.51	5.4	1056	700	70		
本页小计							17814	10193	71		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-140	批刮腻子(满刮两遍)混凝土面		m2	195. 51	16. 59	3244	2303			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	195. 51	22. 61	4420	2223			
34	011407002003	天棚喷刷涂料（楼梯间）	1、满刮腻子一遍 2、刷乳胶漆三遍	m2	25. 38	28. 64	727	475			
	14-140 换	批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 实际遍数(遍):1		m2	25. 38	10. 36	263	187			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	25. 38	18. 28	464	289			
35	011502001001	金属装饰线	15*15 L型铝合金护角条	m	51. 24	11. 73	601	250			
	15-37	角线20以内		m	51. 24	11. 73	601	250			
36	01B002	成品检修口	400*400成品铝合金检修口	个	2	68. 75	138	30			
	13-82 换	成品检修孔安装 换为【400*400成品铝合金检修口】		个	2	68. 75	138	30			
37	011108001001	石材零星项目	1、10厚DSM15干混砂浆找平 2、20厚DSM15干硬性干混砂浆粘结层 3、20厚安曼米黄大理石门槛石（嵌背条加固） 4、六面抗碱防护处理	m2	4. 29	440. 4	1889	344	1		
本页小计							3355	1099	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	4.29	14.61	63	33	0		
	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【安曼米黄大理石门槛（嵌背条加固）20】		m2	4.29	409.81	1758	285	1		
	11-40	石材六面刷保护液		m2	4.29	15.98	69	26			
38	011101003001	细石混凝土楼地面	C25细石商品混凝土找平	m2	131.81	34.38	4532	1936	5		
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40 换为【非泵送商品混凝土C25】		m2	131.81	34.38	4532	1936	5		
39	011103001001	橡胶板楼地面	1、2.5厚自流平找平 2、5厚运动塑胶地板	m2	131.81	193.06	25447	4008	16		
	11-76 换	橡胶板 换为【运动塑胶地板5】		m2	131.81	173.45	22862	2458			
	11-15 换	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):2.5		m2	131.81	19.61	2585	1550	16		
40	011102003001	块料楼地面	1、10厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆找平 3、15厚DSM15干混砂浆粘结层 4、600*1200仿水磨石砖面层	m2	238.84	171.89	41054	11534	81		
本页小计							71033	17478	102		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	238.84	18.42	4399	2054	41		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	238.84	153.47	36655	9480	41		
41	011102003002	块料楼地面	1、20厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆粘结层 3、800*800仿大理石砖面层	m2	24.91	143.77	3581	989	4		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	24.91	143.77	3581	989	4		
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	每道1.5厚JS防水涂料两遍（两遍费用考虑在综合单价中）	m2	24.91	49.4	1231	197			
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):3		m2	24.91	49.4	1231	197			
43	01B003	美缝	美缝	m	604.66	6	3628				
	补子目2	美缝		m	604.66	6	3628				
本页小计							8440	1186	4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	011207001001	墙面装饰板	1、木龙骨、18厚阻燃板基层 2、6厚银镜面层 3、10*1.2不锈钢压条	m2	16.03	199.26	3194	727			
	12-111	墙饰面 附墙龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距30cm以内		m2	16.03	29.17	468	219			
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板 δ 18】		m2	16.03	59.34	951	155			
	12-128 换	墙饰面 镜面玻璃夹板基层上		m2	16.03	97.08	1556	281			
	15-35 换	压条20以内 换为【不锈钢压条10*1.2】		m	19.16	11.43	219	72			
45	011204003001	块料墙面	1、20厚WPM20干混砂浆找平 2、10厚聚合物水泥砂浆粘结层 3、800*800仿水磨石砖面层，背胶处理	m2	110.86	192.51	21342	6431	32		
	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【仿大理石砖800*800】		m2	110.86	156.82	17385	5103	7		
	补子目7	背胶		m2	110.86	10	1109				
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	110.86	22.7	2517	1328	19		
本页小计							24536	7158	32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20 .0】		m2	110.86	2.99	331		7		
46	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料	m2	110.86	29.27	3245	608			
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1 .2mm 立面 实际厚度(mm): 1.5		m2	110.86	29.27	3245	608			
47	011407001002	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子两道 2、刷乳胶漆三遍	m2	407.62	33.35	13594	8992			
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	407.62	15.07	6143	4357			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	407.62	18.28	7451	4635			
48	011201001004	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、满铺网格布一道	m2	407.62	11.8	4810	3065	147		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	407.62	5.01	2042	1325	147		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	407.62	6.79	2768	1741			
49	011407001003	墙面喷刷涂料（楼梯间）	1、满刮腻子一道 2、刷乳胶漆三遍	m2	77.53	27.12	2103	1368			
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):1		m2	77.53	8.84	685	486			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	77.53	18.28	1417	882			
本页小计							23752	14033	147		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	011105006001	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	6.84	262.88	1798	349	0		
	11-104 换	踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 换为【不锈钢1.2】		m2	6.84	178.79	1223	105			
	11-101 换	踢脚线 铺在水泥面上 九夹板 换为【阻燃板 8 9】		m2	6.84	84.09	575	244	0		
51	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.8厚断桥隔热铝合金推拉窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	1.52	651.23	990	33			
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗1.8厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	1.52	651.23	990	33			
52	010802001001	金属（塑钢）门	成品12厚钢化玻璃门，含门锁、拉手、五金件	m2	19.54	420	8207				
	补子目4	成品12厚钢化玻璃门		m2	19.54	420	8207				
53	010801002001	木质门带套	成品木门，含门锁、门套、五金件	m2	12.06	550	6633				
	补子目6	木质门带套		m2	12.06	550	6633				
54	010801004001	木质防火门	成品甲级木质防火门，含门锁	m2	3.83	492.37	1886	194			
	8-37 换	木质防火门安装 换为【甲级木质防火门】		m2	3.83	433.38	1660	140			
本页小计							19514	575	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开		把	2	112.97	226	54			
55	010802004001	防盗门	成品钢制防盗门，含门锁	m2	2.2	500	1100				
	补子目3	防盗门		m2	2.2	500	1100				
56	010805001001	电子感应门	1、30*40*3镀锌方管门架 2、18厚阻燃板门架基层、1.2厚不锈钢面层，含折边 3、成品12厚钢化玻璃感应移门，含感应装置	m2	8.34	813.63	6786	477	4		
	8-101	电子感应自动门传感装置		套	1	1993.44	1993	311	1		
	补子目13	成品12厚钢化玻璃感应移门		m2	8.34	500	4170				
	8-125	门钢架 钢架制作、安装		t	0.05	7032.55	352	129	3		
	8-126 换	门钢架 基层胶合板 换为【阻燃板 δ 18】		m2	0.96	78.58	75	14			
	8-128 换	门钢架 不锈钢饰面板 换为【不锈钢1.2】		m2	0.96	203.29	195	23			
57	010809004001	石材窗台板	1、专用粘结剂黏贴20厚爵士白大理石窗台板 2、5*5倒角磨边	m2	1.8	603.49	1086	233			
	8-149 换	窗台板 石材 粘合剂粘贴 换为【爵士白大理石20】		m2	1.8	520.32	937	123			
	15-179	石材磨边斜边		m	15	9.98	150	110			
58	010808001001	木门窗套	9厚阻燃板门套基层	m2	5.5	117.64	647	206	0		
本页小计							9619	916	5		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套 换为【阻燃板 89】		m2	5.5	117.64	647	206	0		
59	010808004001	金属门窗套	1、9厚阻燃板门套基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	5.3	321.08	1702	327	0		
	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板 换 为【不锈钢1.2】		m2	5.3	203.44	1078	129			
	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套 换为【阻燃板 89】		m2	5.3	117.64	623	198	0		
60	010808004002	金属门窗套	1、30*40*3镀锌方管门架 2、18厚阻燃板门架基层 、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	2.49	536.06	1335	329	6		
	8-125	门钢架 钢架制作、安装		t	0.09	7032.55	633	232	6		
	8-126 换	门钢架 基层胶合板 换为 【阻燃板 818】		m2	2.49	78.58	196	36			
	8-128 换	门钢架 不锈钢饰面板 换 为【不锈钢1.2】		m2	2.49	203.29	506	61			
61	01B004	压腿杆	1050高实木把杆压腿杆， 加厚钢支撑腿	m	9.35	130	1216				
	补子目16	压腿杆		m	9.35	130	1216				
62	01B005	大便坑	大便槽坑式 面层地砖	只	3	316.21	949	365	1		
	17-170	大便槽坑式 面层地砖		只	3	316.21	949	365	1		
本页小计							5201	1021	7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010501001001	垫层	卫生间抬高：C20细石商品混凝土垫层	m3	0.67	469.94	315	33	0		
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土C20（细石）】		m3	0.67	469.94	315	33	0		
64	011210005001	成品隔断	成品18厚抗倍特卫生间隔断	m2	5	255.16	1276	227			
	12-207 换	成品卫生间隔断 换为【抗倍特板隔断18】		m2	5	255.16	1276	227			
65	011505001001	洗漱台	1、20厚爵士白大理石台面 2、20厚成品木饰面台盆柜，含柜门、五金件 3、台面开孔 4、石材磨边 5、具体做法详见图纸07/J36	m2	2.3	772.72	1777	532			
	15-101 换	大理石洗漱台台下盆 换为【爵士白大理石20】		m2	2.3	568.99	1309	444			
	15-179	石材磨边斜边		m	5.12	9.98	51	38			
	15-190	石材台面开孔直径(cm)60以内		只	2	33.75	68	50			
	补子目6	台盆柜		m2	1	350	350				
66	011505010001	镜面玻璃	6厚银镜玻璃，10*1.2厚不锈钢边框	m2	1.08	150.72	163	48			
本页小计							3531	839	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	15-104 换	镜面玻璃带金属框 换为【 不锈钢压条10*1.2】		m2	1.08	150.72	163	48			
67	01B006	无障碍扶手	成品600*750马桶扶手， 外管抗菌阻尼，内管不锈 钢	套	1	200	200				
	补子目15	无障碍扶手		套	1	200	200				
68	011501011001	矮柜	850*600*2250矮柜： 1、15厚木饰面矮柜，含 柜门、五金件 2、40厚爵士白大理石台 面 3、具体做法详见图纸04/ J37	m	2.25	1142.51	2571	47			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大 理石40】		m2	1.35	570.86	771	47			
	补子目4	850*600矮柜		m	2.25	800	1800				
69	011501011002	矮柜	700*690*7680矮柜： 1、15厚木饰面矮柜，含 柜门、五金件 2、40厚爵士白大理石台 面 3、具体做法详见图纸06/ J36	m	7.68	1193.96	9170	185			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大 理石40】		m2	5.3	570.86	3026	185			
本页小计							11940	233			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目4	700*690矮柜		m	7.68	800	6144				
70	011501011003	矮柜	900*490*2280矮柜： 1、成品木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、具体做法详见图纸04/J36	m	2.28	800	1824				
	补子目4	900*490矮柜		m	2.28	800	1824				
71	011501010001	厨房吊柜	1030*580*2250吊柜： 1、15厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、具体做法详见图纸01/J39	m	2.25	800	1800				
	补子目8	1030*580吊柜		m	2.25	800	1800				
72	011501010002	厨房吊柜	640*490*2280吊柜： 1、成品木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、具体做法详见图纸04/J36	m	2.28	800	1824				
	补子目8	990*350吊柜		m	2.28	800	1824				
73	011501008001	储藏柜	1、15厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸	m2	1.35	650	878				
本页小计							6326				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目9	储藏柜		m2	1.35	650	878				
74	011501008002	储藏柜	1、成品木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸03/J39	m2	4.17	650	2711				
	补子目9	储藏柜03/J39		m2	4.17	650	2711				
75	011501008003	储藏柜	蒸烤箱柜： 1、15厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸01/J39	m2	1.27	650	826				
	补子目9	储藏柜		m2	1.27	650	826				
76	011501008004	木壁柜	1、成品木饰面柜，含柜门、五金件 2、内嵌灯带 3、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸05/J36	m2	16.75	800	13400				
	补子目11	循环商店柜子		m2	16.75	800	13400				
本页小计							16936				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011501008005	木壁柜	康复区隔断柜： 1、30*30木龙骨、18厚阻燃板 2、30厚成品木饰面层板 3、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸02/J39	m2	6.07	800	4856				
	补子目11	康复区隔断柜		m2	6.07	800	4856				
78	011501014001	水吧台	1000*600*1980水吧台 1、30*40*3@600镀锌方管骨架 2、20厚岩板面层 3、具体做法详见图纸01~03/J37	m	1.98	1500	2970				
	补子目10	400*600水吧台		m	1.98	1500	2970				
79	011501020001	服务台	900*700*5260前台 1、30*30*3@300木龙骨骨架，18厚阻燃板基层 2、成品木饰面面层，含柜门、五金件 3、具体做法详见图纸J38	m	5.26	1300	6838				
	补子目12	900*700前台		m	5.26	1300	6838				
80	010810001001	窗帘	香格里拉帘	m2	26	130	3380				
	补子目14	香格里拉帘		m2	26	130	3380				
本页小计							18044				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心		标段：			第 24 页 共 24 页	
合 计		429251	114306	1257		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					21085	10523	1164		
1	01B007	活动脚手架	云乐社区改造室内装修活动脚手架	项	1	3000	3000				
	补子目4	活动脚手架		项	1	3000	3000				
2	01B008	垂直运输费	云乐社区改造垂直运输费	项	1	2000	2000				
	补子目4	垂直运输费		项	1	2000	2000				
3	011701002001	外脚手架	外墙脚手架 高度7m以内 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架	m2	152.6	19.94	3043	2101	252		
	18-34 换	单项脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 外墙外侧饰面不能利用 外墙脚手架须另行搭设 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	152.6	19.94	3043	2101	252		
4	011701002002	外脚手架	外墙脚手架 高度13m以内 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架	m2	493.73	22.48	11099	7366	884		
	18-35 换	单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 外墙外侧饰面不能利用 外墙脚手架须另行搭设 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	493.73	22.48	11099	7366	884		
5	011702008001	圈梁	直形圈过梁 复合木模	m2	7.74	56.1	434	280	5		
	5-140	直形圈过梁 复合木模		m2	7.74	56.1	434	280	5		
本页小计							19576	9748	1140		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-添翼助残服务中心 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702003001	构造柱	构造柱 复合木模	m2	24.19	51.23	1239	601	21		
	5-123	构造柱		m2	24.19	51.23	1239	601	21		
7	011702009001	过梁	直形过梁 复合木模	m2	4.8	56.1	269	174	3		
	5-140	直形圈过梁 复合木模		m2	4.8	56.1	269	174	3		
本页小计							1509	775	24		
合 计							21085	10523	1164		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程-添翼助残服务中心

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称：装修工程-社区品牌店

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	79753	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	16056	
2	措施项目费		4546	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	3334	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	2089	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1212	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1192	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	1520	
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	179	市建管〔2021〕64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	85998	
8	增值税	计算基数 $\times$ 费率	7740	
招标控制价合计		7+8	93738	

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		外墙					41111	10051	51		
1	011201001005	墙面一般抹灰（空鼓）	1、基层清理，专用界面剂一道 2、满铺玻纤网格布一道（130g/m2）	m2	39.77	11.8	469	299	14		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	39.77	6.79	270	170			
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	39.77	5.01	199	129	14		
2	011201001006	墙面一般抹灰（空鼓）	1、30厚DPM20防水干混砂浆（掺水泥重量5%的防水剂）分层抹平 2、5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布（130g/m2）	m2	39.77	74.48	2962	1401	18		
	12-2 换	墙面一般抹灰 外墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M 20.0】 实际面层厚度（mm）:15 实际基层厚度（mm）:15 实际抹灰遍数（遍）:4		m2	39.77	55.18	2195	1231	15		
	补子目3	5%防水剂		m2	39.77	1.2	48				
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【抗裂抹面砂浆】		m2	39.77	11.31	450		2		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	39.77	6.79	270	170			
3	011001003002	保温隔热墙面	5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布（130g/m2）	m2	92.79	30.43	2824	1320	7		
本页小计							6255	3020	38		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5		m2	92.79	30.43	2824	1320	7		
4	010903002003	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	132.56	26.25	3480	726			
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5 换为【聚合物水泥基复合防水涂料JS II型】		m2	132.56	26.25	3480	726			
5	011407001004	墙面喷刷涂料	1、满刮2-3厚防水柔性腻子两道,分遍刮平 2、外墙弹性涂料弹涂(一底两度)	m2	132.56	45.06	5973	3812			
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子粉】		m2	132.56	15.59	2067	1417			
	14-147	外墙涂料弹性涂料		m2	132.56	29.47	3907	2395			
本页小计							9453	4539			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011507001002	平面、箱式招牌	1、骨架：50*50*4@1000热镀锌方管 2、面层：2.5厚静电粉末喷涂铝板；2.5厚静电粉末喷涂冲孔铝板孔径φ15，间距10；4厚单面20丝铝塑板，表面静电粉末喷涂 3、工程量按垂直投影面积计算 4、具体做法详见图纸1/J06	m2	8.1	1431.39	11594	1350	13		
	15-134 换	平面广告牌基层钢结构一般换为【热镀锌方管50*50*4】		m2	8.1	512.04	4148	686	13		
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板换为【静电粉末喷涂铝板2.5】		m2	7.67	299.57	2298	155			
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板换为【静电粉末喷涂冲孔铝板2.5】		m2	9.15	326.87	2991	185			
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板换为【静电粉末喷涂铝塑板4】		m2	16.02	134.72	2158	324			
本页小计							11594	1350	13		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	01B009	后置埋件	1、150*200*8 Q235B钢板 2、4M12后扩底不锈钢机械锚栓	个	20	84.72	1694	752			
	12-180 换	后置铁件		个	20	27.64	553	340			
	12-181 换	化学螺栓 换为【后扩底不锈钢机械锚栓M12】		个	80	14.27	1142	412			
8	011508002003	有机玻璃字	400高，5厚亚克力字，背发光	个	9	120	1080				
	补子目5	400高，5厚亚克力字，背发光		个	9	120	1080				
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.8厚断桥隔热铝合金推拉窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	3.7	651.23	2410	80			
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗1.8厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	3.7	651.23	2410	80			
10	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.8厚断桥隔热铝合金上折窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	3.25	727.57	2365	70			
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热上折窗1.8厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	3.25	727.57	2365	70			
本页小计							7549	902			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010802001002	金属（塑钢）门	2.2厚断桥隔热铝合金门联窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	9.1	687.9	6260	240			
	8-41 换	隔热断桥铝合金门安装 平开 换为【铝合金断桥隔热门联窗2.2厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	9.1	687.9	6260	240			
		装修					38643	8906	42		
12	010402001003	砌块墙	DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙，厚度150以内	m3	1.14	447.01	510	139	1		
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】		m3	1.14	447.01	510	139	1		
13	010402001004	砌块墙	DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙，厚度300以内	m3	0.49	409.4	201	45	0		
	4-64 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】		m3	0.49	409.4	201	45	0		
14	010503004002	圈梁	C25商品混凝土导墙	m3	0.11	559.03	61	13	0		
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁		m3	0.11	559.03	61	13	0		
15	010503005002	过梁	C30商品混凝土过梁	m3	0.06	573.17	34	7	0		
本页小计							7066	445	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-10 换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.06	573.17	34	7	0		
16	010502002002	构造柱	C30商品混凝土构造柱	m3	0.21	636.27	134	37	0		
	5-7 换	现浇混凝土 构造柱 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.21	636.27	134	37	0		
17	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内	t	0.03	3896.81	117	16	2		
	5-37	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内		t	0.03	3896.81	117	16	2		
18	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内	t	0.01	4824.73	48	12	1		
	5-46	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内		t	0.01	4824.73	48	12	1		
19	010515001006	现浇构件钢筋	砌体拉结筋	t	0.02	5696.11	114	39	1		
	5-53	砌体内加固钢筋		t	0.02	5696.11	114	39	1		
20	011201001007	墙面一般抹灰	20厚DPM20干混砂浆抹灰	m2	21.04	33.46	704	374	5		
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆DP M2 0.0】		m2	21.04	33.46	704	374	5		
21	011302001006	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、600*600*1铝扣板面层，含配套收边条	m2	21.77	157.15	3421	655			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	21.77	52.46	1142	479			
本页小计							4538	1134	9		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 换为【铝扣板600*600*1】		m2	21.77	104.69	2279	176			
22	011302001007	吊顶天棚（平面）	1、50系列轻钢龙骨 2、双层9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	17	103.07	1752	770			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	17	52.46	892	374			
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻 钢龙骨 上平面 实际石膏 板层数(层):2		m2	17	45.37	771	355			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	17	5.24	89	42			
23	010810002002	木窗帘盒	1、双层18厚玻镁板基层 2、9.5厚石膏板面层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.46	201.46	496	176	0		
	8-152 换	窗帘盒基层 细木工板基层 直形吸顶式 换为【玻镁板 δ 18】		m2	2.46	112.66	277	117	0		
	13-19 换	天棚基层 细木工板每增加 一层细木工板 换为【玻镁 板 δ 18】		m2	2.46	62.68	154	31			
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一 层		m2	2.46	20.88	51	22			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	2.46	5.24	13	6			
本页小计							2248	947	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011407002004	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二遍，复补一遍 2、刷无机涂料三遍	m2	19.46	35.09	683	393			
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	19.46	12.48	243	172			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	19.46	22.61	440	221			
25	011502001002	金属装饰线	15*15 L型铝合金护角条	m	4.91	11.73	58	24			
	15-37	角线20以内		m	4.91	11.73	58	24			
26	01B010	成品检修口	400*400成品铝合金检修口	个	2	68.75	138	30			
	13-82 换	成品检修孔安装 换为【400*400成品铝合金检修口】		个	2	68.75	138	30			
27	011108001002	石材零星项目	1、10厚DSM15干混砂浆找平 2、20厚DSM15干硬性干混砂浆粘结层 3、20厚安曼米黄大理石门槛石（嵌背条加固） 4、六面抗碱防护处理	m2	1.01	440.4	445	81	0		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	1.01	14.61	15	8	0		
本页小计							1323	528	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【安曼米黄大理石门槛（嵌背条加固）20】		m2	1.01	409.81	414	67	0		
	11-40	石材六面刷保护液		m2	1.01	15.98	16	6			
28	011102003003	块料楼地面	1、10厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆找平 3、15厚DSM15干混砂浆粘结层 4、600*1200仿水磨石砖面层	m2	17.38	171.89	2987	839	6		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	17.38	18.42	320	149	3		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	17.38	153.47	2667	690	3		
29	011102003004	块料楼地面	1、20厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆粘结层 3、300*300厨房吸水砖面层	m2	22.38	125.63	2812	828	4		
本页小计							5799	1667	10		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-44 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长1200mm以内密缝 实际厚度(mm):15 换为【厨房吸水砖 300*300】		m2	22.38	125.63	2812	828	4		
30	010904002002	楼（地）面涂膜防水	每道1.5厚JS防水涂料两遍（两遍费用考虑在综合单价中）	m2	22.38	49.4	1106	177			
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):3		m2	22.38	49.4	1106	177			
31	011204003002	块料墙面	1、20厚WPM20干混砂浆找平 2、10厚聚合物水泥砂浆粘结层 3、800*800仿水磨石砖面层，背胶处理	m2	51.67	192.51	9947	2997	15		
	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【仿大理石砖800*800】		m2	51.67	156.82	8103	2378	3		
	补子目7	背胶		m2	51.67	10	517				
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	51.67	22.7	1173	619	9		
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	51.67	2.99	154		3		
32	010903002004	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料	m2	51.67	29.27	1512	283			
本页小计							12565	3458	15		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5		m2	51.67	29.27	1512	283			
33	01B011	美缝	美缝	m	83.63	6	502				
	补子目2	美缝		m	83.63	6	502				
34	011407001005	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子两道 2、刷乳胶漆三遍	m2	19.11	33.35	637	422			
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	19.11	15.07	288	204			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	19.11	18.28	349	217			
35	011201001008	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、满铺网格布一道	m2	19.11	11.8	226	144	7		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	19.11	5.01	96	62	7		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	19.11	6.79	130	82			
36	011105006002	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	0.72	262.88	189	37	0		
	11-104 换	踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 换为【不锈钢1.2】		m2	0.72	178.79	129	11			
	11-101 换	踢脚线 铺在水泥面上 九夹板 换为【阻燃板 8 9】		m2	0.72	84.09	61	26	0		
37	010801002002	木质门带套	成品木门，含门锁、门套、五金件	m2	3.2	550	1760				
本页小计							3314	602	7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目6	木质门带套		m2	3.2	550	1760				
38	010808001002	木门窗套	9厚阻燃板门套基层	m2	1.95	117.64	229	73	0		
	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套 换为【阻燃板 89】		m2	1.95	117.64	229	73	0		
39	010809004002	石材窗台板	1、专用粘结剂黏贴20厚 爵士白大理石窗台板 2、5*5倒角磨边	m2	1.01	603.52	610	131			
	8-149 换	窗台板 石材 粘合剂粘贴 换为【爵士白大理石20】		m2	1.01	520.32	526	69			
	15-179	石材磨边斜边		m	8.42	9.98	84	62			
40	011501011004	矮柜	850*880*2360矮柜： 1、20厚木饰面矮柜，含 柜门、五金件 2、20厚爵士白大理石台 面 3、具体做法详见图纸J08	m	2.36	1217.97	2874	73			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大 理石20】		m2	2.08	360.78	750	73			
	补子目4	850*880矮柜		m	2.36	900	2124				
本页小计							3713	276	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	011501011005	矮柜	850*1080*2380矮柜： 1、20厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、20厚爵士白大理石台面 3、具体做法详见图纸J08	m	2.38	1389.59	3307	90			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大理石20】		m2	2.57	360.78	927	90			
	补子目4	850*1080矮柜		m	2.38	1000	2380				
42	010810001002	窗帘	香格里拉帘	m2	7.92	130	1030				
	补子目14	香格里拉帘		m2	7.92	130	1030				
本页小计							4337	90			
合 计							79753	18958	93		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区品牌店

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					3334	2244	248		
1	011701002003	外脚手架	外墙脚手架 高度7m以内 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架	m2	146.75	19.94	2926	2021	242		
	18-34 换	单项脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 外墙外侧饰面不能利用 外墙脚手架须另行搭设 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	146.75	19.94	2926	2021	242		
2	011702008002	圈梁	直形圈过梁 复合木模	m2	1.89	56.1	106	68	1		
	5-140	直形圈过梁 复合木模		m2	1.89	56.1	106	68	1		
3	011702003002	构造柱	构造柱 复合木模	m2	4.84	51.23	248	120	4		
	5-123	构造柱		m2	4.84	51.23	248	120	4		
4	011702009002	过梁	直形过梁 复合木模	m2	0.96	56.1	54	35	1		
	5-140	直形圈过梁 复合木模		m2	0.96	56.1	54	35	1		
本页小计							3334	2244	248		
合 计							3334	2244	248		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程-社区品牌店

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 装修工程-居民自治站

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	78221	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	14100	
2	措施项目费		3068	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	2040	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	1285	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1028	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1011	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	1289	
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	152	市建管（2021）64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	82730	
8	增值税	计算基数 $\times$ 费率	7446	
招标控制价合计		7+8	90176	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面					9300	1810	60		
1	010902002003	屋面涂膜防水	1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	39.91	23.45	936	132			
	9-88	聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm平面		m2	39.91	23.45	936	132			
2	010902003002	屋面刚性层	1、LC5.0轻集料泡沫混凝土找坡层，找2%坡砼面随抹平，最薄处为30厚 2、20厚DS M20水泥砂浆找平 3、隔离层：无纺布一道（160g/m2） 4、50厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ6@200双向钢筋，钢筋另计（分格缝纵横间距小于6m）；缝宽20mm，建筑耐候胶嵌缝	m2	33.79	111.4	3764	1063	45		
	10-40 换	屋面保温隔热 炉(矿)渣混凝土 换为【轻集料泡沫混凝土LC5.0】		m3	3.16	467.95	1479	262	34		
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚		m2	33.79	22.4	757	322	7		
	9-98 换	干铺油毡一层 换为【无纺布160g/m2】		m2	33.79	3.95	133	51			
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层厚度40mm 换为【非泵送商品混凝土C20（细石）】		m2	33.79	37.97	1283	428	4		
本页小计							4700	1194	45		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目2	建筑耐候胶嵌缝		m	11.26	10	113				
3	010515003002	钢筋网片	HRB300 Φ6@200双向钢筋	t	0.09	7487.15	674	85	13		
	5-52	钢筋网片		t	0.09	7487.15	674	85	13		
4	010902002004	屋面涂膜防水	2.0厚非固化沥青防水涂料（含冷底子油）	m2	39.91	26.72	1066	221			
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm		m2	39.91	20.98	837	149			
	9-96	冷底子油 第一遍		m2	39.91	5.74	229	72			
5	010902001002	屋面卷材防水	1、4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2、卷材在天沟或泛水处均加敷一道(附加层宜空铺),加铺宽度300（附加层费用考虑在综合单价中）	m2	39.91	40.16	1603	148			
	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层平面 换为【SBS改性沥青防水卷材4】		m2	39.91	38.27	1527	141			
	9-49 换	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面 换为【SBS改性沥青防水卷材4】		m2	2.21	34.19	76	7			
6	011001001002	保温隔热屋面	保温层:50挤塑聚苯板(B1级)	m2	33.79	37.21	1257	161	1		
本页小计							4600	615	14		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-36 换	屋面保温隔热 粘贴岩棉板厚度100mm以内 换为【挤塑聚苯板(B1级)50】		m2	33.79	37.21	1257	161	1		
		外墙					34371	6719	34		
7	011201001009	墙面一般抹灰（空鼓）	1、基层清理，专用界面剂一道 2、满铺玻纤网格布一道(130g/m2)	m2	22.39	11.8	264	168	8		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	22.39	6.79	152	96			
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	22.39	5.01	112	73	8		
8	011201001010	墙面一般抹灰（空鼓）	1、30厚DPM20防水干混砂浆(掺水泥重量5%的防水剂)分层抹平 2、5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布(130g/m2)	m2	22.39	74.48	1668	789	10		
	12-2 换	墙面一般抹灰 外墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】 实际面层厚度(mm):15 实际基层厚度(mm):15 实际抹灰遍数(遍):4		m2	22.39	55.18	1235	693	9		
	补子目3	5%防水剂		m2	22.39	1.2	27				
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【抗裂抹面砂浆】		m2	22.39	11.31	253		1		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	22.39	6.79	152	96			
本页小计							1932	957	18		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011001003003	保温隔热墙面	5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布(130g/m2)	m2	52.25	30.43	1590	744	4		
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5		m2	52.25	30.43	1590	744	4		
10	010903002005	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	74.64	26.25	1959	409			
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5 换为【聚合物水泥基复合防水涂料JS II型】		m2	74.64	26.25	1959	409			
11	011407001006	墙面喷刷涂料	1、满刮2-3厚防水柔性腻子两道,分遍刮平 2、外墙弹性涂料弹涂(一底两度)	m2	74.64	45.06	3363	2147			
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子粉】		m2	74.64	15.59	1164	798			
	14-147	外墙涂料弹性涂料		m2	74.64	29.47	2200	1349			
本页小计							6913	3299	4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011507001003	平面、箱式招牌	1、骨架：50*50*4@1000热镀锌方管 2、面层：2.5厚静电粉末喷涂铝板；2.5厚静电粉末喷涂冲孔铝板孔径φ15，间距10；4厚单面20丝铝塑板，表面静电粉末喷涂 3、工程量按垂直投影面积计算 4、具体做法详见图纸1/J06	m2	7.82	1434.77	11220	1305	12		
	15-134 换	平面广告牌基层钢结构一般换为【热镀锌方管50*50*4】		m2	7.82	512.04	4004	662	12		
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板换为【静电粉末喷涂铝板2.5】		m2	7.43	299.57	2226	150			
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板换为【静电粉末喷涂冲孔铝板2.5】		m2	8.89	326.87	2906	180			
	15-142 换	灯箱、广告牌面层铝塑板换为【静电粉末喷涂铝塑板4】		m2	15.47	134.72	2084	313			
本页小计							11220	1305	12		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	01B012	后置埋件	1、150*200*8 Q235B钢板 2、4M12后扩底不锈钢机械锚栓	个	20	84.72	1694	752			
	12-180 换	后置铁件		个	20	27.64	553	340			
	12-181 换	化学螺栓 换为【后扩底不锈钢机械锚栓M12】		个	80	14.27	1142	412			
14	011508002004	有机玻璃字	400高，5厚亚克力字，背发光	个	9	120	1080				
	补子目5	400高，5厚亚克力字，背发光		个	9	120	1080				
15	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.8厚断桥隔热铝合金固定推拉组合窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	7.2	670.31	4826	155			
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热固定推拉组合窗1.8厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	7.2	670.31	4826	155			
16	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1.8厚断桥隔热铝合金平开窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	2.25	779.21	1753	60			
	8-111 换	隔热断桥铝合金 平开窗 换为【铝合金断桥隔热平开窗1.8厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	2.25	779.21	1753	60			
本页小计							9354	968			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010802001003	金属（塑钢）门	2.2厚断桥隔热铝合金门联窗，中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6	m2	7.2	687.9	4953	190			
	8-41 换	隔热断桥铝合金门安装 平开 换为【铝合金断桥隔热门联窗2.2厚 中透光LOE-E中空玻璃6+12A+6】		m2	7.2	687.9	4953	190			
		装修					34550	8054	44		
18	010402001005	砌块墙	DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙，厚度150以内	m3	0.94	447.01	420	115	1		
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】		m3	0.94	447.01	420	115	1		
19	010503004003	圈梁	C25商品混凝土导墙	m3	0.07	559.03	39	8	0		
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁		m3	0.07	559.03	39	8	0		
20	010503005003	过梁	C30商品混凝土过梁	m3	0.03	573.17	17	4	0		
	5-10 换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.03	573.17	17	4	0		
21	010502002003	构造柱	C30商品混凝土构造柱	m3	0.1	636.27	64	18	0		
	5-7 换	现浇混凝土 构造柱 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.1	636.27	64	18	0		
本页小计							5493	334	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内	t	0.022	3896.81	86	12	1		
	5-37	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内		t	0.022	3896.81	86	12	1		
23	010515001008	现浇构件钢筋	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内	t	0.01	4824.73	48	12	1		
	5-46	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内		t	0.01	4824.73	48	12	1		
24	010515001009	现浇构件钢筋	砌体拉结筋	t	0.005	5696.11	28	10	0		
	5-53	砌体内加固钢筋		t	0.005	5696.11	28	10	0		
25	011201001011	墙面一般抹灰	20厚DPM20干混砂浆抹灰	m2	19	33.46	636	338	5		
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆DP M2 0.0】		m2	19	33.46	636	338	5		
26	011302001008	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、600*600*1铝扣板面层，含配套收边条	m2	6.25	157.15	982	188			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	6.25	52.46	328	137			
	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 换为【铝扣板600*600*1】		m2	6.25	104.69	654	51			
27	011302001009	吊顶天棚（平面）	1、50系列轻钢龙骨 2、双层9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	24.64	103.07	2540	1117			
本页小计							4320	1677	7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	24.64	52.46	1293	542			
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2		m2	24.64	45.37	1118	514			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	24.64	5.24	129	60			
28	010810002003	木窗帘盒	1、双层18厚玻镁板基层 2、9.5厚石膏板面层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	5.03	201.46	1013	360	0		
	8-152 换	窗帘盒基层 细木工板基层 直形吸顶式 换为【玻镁板 δ 18】		m2	5.03	112.66	567	239	0		
	13-19 换	天棚基层 细木工板每增加一层细木工板 换为【玻镁板 δ 18】		m2	5.03	62.68	315	63			
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	5.03	20.88	105	45			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	5.03	5.24	26	12			
29	011407002005	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二遍，复补一遍 2、刷无机涂料三遍	m2	29.67	35.09	1041	599			
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	29.67	12.48	370	262			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	29.67	22.61	671	337			
本页小计							2054	959	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	011502001003	金属装饰线	15*15 L型铝合金护角条	m	10.05	11.73	118	49			
	15-37	角线20以内		m	10.05	11.73	118	49			
31	01B013	成品检修口	400*400成品铝合金检修口	个	2	68.75	138	30			
	13-82 换	成品检修孔安装 换为【400*400成品铝合金检修口】		个	2	68.75	138	30			
32	011108001003	石材零星项目	1、10厚DSM15干混砂浆找平 2、20厚DSM15干硬性干混砂浆粘结层 3、20厚安曼米黄大理石门槛石（嵌背条加固） 4、六面抗碱防护处理	m2	0.81	440.4	357	65	0		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	0.81	14.61	12	6	0		
	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【安曼米黄大理石门槛（嵌背条加固）20】		m2	0.81	409.81	332	54	0		
	11-40	石材六面刷保护液		m2	0.81	15.98	13	5			
本页小计							612	144	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	011102003005	块料楼地面	1、10厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆找平 3、15厚DSM15干混砂浆粘结层 4、600*1200仿水磨石砖面层	m2	26.38	171.89	4534	1274	9		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	26.38	18.42	486	227	4		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	26.38	153.47	4049	1047	4		
34	011102003006	块料楼地面	1、20厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆粘结层 3、600*1200仿水磨石砖面层	m2	7.04	158.67	1117	279	1		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	7.04	158.67	1117	279	1		
35	010904002003	楼（地）面涂膜防水	每道1.5厚JS防水涂料两遍（两遍费用考虑在综合单价中）	m2	7.04	49.4	348	56			
本页小计							5999	1609	10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):3		m2	7.04	49.4	348	56			
36	011204003003	块料墙面	1、20厚WPM20干混砂浆找平 2、10厚聚合物水泥砂浆粘结层 3、800*800仿水磨石砖面层，背胶处理	m2	29.1	192.51	5602	1688	8		
	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【仿大理石砖800*800】		m2	29.1	156.82	4563	1339	2		
	补子目7	背胶		m2	29.1	10	291				
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	29.1	22.7	661	349	5		
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	29.1	2.99	87		2		
37	010903002006	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料	m2	29.1	29.27	852	159			
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5		m2	29.1	29.27	852	159			
38	01B014	美缝	美缝	m	108.2	6	649				
	补子目2	美缝		m	108.2	6	649				
本页小计							7103	1848	8		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	011407001007	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子两道 2、刷乳胶漆三遍	m2	49.38	33.35	1647	1089			
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	49.38	15.07	744	528			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	49.38	18.28	903	561			
40	011201001012	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、满铺网格布一道	m2	49.38	11.8	583	371	18		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	49.38	5.01	247	160	18		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	49.38	6.79	335	211			
41	011105006003	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	0.73	262.88	192	37	0		
	11-104 换	踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 换为【不锈钢1.2】		m2	0.73	178.79	131	11			
	11-101 换	踢脚线 铺在水泥面上 九夹板 换为【阻燃板 8 9】		m2	0.73	84.09	61	26	0		
42	010809004003	石材窗台板	1、专用粘结剂黏贴20厚爵士白大理石窗台板 2、5*5倒角磨边	m2	0.37	603.4	223	48			
	8-149 换	窗台板 石材 粘合剂粘贴 换为【爵士白大理石20】		m2	0.37	520.32	193	25			
	15-179	石材磨边斜边		m	3.08	9.98	31	23			
43	010808001003	木门窗套	9厚阻燃板门套基层	m2	1.06	117.64	125	40	0		
本页小计							2769	1585	18		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套 换为【阻燃板 89】		m2	1.06	117.64	125	40	0		
44	010801002003	木质门带套	成品木门，含门锁、门套、五金件	m2	1.98	550	1089				
	补子目6	木质门带套		m2	1.98	550	1089				
45	011501011006	矮柜	850*600*4160矮柜： 1、20厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、40厚爵士白大理石台面 3、具体做法详见图纸J08	m	4.16	1143.07	4755	87			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大理石40】		m2	2.5	570.86	1427	87			
	补子目4	850*600矮柜		m	4.16	800	3328				
46	011501001001	柜台	1100*600*5560吧台： 1、30*40*5镀锌方管骨架 2、20厚爵士白大理石台面 3、具体做法详见图纸J09	m	5.56	850	4726				
	补子目8	1100*600大理石吧台		m	5.56	850	4726				
47	010810001003	窗帘	香格里拉帘	m2	4.47	130	581				
	补子目14	香格里拉帘		m2	4.47	130	581				
本页小计							11151	87			
合 计							78221	16583	138		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-居民自治站

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					2040	1379	154		
1	011701002004	外脚手架	外墙脚手架 高度7m以内 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架	m2	91.29	19.94	1820	1257	151		
	18-34 换	单项脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 外墙外侧饰面不能利用 外墙脚手架须另行搭设 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	91.29	19.94	1820	1257	151		
2	011702008003	圈梁	直形圈过梁 复合木模	m2	1.23	56.1	69	45	1		
	5-140	直形圈过梁 复合木模		m2	1.23	56.1	69	45	1		
3	011702003003	构造柱	构造柱 复合木模	m2	2.42	51.23	124	60	2		
	5-123	构造柱		m2	2.42	51.23	124	60	2		
4	011702009003	过梁	直形过梁 复合木模	m2	0.48	56.1	27	17	0		
	5-140	直形圈过梁 复合木模		m2	0.48	56.1	27	17	0		
本页小计							2040	1379	154		
合 计							2040	1379	154		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程-居民自治站

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 装修工程-云乐坊

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	24428	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	6081	
2	措施项目费		406	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	406	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		399	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	510	
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	60	市建管（2021）64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	25403	
8	增值税	计算基数 $\times$ 费率	2286	
招标控制价合计		7+8	27690	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-云乐坊

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		装修					24428	7171	38		
1	011302001010	吊顶天棚（平面）	1、50系列轻钢龙骨 2、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	31.14	142.92	4451	1454			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	31.14	52.46	1634	685			
	13-17 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【玻镁板 δ 18】		m2	31.14	64.34	2004	412			
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	31.14	20.88	650	281			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	31.14	5.24	163	76			
2	011302001011	吊顶天棚（侧面）	1、50系列轻钢龙骨 2、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.42	151.05	970	353			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）侧面		m2	6.42	54	347	169			
	13-18 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【玻镁板 δ 18】		m2	6.42	70.93	455	110			
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	6.42	20.88	134	58			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	6.42	5.24	34	16			
本页小计							5420	1807			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-云乐坊

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011304001002	灯带（槽）	1、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 2、板缝贴胶带、点锈	m2	5.46	162.11	885	342	0		
	13-75 换	悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面高15cm内 换为【玻镁板 δ 18】		m2	5.46	135.99	743	279	0		
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	5.46	20.88	114	49			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	5.46	5.24	29	13			
4	011407002006	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二遍，复补一遍 2、刷无机涂料三遍	m2	43.02	35.09	1510	869			
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	43.02	12.48	537	380			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	43.02	22.61	973	489			
5	011502001004	金属装饰线	15*15 L型铝合金护角条	m	32.11	11.73	377	157			
	15-37	角线20以内		m	32.11	11.73	377	157			
6	01B015	成品检修口	400*400成品铝合金检修口	个	2	68.75	138	30			
	13-82 换	成品检修孔安装 换为【400*400成品铝合金检修口】		个	2	68.75	138	30			
本页小计							2909	1398	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-云乐坊

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011108001004	石材零星项目	1、10厚DSM15干混砂浆找平 2、20厚DSM15干硬性干混砂浆粘结层 3、20厚安曼米黄大理石门槛石（嵌背条加固） 4、六面抗碱防护处理	m2	0.23	440.4	101	18	0		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	0.23	14.61	3	2	0		
	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【安曼米黄大理石门槛（嵌背条加固）20】		m2	0.23	409.81	94	15	0		
	11-40	石材六面刷保护液		m2	0.23	15.98	4	1			
8	011102003007	块料楼地面	1、10厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆找平 3、15厚DSM15干混砂浆粘结层 4、600*1200仿水磨石砖面层	m2	31.14	171.89	5353	1504	11		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	31.14	18.42	574	268	5		
本页小计							5454	1522	11		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-云乐坊

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	31.14	153.47	4779	1236	5		
9	01B016	美缝	美缝	m	73.64	6	442				
	补子目2	美缝		m	73.64	6	442				
10	011201001013	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、满铺网格布一道	m2	74.26	11.8	876	558	27		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	74.26	5.01	372	241	27		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	74.26	6.79	504	317			
11	011407001008	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子两道 2、刷乳胶漆三遍	m2	74.26	33.35	2477	1638			
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	74.26	15.07	1119	794			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	74.26	18.28	1357	844			
12	011105006004	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	1.02	262.88	268	52	0		
	11-104 换	踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 换为【不锈钢1.2】		m2	1.02	178.79	182	16			
	11-101 换	踢脚线 铺在水泥面上 九夹板 换为【阻燃板 δ 9】		m2	1.02	84.09	86	36	0		
13	010802004002	防盗门	成品钢制防盗门，含门锁	m2	1.89	500	945				
本页小计							5008	2249	27		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-云乐坊

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目3	防盗门		m2	1.89	500	945				
14	010809004004	石材窗台板	1、专用粘结剂黏贴20厚爵士白大理石窗台板 2、5*5倒角磨边	m2	1.01	603.52	610	131			
	8-149 换	窗台板 石材 粘合剂粘贴 换为【爵士白大理石20】		m2	1.01	520.32	526	69			
	15-179	石材磨边斜边		m	8.42	9.98	84	62			
15	011501011007	矮柜	850*600*3060矮柜： 1、20厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、40厚爵士白大理石台面 3、具体做法详见图纸02/J06	m	3.06	1143.26	3498	64			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大理石40】		m2	1.84	570.86	1050	64			
	补子目4	850*600矮柜		m	3.06	800	2448				
16	010810001004	窗帘	香格里拉帘	m2	11.76	130	1529				
	补子目14	香格里拉帘		m2	11.76	130	1529				
本页小计							5637	195			
合 计							24428	7171	38		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-云乐坊

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程-云乐坊

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称：装修工程-社区活动室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	113619	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	24137	
2	措施项目费		2106	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	480	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	216	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1627	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1600	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	2041	
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	240	市建管〔2021〕64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	118006	
8	增值税	计算基数 $\times$ 费率	10621	
招标控制价合计		7+8	128627	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		装修					113619	28446	168		
1	010402001006	砌块墙	DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙，厚度150以内	m3	1.52	447.01	679	186	1		
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】		m3	1.52	447.01	679	186	1		
2	010503005004	过梁	C30商品混凝土过梁	m3	0.12	573.17	69	14	0		
	5-10 换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.12	573.17	69	14	0		
3	010502002004	构造柱	C30商品混凝土构造柱	m3	0.31	636.27	197	55	0		
	5-7 换	现浇混凝土 构造柱 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	0.31	636.27	197	55	0		
4	010515001010	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内	t	0.05	3896.81	195	27	3		
	5-37	现浇构件圆钢筋HPB300 直径18mm以内		t	0.05	3896.81	195	27	3		
5	010515001011	现浇构件钢筋	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内	t	0.02	4824.73	96	25	1		
	5-46	箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内		t	0.02	4824.73	96	25	1		
6	010515001012	现浇构件钢筋	砌体拉结筋	t	0.007	5696.11	40	14	0		
	5-53	砌体内加固钢筋		t	0.007	5696.11	40	14	0		
本页小计							1277	320	6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011201001014	墙面一般抹灰	20厚DPM20干混砂浆抹灰	m2	25.33	33.46	848	451	6		
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆DP M2 0.0】		m2	25.33	33.46	848	451	6		
8	011302001012	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、300*300*1铝扣板面层，含配套收边条	m2	2.73	151.9	415	82			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	2.73	52.46	143	60			
	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 换为【铝扣板300*300*1】		m2	2.73	99.44	271	22			
9	011302001013	吊顶天棚（平面）	1、50系列轻钢龙骨 2、18厚玻镁板、双层9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	9.37	163.78	1535	522			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	9.37	52.46	492	206			
	13-17 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【玻镁板 δ 18】		m2	9.37	64.34	603	124			
	13-26 换	天棚基层 石膏板每增加二层		m2	9.37	41.74	391	169			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	9.37	5.24	49	23			
10	011302001014	吊顶天棚（平面）	1、50系列轻钢龙骨 2、双层9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	106.14	103.07	10940	4810			
本页小计							13737	5865	6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-10	轻钢龙骨（U50型）平面		m2	106.14	52.46	5568	2334			
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2		m2	106.14	45.37	4816	2216			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	106.14	5.24	556	260			
11	011302001015	吊顶天棚（侧面）	1、50系列轻钢龙骨 2、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	4.47	151.05	675	246			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）侧面		m2	4.47	54	241	118			
	13-18 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【玻镁板 δ 18】		m2	4.47	70.93	317	77			
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	4.47	20.88	93	40			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	4.47	5.24	23	11			
12	011304001003	灯带（槽）	1、18厚玻镁板、9.5厚石膏板基层 2、板缝贴胶带、点锈	m2	3.8	162.11	616	238	0		
	13-75 换	悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面高15cm内 换为【玻镁板 δ 18】		m2	3.8	135.99	517	194	0		
	13-26	天棚基层 石膏板每增加一层		m2	3.8	20.88	79	34			
本页小计							1291	484	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	3.8	5.24	20	9			
13	011407002007	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二遍，复补一遍 2、刷无机涂料三遍	m2	123.68	35.09	4340	2498			
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	123.68	12.48	1544	1092			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	123.68	22.61	2796	1406			
14	011407002008	天棚喷刷涂料（原顶）	1、界面剂一道 2、满刮腻子二遍 3、刷无机涂料三遍	m2	51.75	44.6	2308	1383	19		
	12-19 换	墙柱面界面剂喷涂 天棚工程基层需涂刷水泥浆或界面剂		m2	51.75	5.4	279	185	19		
	14-140	批刮腻子(满刮两遍)混凝土面		m2	51.75	16.59	859	610			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【无机涂料】		m2	51.75	22.61	1170	588			
15	011407002009	天棚喷刷涂料（楼梯间）	1、满刮腻子一遍 2、刷乳胶漆三遍	m2	5.83	28.64	167	109			
	14-140 换	批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 实际遍数(遍):1		m2	5.83	10.36	60	43			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	5.83	18.28	107	66			
本页小计							6815	3991	19		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011502001005	金属装饰线	15*15 L型铝合金护角条	m	22.36	11.73	262	109			
	15-37	角线20以内		m	22.36	11.73	262	109			
17	01B017	成品检修口	400*400成品铝合金检修口	个	6	68.75	413	91			
	13-82 换	成品检修孔安装 换为【400*400成品铝合金检修口】		个	6	68.75	413	91			
18	011101003002	细石混凝土楼地面	C25细石商品混凝土找平	m2	48.5	34.38	1667	712	2		
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40 换为【非泵送商品混凝土C25】		m2	48.5	34.38	1667	712	2		
19	011103001002	橡胶板楼地面	1、2.5厚自流平找平 2、5厚塑胶地板	m2	48.5	193.06	9363	1475	6		
	11-76 换	橡胶板 换为【运动塑胶地板5】		m2	48.5	173.45	8412	905			
	11-15 换	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):2.5		m2	48.5	19.61	951	570	6		
20	011108001005	石材零星项目	1、10厚DSM15干混砂浆找平 2、20厚DSM15干硬性干混砂浆粘结层 3、20厚安曼米黄大理石门槛石（嵌背条加固） 4、六面抗碱防护处理	m2	2.16	440.4	951	173	1		
本页小计							12657	2561	8		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	2.16	14.61	32	17	0		
	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【安曼米黄大理石门槛（嵌背条加固）20】		m2	2.16	409.81	885	143	0		
	11-40	石材六面刷保护液		m2	2.16	15.98	35	13			
21	011102003008	块料楼地面	1、10厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆找平 3、15厚DSM15干混砂浆粘结层 4、600*1200仿水磨石砖面层	m2	88.12	171.89	15147	4255	30		
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m2	88.12	18.42	1623	758	15		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	88.12	153.47	13524	3497	15		
本页小计							15147	4255	30		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011102003009	块料楼地面	1、20厚素水泥浆一道 2、15厚DSM15干混砂浆粘结层 3、800*800仿大理石砖面层	m2	2.73	143.77	392	108	0		
	11-55 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以外离缝 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	2.73	143.77	392	108	0		
23	010904002004	楼（地）面涂膜防水	每道1.5厚JS防水涂料两遍（两遍费用考虑在综合单价中）	m2	2.73	49.4	135	22			
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):3		m2	2.73	49.4	135	22			
24	011204003004	块料墙面	1、20厚WPM20干混砂浆找平 2、10厚聚合物水泥砂浆粘结层 3、800*800仿水磨石砖面层，背胶处理	m2	10.91	192.51	2100	633	3		
	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【仿大理石砖800*800】		m2	10.91	156.82	1711	502	1		
	补子目7	背胶		m2	10.91	10	109				
本页小计							2628	763	4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	10.91	22.7	248	131	2		
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】		m2	10.91	2.99	33		1		
25	010903002007	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料	m2	10.91	29.27	319	60			
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5		m2	10.91	29.27	319	60			
26	011201001015	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、满铺网格布一道	m2	261.55	11.8	3086	1967	94		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	261.55	5.01	1310	850	94		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	261.55	6.79	1776	1117			
27	011407001009	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子两道 2、刷乳胶漆三遍	m2	261.55	33.35	8723	5770			
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	261.55	15.07	3942	2796			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	261.55	18.28	4781	2974			
28	011407001010	墙面喷刷涂料（楼梯间）	1、满刮腻子一道 2、刷乳胶漆三遍	m2	38.02	27.12	1031	671			
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):1		m2	38.02	8.84	336	238			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3		m2	38.02	18.28	695	432			
本页小计							13159	8467	94		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	011207001002	墙面装饰板	1、30*40木龙骨 2、18厚阻燃板基层 3、15厚成品木饰面面层	m2	2.47	319.08	788	125			
	12-217	隔墙龙骨 木龙骨中距400mm以内		m2	2.47	75.51	187	53			
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板 δ 18】		m2	2.47	59.34	147	24			
	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【成品木饰面15】		m2	2.47	184.23	455	48			
30	011207001003	墙面装饰板	1、木龙骨、12厚阻燃板基层（木龙骨刷防水涂料三遍） 2、15厚成品木饰面面层	m2	4.91	286.21	1405	271			
	12-111	墙饰面 附墙龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距30cm以内		m2	4.91	29.17	143	67			
	14-93 换	墙、柱面木龙骨防水涂料二遍 实际遍数(遍):3		m2	4.91	18.72	92	61			
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板12】		m2	4.91	54.09	266	48			
	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【成品木饰面15】		m2	4.91	184.23	905	95			
31	011207001004	墙面装饰板	1、双层9厚阻燃板基层 2、12厚钢化玻璃面层，1.2厚不锈钢包边	m2	5.43	236.78	1286	273			
本页小计							3479	668			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板 δ 9】		m2	5.43	48.84	265	53			
	13-19 换	天棚基层 细木工板每增加一层细木工板 换为【阻燃板 δ 9】		m2	5.43	52.18	283	69			
	12-128 换	墙饰面 镜面玻璃夹板基层上 换为【钢化玻璃 δ 12】		m2	5.43	104.02	565	95			
	15-35 换	压条20以内 换为【不锈钢压条1.2】		m	15.08	11.43	172	57			
32	011105006005	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	3.37	262.88	886	172	0		
	11-104 换	踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 换为【不锈钢1.2】		m2	3.37	178.79	603	52			
	11-101 换	踢脚线 铺在水泥面上 九夹板 换为【阻燃板 δ 9】		m2	3.37	84.09	283	120	0		
33	01B018	美缝	美缝	m	193.61	6	1162				
	补子目2	美缝		m	193.61	6	1162				
34	010809004005	石材窗台板	1、专用粘结剂黏贴20厚爵士白大理石窗台板 2、5*5倒角磨边	m2	0.5	603.55	302	65			
	8-149 换	窗台板 石材 粘合剂粘贴 换为【爵士白大理石20】		m2	0.5	520.32	260	34			
	15-179	石材磨边斜边		m	4.17	9.98	42	31			
35	010808001004	木门窗套	9厚阻燃板门套基层	m2	4.03	117.64	474	151	0		
本页小计							2823	387	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套换为【阻燃板 89】		m2	4.03	117.64	474	151	0		
36	010808004003	金属门窗套	1、9厚阻燃板门套基层 2、1.2厚不锈钢面层，含折边	m2	1.89	321.08	607	117	0		
	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板 换为【不锈钢1.2】		m2	1.89	203.44	385	46			
	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套换为【阻燃板 89】		m2	1.89	117.64	222	71	0		
37	010802004003	防盗门	成品钢制防盗门，含门锁	m2	4.2	500	2100				
	补子目3	防盗门		m2	4.2	500	2100				
38	010802001004	金属（塑钢）门	成品12厚钢化玻璃门，含门锁、拉手、五金件	m2	3.72	420	1562				
	补子目4	成品12厚钢化玻璃门		m2	3.72	420	1562				
39	010801002004	木质门带套	成品木门，含门锁、门套、五金件	m2	7.06	550	3883				
	补子目6	木质门带套		m2	7.06	550	3883				
40	011501008006	木壁柜	1、30*30木龙骨、18厚阻燃板基层 2、15厚成品木饰面柜，含线条灯 3、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸03/15	m2	16.69	800	13352				
本页小计							21504	117	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目5	科普区墙面柜		m2	16.69	800	13352				
41	011501011008	矮柜	800*450*3350矮柜： 1、15厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、40厚爵士白大理石台面 3、具体做法详见图纸04/15	m	3.35	957.31	3207	53			
	15-9 换	石材台面 换为【爵士白大理石40】		m2	1.51	570.86	862	53			
	补子目4	800*450矮柜		m	3.35	700	2345				
42	011501011009	矮柜	780*300*8930矮柜： 1、20厚木饰面矮柜，含柜门、五金件 2、内含线条灯 3、具体做法详见图纸05/15	m	8.93	600	5358				
	补子目4	780*300矮柜		m	8.93	600	5358				
43	011501008007	木壁柜	1、20厚成品木饰面柜 2、40厚木饰面层板，含线条灯 3、工程量按垂直投影面积计算，具体做法详见图纸06/15	m2	8.22	800	6576				
本页小计							15141	53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-社区活动室

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补子目5	义诊驿站柜		m2	8.22	800	6576				
44	010810001005	窗帘	香格里拉帘	m2	11.05	130	1437				
	补子目14	香格里拉帘		m2	11.05	130	1437				
45	01B019	大便坑	大便槽坑式 面层地砖	只	1	316.21	316	122	0		
	17-170	大便槽坑式 面层地砖		只	1	316.21	316	122	0		
46	010501001002	垫层	卫生间抬高：C20细石商品混凝土垫层	m3	0.39	469.94	183	19	0		
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土C20（细石）】		m3	0.39	469.94	183	19	0		
47	011405001001	金属面油漆	原钢结构楼梯除锈刷氟碳漆三遍	m2	4.52	50.41	228	105			
	14-116 换	金属面氟碳漆二遍 实际遍数(遍):3		m2	4.52	50.41	228	105			
48	011106008001	橡胶板楼梯面层	1、9厚阻燃板基层 2、5厚塑胶地板面层	m2	5.42	331.53	1797	270			
	11-124 换	楼梯面层 木板面层 换为【阻燃板9】		m2	5.42	99.61	540	151			
	11-125 换	楼梯面层 橡胶板面层 换为【塑胶地板5】		m2	5.42	231.92	1257	118			
本页小计							3961	515	1		
合 计							113619	28446	168		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程-社区活动室

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 装修工程-拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	32000	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率		
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率		市建管（2021）64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	32000	
8	增值税	计算基数 $\times$ 费率	2880	
招标控制价合计		7+8	34880	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修工程-拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					32000				
1	01B020	拆除工程	1. 云乐社区改造拆除工程，拆除方式及拆除程度需要满足施工图要求 2. 包括但不限于原屋面、墙体、地面、墙面、顶面、安装管线、设备、室外停车位等所有拆除（含残值回收费用），孔洞修复、封堵等全部费用，含建筑垃圾运输及处置费用。投标单位勘查现场后自行报价，结算不做调整	项	1	32000	32000				
	补子目1	拆除工程		项	1	32000	32000				
本页小计							32000				
合 计							32000				

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程-拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称：市政工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	24519	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	4710	
2	措施项目费		4371	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	3626	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	1704	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	745	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		628	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	361	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	94	市建管〔2021〕64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	29345	
7	增值税	计算基数 $\times$ 费率	2641	
招标控制价合计		6+7	31986	

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：市政工程-市政工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		水性SP彩绘					1350				
1	04B001	水性SP彩绘	水性SP彩绘2道，样式参考意向图	m2	13. 5	100	1350				
	补	水性SP彩绘2道，样式参考意向图		m2	13. 5	100	1350				
		围墙					6656	3225	25		
2	011201001016	墙面一般抹灰（空鼓）	1、基层清理，专用界面剂一道 2、满铺玻纤网格布一道（130g/m2）	m2	57. 6	12. 08	696	433	21		
	±12-7 换	贴玻纤网格布		m2	57. 6	6. 95	400	246			
	±12-19 换	墙柱面界面剂喷涂		m2	57. 6	5. 13	295	187	21		
3	011001003004	保温隔热墙面	5厚抗裂砂浆加设耐碱网格布（130g/m2）	m2	57. 6	30. 93	1782	820	4		
	±10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度（mm）：5		m2	57. 6	30. 93	1782	820	4		
4	010903002008	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m2	57. 6	26. 45	1524	316			
	±9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1. 2mm 立面 实际厚度（mm）：1. 5 换为【聚合物水泥基复合防水涂料JS II型】		m2	57. 6	26. 45	1524	316			
本页小计							5351	1568	25		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：市政工程-市政工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011407001011	墙面喷刷涂料	1、满刮2-3厚防水柔性腻子两道,分遍刮平 2、外墙弹性涂料弹涂(一底两度)	m2	57.6	46.09	2655	1657			
	土14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子粉】		m2	57.6	15.97	920	616			
	土14-147 换	外墙涂料弹性涂料		m2	57.6	30.12	1735	1041			
		停车位改造					16513	1899	442		
6	040205006001	标线	热熔型地面标线	m2	11.97	34.4	412	96	72		
	2-298	路面纵向标线 热熔型地面 标线		m2	11.97	34.4	412	96	72		
7	040203007001	水泥混凝土	150mm厚C25商品混凝土面层（按6m分仓跳格浇筑，缝宽20mm，内填沥青砂子，松木条嵌缝），养护	m2	118.03	82.02	9681	1215	19		
	2-213 换	水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土 C25】		m2	118.03	69.56	8210	714	19		
	2-216	伸缝沥青木板		m2	4.8	126.72	608	298			
	2-221 换	人工填灌缝塑料油膏缝深(cm)5 换为【沥青砂子】		m	48	12.69	609	112			
	2-226	塑料膜养护		m2	118.03	2.15	254	91			
本页小计							12747	2967	91		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：市政工程-市政工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040202009001	砂砾石	300mm厚天然砂砾，分层压实	m2	118.03	48.47	5721	483	205		
	2-97	砂砾石底层(天然级配) 人机配合厚20cm		m2	118.03	31.82	3756	308	103		
	2-97 换	砂砾石底层(天然级配) 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):10		m2	118.03	16.65	1965	175	103		
9	040202001001	路床(槽) 整形	路床碾压检验，压实系数≥93%	m2	118.03	1.91	225	37	145		
	2-1	路床(槽) 整形 路床碾压检验		m2	118.03	1.91	225	37	145		
10	040204007001	树池砌筑	树池1.5*1.5m，芝麻灰光面花岗岩15*15cm，30mm厚DSM15干混砂浆，100厚C15混凝土，150mm厚天然砂砾，素土夯实，详见图纸及图集15J012-1(H8)	个	1	474.33	474	69	1		
	2-250 换	侧石石质 换为【芝麻灰花岗岩光面150×150】		m	5.4	75.81	409	56			
	2-246	人工铺装混凝土垫层		m3	0.081	538.99	44	10			
	2-97 换	砂砾石底层(天然级配) 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):15		m2	0.81	24.23	20	2	1		
	2-2	路床(槽) 整形 人行道整形碾压		m2	0.81	2.06	2	1	0		
本页小计							6421	588	351		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：市政工程-市政工程

标段：

合 计	24519	5124	467		
-----	-------	------	-----	--	--

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	138951	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	29954	
2	措施项目费		3897	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	1386	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	296	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2511	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2471	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	2780	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	371	市建管〔2021〕64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	145999	
7	增值税	计算基数 $\times$ 费率	13140	
招标控制价合计		6+7	159139	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		云乐坊					10695	2785	27		
1	030404017001	配电箱	成套配电箱1AL1（云乐坊）安装，嵌入式	台	1	2398.72	2399	181			
	4-4-15 换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 嵌入式成套配电箱		台	1	2398.72	2399	181			
	B55111225@1	成套配电箱1AL1（云乐坊）		台	1	2140	2140				
2	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN40*3.5mm	m	30	38.25	1148	386	3		
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40		m	30	38.25	1148	386	3		
	1701120087@1	镀锌钢管		m	30.9	18.364	567				
3	030411001002	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN25	m	31.35	16.67	523	247			
	4-11-3 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)25		m	31.35	16.67	523	247			
	2906330001@1	JDG电线管		m	32.2905	5.29	171				
4	030411001003	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN20	m	31.62	14.87	470	236			
	4-11-2 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)20		m	31.62	14.87	470	236			
	2906330001@2	JDG电线管		m	32.5686	3.98	130				
本页小计							4539	1050	3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配JDG 电线管 DN25	m	40.8	14.62	597	252	3		
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 25		m	40.8	14.62	597	252	3		
	2906330001@1	JDG电线管		m	42.024	5.29	222				
6	030411001005	配管	砖、混凝土结构暗配JDG 电线管 DN20	m	9	10.76	97	40	0		
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 20		m	9	10.76	97	40	0		
	2906330001@2	JDG电线管		m	9.27	3.98	37				
7	030411001006	配管	吊顶内金属软管敷设 15#	m	14	12.56	176	81			
	4-11-184 换	金属软管敷设 内径 (mm) ≤16 每根长 ≤1m		m	14	12.56	176	81			
	2906120333@1	金属软管		m	14.42	2.84	41				
8	030413001001	铁构件	明配管支架制作、安装	kg	12.95	16.86	218	114	12		
	13-1-27	一般铁构件制作		kg	12.95	11.42	148	69	6		
	0109120003-1	热轧光圆钢筋		kg	1.036	3.143	3				
	0113120071-1	扁钢		kg	2.849	3.35	10				
	0121120049-1	角钢		kg	9.7125	3.35	33				
	13-1-28	一般铁构件安装		kg	12.95	5.44	70	45	6		
本页小计							1088	488	15		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	031201003001	金属结构刷油	明配管支架手工除轻锈， 刷防锈漆、调和漆各2遍	kg	12. 95	2. 22	29	13	4		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	12. 95	0. 47	6	3	1		
	12-2-55	一般钢结构 防锈漆第一遍		kg	12. 95	0. 44	6	2	1		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0. 11914	11. 58	1				
	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增加一遍		kg	12. 95	0. 42	5	2	1		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0. 10101	11. 58	1				
	12-2-62	一般钢结构 调和漆第一遍		kg	12. 95	0. 45	6	2	1		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0. 1036	16. 81	2				
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增加一遍		kg	12. 95	0. 44	6	2	1		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0. 09065	16. 81	2				
10	030413002001	凿（压）槽	（装修改造）砖墙开槽及 修复 综合考虑	m	49. 8	6. 98	348	220	3		
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内) 20 二次精装修工程，在 原粉刷层上进行砖墙开槽		m	49. 8	2. 86	142	101	3		
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	49. 8	4. 12	205	119			
11	03B001	防水封堵	管线穿外墙做防水措施	项	1	17. 41	17	9			
	4-8-207	防火堵洞保护管		处	1	17. 41	17	9			
本页小计							394	242	7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补充主材002@1	防水堵料		处	1	5	5				
12	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10	m	30	32.43	973	61	2		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	30	32.43	973	61	2		
	2803330009@1	WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10		m	30.3	29.319	888				
13	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	2	28.58	57	21			
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上		个	2	28.58	57	21			
14	030411004001	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	89.34	2.99	267	65			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	89.34	2.99	267	65			
	2801120885@1	WDZB-BYJ-2.5		m	103.6344	1.77	183				
15	030411004002	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	35.75	3.14	112	26			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	35.75	3.14	112	26			
本页小计							1409	173	2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2801120885@2	WDZB-BYJR-2.5		m	41.47	1.897	79				
16	030411004003	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	149.1	3.89	580	100			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm ² 以内)4		m	149.1	3.89	580	100			
	2801120885@3	WDZB-BYJ-4		m	164.01	2.744	450				
17	030411004004	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-4	m	74.55	4.35	324	50			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm ² 以内)4		m	74.55	4.35	324	50			
	2801120885@4	WDZB-BYJR-4		m	82.005	3.168	260				
18	030412004001	装饰灯	LED软灯带安装 7W/m，配置220V/24V隔离变压器	m	30.16	28.63	863	227			
	4-13-195 换	歌舞厅灯具安装 蛇管灯		m	30.16	28.63	863	227			
	2500330003@1	LED软灯带		m	30.4616	16.5	503				
19	030412004002	装饰灯	LED长条灯安装 24W/m	m	10.8	53.29	576	175			
	4-13-137 换	天棚荧光灯带		m	10.8	53.29	576	175			
	补充主材001@1	LED长条灯		m	10.8	26.5	286				
20	030404033001	风扇	吊扇（含调速开关）安装，设备成套供应调速开关	台	3	180.73	542	107			
	4-4-136	风扇安装吊风扇		台	3	180.73	542	107			
本页小计							2885	658			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B50111231@1	吊扇（含调速开关）		台	3	130	390				
21	030404034001	照明开关	三联单控暗开关安装	个	1	22.53	23	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	22.53	23	8			
	2605120033@1	三联单控暗开关		只	1.02	11.59	12				
22	030404035001	插座	单相五孔暗插座安装 10A	个	9	18.83	169	84			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	9	18.83	169	84			
	2641120027@1	单相五孔暗插座		套	9.18	6.19	57				
23	030404035002	插座	（壁挂空调）单相三孔暗插座安装 16A	个	1	23.02	23	9			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	1	23.02	23	9			
	2641120027@2	单相三孔暗插座		套	1.02	10.29	10				
24	030411006001	接线盒	钢制灯头盒安装	个	3	11.69	35	20			
	4-11-213 换	明装普通接线盒		个	3	11.69	35	20			
	2911330065@1	钢制灯头盒		个	3.06	2.82	9				
25	030411006002	接线盒	钢制开关盒安装	个	4	7.81	31	14			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	4	7.81	31	14			
	2911330065@2	钢制开关盒		个	4.08	2.82	12				
26	030411006003	接线盒	钢制插座盒安装	个	10	7.81	78	35			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	10	7.81	78	35			
本页小计							359	170			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2911330065@3	钢制插座盒		个	10.2	2.82	29				
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	LEB局部等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	20.5	21	3			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	1	20.5	21	3			
	2911330065@4	LEB局部等电位端子箱		个	1.02	15	15				
		社区品牌店					14882	3632	43		
28	030404017002	配电箱	成套配电箱1AL1（社区品牌店）安装，嵌入式	台	1	2468.72	2469	181			
	4-4-15 换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 嵌入式成套配电箱		台	1	2468.72	2469	181			
	B55111225@2	成套配电箱1AL1（社区品牌店）		台	1	2210	2210				
29	030411001007	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	2.74	33.8	93	28	0		
	4-11-26 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤32		m	2.74	33.8	93	28	0		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	2.8222	16.253	46				
30	030411001008	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	49.9	27.4	1367	478	3		
	4-11-25 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤25		m	49.9	27.4	1367	478	3		
本页小计							3949	690	4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1701120087@3	镀锌钢管		m	51.397	11.917	612				
31	030411001009	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	30.37	21.8	662	250	2		
	4-11-24 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤20		m	30.37	21.8	662	250	2		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	31.2811	8.279	259				
32	030411001010	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN40*3.5mm	m	30	38.25	1148	386	3		
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40		m	30	38.25	1148	386	3		
	1701120087@1	镀锌钢管		m	30.9	18.364	567				
33	030411001011	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	0.5	29.07	15	4	0		
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32		m	0.5	29.07	15	4	0		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	0.515	16.253	8				
34	030411001012	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	22.5	23.78	535	170	2		
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25		m	22.5	23.78	535	170	2		
本页小计							2359	810	6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1701120087@3	镀锌钢管		m	23.175	11.917	276				
35	030411001013	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	9.5	17.63	167	59	0		
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20		m	9.5	17.63	167	59	0		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	9.785	8.279	81				
36	030411001014	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN25	m	14.88	16.67	248	117			
	4-11-3 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)25		m	14.88	16.67	248	117			
	2906330001@1	JDG电线管		m	15.3264	5.29	81				
37	030411001015	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN20	m	2.55	14.87	38	19			
	4-11-2 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)20		m	2.55	14.87	38	19			
	2906330001@2	JDG电线管		m	2.6265	3.98	10				
38	030411001016	配管	砖、混凝土结构暗配JDG电线管 DN25	m	26.9	14.62	393	166	2		
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25		m	26.9	14.62	393	166	2		
本页小计							847	362	2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2906330001@1	JDG电线管		m	27.707	5.29	147				
39	030411001017	配管	砖、混凝土结构暗配JDG电线管 DN20	m	0.6	10.76	6	3	0		
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 20		m	0.6	10.76	6	3	0		
	2906330001@2	JDG电线管		m	0.618	3.98	2				
40	030411001018	配管	吊顶内金属软管敷设 15#	m	17	12.56	214	99			
	4-11-184 换	金属软管敷设 内径 (mm) ≤16每根长 ≤1m		m	17	12.56	214	99			
	2906120333@1	金属软管		m	17.51	2.84	50				
41	030413001002	铁构件	明配管支架制作、安装	kg	20.66	16.86	348	182	19		
	13-1-27	一般铁构件制作		kg	20.66	11.42	236	111	10		
	0109120003-1	热轧光圆钢筋		kg	1.6528	3.143	5				
	0113120071-1	扁钢		kg	4.5452	3.35	15				
	0121120049-1	角钢		kg	15.495	3.35	52				
	13-1-28	一般铁构件安装		kg	20.66	5.44	112	72	9		
42	031201003002	金属结构刷油	明配管支架手工除轻锈,刷防锈漆、调和漆各2遍	kg	20.66	2.22	46	21	6		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	20.66	0.47	10	5	2		
	12-2-55	一般钢结构 防锈漆第一遍		kg	20.66	0.44	9	4	1		
本页小计							614	305	25		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.190072	11.58	2				
	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增加一遍		kg	20.66	0.42	9	4	1		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.161148	11.58	2				
	12-2-62	一般钢结构 调和漆第一遍		kg	20.66	0.45	9	4	1		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.16528	16.81	3				
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增加一遍		kg	20.66	0.44	9	4	1		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.14462	16.81	2				
43	030413002002	凿（压）槽	（装修改造）砖墙开槽及修复 综合考虑	m	60	6.98	419	265	4		
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽		m	60	2.86	172	122	4		
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	60	4.12	247	143			
44	03B002	防水封堵	管线穿外墙做防水措施	项	1	17.41	17	9			
	4-8-207	防火堵洞保护管		处	1	17.41	17	9			
	补充主材002@1	防水堵料		处	1	5	5				
45	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10	m	30	51.14	1534	61	2		
本页小计							1970	335	6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	30	51.14	1534	61	2		
	2803330009@5	WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10		m	30.3	47.841	1450				
46	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4	m	6.09	15.74	96	12	0		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	6.09	15.74	96	12	0		
	2803330009@3	WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4		m	6.1509	12.788	79				
47	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	4	28.58	114	41			
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上		个	4	28.58	114	41			
48	030411004005	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	89.08	2.99	266	65			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	89.08	2.99	266	65			
	2801120885@1	WDZB-BYJ-2.5		m	103.3328	1.77	183				
本页小计							477	119	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030411004006	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-2. 5	m	31. 79	3. 14	100	23			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm 2以内)2. 5		m	31. 79	3. 14	100	23			
	2801120885@2	WDZB-BYJR-2. 5		m	36. 8764	1. 897	70				
50	030411004007	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	242. 76	3. 89	944	163			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm 2以内)4		m	242. 76	3. 89	944	163			
	2801120885@3	WDZB-BYJ-4		m	267. 036	2. 744	733				
51	030411004008	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-4	m	121. 38	4. 35	528	81			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm 2以内)4		m	121. 38	4. 35	528	81			
	2801120885@4	WDZB-BYJR-4		m	133. 518	3. 168	423				
52	030412005001	荧光灯	LED防水型600*600面板灯 （含光源）安装 36W	套	3	161. 06	483	76			
	4-13-209 换	荧光灯具安装 嵌入式三管		套	3	161. 06	483	76			
	2500330001@2	LED防水型600*600面板灯		套	3. 03	126	382				
53	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯（含光源）安 装 36W	套	1	91. 6	92	19			
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm 以内)250		套	1	91. 6	92	19			
本页小计							2147	362			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2500330001@3	LED吸顶灯		套	1.01	65	66				
54	030412001002	普通灯具	LED工艺吊灯（含光源） 安装 48W	套	4	251.38	1006	72			
	4-13-5 换	其他普通灯具安装 吊链灯		套	4	251.38	1006	72			
	2500330001@6	LED工艺吊灯		套	4.04	220	889				
55	030412004003	装饰灯	LED筒灯（含光源）安装 8W，嵌入式	套	3	63.03	189	62			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径 Φ75		套	3	63.03	189	62			
	2500330001@4	LED筒灯		套	3.03	35.82	109				
56	030412004004	装饰灯	LED射灯（含光源）安装 10W，嵌入式	套	6	65.23	391	123			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径 Φ75		套	6	65.23	391	123			
	2500330001@5	LED射灯		套	6.06	38	230				
57	030404034002	照明开关	单联单控暗开关安装	个	1	17.02	17	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	17.02	17	8			
	2605120033@2	单联单控暗开关		只	1.02	6.19	6				
58	030404034003	照明开关	三联单控暗开关安装	个	1	22.53	23	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	22.53	23	8			
	2605120033@1	三联单控暗开关		只	1.02	11.59	12				
本页小计							1626	273			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030404034004	照明开关	防水型三联单控暗开关安装，含防溅盒	个	1	32.11	32	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	32.11	32	8			
	2605120033@3	三联单控暗开关（含防溅盒）		只	1.02	20.98	21				
60	030404035003	插座	单相五孔暗插座安装 10A	个	8	18.83	151	74			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	8	18.83	151	74			
	2641120027@1	单相五孔暗插座		套	8.16	6.19	51				
61	030404035004	插座	防水型单相五孔暗插座安装 10A，含防溅盒	个	10	29.61	296	93			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	10	29.61	296	93			
	2641120027@3	单相五孔暗插座（含防溅盒）		套	10.2	16.75	171				
62	030404035005	插座	（壁挂空调）单相三孔暗插座安装 16A	个	1	23.02	23	9			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	1	23.02	23	9			
	2641120027@2	单相三孔暗插座		套	1.02	10.29	10				
63	030411006004	接线盒	钢制灯头盒安装	个	17	11.69	199	113			
	4-11-213 换	明装普通接线盒		个	17	11.69	199	113			
	2911330065@1	钢制灯头盒		个	17.34	2.82	49				
本页小计							701	297			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030411006005	接线盒	钢制开关盒安装	个	3	7.81	23	10			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	3	7.81	23	10			
	2911330065@2	钢制开关盒		个	3.06	2.82	9				
65	030411006006	接线盒	钢制插座盒安装	个	19	7.81	148	66			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	19	7.81	148	66			
	2911330065@3	钢制插座盒		个	19.38	2.82	55				
66	030409008002	等电位端子箱、测试板	LEB局部等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	20.5	21	3			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	1	20.5	21	3			
	2911330065@4	LEB局部等电位端子箱		个	1.02	15	15				
67	030409008003	等电位端子箱、测试板	SEB辅助等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	20.5	21	3			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	1	20.5	21	3			
	2911330065@5	SEB辅助等电位端子箱		个	1.02	15	15				
		居民自治站					11335	2601	25		
68	030404017003	配电箱	成套配电箱1AL1（居民自治站）安装，嵌入式	台	1	2474.72	2475	181			
	4-4-15 换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 嵌入式成套配电箱		台	1	2474.72	2475	181			
本页小计							2688	265			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B55111225@3	成套配电箱1AL1（居民自治站）		台	1	2216	2216				
69	030411001019	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	4.92	33.8	166	50	0		
	4-11-26 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤32		m	4.92	33.8	166	50	0		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	5.0676	16.253	82				
70	030411001020	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	5.91	27.4	162	57	0		
	4-11-25 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤25		m	5.91	27.4	162	57	0		
	1701120087@3	镀锌钢管		m	6.0873	11.917	73				
71	030411001021	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	19.41	21.8	423	160	1		
	4-11-24 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤20		m	19.41	21.8	423	160	1		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	19.9923	8.279	166				
72	030411001022	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN40*3.5mm	m	30	38.25	1148	386	3		
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40		m	30	38.25	1148	386	3		
本页小计							1899	653	4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1701120087@1	镀锌钢管		m	30.9	18.364	567				
73	030411001023	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	0.5	29.07	15	4	0		
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32		m	0.5	29.07	15	4	0		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	0.515	16.253	8				
74	030411001024	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	9	23.78	214	68	1		
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25		m	9	23.78	214	68	1		
	1701120087@3	镀锌钢管		m	9.27	11.917	110				
75	030411001025	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	6.9	17.63	122	43	0		
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20		m	6.9	17.63	122	43	0		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	7.107	8.279	59				
76	030411001026	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN25	m	12.15	16.67	203	96			
	4-11-3 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)25		m	12.15	16.67	203	96			
本页小计							553	211	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2906330001@1	JDG电线管		m	12.5145	5.29	66				
77	030411001027	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN20	m	6.96	14.87	104	52			
	4-11-2 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 (mm) 20		m	6.96	14.87	104	52			
	2906330001@2	JDG电线管		m	7.1688	3.98	29				
78	030411001028	配管	砖、混凝土结构暗配JDG电线管 DN25	m	30.1	14.62	440	186	2		
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 25		m	30.1	14.62	440	186	2		
	2906330001@1	JDG电线管		m	31.003	5.29	164				
79	030411001029	配管	砖、混凝土结构暗配JDG电线管 DN20	m	0.6	10.76	6	3	0		
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 20		m	0.6	10.76	6	3	0		
	2906330001@2	JDG电线管		m	0.618	3.98	2				
80	030411001030	配管	吊顶内金属软管敷设 15#	m	16	12.56	201	93			
	4-11-184 换	金属软管敷设 内径 (mm) ≤16每根长 ≤1m		m	16	12.56	201	93			
	2906120333@1	金属软管		m	16.48	2.84	47				
本页小计							751	333	2		

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	030413001003	铁构件	明配管支架制作、安装	kg	10.15	16.86	171	90	9		
	13-1-27	一般铁构件制作		kg	10.15	11.42	116	54	5		
	0109120003-1	热轧光圆钢筋		kg	0.812	3.143	3				
	0113120071-1	扁钢		kg	2.233	3.35	7				
	0121120049-1	角钢		kg	7.6125	3.35	26				
	13-1-28	一般铁构件安装		kg	10.15	5.44	55	35	4		
82	031201003003	金属结构刷油	明配管支架手工除轻锈， 刷防锈漆、调和漆各2遍	kg	10.15	2.22	23	10	3		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	10.15	0.47	5	3	1		
	12-2-55	一般钢结构 防锈漆第一遍		kg	10.15	0.44	4	2	1		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.09338	11.58	1				
	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增加一遍		kg	10.15	0.42	4	2	1		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.07917	11.58	1				
	12-2-62	一般钢结构 调和漆第一遍		kg	10.15	0.45	5	2	1		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.0812	16.81	1				
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增加一遍		kg	10.15	0.44	4	2	1		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.07105	16.81	1				
本页小计							194	100	12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030413002003	凿（压）槽	（装修改造）砖墙开槽及修复 综合考虑	m	47.1	6.98	329	208	3		
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽		m	47.1	2.86	135	96	3		
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	47.1	4.12	194	112			
84	03B003	防水封堵	管线穿外墙做防水措施	项	1	17.41	17	9			
	4-8-207	防火堵洞保护管		处	1	17.41	17	9			
	补充主材002@1	防水堵料		处	1	5	5				
85	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10	m	30	51.14	1534	61	2		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	30	51.14	1534	61	2		
	2803330009@5	WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10		m	30.3	47.841	1450				
86	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4	m	8.32	15.74	131	17	0		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	8.32	15.74	131	17	0		
	2803330009@3	WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4		m	8.4032	12.788	107				
本页小计							2011	295	5		

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程						标段：		第 22 页 共 53 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	4	28.58	114	41			
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上		个	4	28.58	114	41			
88	030411004009	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	77.86	2.99	233	57			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	77.86	2.99	233	57			
	2801120885@1	WDZB-BYJ-2.5		m	90.3176	1.77	160				
89	030411004010	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	31.27	3.14	98	23			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	31.27	3.14	98	23			
	2801120885@2	WDZB-BYJR-2.5		m	36.2732	1.897	69				
90	030411004011	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	121.52	3.89	473	81			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4		m	121.52	3.89	473	81			
	2801120885@3	WDZB-BYJ-4		m	133.672	2.744	367				
本页小计							918	202			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030411004012	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-4	m	60.76	4.35	264	41			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm 2以内)4		m	60.76	4.35	264	41			
	2801120885@4	WDZB-BYJR-4		m	66.836	3.168	212				
92	030412005002	荧光灯	LED防水型600*600面板灯 （含光源）安装 36W	套	1	161.06	161	25			
	4-13-209 换	荧光灯具安装 嵌入式三管		套	1	161.06	161	25			
	2500330001@2	LED防水型600*600面板灯		套	1.01	126	127				
93	030412001003	普通灯具	LED工艺吊灯（含光源） 安装 48W	套	3	251.38	754	54			
	4-13-5 换	其他普通灯具安装 吊链灯		套	3	251.38	754	54			
	2500330001@6	LED工艺吊灯		套	3.03	220	667				
94	030412004005	装饰灯	LED筒灯（含光源）安装 8W，嵌入式	套	5	63.03	315	103			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ75		套	5	63.03	315	103			
	2500330001@4	LED筒灯		套	5.05	35.82	181				
95	030412004006	装饰灯	LED射灯（含光源）安装 10W，嵌入式	套	4	65.23	261	82			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ75		套	4	65.23	261	82			
本页小计							1756	305			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2500330001@5	LED射灯		套	4.04	38	154				
96	030412004007	装饰灯	LED长条灯安装 24W/m	m	2.4	53.29	128	39			
	4-13-137 换	天棚荧光灯带		m	2.4	53.29	128	39			
	补充主材001@1	LED长条灯		m	2.4	26.5	64				
97	030404034005	照明开关	三联单控暗开关安装	个	1	22.53	23	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	22.53	23	8			
	2605120033@1	三联单控暗开关		只	1.02	11.59	12				
98	030404034006	照明开关	防水型单联单控暗开关安装，含防溅盒	个	1	26.6	27	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	26.6	27	8			
	2605120033@4	单联单控暗开关（含防溅盒）		只	1.02	15.58	16				
99	030404035006	插座	单相五孔暗插座安装 10A	个	8	18.83	151	74			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	8	18.83	151	74			
	2641120027@1	单相五孔暗插座		套	8.16	6.19	51				
100	030404035007	插座	防水型单相五孔暗插座安装 10A，含防溅盒	个	4	29.61	118	37			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	4	29.61	118	37			
	2641120027@3	单相五孔暗插座（含防溅盒）		套	4.08	16.75	68				
本页小计							446	166			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段:

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030404035008	插座	（壁挂空调）单相三孔暗插座安装 16A	个	1	23.02	23	9			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	1	23.02	23	9			
	2641120027@2	单相三孔暗插座		套	1.02	10.29	10				
102	030411006007	接线盒	钢制灯头盒安装	个	13	11.69	152	86			
	4-11-213 换	明装普通接线盒		个	13	11.69	152	86			
	2911330065@1	钢制灯头盒		个	13.26	2.82	37				
103	030411006008	接线盒	钢制开关盒安装	个	2	7.81	16	7			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	2	7.81	16	7			
	2911330065@2	钢制开关盒		个	2.04	2.82	6				
104	030411006009	接线盒	钢制插座盒安装	个	13	7.81	102	45			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	13	7.81	102	45			
	2911330065@3	钢制插座盒		个	13.26	2.82	37				
105	030409008004	等电位端子箱、测试板	LEB局部等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	20.5	21	3			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	1	20.5	21	3			
	2911330065@4	LEB局部等电位端子箱		个	1.02	15	15				
106	030409008005	等电位端子箱、测试板	SEB辅助等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	20.5	21	3			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	1	20.5	21	3			
本页小计							333	154			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2911330065@5	SEB辅助等电位端子箱		个	1.02	15	15				
		社区活动室					30711	7744	81		
107	030404017004	配电箱	成套配电箱1AL1（社区活动室）安装，悬挂式	台	1	4150.6	4151	151			
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m		台	1	4150.6	4151	151			
	B55111225@4	成套配电箱1AL1（社区活动室）		台	1	3935	3935				
108	030404017005	配电箱	（集中电源）配电箱1AE1（社区活动室）安装，悬挂式	台	1	3307.6	3308	151			
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m		台	1	3307.6	3308	151			
	B55111225@5	成套配电箱1AE1（社区活动室）		台	1	3092	3092				
109	030411001031	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	0.48	33.8	16	5	0		
	4-11-26 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤32		m	0.48	33.8	16	5	0		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	0.4944	16.253	8				
110	030411001032	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	34.18	27.4	937	327	2		
本页小计							8411	634	2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-25 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤25		m	34.18	27.4	937	327	2		
	1701120087@3	镀锌钢管		m	35.2054	11.917	420				
111	030411001033	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	92.03	21.8	2006	758	5		
	4-11-24 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤20		m	92.03	21.8	2006	758	5		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	94.7909	8.279	785				
112	030411001034	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN50*3.8mm	m	30	46.38	1391	412	2		
	4-11-39 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤50		m	30	46.38	1391	412	2		
	1701120087@8	镀锌钢管		m	30.9	25.097	775				
113	030411001035	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	1	29.07	29	8	0		
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32		m	1	29.07	29	8	0		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	1.03	16.253	17				
114	030411001036	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	27.8	23.78	661	210	2		
本页小计							4088	1388	9		

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25		m	27.8	23.78	661	210	2		
	1701120087@3	镀锌钢管		m	28.634	11.917	341				
115	030411001037	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	27.7	17.63	488	172	1		
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20		m	27.7	17.63	488	172	1		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	28.531	8.279	236				
116	030411001038	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN25	m	9.12	16.67	152	72			
	4-11-3 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)25		m	9.12	16.67	152	72			
	2906330001@1	JDG电线管		m	9.3936	5.29	50				
117	030411001039	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN20	m	89.39	14.87	1329	666			
	4-11-2 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)20		m	89.39	14.87	1329	666			
	2906330001@2	JDG电线管		m	92.0717	3.98	366				
118	030411001040	配管	砖、混凝土结构暗配JDG电线管 DN25	m	9.2	14.62	135	57	1		
本页小计							2104	967	2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 25		m	9.2	14.62	135	57	1		
	2906330001@1	JDG电线管		m	9.476	5.29	50				
119	030411001041	配管	砖、混凝土结构暗配JDG 电线管 DN20	m	30.6	10.76	329	137	2		
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 20		m	30.6	10.76	329	137	2		
	2906330001@2	JDG电线管		m	31.518	3.98	125				
120	030411001042	配管	吊顶内金属软管敷设 15#	m	27	12.56	339	157			
	4-11-184 换	金属软管敷设 内径 (mm) ≤16每根长≤1m		m	27	12.56	339	157			
	2906120333@1	金属软管		m	27.81	2.84	79				
121	030413001004	铁构件	明配管支架制作、安装	kg	47.48	16.86	801	419	44		
	13-1-27	一般铁构件制作		kg	47.48	11.42	542	254	23		
	0109120003-1	热轧光圆钢筋		kg	3.7984	3.143	12				
	0113120071-1	扁钢		kg	10.4456	3.35	35				
	0121120049-1	角钢		kg	35.61	3.35	119				
	13-1-28	一般铁构件安装		kg	47.48	5.44	258	165	21		
122	031201003004	金属结构刷油	明配管支架手工除轻锈, 刷防锈漆、调和漆各2遍	kg	47.78	2.22	106	48	14		
本页小计							1575	762	60		

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	47.78	0.47	22	12	5		
	12-2-55	一般钢结构 防锈漆第一遍		kg	47.78	0.44	21	9	2		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.439576	11.58	5				
	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增加一遍		kg	47.78	0.42	20	9	2		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.372684	11.58	4				
	12-2-62	一般钢结构 调和漆第一遍		kg	47.78	0.45	22	9	2		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.38224	16.81	6				
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增加一遍		kg	47.78	0.44	21	9	2		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.33446	16.81	6				
123	030413002004	凿（压）槽	（装修改造）砖墙开槽及修复 综合考虑	m	96.3	6.98	672	425	7		
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽		m	96.3	2.86	275	195	7		
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	96.3	4.12	397	229			
124	03B004	防水封堵	管线穿外墙做防水措施	项	1	17.41	17	9			
	4-8-207	防火堵洞保护管		处	1	17.41	17	9			
	补充主材002@1	防水堵料		处	1	5	5				
本页小计							690	434	7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030408001006	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10	m	30	51.14	1534	61	2		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	30	51.14	1534	61	2		
	2803330009@5	WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10		m	30.3	47.841	1450				
126	030408001008	电力电缆	柔性矿物绝缘电力电缆敷设 NG-A（BTLY）-3*4	m	7.05	21.34	150	16	0		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 其他护套		m	7.05	21.34	150	16	0		
	2803330009@7	NG-A（BTLY）-3*4		m	7.1205	18.08	129				
127	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	4	28.58	114	41			
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上		个	4	28.58	114	41			
128	030411004013	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	409.33	2.99	1224	299			
本页小计							3023	417	2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	409.33	2.99	1224	299			
	2801120885@1	WDZB-BYJ-2.5		m	474.8228	1.77	840				
129	030411004014	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	171.65	3.14	539	125			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	171.65	3.14	539	125			
	2801120885@2	WDZB-BYJR-2.5		m	199.114	1.897	378				
130	030411004015	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	170.2	3.89	662	114			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4		m	170.2	3.89	662	114			
	2801120885@3	WDZB-BYJ-4		m	187.22	2.744	514				
131	030411004016	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-4	m	85.1	4.35	370	57			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4		m	85.1	4.35	370	57			
	2801120885@4	WDZB-BYJR-4		m	93.61	3.168	297				
132	030411004017	配线	管内穿多芯软导线 WDZBN-RYJS-2*2.5	m	59.2	7.35	435	38			
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5		m	59.2	7.35	435	38			
	2801120393@1	WDZBN-RYJS-2*2.5		m	63.936	6	384				
本页小计							2006	334			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	030412001004	普通灯具	LED吸顶灯（含光源）安装 36W	套	2	91.6	183	39			
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250		套	2	91.6	183	39			
	2500330001@3	LED吸顶灯		套	2.02	65	131				
134	030412004008	装饰灯	LED软灯带安装 7W/m，配置220V/24V隔离变压器	m	35.24	28.63	1009	265			
	4-13-195 换	歌舞厅灯具安装 蛇管灯		m	35.24	28.63	1009	265			
	2500330003@1	LED软灯带		m	35.5924	16.5	587				
135	030412004009	装饰灯	LED长条灯安装 24W/m	m	84.36	53.29	4496	1367			
	4-13-137 换	天棚荧光灯带		m	84.36	53.29	4496	1367			
	补充主材001@1	LED长条灯		m	84.36	26.5	2236				
136	030412004010	装饰灯	LED筒灯（含光源）安装 8W，嵌入式	套	3	63.03	189	62			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ75		套	3	63.03	189	62			
	2500330001@4	LED筒灯		套	3.03	35.82	109				
137	030412004011	装饰灯	LED射灯（含光源）安装 10W，嵌入式	套	5	65.23	326	103			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ75		套	5	65.23	326	103			
	2500330001@5	LED射灯		套	5.05	38	192				
本页小计							6203	1834			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	030412004012	装饰灯	（集中电源）A型小型LED安全出口标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式	套	2	73.48	147	40			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	73.48	147	40			
	2500330001@7	A型小型LED安全出口标志灯（集中电源）		套	2.02	46.33	94				
139	030412004013	装饰灯	（集中电源）A型小型LED方向标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式，单面	套	1	73.48	73	20			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	73.48	73	20			
	2500330001@8	A型小型LED方向标志灯（集中电源）		套	1.01	46.33	47				
140	030412004014	装饰灯	（集中电源）A型小型LED楼层标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式	套	2	73.48	147	40			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	73.48	147	40			
	2500330001@9	A型小型LED楼层标志灯（集中电源）		套	2.02	46.33	94				
141	030412004015	装饰灯	（集中电源）A型小型LED疏散出口标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式	套	2	73.48	147	40			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	73.48	147	40			
本页小计							514	141			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2500330001@10	A型小型LED疏散出口标志灯（集中电源）		套	2.02	46.33	94				
142	030412004016	装饰灯	（集中电源）A型防水型LED消防应急照明灯（含光源）安装 3W	套	2	90.35	181	40			
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装吸顶式		套	2	90.35	181	40			
	2500330001@11	A型防水型LED消防应急照明灯（集中电源）		套	2.02	63.1	127				
143	030412004017	装饰灯	（集中电源）A型LED消防应急照明灯（含光源）安装 5W	套	8	74.21	594	161			
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装吸顶式		套	8	74.21	594	161			
	2500330001@12	A型LED消防应急照明灯（集中电源）		套	8.08	47.12	381				
144	030404034007	照明开关	单联单控暗开关安装	个	1	17.02	17	8			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	1	17.02	17	8			
	2605120033@2	单联单控暗开关		只	1.02	6.19	6				
145	030404034008	照明开关	双联单控暗开关安装	个	2	19.46	39	16			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	2	19.46	39	16			
	2605120033@5	双联单控暗开关		只	2.04	8.58	18				
146	030404034009	照明开关	三联单控暗开关安装	个	2	22.53	45	16			
本页小计							875	240			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	2	22.53	45	16			
	2605120033@1	三联单控暗开关		只	2.04	11.59	24				
147	030404034010	照明开关	双联双控暗开关安装	个	2	21.36	43	16			
	4-13-303 换	跷板暗开关双控≤3联		套	2	21.36	43	16			
	2605120033@6	双联双控暗开关		只	2.04	10.09	21				
148	030904003001	按钮	（集中供电）应急照明手动开启按钮安装	个	1	19.74	20	7			
	4-13-305 换	按钮		套	1	19.74	20	7			
	2339120005@1	应急照明手动开启按钮（集中供电）		套	1.02	10	10				
149	030404035009	插座	单相五孔暗插座安装 10A	个	20	18.83	377	186			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	20	18.83	377	186			
	2641120027@1	单相五孔暗插座		套	20.4	6.19	126				
150	030404035010	插座	防水型单相五孔暗插座安装 10A，含防溅盒	个	1	29.61	30	9			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	1	29.61	30	9			
	2641120027@3	单相五孔暗插座（含防溅盒）		套	1.02	16.75	17				
151	030404035011	插座	（壁挂空调）单相三孔暗插座安装 16A	个	3	23.02	69	28			
本页小计							538	246			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	3	23.02	69	28			
	2641120027@2	单相三孔暗插座		套	3.06	10.29	31				
152	030411006010	接线盒	钢制灯头盒安装	个	27	11.69	316	179			
	4-11-213 换	明装普通接线盒		个	27	11.69	316	179			
	2911330065@1	钢制灯头盒		个	27.54	2.82	78				
153	030411006011	接线盒	钢制开关盒安装	个	8	7.81	62	28			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	8	7.81	62	28			
	2911330065@2	钢制开关盒		个	8.16	2.82	23				
154	030411006012	接线盒	钢制插座盒安装	个	24	7.81	187	84			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	24	7.81	187	84			
	2911330065@3	钢制插座盒		个	24.48	2.82	69				
155	030409008006	等电位端子箱、测试板	LEB局部等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	20.5	21	3			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	1	20.5	21	3			
	2911330065@4	LEB局部等电位端子箱		个	1.02	15	15				
156	030409008007	等电位端子箱、测试板	MEB总等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	97.69	98	53			
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700		个	1	97.69	98	53			
	2911330067@1	MEB总等电位端子箱		个	1	30	30				
本页小计							684	347			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		添翼助残服务中心					71329	18504	240		
157	030404017006	配电箱	成套配电箱1AL1（添翼助残服务中心）安装，悬挂式	台	1	5283.6	5284	151			
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m		台	1	5283.6	5284	151			
	B55111225@6	成套配电箱1AL1（添翼助残服务中心）		台	1	5068	5068				
158	030404017007	配电箱	成套配电箱2AL1（添翼助残服务中心）安装，嵌入式	台	1	1751.72	1752	181			
	4-4-15 换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 嵌入式成套配电箱		台	1	1751.72	1752	181			
	B55111225@8	成套配电箱2AL1（添翼助残服务中心）		台	1	1493	1493				
159	030404017008	配电箱	（集中电源）配电箱1AE1（添翼助残服务中心）安装，悬挂式	台	1	3307.6	3308	151			
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m		台	1	3307.6	3308	151			
	B55111225@7	成套配电箱1AE1（添翼助残服务中心）		台	1	3092	3092				
160	030411001043	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	20.21	33.8	683	206	1		
本页小计							11026	689	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-26 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤32		m	20.21	33.8	683	206	1		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	20.8163	16.253	338				
161	030411001044	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	54.92	27.4	1505	526	4		
	4-11-25 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤25		m	54.92	27.4	1505	526	4		
	1701120087@3	镀锌钢管		m	56.5676	11.917	674				
162	030411001045	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	154.21	21.8	3362	1271	8		
	4-11-24 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤20		m	154.21	21.8	3362	1271	8		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	158.8363	8.279	1315				
163	030411001046	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN80*4.0mm	m	30	82.33	2470	890	5		
	4-11-41 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤80		m	30	82.33	2470	890	5		
	1701120087@9	镀锌钢管		m	30.9	38.47	1189				
164	030411001047	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN50*3.8mm	m	5.7	46.38	264	78	0		
本页小计							7601	2765	17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-39 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤50		m	5.7	46.38	264	78	0		
	1701120087@8	镀锌钢管		m	5.871	25.097	147				
165	030411001048	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN32*3.5mm	m	8.5	29.07	247	68	1		
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32		m	8.5	29.07	247	68	1		
	1701120087@2	镀锌钢管		m	8.755	16.253	142				
166	030411001049	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25*3.2mm	m	22.3	23.78	530	168	2		
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25		m	22.3	23.78	530	168	2		
	1701120087@3	镀锌钢管		m	22.969	11.917	274				
167	030411001050	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20*2.8mm	m	51.9	17.63	915	323	3		
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20		m	51.9	17.63	915	323	3		
	1701120087@4	镀锌钢管		m	53.457	8.279	443				
168	030411001051	配管	砖、混凝土结构明配JDG电线管 DN25	m	181.25	16.67	3021	1428			
本页小计							4714	1987	5		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-3 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 (mm) 25		m	181.25	16.67	3021	1428			
	2906330001@1	JDG电线管		m	186.6875	5.29	988				
169	030411001052	配管	砖、混凝土结构明配JDG 电线管 DN20	m	257.92	14.87	3835	1922			
	4-11-2 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 (mm) 20		m	257.92	14.87	3835	1922			
	2906330001@2	JDG电线管		m	265.6576	3.98	1057				
170	030411001053	配管	砖、混凝土结构暗配JDG 电线管 DN25	m	66.1	14.62	966	409	5		
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 25		m	66.1	14.62	966	409	5		
	2906330001@1	JDG电线管		m	68.083	5.29	360				
171	030411001054	配管	砖、混凝土结构暗配JDG 电线管 DN20	m	67.2	10.76	723	302	3		
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (mm) 20		m	67.2	10.76	723	302	3		
	2906330001@2	JDG电线管		m	69.216	3.98	275				
172	030411001055	配管	吊顶内金属软管敷设 15#	m	107	12.56	1344	621			
本页小计							6869	3252	8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-184 换	金属软管敷设 内径(mm)≤16每根长≤1m		m	107	12.56	1344	621			
	2906120333@1	金属软管		m	110.21	2.84	313				
173	030413001005	铁构件	明配管支架制作、安装	kg	137.49	16.86	2318	1214	126		
	13-1-27	一般铁构件制作		kg	137.49	11.42	1570	736	66		
	0109120003-1	热轧光圆钢筋		kg	10.9992	3.143	35				
	0113120071-1	扁钢		kg	30.2478	3.35	101				
	0121120049-1	角钢		kg	103.1175	3.35	345				
	13-1-28	一般铁构件安装		kg	137.49	5.44	748	478	61		
174	031201003005	金属结构刷油	明配管支架手工除轻锈，刷防锈漆、调和漆各2遍	kg	137.49	2.22	305	139	41		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	137.49	0.47	65	34	14		
	12-2-55	一般钢结构 防锈漆第一遍		kg	137.49	0.44	61	26	7		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	1.264908	11.58	15				
	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增加一遍		kg	137.49	0.42	58	26	7		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	1.072422	11.58	12				
	12-2-62	一般钢结构 调和漆第一遍		kg	137.49	0.45	62	26	7		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	1.09992	16.81	18				
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增加一遍		kg	137.49	0.44	61	26	7		
本页小计							2623	1353	168		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.96243	16.81	16				
175	030413002005	凿（压）槽	（装修改造）砖墙开槽及修复 综合考虑	m	221.7	6.98	1547	978	16		
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽		m	221.7	2.86	634	450	16		
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	221.7	4.12	913	528			
176	03B005	防水封堵	管线穿外墙做防水措施	项	1	17.41	17	9			
	4-8-207	防火堵洞保护管		处	1	17.41	17	9			
	补充主材002@1	防水堵料		处	1	5	5				
177	030408001009	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35	m	30	250.93	7528	247	23		
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70		m	30	250.93	7528	247	23		
	2803330009@4	WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35		m	30.3	236.569	7168				
178	030408001010	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16	m	7.7	74.28	572	20	0		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上		m	7.7	74.28	572	20	0		
	2803330009@6	WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16		m	7.777	70.053	545				
本页小计							9665	1253	39		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030408001011	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4	m	27.41	15.74	431	56	1		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上		m	27.41	15.74	431	56	1		
	2803330009@3	WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4		m	27.6841	12.788	354				
180	030408001012	电力电缆	柔性矿物绝缘电力电缆敷设 NG-A（BTLY）-3*4	m	10.32	21.34	220	23	1		
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 其他护套		m	10.32	21.34	220	23	1		
	2803330009@7	NG-A（BTLY）-3*4		m	10.4232	18.08	188				
181	030408006006	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	2	173.95	348	113			
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120		个	2	173.95	348	113			
182	030408006007	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	2	38.1	76	28			
本页小计							1076	219	2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上		个	2	38.1	76	28			
183	030408006008	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	6	28.58	171	62			
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上		个	6	28.58	171	62			
184	030411004018	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	933.39	2.99	2791	681			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	933.39	2.99	2791	681			
	2801120885@1	WDZB-BYJ-2.5		m	1082.7324	1.77	1916				
185	030411004019	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	379.84	3.14	1193	277			
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5		m	379.84	3.14	1193	277			
	2801120885@2	WDZB-BYJR-2.5		m	440.6144	1.897	836				
186	030411004020	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	694.74	3.89	2703	465			
本页小计							6858	1486			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4		m	694.74	3.89	2703	465			
	2801120885@3	WDZB-BYJ-4		m	764.214	2.744	2097				
187	030411004021	配线	管内穿照明线 WDZB-BYJR-4	m	347.37	4.35	1511	233			
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4		m	347.37	4.35	1511	233			
	2801120885@4	WDZB-BYJR-4		m	382.107	3.168	1211				
188	030411004022	配线	管内穿多芯软导线 WDZBN-RYJS-2*2.5	m	114.86	7.35	844	74			
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5		m	114.86	7.35	844	74			
	2801120393@1	WDZBN-RYJS-2*2.5		m	124.0488	6	744				
189	030412005003	荧光灯	LED防水型300*300面板灯 (含光源) 安装 12W	套	5	118.37	592	90			
	4-13-207 换	荧光灯具安装 嵌入式单管		套	5	118.37	592	90			
	2500330001@13	LED防水型300*300面板灯		套	5.05	93	470				
190	030412005004	荧光灯	LED造型灯膜灯（含光源） 安装 36W	套	7	145.64	1019	126			
	4-13-207 换	荧光灯具安装 嵌入式单管		套	7	145.64	1019	126			
	2500330001@16	LED造型灯膜灯		套	7.07	120	848				
本页小计							3967	522			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
191	030412001005	普通灯具	LED吸顶灯（含光源）安装 36W	套	5	91.6	458	97			
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250		套	5	91.6	458	97			
	2500330001@3	LED吸顶灯		套	5.05	65	328				
192	030412001006	普通灯具	LED红外感应吸顶灯（含光源）安装 36W	套	2	116.85	234	39			
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250		套	2	116.85	234	39			
	2500330001@14	LED红外感应吸顶灯		套	2.02	90	182				
193	030412001007	普通灯具	LED工艺吊灯（含光源）安装 48W	套	7	251.38	1760	127			
	4-13-5 换	其他普通灯具安装 吊链灯		套	7	251.38	1760	127			
	2500330001@6	LED工艺吊灯		套	7.07	220	1555				
194	030412004018	装饰灯	LED软灯带安装 7W/m，配置220V/24V隔离变压器	m	70.83	28.63	2028	533			
	4-13-195 换	歌舞厅灯具安装 蛇管灯		m	70.83	28.63	2028	533			
	2500330003@1	LED软灯带		m	71.5383	16.5	1180				
195	030412004019	装饰灯	LED长条灯安装 24W/m	m	56.5	53.29	3011	915			
	4-13-137 换	天棚荧光灯带		m	56.5	53.29	3011	915			
	补充主材001@1	LED长条灯		m	56.5	26.5	1497				
本页小计							7490	1710			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
196	030412004020	装饰灯	LED筒灯（含光源）安装 8W，嵌入式	套	36	63.03	2269	738			
	4-13-163 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径 Φ75		套	36	63.03	2269	738			
	2500330001@4	LED筒灯		套	36.36	35.82	1302				
197	030412004021	装饰灯	LED滑轨射灯（含光源）安装 10W，含配套滑轨安装	套	14	63.89	894	181			
	4-13-171 换	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯		套	14	55.14	772	95			
	2500330001@15	LED滑轨射灯（含配套滑轨）		套	14.14	46	650				
	4-13-172 换	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨		m	7.7	15.91	123	87			
198	030412004022	装饰灯	（集中电源）A型小型LED安全出口标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式	套	2	73.48	147	40			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	73.48	147	40			
	2500330001@7	A型小型LED安全出口标志灯（集中电源）		套	2.02	46.33	94				
199	030412004023	装饰灯	（集中电源）A型小型LED方向标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式，单面	套	3	73.48	220	60			
本页小计							3531	1020			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段:

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	73.48	220	60			
	2500330001@18	A型小型LED方向标志灯（集中电源）（单面）		套	3.03	46.33	140				
200	030412004024	装饰灯	（集中电源）A型小型LED方向标志灯（含光源）安装 1W，吊装式，双面	套	3	87.7	263	71			
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式		套	3	87.7	263	71			
	2500330001@17	A型小型LED方向标志灯（集中电源）（双面）		套	3.03	53.51	162				
201	030412004025	装饰灯	（集中电源）A型小型LED楼层标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式	套	2	73.48	147	40			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	73.48	147	40			
	2500330001@9	A型小型LED楼层标志灯（集中电源）		套	2.02	46.33	94				
202	030412004026	装饰灯	（集中电源）A型小型LED疏散出口标志灯（含光源）安装 1W，墙壁式	套	2	73.48	147	40			
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	2	73.48	147	40			
	2500330001@10	A型小型LED疏散出口标志灯（集中电源）		套	2.02	46.33	94				
本页小计							557	151			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段:

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
203	030412004027	装饰灯	（集中电源）A型防水型LED消防应急照明灯（含光源）安装 3W	套	2	90.35	181	40			
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装吸顶式		套	2	90.35	181	40			
	2500330001@11	A型防水型LED消防应急照明灯（集中电源）		套	2.02	63.1	127				
204	030412004028	装饰灯	（集中电源）A型LED消防应急照明灯（含光源）安装 5W	套	13	74.21	965	261			
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装吸顶式		套	13	74.21	965	261			
	2500330001@12	A型LED消防应急照明灯（集中电源）		套	13.13	47.12	619				
205	030404033002	风扇	换气扇BLD-150安装，含配套软管及止回阀	台	4	161.32	645	135			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	4	161.32	645	135			
	B50111231@2	换气扇BLD-150		台	4	116.81	467				
206	030404034011	照明开关	单联单控暗开关安装	个	3	17.02	51	24			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	3	17.02	51	24			
	2605120033@2	单联单控暗开关		只	3.06	6.19	19				
207	030404034012	照明开关	双联单控暗开关安装	个	3	19.46	58	24			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	3	19.46	58	24			
本页小计							1900	484			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2605120033@5	双联单控暗开关		只	3.06	8.58	26				
208	030404034013	照明开关	三联单控暗开关安装	个	7	22.53	158	55			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	7	22.53	158	55			
	2605120033@1	三联单控暗开关		只	7.14	11.59	83				
209	030404034014	照明开关	防水型双联单控暗开关安装，含防溅盒	个	4	29.04	116	32			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	4	29.04	116	32			
	2605120033@7	双联单控暗开关（含防溅盒）		只	4.08	17.97	73				
210	030904003002	按钮	（集中供电）应急照明手动开启按钮安装	个	1	19.74	20	7			
	4-13-305 换	按钮		套	1	19.74	20	7			
	2339120005@1	应急照明手动开启按钮（集中供电）		套	1.02	10	10				
211	030404035012	插座	单相五孔暗插座安装 10A	个	44	18.83	829	410			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	44	18.83	829	410			
	2641120027@1	单相五孔暗插座		套	44.88	6.19	278				
212	030404035013	插座	防水型单相五孔暗插座安装 10A，含防溅盒	个	8	29.61	237	74			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	8	29.61	237	74			
本页小计							1359	578			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2641120027@3	单相五孔暗插座（含防溅盒）		套	8.16	16.75	137				
213	030404035014	插座	（壁挂空调）单相三孔暗插座安装 16A	个	1	23.02	23	9			
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	1	23.02	23	9			
	2641120027@2	单相三孔暗插座		套	1.02	10.29	10				
214	030404035015	插座	（立式空调）三相四孔暗插座安装 16A	个	8	28.54	228	74			
	4-13-327 换	三相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	8	28.54	228	74			
	2641120027@4	三相四孔暗插座		套	8.16	15.5	126				
215	030411006013	接线盒	钢制灯头盒安装	个	93	11.69	1087	616			
	4-11-213 换	明装普通接线盒		个	93	11.69	1087	616			
	2911330065@1	钢制灯头盒		个	94.86	2.82	268				
216	030411006014	接线盒	钢制开关盒安装	个	18	7.81	141	63			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	18	7.81	141	63			
	2911330065@2	钢制开关盒		个	18.36	2.82	52				
217	030411006015	接线盒	钢制插座盒安装	个	61	7.81	476	213			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	61	7.81	476	213			
	2911330065@3	钢制插座盒		个	62.22	2.82	175				
本页小计							1956	975			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-电气工程

标段：

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
218	030409008008	等电位端子箱、测试板	LEB局部等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	2	20.5	41	7			
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	2	20.5	41	7			
	2911330065@4	LEB局部等电位端子箱		个	2.04	15	31				
219	030409008009	等电位端子箱、测试板	MEB总等电位端子箱安装，含接地线跨接	台	1	97.69	98	53			
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700		个	1	97.69	98	53			
	2911330067@1	MEB总等电位端子箱		个	1	30	30				
本页小计							139	60			
合 计							138951	35264	417		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	19417	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	3564	
2	措施项目费		496	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	197	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	42	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	299	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		295	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	331	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	44	市建管〔2021〕64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	20288	
7	增值税	计算基数 $\times$ 费率	1826	
招标控制价合计		6+7	22114	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		云乐坊					292				
1	030901013001	灭火器	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）	组	1	292. 06	292				
	补子目	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	1	292. 06	292				
	补充主材001@1	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	1	292. 06	292				
		社区品牌店					1927	530	2		
2	031001006001	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接)安装 DN20 S5级，含管道消毒、冲洗	m	6. 7	18. 36	123	58	1		
	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20		m	6. 7	17. 64	118	56	1		
	1725330055@1	PP-R塑料给水管（S5级）		m	6. 8072	4. 2	29				
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50		m	6. 7	0. 72	5	2			
	3411330001	水		m3	0. 28475	5. 94	2				
3	031001006002	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 S5级，含管道消毒、冲洗	m	5. 58	15. 56	87	43	1		
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15		m	5. 58	14. 84	83	41	1		
	1725330055@2	PP-R塑料给水管（S5级）		m	5. 66928	2. 86	16				
本页小计							502	102	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50		m	5.58	0.72	4	2			
	3411330001	水		m3	0.23715	5.94	1				
4	031003013001	水表	螺纹水表组安装 DN20，含全铜截止阀J11W-16T 1个，水表1个	组	1	153.83	154	31	1		
	10-2-220	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)20		组	1	153.83	154	31	1		
	2401150081@1	螺纹水表		只	1	74.02	74				
	1900330009@1	全铜截止阀J11W-16T		个	1.01	34.15	34				
5	031003001001	螺纹阀门	全铜截止阀J11W-16T安装 DN20	个	1	49.47	49	8	0		
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20		个	1	49.47	49	8	0		
	1900330009@1	全铜截止阀J11W-16T		个	1.01	34.15	34				
6	031004014001	给、排水附（配）件	角型阀安装 DN15	个	3	16.51	50	6			
	10-3-70 换	水龙头安装 公称直径(mm)15		个	3	16.51	50	6			
	0307120213@1	角型阀(带铜活)		个	3.03	13.72	42				
7	040504001001	砌筑井	水表井（含复合井盖）	座	1	500	500				
	补子目	水表井（含复合井盖）		座	1	500	500				
	补充主材001@2	水表井（含复合井盖）		座	1	500	500				
本页小计							753	45	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006003	塑料管	室内PVC-U塑料排水管(粘接) 安装 DN100，含所有附件	m	4.97	46.06	229	72			
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100		m	4.97	46.06	229	72			
	1725330123@1	PVC-U塑料排水管		m	4.2742	16.28	70				
9	031001006004	塑料管	室内PVC-U塑料排水管(粘接) 安装 DN50	m	2	20.69	41	20			
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50		m	2	20.69	41	20			
	1725330123@2	PVC-U塑料排水管		m	2.024	4.91	10				
10	031004014002	给、排水附（配）件	不锈钢地漏安装 DN50	个	1	45.13	45	11			
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50		个	1	45.13	45	11			
	0307330031@1	不锈钢地漏		个	1.01	30.09	30				
11	03B006	厨房暗敷管道补贴	厨房 暗敷管道补贴	间	1	103.03	103	81			
	BC10-3	厨房 暗敷管道补贴		间	1	103.03	103	81			
12	040101002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方 综合考虑	m3	3.93	44.09	173	135			
	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土		m3	3.93	44.09	173	135			
13	040103001001	回填方	人工沟槽原土夯实	m3	3.93	20.6	81	63			
	13-1-20	人工沟槽原土夯实		m3	3.93	20.6	81	63			
本页小计							673	382			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030901013002	灭火器	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）	组	1	292.06	292				
	补子目	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	1	292.06	292				
	补充主材001@1	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	1	292.06	292				
		居民自治站					1641	199	1		
15	031001006005	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 S5级，含管道消毒、冲洗	m	2.96	15.56	46	23	0		
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15		m	2.96	14.84	44	22	0		
	1725330055@2	PP-R塑料给水管（S5级）		m	3.00736	2.86	9				
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50		m	2.96	0.72	2	1			
	3411330001	水		m3	0.1258	5.94	1				
16	031003013002	水表	螺纹水表组安装 DN15，含全铜截止阀J11W-16T 1个，水表1个	组	1	123.91	124	27	1		
	10-2-219	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)15		组	1	123.91	124	27	1		
	2401150081@2	螺纹水表		只	1	59.58	60				
	1900330009@3	全铜截止阀J11W-16T		个	1.01	25.87	26				
本页小计							462	50	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	031003001002	螺纹阀门	全铜截止阀J11W-16T安装 DN15	个	1	39.92	40	8	0		
	10-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)15		个	1	39.92	40	8	0		
	1900330009@3	全铜截止阀J11W-16T		个	1.01	25.87	26				
18	040504001002	砌筑井	水表井（含复合井盖）	座	1	500	500				
	补子目	水表井（含复合井盖）		座	1	500	500				
	补充主材001@2	水表井（含复合井盖）		座	1	500	500				
19	031001006006	塑料管	室内PVC-U塑料排水管(粘接) 安装 DN50	m	2.93	20.69	61	29			
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50		m	2.93	20.69	61	29			
	1725330123@2	PVC-U塑料排水管		m	2.96516	4.91	15				
20	031004004001	洗涤盆	不锈钢洗涤盆（含水嘴）安装，含角型阀、软管（L=500mm）等安装所需的全部附件	组	1	473.25	473	31			
	10-3-19 换	洗涤盆 单嘴		组	1	473.25	473	31			
	2113120003@1	不锈钢洗涤盆（含水嘴、角型阀、软管）		个	1.01	422	426				
21	040101002002	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方 综合考虑	m3	1.62	44.09	71	56			
	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土		m3	1.62	44.09	71	56			
本页小计							1145	123	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	040103001002	回填方	人工沟槽原土夯实	m3	1.62	20.6	33	26			
	13-1-20	人工沟槽原土夯实		m3	1.62	20.6	33	26			
23	030901013003	灭火器	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）	组	1	292.06	292				
	补子目	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	1	292.06	292				
	补充主材001@1	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	1	292.06	292				
		社区活动室					584				
24	030901013004	灭火器	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）	组	2	292.06	584				
	补子目	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	2	292.06	584				
	补充主材001@1	置地灭火器箱（含5kg手提式ABC干粉灭火器2具）		组	2	292.06	584				
		添翼助残服务中心					14973	3268	214		
25	031001006007	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接) 安装 DN50 S5级，含管道消毒、冲洗	m	14.32	54.79	785	206	3		
	10-1-234 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)50		m	14.32	54.07	774	200	3		
	1725330055@4	PP-R塑料给水管（S5级）		m	14.54912	25.62	373				
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50		m	14.32	0.72	10	5			
本页小计							1694	232	3		

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	3411330001	水		m3	0.6086	5.94	4				
26	031001006008	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 S5级，含管道消毒、冲洗	m	6.55	23.02	151	63	1		
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25		m	6.55	22.3	146	61	1		
	1725330055@5	PP-R塑料给水管（S5级）		m	6.6548	6.5	43				
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50		m	6.55	0.72	5	2			
	3411330001	水		m3	0.278375	5.94	2				
27	031001006009	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接)安装 DN20 S5级，含管道消毒、冲洗	m	6.83	18.36	125	59	1		
	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20		m	6.83	17.64	120	57	1		
	1725330055@1	PP-R塑料给水管（S5级）		m	6.93928	4.2	29				
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50		m	6.83	0.72	5	3			
	3411330001	水		m3	0.290275	5.94	2				
28	031001006010	塑料管	室内PP-R塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 S5级，含管道消毒、冲洗	m	27.37	15.56	426	213	3		
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15		m	27.37	14.84	406	203	3		
本页小计							702	336	4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1725330055@2	PP-R塑料给水管（S5级）		m	27.80792	2.86	80				
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		m	27.37	0.72	20	10			
	3411330001	水		m3	1.163225	5.94	7				
29	031003013003	水表	螺纹水表组安装 DN50，含全铜截止阀J11W-16T 1个，水表1个	组	1	527.94	528	53	1		
	10-2-223	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）40		组	1	527.94	528	53	1		
	2401150081@3	螺纹水表		只	1	250	250				
	1900330009@5	全铜截止阀J11W-16T		个	1.01	196	198				
30	031003001003	螺纹阀门	全铜截止阀J11W-16T安装 DN50	个	3	239.69	719	60	2		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	3	239.69	719	60	2		
	1900330009@5	全铜截止阀J11W-16T		个	3.03	196	594				
31	040504001003	砌筑井	水表井（含复合井盖）	座	1	500	500				
	补子目	水表井（含复合井盖）		座	1	500	500				
	补充主材001@2	水表井（含复合井盖）		座	1	500	500				
32	031002003001	套管	（穿卫生间楼板）刚性防水套管制作、安装 DN50（穿管管径）	个	2	68.72	137	60	11		
本页小计							1884	174	14		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-76 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装的刚性防水套管由施工单位自制		个	2	46.06	92	30	11		
	1701120179@1	焊接钢管		kg	1.956	4.071	8				
	0129330067	中厚钢板		kg	6.352	3.387	22				
	0113120071-1	扁钢		kg	1.44	3.35	5				
	13-1-95 换	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装刚性防水套管，主材费另计		个	2	22.66	45	31			
33	031208002001	管道绝热	吊顶内给水管橡塑保温 20mm厚	m3	0.11	2171.31	239	52			
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下		m3	0.11	2171.31	239	52			
	1513330015@1	橡塑隔热保温管材		m3	0.1133	1382	157				
34	031208007001	防潮层、保护层	保温管道铝皮保护 0.5mm厚	m2	7.44	55.06	410	134	36		
	12-4-460 换	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装管道		m2	7.44	55.06	410	134	36		
	0129120125@1	铝皮		m2	8.928	20	179				
35	030815001001	管架制作安装	管道支架制作、安装	kg	8.46	15.66	132	64	8		
本页小计							781	251	44		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-31	一般管架制作		kg	8.46	11.35	96	42	6		
	0127120039-1	型钢		kg	8.9676	3.35	30				
	13-1-32	一般管架安装		kg	8.46	4.31	36	23	2		
36	031201003006	金属结构刷油	管道支架手工除轻锈，刷防锈漆、调和漆各2遍	kg	8.46	2.22	19	9	3		
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈		kg	8.46	0.47	4	2	1		
	12-2-55	一般钢结构 防锈漆第一遍		kg	8.46	0.44	4	2	0		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.077832	11.58	1				
	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增加一遍		kg	8.46	0.42	4	2	0		
	1305120069-1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.065988	11.58	1				
	12-2-62	一般钢结构 调和漆第一遍		kg	8.46	0.45	4	2	0		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.06768	16.81	1				
	12-2-63	一般钢结构 调和漆增加一遍		kg	8.46	0.44	4	2	0		
	1301120097-1	酚醛调和漆		kg	0.05922	16.81	1				
37	031001006011	塑料管	室内PVC-U塑料排水管(粘接) 安装 DN100，含配套阻火圈在内的所有附件	m	20.21	48.99	990	314			
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100		m	20.21	46.06	931	293			
本页小计							1009	322	3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1725330123@1	PVC-U塑料排水管		m	17.3806	16.28	283				
	10-8-23 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)110		个	2	29.66	59	20			
	1559120007@1	阻火圈		个	2	15.64	31				
38	031001006012	塑料管	室内PVC-U塑料排水管(粘接) 安装 DN75	m	3.64	29.92	109	44			
	10-1-277 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75		m	3.64	29.92	109	44			
	1725330123@3	PVC-U塑料排水管		m	3.5672	8.83	31				
39	031001006013	塑料管	室内PVC-U塑料排水管(粘接) 安装 DN50	m	17.19	20.69	356	169			
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50		m	17.19	20.69	356	169			
	1725330123@2	PVC-U塑料排水管		m	17.39628	4.91	85				
40	031002003002	套管	(穿卫生间楼板)刚性防水套管制作、安装 DN100 (穿管管径)	个	6	98.43	591	238	62		
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装的刚性防水套管由施工单位自制		个	6	73.44	441	140	62		
	1701120179@2	焊接钢管		kg	9.252	4.071	38				
	0129330067	中厚钢板		kg	29.52	3.387	100				
本页小计							1055	450	62		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0113120071-1	扁钢		kg	6	3.35	20				
	13-1-96 换	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装刚性防水套管，主材费另计		个	6	24.99	150	98			
41	031002003003	套管	（穿卫生间楼板）刚性防水套管制作、安装 DN50（穿管管径）	个	9	68.72	618	271	50		
	13-1-76 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装的刚性防水套管由施工单位自制		个	9	46.06	415	133	50		
	1701120179@1	焊接钢管		kg	8.802	4.071	36				
	0129330067	中厚钢板		kg	28.584	3.387	97				
	0113120071-1	扁钢		kg	6.48	3.35	22				
	13-1-95 换	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装刚性防水套管，主材费另计		个	9	22.66	204	138			
42	031002003004	套管	（穿屋面）刚性防水套管制作、安装 DN100（穿管管径）	个	1	281.37	281	132	34		
本页小计							900	403	84		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-78	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100		个	1	198.08	198	78	34		
	1701120179@2	焊接钢管		kg	5.14	4.071	21				
	0129330067	中厚钢板		kg	4.92	3.387	17				
	0113120071-1	扁钢		kg	1	3.35	3				
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100		个	1	83.29	83	54			
43	031004014003	给、排水附（配）件	不锈钢地漏安装 DN50	个	4	45.13	181	45			
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50		个	4	45.13	181	45			
	0307330031@1	不锈钢地漏		个	4.04	30.09	122				
44	031004006001	大便器	陶瓷坐便器安装，含角型阀、软管（L=500mm）等安装所需的全部附件	组	1	1041.87	1042	48			
	10-3-35 换	坐式大便器安装 连体水箱		套	1	1041.87	1042	48			
	2115120013@1	坐便器		个	1.01	937	946				
	0307120123	角型阀(带铜活)		个	1.01	13.72	14				
	2906330033@1	金属软管（L=500mm）		根	1.01	11.95	12				
45	031004006002	大便器	陶瓷蹲便器安装，含脚踏冲洗阀等安装所需的全部附件	组	3	619.12	1857	122			
	10-3-32 换	蹲式大便器安装 脚踏开关		套	3	619.12	1857	122			
本页小计							3080	215			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2115120001@1	蹲便器		个	3.03	323	979				
	0307120053@1	蹲便器脚踏冲洗阀		个	3.03	212	642				
46	031004007001	小便器	陶瓷挂式小便器安装，含手押延时自闭冲洗阀等安装所需的全部附件	组	2	548.68	1097	48			
	10-3-37 换	壁挂式小便器安装 手动开关		套	2	548.68	1097	48			
	2117120001	挂式小便器		个	2.02	360	727				
	1901120021@1	挂式小便器延时自闭冲手押冲洗阀		个	2.02	144	291				
47	031004003001	洗脸盆	陶瓷台下盆安装，含感应龙头、角型阀、软管（L=500mm）等安装所需的全部附件，含自动冲洗感应器接线	组	2	919.52	1839	108			
	10-3-17 换	洗脸盆 台下式冷热水 台式洗脸盆(冷水)安装 其余感应式卫生器具安装(感应控制器等主材另计)		组	2	897.79	1796	79			
	2109120021@1	台下盆		个	2.02	274	553				
	0307120123	角型阀(带铜活)		个	2.02	13.72	28				
	0307330051@1	台下盆感应龙头		个	2.02	528	1067				
	2906330033@1	金属软管（L=500mm）		根	2.02	11.95	24				
本页小计							2936	156			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-4-143	自动冲洗感应器接线		台	2	21.73	43	29			
48	031004004002	洗涤盆	不锈钢洗涤盆（含水嘴）安装，含角型阀、软管（L=500mm）等安装所需的全部附件	组	1	473.25	473	31			
	10-3-19 换	洗涤盆 单嘴		组	1	473.25	473	31			
	2113120003@1	不锈钢洗涤盆（含水嘴、角型阀、软管）		个	1.01	422	426				
49	031004004003	洗涤盆	陶瓷拖布池安装，含龙头等安装所需的全部附件	组	1	475.8	476	27			
	10-3-41 换	拖布池安装		套	1	475.8	476	27			
	2113330001@1	拖布池		套	1.01	418	422				
	0307330105@1	拖布池水嘴		个	1.01	8.85	9				
50	03B007	卫生间暗敷管道补贴	卫生间 暗敷管道补贴	间	2	206.06	412	322			
	BC10-1	卫生间 内周长在12m以下暗敷管道补贴		间	2	206.06	412	322			
51	03B008	厨房暗敷管道补贴	厨房 暗敷管道补贴	间	1	103.03	103	81			
	BC10-3	厨房 暗敷管道补贴		间	1	103.03	103	81			
52	040101002003	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方 综合考虑	m3	5.82	44.09	257	201			
	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土		m3	5.82	44.09	257	201			
53	040103001003	回填方	人工沟槽原土夯实	m3	5.82	20.6	120	94			
本页小计							1841	755			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 安装工程-空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	62386	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	2631	
2	措施项目费		313	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	93	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	20	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	220	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		217	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	244	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	32	市建管〔2021〕64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	62975	
7	增值税	计算基数 $\times$ 费率	5668	
招标控制价合计		6+7	68642	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-空调工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		社区品牌店					5037	347			
1	030701003001	空调器	2P挂式空调安装（含室内外机、冷媒管、保温保护层、制冷剂、电线电缆、电气接线及遥控器等安装所需的全部附件）	套	2	2518.71	5037	347			
	7-1-20	成套分体式空调墙上安装		套	2	2518.71	5037	347			
	5003120001@1	2P挂式空调（含室内外机、冷媒管、保温保护层、制冷剂、电线电缆、电气接线及遥控器等安装所需的全部附件）		套	2	2293	4586				
		居民自治站					5037	347			
2	030701003005	空调器	2P挂式空调安装（含室内外机、冷媒管、保温保护层、制冷剂、电线电缆、电气接线及遥控器等安装所需的全部附件）	套	2	2518.71	5037	347			
	7-1-20	成套分体式空调墙上安装		套	2	2518.71	5037	347			
	5003120001@1	2P挂式空调（含室内外机、冷媒管、保温保护层、制冷剂、电线电缆、电气接线及遥控器等安装所需的全部附件）		套	2	2293	4586				
		云乐坊					2519	174			
本页小计							10075	694			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-空调工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030701003006	空调器	2P挂式空调安装（含室内 外机、冷媒管、保温保护 层、制冷剂、电线电缆、 电气接线及遥控器等安装 所需的全部附件）	套	1	2518.71	2519	174			
	7-1-20	成套分体式空调墙上安装		套	1	2518.71	2519	174			
	5003120001@1	2P挂式空调（含室内外机、 冷媒管、保温保护层、制冷 剂、电线电缆、电气接线及 遥控器等安装所需的全部附 件）		套	1	2293	2293				
		社区活动室					13382	521			
4	030701003002	空调器	3P挂式空调安装（含室内 外机、冷媒管、保温保护 层、制冷剂、电线电缆、 电气接线及遥控器等安装 所需的全部附件）	套	3	4460.71	13382	521			
	7-1-20	成套分体式空调墙上安装		套	3	4460.71	13382	521			
	5003120001@2	3P挂式空调（含室内外机、 冷媒管、保温保护层、制冷 剂、电线电缆、电气接线及 遥控器等安装所需的全部附 件）		套	3	4235	12705				
		添翼助残服务中心					36410	1749			
本页小计							15901	694			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-空调工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030701003003	空调器	1P挂式空调安装（含室内 外机、冷媒管、保温保护 层、制冷剂、电线电缆、 电气接线及遥控器等安装 所需的全部附件）	套	1	1753.71	1754	174			
	7-1-20	成套分体式空调墙上安装		套	1	1753.71	1754	174			
	5003120001@3	1P挂式空调（含室内 外机、冷媒管、保温保护 层、制冷剂、电线电缆、 电气接线及遥控器等安 装所需的全部附件）		套	1	1528	1528				
6	030701003004	空调器	3P立式空调安装（含室内 外机、冷媒管、保温保护 层、制冷剂、电线电缆、 电气接线及遥控器等安 装所需的全部附件）	套	8	4332.07	34657	1575			
	7-1-21	成套分体式空调落地安装		套	8	4332.07	34657	1575			
	5003120001@4	3P立式空调（含室内 外机、冷媒管、保温保护 层、制冷剂、电线电缆、 电气接线及遥控器等安 装所需的全部附件）		套	8	4077	32616				
本页小计							36410	1749			
合 计							62386	3137			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 安装工程-其他配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	570726	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	24192	
2	措施项目费		3034	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	1008	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	215	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2026	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1994	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	2243	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 $\times$ 费率	299	市建管（2021）64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	576302	
7	增值税	计算基数 $\times$ 费率	51867	
招标控制价合计		6+7	628169	

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		未来社区智慧服务平台					162757	591			
1	030501017001	软件	1、名称：部署标准化轻量化的社区数字底座-社区物联接入实施 2、参数：1. 指导硬件集成：协助指导下物联网设备（如门禁道闸、视频监控、人流监测设备等安全防护设备）的硬件集成。 2. 进行连接配置：边端子系统连接器开发与配置，测试重大应用与社区物联引擎的集成； 3. 测试数据链路：线下硬件、连接器全链路数据贯通测试。	套	1	22584.08	22584	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	22584.08	22584	66			
	B05110425@3	部署标准化轻量化的社区数字底座-社区物联接入实施		套	1	22500	22500				
本页小计							22584	66			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	030501017002	软件	1、名称：部署标准化轻量化的社区数字底座-社区数据仓实施建设 2、参数：完成建库准备：创建未来社区基础数据库，开具社区数据贯通系统的账号和权限； 1、基础数据归集：汇聚社区、小区、幢房（含房屋统一码挂接）、居民、设施资源（含社区公共服务设施）、设备资源、组织（含党组织、物业、业委会、网格、群团、社群、达人等）等社区基础数据； 2、运营数据归集：汇聚各业务子系统数据，以人、房等主数据为索引，归集各场景应用（如活动、事件、投票、物联网设备等产生的场景运营数据、社区公共服务设施客流数据； 配置组织架构：结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、	套	1	18084.08	18084	66			
本页小计							18084	66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			事件处理、组织管理。 1、数据归集清洗：对归集数据进行清洗、存淀、聚合形成数据服务； 2、数据碰撞完善：利用房屋地址匹配等方式将归集数据与现有数据资源碰撞，减少摸排工作，预验证数据成效并完善基础数据。 3、持续监测预警：对数据进行动态检测与优化分析，根据重大应用贯通与长效运营回头看要求，定期输出反馈建议。									
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	18084.08	18084	66				
	B05110425@4	部署标准化轻量化的社区数字底座-社区数据仓实施建设		套	1	18000	18000					
3	030501017003	软件	1、名称：装配形成三端服务入口-治理端搭建 2、参数：结合未来社区验收要求，设计并配置通用版社区驾驶舱	套	1	22584.08	22584	66				
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	22584.08	22584	66				
本页小计							22584	66				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B05110425@5	装配形成三端服务入口-治理端搭建		套	1	22500	22500				
4	030501017004	软件	1、名称：装配形成三端服务入口-服务端搭建 2、参数：完成居民服务端主体框架（小程序形式）搭建，面向居民提供各类应用服务，是线上参与社区生活主入口和应用集成门户。	套	1	27084.08	27084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	27084.08	27084	66			
	B05110425@6	装配形成三端服务入口-服务端搭建		套	1	27000	27000				
5	030501017005	软件	1、名称：装配形成三端服务入口-运营端搭建 2、参数：完成企业运营端基础框架（PC网页端形式）搭建，面向社区运营企业用于各应用后台管理功能，支持后续商业化扩展。	套	1	9084.08	9084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	9084.08	9084	66			
	B05110425@7	装配形成三端服务入口-运营端搭建		套	1	9000	9000				
本页小计							36168	131			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030501017006	软件	1、名称：场景应用-省重大应用标配应用实施部署及配置 2、参数：1、数据接口、组件对接 （1）完成“浙住通”接口对接； （2）完成“浙住通”通行组件、人员授权组件、访客组件等集成对接； 2、开发、设备对接 （1）门禁设备连接器开发适配； （2）门禁设备接入； 3、门禁控制设备接入联调、测试 （1）按《“浙住通”-门禁控制设备接入指南》进行设备能力适配情况、异常情况运行状态验证； （2）“浙住通”人员授权、通行场景联调、测试； 4、联调上线 （1）人房基础库、基础数据贯通链路与“浙住通”应用集成测试；	套	1	52084.08	52084	66			
本页小计							52084	66			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			(2) 准备对应人房数据包，配合上线联调和试运行； 5、基于人房关系数据，支持后续“住有宜居”有关应用快速落地。 通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口，并完成有关应用数据初始化,重点应用包含：社区活动、居民动态、社群圈子等应用。 通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口,并完成有关应用数据初始化，重点应用包含：声望(积分)系统、生活一张图、空间预约、市集等应用。									
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	52084.08	52084	66				
	B05110425@8	场景应用-省重大应用标配应用实施部署及配置		套	1	52000	52000					
本页小计							52084	66				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030501017007	软件	1、名称：场景应用-数字社会应用落地实施 2、参数：落地省级标配数字社会应用落地本地高频数字社会应用	套	1	1084.08	1084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	1084.08	1084	66			
	B05110425@9	场景应用-数字社会应用落地实施		套	1	1000	1000				
8	030501017008	软件	1、名称：全面对接政府侧省/市在线管理系统 2、参数：通用版覆盖的业务数据自动对接在线系统 系统未采集数据部分，配合社区或运营单位完成上报工作。 上线试运行前，组织各方（运营单位、社区、物业等）进行上线评审并签字充分测试并进行质量检查后，开展系统上线试运行	套	1	1084.08	1084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	1084.08	1084	66			
	B05110425@10	全面对接政府侧省/市在线管理系统/上线试运行		套	1	1000	1000				
本页小计							2168	131			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 8 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030501017009	软件	1、名称：项目数字化验收咨询服务 2、参数：省重大应用落地政策解读 省重大应用落地路径方案答疑 省重大应用落地实施落地答疑 省重大应用实施方案评估支持数字化80分标准验收台账 配合社区验收预演 提供省验收现场技术答疑、现场支持等服务	套	1	9084.08	9084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	9084.08	9084	66			
	B05110425@11	项目数字化验收咨询服务		套	1	9000	9000				
		计算机网络系统					25219	1533	505		
10	030501009001	路由器	1、名称：路由器 2、参数：双WAN+4LAN口 千兆，支持运维、VPN、WEB网管，内置防火墙	台	1	837.9	838	132	3		
	5-1-32	局域网路由器		台	1	837.9	838	132	3		
	B05110397@1	路由器		台	1	664	664				
本页小计							9922	197	3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030501009002	路由器	1、名称：路由器 2、参数：双WAN+4LAN口千兆，支持运维、VPN、WEB网管	台	2	748.9	1498	263	5		
	5-1-32	局域网路由器		台	2	748.9	1498	263	5		
	B05110397@12	路由器2		台	2	575	1150				
12	030501008001	集线器	1、名称：无线AP 2、参数：室内吸顶放装式AP，支持胖/瘦两种AP工作模式，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网；满足802.11AX标准，支持2.4G和5G双频段同时工作，支持RFID、ZigBee等物联协议，配置蓝牙功能；	台	9	529.25	4763	297			
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	9	529.25	4763	297			
	B05110397@2	无线AP		台	9	487	4383				
13	030501003001	控制设备	1、名称：无线控制器 2、参数：无线控制器，包含≥15个AP管理授权	台	1	615.09	615	132	2		
	5-1-4	无线网络控制器		台	1	615.09	615	132	2		
本页小计							6876	692	7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B05110397@3	无线控制器		台	1	442	442				
14	030501012001	交换机	1、名称：8口POE交换机 2、参数：交换容量≥336Gbps，转发性能≥102Mpps，≥8个GE端口，≥4个千兆SFP口，千兆复用Combo口≥2个，固化Console管理端口≥1个；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持POE供电，最大供电功率≥125W；支持10KV防雷；支持静态路由、RIP、OSPF；	台	3	1843.79	5531	197	135		
	5-1-38	交换机≤12端口		台	3	1843.79	5531	197	135		
	B05110397@4	8口POE交换机		台	3	1699	5097				
本页小计							5531	197	135		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030501012002	交换机	1、名称：24口千兆级POE交换机 2、参数：交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，若存在双指标，以较低指标为准；固化10/100/1000M以太网端口≥24，支持POE\POE+供电，复用SFP千兆光接口≥4个，整机同时可用端口数量不少于28个；要求所投设备MAC地址≥16K；支持10kv防雷	台	1	2804.31	2804	105	90		
	5-1-39	交换机24端口		台	1	2804.31	2804	105	90		
	B05110397@5	24口千兆级POE交换机		台	1	2549	2549				
16	030501012003	交换机	1、名称：8口接入交换机 2、参数：固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps，有多个指标以最小的为准。支持10kv防雷	台	4	1206.79	4827	263	180		
本页小计							7631	368	270		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-1-38	交换机≤12端口		台	4	1206.79	4827	263	180		
	B05110397@6	8口接入交换机		台	4	1062	4248				
17	030501012005	交换机	1、名称：24口核心交换机 2、参数：交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps，若存在双指标，以较低指标为准；100/1000M 千兆光口≥28（其中含4个combo口），万兆光口≥8个，扩展槽≥1个，冗余电源；要求所投设备MAC地址≥16K；支持10kv防雷	台	1	4078.31	4078	105	90		
	5-1-39	交换机24端口		台	1	4078.31	4078	105	90		
	B05110397@8	24口核心交换机		台	1	3823	3823				
18	030501007001	接口卡	1、名称：千兆光模块 2、参数：千兆单模光模块，最大传输距离10KM，双纤口，适用LC型接头跳线。	台	1	263.51	264	39			
	5-1-5	模块安装单个光/电端口插入式		台	1	263.51	264	39			
	B05110397@9	千兆光模块		台	1	212	212				
本页小计							4342	145	90		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		视频监控系统					99376	5387	50		
19	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W宽动态半球摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°；	台	13	728.94	9476	864	9		
	5-6-86	摄像机带红外光源		台	13	728.94	9476	864	9		
	B05110399@1	400W宽动态半球摄像机		台	13	637	8281				
本页小计							9476	864	9		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030507008002	监控摄像设备	1、名称：无线监控 2、参数：家用400万监控摄像头，可内置存储卡，支持云存储	台	3	843.94	2532	199	2		
	5-6-86	摄像机带红外光源		台	3	843.94	2532	199	2		
	B05110399@6	无线监控		台	3	752	2256				
21	030507008003	监控摄像设备	1、名称：无线监控（带4G或5G流量卡） 2、参数：400W 无线4G网络球机，360度全景摄像机，内置存储卡，支持电信，联通4G通讯	台	1	974.05	974	133	1		
	5-6-87	摄像机球型一体机		台	1	974.05	974	133	1		
	B05110399@8	无线监控（带4G或5G流量卡）		台	1	796	796				
本页小计							3506	333	3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 15 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030507008004	监控摄像设备	1、名称：客流统计摄像机 2、参数：室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机；双目智能客流统计网络摄像机；采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况；采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向；设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率；支持分类统计人员进入、离开情况；支持内置存储（EMMC）；支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月	台	3	2427.94	7284	199	2		
本页小计							7284	199	2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			报表和年报表；支持高度过滤；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB；焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5°；补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达6 m；红外波长范围：850 nm；防补光过曝：支持；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸：2560 × 1440；Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n；频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz；								
本页小计						7284	199	2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-6-86	摄像机带红外光源		台	3	2427.94	7284	199	2		
	B05110399@2	客流统计摄像机		台	3	2336	7008				
23	03B009	客流授权许可	1、名称：客流授权许可 2、参数：1.支持对人员进出情况进行统计，统计维度包括按小时、日、月、监控点、统计组等多个维度；支持客流数据同环比展示；支持客流数据实时展示；支持密度数据同环比展示；支持密度数据实时展示；2.支持将客流数据推送至未来社区省平台	套	3	850	2550				
	补	客流授权许可		套	3	850	2550				
	补充主材001@10	客流授权许可		套	3	850	2550				
本页小计							2550				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030507008005	监控摄像设备	1、名称：红外一体化摄像机(含支架) 2、参数：400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 1个内置麦克风，高清拾音 白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°	台	5	644.51	3223	398	4		
本页小计							3223	398	4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5° °，垂直视场角：20.7° ，对角线视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4° °，垂直视场角：13.3° °，对角线视场角：26.88° 补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30m 波长范围：850 nm								
	5-6-86	摄像机带红外光源		台	5	569.94	2850	332	4		
	B05110399@3	红外一体化摄像机		台	5	478	2390				
	5-6-91	摄像机支架		台	5	74.57	373	66			
	B05110399@4	红外相机支架		台	5	55	275				
25	030507008006	监控摄像设备	1、名称：摄像机电源1 2、参数：DC12V10A	台	9	85.09	766	107	1		
	5-3-90	采集器电源		个	9	85.09	766	107	1		
本页小计							766	107	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B57111270@1	摄像机电源1		个	9	65	585				
26	030502015001	光缆终端盒	1、名称：6芯光纤熔接盘 2、参数：采用阻燃塑料（ABS），具有较好的阻燃性能和抗老化性能，可安装FC、SC、ST和LC等多种适配器，光纤连接器插入损耗≤0.3dB，回波损耗PC型≥40dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB，插拔耐久性寿命大于1000次	个	5	212.36	1062	131			
	5-2-46	安装光纤连接盘		块	5	212.36	1062	131			
	2925330021@1	6芯光纤熔接盘		块	5.05	177	894				
27	030502013001	光纤盒	1、名称：单模适配器 2、参数：插入损耗低于0.3dB, 重复插拔次数大于1000次, 优质陶瓷芯, 单模/百兆/千兆/万兆通用	个	60	4.75	285	82			
	5-2-27 换	安装光纤耦合器 跳线为成品(跳线主材另计)		个	60	4.75	285	82			
	3013330025@1	单模适配器		个	60.6	2.47	150				
本页小计							1347	213			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030502016001	布放尾纤	1、名称：单模尾纤 2、参数：1M，插头SC/FC/LC可选，纤芯OS2、OM1、OM2、OM3可选，低烟无卤护套	根	60	26.04	1562	348	23		
	5-2-53	终端盒至光纤配线架		条	60	26.04	1562	348	23		
	3013120025@1	单模尾纤		根	60	18	1080				
29	030502009001	跳线	1、名称：单模光纤跳线 2、参数：2M，双芯，插头SC/FC/LC可选，纤芯OS2、OM1、OM2、OM3可选，低烟无卤护套	条	60	21.98	1319	236			
	5-2-26 换	光纤跳线安装 跳线为成品 (跳线主材另计)		条	60	21.98	1319	236			
	2831330011@1	单模光纤跳线		条	60	16.74	1004				
30	030502001001	机柜、机架	1、名称：6U弱电机柜 2、参数：6U弱电机柜	台	1	731.4	731	263			
	5-2-3	标准落地式机柜19"		台	1	731.4	731	263			
	5505330035@1	6U弱电机柜		个	1	380	380				
31	030502001002	机柜、机架	1、名称：15U弱电机柜 2、参数：15U弱电机柜	台	1	1001.4	1001	263			
	5-2-3	标准落地式机柜19"		台	1	1001.4	1001	263			
	5505330035@2	15U弱电机柜		个	1	650	650				
本页小计							4614	1110	23		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030502001003	机柜、机架	1、名称：42U弱电机柜 2、参数：42U弱电机柜	台	1	2341.4	2341	263			
	5-2-3	标准落地式机柜19”		台	1	2341.4	2341	263			
	5505330035@4	42U弱电机柜		个	1	1990	1990				
33	030411005001	接线箱	1、名称：弱电箱 2、参数：尺寸400*600*150mm	个	2	300.69	601	113			
	4-11-204 换	接线箱明装半周长(mm)≤1500		个	2	300.69	601	113			
	2911330067@1	弱电箱		个	2	227	454				
34	030507013001	录像设备	1、名称：8路硬盘录像机 2、参数：8路监控主机，2盘位	台	2	879.89	1760	263			
	5-1-12	录像设备8路硬盘录像机		台	2	879.89	1760	263			
	B05110399@9	8路硬盘录像机		台	2	710	1420				
本页小计							4703	639			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030507013002	录像设备	1、名称：32路硬盘录像机 2、参数：32路监控主机：主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；	台	1	5917.11	5917	329			
	5B-1-1	录像设备 32路硬盘录像机		台	1	5917.11	5917	329			
本页小计							5917	329			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B05110399@5	32路硬盘录像机		台	1	5495	5495				
36	03B010	6T硬盘	1、名称：6T硬盘 2、参数：6T监控级硬盘 5400转 SATA3.0接口	块	9	792	7128				
	补	6T硬盘		块	9	792	7128				
	补充主材001	6T硬盘		块	9	792	7128				
37	03B011	固定IP互联网专线	1、名称：固定IP互联网 专线 2、参数：≥100M 固定IP 一条一年	年	1	1800	1800				
	补	固定IP互联网专线		年	1	1800	1800				
	补充主材001@1	固定IP互联网专线		年	1	1800	1800				
38	030501013001	网络服务器	1、名称：视频综合管理 服务器 2、参数：支持10KV防雷 ；支持静态路由、RIP、 OSPF；	台	1	5127.02	5127	197	3		
	5-1-45	PC塔式服务器		台(套)	1	5127.02	5127	197	3		
	B05110397@13	视频综合管理服务器		台	1	4868	4868				
本页小计							14055	197	3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030501017010	软件	1、名称：基础软件包（服务平台） 2、参数：平台本身包含各类基础公共的组件服务，且具备灵活的扩展能力，通过集成基础管理、平台运维、视频监控、报警主机、门禁管理、设备运维等业务组件，为社区提供安防管理、通行管控、系统运维等业务；系统开放协议，可实现数据对接、上联等功能；	套	1	17084.08	17084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	17084.08	17084	66			
	B05110425@1	基础软件包（服务平台）		套	1	17000	17000				
本页小计							17084	66			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030501017011	软件	1、名称：客流分析模块 2、参数：1. 支持对人员进出情况进行统计，统计维度包括按小时、日、月、监控点、统计组等多个维度；支持客流数据同环比展示；支持客流数据实时展示；支持密度数据同环比展示；支持密度数据实时展示；2. 支持将客流数据推送至未来社区省平台	套	1	1084.08	1084	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	1084.08	1084	66			
	B05110425@13	客流分析模块		套	1	1000	1000				
本页小计							1084	66			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030501017012	软件	1、名称：浙住通模块 2、参数：浙江未来社区必选的销售项，实现浙住通对接、客流数据跟省平台对接. 本销售项包含了浙住通对接，客流数据跟省平台对接以及技术支持支撑等服务费用，客流数据跟省平台对接需要依赖【客流分析】模块获取客流数据，需勾选客流分析模块，支持对本级采集的一标四实、社区场所要素、物联网设备、物联感知数据进行业务转换，并推送给数据联网通道实现数据上传 1、支持将一标四实、社区档案、物联网设备、事件等各类信息按标准格式推动给数据联网通道，通过数据联网通道实现各种协议的数据联网 2、支持将楼栋的人员、设备、事件等数据关联到所属小区，实现按小区维度的数据联网	套	1	2084.08	2084	66			
本页小计							2084	66			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			3、支持全结构化相机的人脸抓拍、车辆抓拍按不同的业务需求拆分，人脸门禁转换成人员抓拍机和门禁点位等信息进行数据联网 4、支持自定义要素数据转换和联网 PS：本功能主要实现数据的业务转换并推送至数据联网通道，不同协议的数据联网需要依赖数据联网通道的能力									
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	2084.08	2084	66				
	B05110425@14	浙住通模块		套	1	2000	2000					
42	030507014001	显示设备	1、名称：监控显示器 2、参数：屏幕尺寸：21.5英寸，分辨率：1920*1080，屏幕比例：16:9，接口：VGA，HDMI，三年质保	台	8	736.44	5892	178				
	5-5-184	液晶显示器34"以下		台	8	736.44	5892	178				
	B05110398@10	监控显示器		台	8	708	5664					
本页小计							5892	178				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030507014002	显示设备	1、名称：电脑显示器 2、参数：面板尺寸：24寸； 亮度：250cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：外置适配器； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、Audio in×1； 支持的分辨率：1920×1080	台	8	824.44	6596	178			
	5-5-184	液晶显示器34"以下		台	8	824.44	6596	178			
	B05110398@4	电脑显示器		台	8	796	6368				
44	03B012	A3打印机	1、名称：A3打印机 2、参数：打印、复印和扫描，支持自动双面打印 标配端口：高速USB 2.0，以太网 10/100 Base TX	台	1	1415	1415				
	补	A3打印机		台	1	1415	1415				
	补充主材001@8	A3打印机		台	1	1415	1415				
本页小计							8011	178			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	03B013	A4打印机	1、名称：A4打印机 2、参数：最大打印幅面：A4 黑白打印速度：16ppm 彩色打印速度：4ppm 最高分辨率：600×600 dpi 打印分辨率：4800×1200 dpi 或 5760x1440 dpi 打印黑色文本（A4）：约33 PPM *5（经济模式），约10-15.5 IPM *2-6（标准模式） 打印彩色文本（A4）：约15-20 PPM *5（经济模式），约5-8.5 IPM *2-6（标准模式）	台	4	1327	5308				
	补	A4打印机		台	4	1327	5308				
	补充主材001@9	A4打印机		台	4	1327	5308				
46	03B014	PDU	1、名称：PDU 2、参数：10A8位总控1.8M线长	台	5	380	1900				
	补	PDU		台	5	380	1900				
	补充主材001@11	PDU		台	5	380	1900				
本页小计							7208				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030507017001	安全防范分系统调试	电视监视系统调试 25台	系统	1	574.15	574	444	5		
	5-6-147	电视监视系统≤50台		系统	1	574.15	574	444	5		
		门禁管理系统					18303	1602	16		
48	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁一体机（防水型） 2、参数：显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 支持组合开门模式设置； ； 远程验证：支持；	台	6	1102.04	6612	356			
	5-6-63	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统		台	6	1102.04	6612	356			
	B57111282@1	门禁一体机（防水型）		台	6	1026	6156				
本页小计							7186	800	5		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：门禁一体机 2、参数：显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 支持组合开门模式设置； ； 远程验证：支持；	台	3	996.04	2988	178			
	5-6-63	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统		台	3	996.04	2988	178			
	B57111282@2	门禁一体机		台	3	920	2760				
本页小计							2988	178			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁 2、参数：锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA或 24V/520mA； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；	台	4	295.62	1182	142			
	5-6-73	出入口执行机构设备 电磁吸力锁		台	4	295.62	1182	142			
	B57111282@3	双门磁力锁		台	4	245	980				
本页小计							1182	142			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、参数：锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；	台	3	295.62	887	107			
	5-6-73	出入口执行机构设备 电磁吸力锁		台	3	295.62	887	107			
	B57111282@4	单门磁力锁		台	3	245	735				
本页小计							887	107			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030507005003	出入口目标识别设备	1、名称：门禁-开门按钮 2、参数：结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用；	台	9	23.34	210	80			
	5-6-64	出入口目标识别设备 出入口按钮		台	9	23.34	210	80			
	B57111282@5	门禁-开门按钮		台	9	12	108				
53	03B015	IC卡	1、名称：IC卡 2、参数：滴胶卡，表面图案印刷	张	100	8	800				
	补	IC卡		张	100	8	800				
	补充主材001@2	IC卡		张	100	8	800				
本页小计							1010	80			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030507005004	出入口目标识别设备	1、名称：人脸采集仪 2、参数：1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；	台	1	2412.04	2412	59			
	5-6-63	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统		台	1	2412.04	2412	59			
	B57111282@6	人脸采集仪		台	1	2336	2336				
55	030507001001	入侵探测设备	1、名称：DC12V电源 2、参数：DC12V5A	套	15	75.09	1126	179	1		
	5-3-90	采集器电源		个	15	75.09	1126	179	1		
本页小计							3538	238	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B57111270@3	DC12V电源		个	15	55	825				
56	030507007003	出入口执行机构设备	1、名称：闭门器 2、参数：两档调速(关门速度与锁门速度) 适用门重45-65KG。	台	11	146.35	1610	145			
	5-6-75	出入口执行机构设备 自动闭门器		台	11	146.35	1610	145			
	B57111282@7	闭门器		台	11	125	1375				
57	030507017002	安全防范分系统调试	出入口控制系统调试 9点位	系统	1	474.71	475	355	15		
	5-6-149	出入口控制系统≤50门		系统	1	474.71	475	355	15		
		报警系统					159	43	1		
58	030507001002	入侵探测设备	1、名称：紧急按钮 2、参数：负载电流：1.25A 工作电压：12VDC 开关耐压：250VDC	套	1	31.98	32	13	0		
	5-6-5	入侵探测器 紧急手动开关 有线		个	1	31.98	32	13	0		
	B57111281@1	紧急按钮		套	1	10	10				
本页小计							2117	514	16		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光警号 2、参数：大于或等于110dB，双闪灯光	套	1	42.36	42	18	0		
	5-6-47	警灯、警铃、警号		套	1	42.36	42	18	0		
	B57111281@2	声光警号		套	1	15	15				
60	030507001003	入侵探测设备	1、名称：报警电源 2、参数：DC12V10A	套	1	85.09	85	12	0		
	5-3-90	采集器电源		个	1	85.09	85	12	0		
	B57111270@2	报警电源		个	1	65	65				
		显示、扩声系统					235159	6104	1300	4500	
61	030507014003	显示设备	1、名称：50寸显示器 2、参数：50寸4K AI人工智能 工程专用电视 64位机芯，2GB DDR+16GB eMMC 双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ) DTMB数字一体机 全生态HDR10/H.264+H.265双解码	台	1	2523.11	2523	28			
	5-5-185	液晶显示器52"以下		台	1	2523.11	2523	28			
本页小计							2651	58	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	B05110398@1	50寸显示器		台	1	2478	2478				
62	030501001002	输入设备	1、名称：社区品牌店控制电脑 2、参数：六核CPU、16G内存、256G SSD、1T硬盘	台	1	5034.61	5035	26			
	5-1-52	个人电脑		台	1	5034.61	5035	26			
	B04110396@1	社区品牌店控制电脑		台	1	5000	5000				
63	030507014004	显示设备	1、名称：吊装支架 2、参数：长度0.5-0.8米、360度旋转 俯角30度调节	台	1	115.49	115	39			
	5-5-201	显示器吊架安装		套	1	115.49	115	39			
	B57111280@1	吊装支架		台	1	65	65				
本页小计							5150	66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030507014005	显示设备	1、名称：85寸显示器 2、参数：1 、三重护眼技术，双重混合光， 防蓝光， 自然光 2 、双重调光，无频闪更清晰 人机对讲 机器人电视 3 、超低能耗 ，节能环保 ，多维度画质优化方案 4 、运行内存3GB+64GB内存 5 、双频Wi Fi ，支持2.4G/5G信号频段 6 、简单操作，一键投屏，全景全面屏	台	2	6292.55	12585	526	286		
	5-5-186	液晶显示器85"以下		台	2	6292.55	12585	526	286		
	B05110398@2	85寸显示器		台	2	5752	11504				
65	030501001003	输入设备	1、名称：管理电脑 2、参数：六核CPU/16G内存/1T硬盘/256G固态硬盘/独立显卡/22"液晶显示器及以上配置。	台	1	5034.61	5035	26			
	5-1-52	个人电脑		台	1	5034.61	5035	26			
	B04110396@3	管理电脑		台	1	5000	5000				
本页小计							17620	552	286		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030506001001	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线头戴话筒 2、参数：工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制 频率稳定度：±0.002 FM 最大调制频率偏：±4.5KHz RF 高次谐波：低于主波基准60dB以上 音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB） 整体系统频率响应取决于选取的话筒单元 锌铝合金结构 使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时 工作频率：740~790MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 50MHz带宽内有200个可选频率 S/N信噪比:>105dB T. H. D失真:<0.5% 频率响应:40Hz-18KHz 音频输出电平数码电位器	台	1	2198.49	2198	36	1		
本页小计							2198	36	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			控制 工作范围：在典型条件下 150米，室外直线距离时2 50米，实际工作范围取决 射频信号吸收、反射和干 扰。								
	5-5-91	会议专用设备安装 译员话 筒		台	1	2198.49	2198	36	1		
	B57111279@1	一拖二无线头戴话筒		台	1	2147	2147				
本页小计							2198	36	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030506001002	扩声系统设备	1、名称：音频处理器1 2、参数：一键式操作，KTV模式，会议模式，休闲模式，静音模式调用；可设定限制最大音量、开机启动音量、密码锁功能等； 48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率； 8路音频输入（4路MIC，2组立体），8路平衡音频输出； 具有回声、混响各7段参量均衡功能； 主音箱输出通道具有10段参量均衡；后置箱、中置箱、顶置箱具有10段参量均衡、超低输出5段参量均衡； 每个输出具有分频点延时功能； 4路话筒音量独立调节，AB通道效果及均衡，可独立调节或连续调节； 光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；	台	1	4366.24	4366	89	0		
本页小计							4366	89	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-5-50	周边设备安装 数字音频处理器2×2		台	1	4366.24	4366	89	0		
	B57111279@2	音频处理器1		台	1	4248	4248				
68	030506001003	扩声系统设备	1、名称：功放 2、参数：输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω . 桥接8Ω：1040W 信号输入：平衡接口和非平衡接口 频响范围：20 Hz — 20 KHz （-1dB） 失真：<0.09% 信噪比：>100dB 转换数率：30V/us 阻尼系数：>300 输入阻抗：平衡20K，非平衡10K 输入灵敏度：0 dB /1V 保护：短路保护, 过热保护, 软启动	台	3	4005.81	12017	185	1		
	5-5-63	功率放大器		台	3	4005.81	12017	185	1		
	B57111279@3	功放		台	3	3922	11766				
本页小计							12017	185	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030506001004	扩声系统设备	1、名称：音箱含支架 2、参数：10英寸中低频单元+1英寸高频单元 扬声器覆盖角度：水平90°×垂直60° 频率响应：70 Hz - 17 KHz ± 3dB 扬声器功率（持续/节目/峰值）：200/400/800W 灵敏度：96 dB 分频点：3 KHz 最大声压级：121 dB 额定阻抗：8 Ω	台	6	2397.9	14387	320	2		
	5-5-72	网络化IP音箱(带网络接口)		只	6	2302.9	13817	320	2		
	B57111279@4	音箱		台	6	2230	13380				
	补	音箱支架		只	6	95	570				
	补充主材001@3	音箱支架		只	6	95	570				
本页小计							14387	320	2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 46 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030506001005	扩声系统设备	1、名称：智能电源管理器1 2、参数：采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态； 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）； 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备； 配置232接口，支持外部中控设备控制； 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； ； 特色保护功能：防雷 抗电涌。 RJ45网*2 ； 支持RS232串口输入控制 额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A；	台	1	1309.12	1309	89	0		
	5-5-83	时序电源控制器		台	1	1309.12	1309	89	0		
	B57111279@5	智能电源管理器1		台	1	1195	1195				
本页小计							1309	89	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	03B016	推车支架	1、名称：推车支架 2、参数：滴胶卡，表面图案印刷	套	3	1593	4779				
	补	推车支架		套	3	1593	4779				
	补充主材001@4	推车支架		套	3	1593	4779				
72	030502001004	机柜、机架	1、名称：机柜 2、参数：1M	台	1	1001.4	1001	263			
	5-2-3	标准落地式机柜19"		台	1	1001.4	1001	263			
	5505330035	机柜		个	1	650	650				
73	030502001005	机柜、机架	1、名称：机柜 2、参数：2M	台	1	1201.4	1201	263			
	5-2-3	标准落地式机柜19"		台	1	1201.4	1201	263			
	5505330035@3	机柜2M		个	1	850	850				
本页小计							6982	526			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030506001006	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线手持麦克风 2、参数：工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频 调制方式：FM调频 频率稳定度：±0.002 FM 最大调制频率偏：±4.5KHz RF 高次谐波：低于主波基准60dB以上 音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB） 整体系统频率响应取决于选取的话筒单元 锌铝合金结构 使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时 工作频率：740~790MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术	台	1	2198.49	2198	36	1		
本页小计							2198	36	1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 49 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			50MHz带宽内有200个可选频率 S/N信噪比:>105dB T. H. D失真:<0. 5% 频率响应:40Hz-18KHz 音频动态扩展及自动电平控制电路 音频输出电平数码电位器控制 工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决于射频信号吸收. 反射和干扰。								
	5-5-91	会议专用设备安装 译员话筒		台	1	2198.49	2198	36	1		
	B57111279@6	一拖二无线手持麦克风		台	1	2147	2147				
本页小计							2198	36	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030506001007	扩声系统设备	1、名称：智能数字会议主机 2、参数：主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯）； 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）； 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言； 结合软件及周边设备可实现如下功能：开放模式（FREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）； 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）； 面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，	台	1	9153.23	9153	178	1		
本页小计							9153	178	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有环入环出功能，确保一个话筒出现故障而不影响整个系统；具有三个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现1024台会议单元同时使用；具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；								
	5-5-86	会议专用设备安装 会议主控机		台	1	9153.23	9153	178	1		
	B57111279@7	智能数字会议主机		台	1	8920	8920				
本页小计							9153	178	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030506001008	扩声系统设备	1、名称：智能数字会议主机 2、参数：主席单元外形与代表单元相同，除具备代表单元所具备的功能外，还多一个优先权按键。一按此键可以关闭所有代表单元的麦克风。采用高保真咪心，超心型指向特性；结合反震和防噪结构，保证完美的音质； 超亮度发光环；当此单元话筒正常工作中，此灯点亮； 主席具有优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 系统具有高品质声音频道效果，支持热插拔； LED申请发言/发言状态指示灯； 轻触式话筒开关； 内置8芯线“T”型连接连接线2.1米，线材采用全线	台	1	4044.83	4045	44	1		
本页小计							4045	44	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			铝箔+水线屏蔽； 具有自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭； 具有标准39CM、长杆45CM（定制）供选择								
	5-5-89	会议专用设备安装 表决单元		台	1	4044.83	4045	44	1		
	B57111279@8	数字会议主席单元		台	1	3982	3982				
本页小计							4045	44	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	030506001009	扩声系统设备	1、名称：数字会议代表单元 2、参数：采用高保真咪心，超心型指向特性；结合反震和防噪结构，保证完美的音质；超亮度发光环；当此单元话筒正常工作中，此灯点亮；主席具有优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；LED申请发言/发言状态指示灯；轻触式话筒开关；内置8芯线“T”型连接连接线2.1米，线材采用全线铝箔+水线屏蔽；具有自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭；	台	2	1496.83	2994	89	3		
本页小计							2994	89	3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			具有标准39CM、长杆45CM（定制）供选择；								
	5-5-89	会议专用设备安装 表决单元		台	2	1496.83	2994	89	3		
	B57111279@9	数字会议代表单元		台	2	1434	2868				
78	03B017	10米延长线	1、名称：10米延长线 2、参数：10米延长线	条	1	88	88				
	补	10米延长线		条	1	88	88				
	补充主材001@5	10米延长线		条	1	88	88				
本页小计							88				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030506001010	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、参数：1、12个输入通道， 6个MIC输入，2组立体声线路输入 2、1-6通道设三段式英式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器 3、6组母线（立体声+2编组），三个辅助发送，一个立体声回送 4、4路带话筒压限保护开关 5、1个辅助发送/立体声辅助返回 6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 7、3段立体声图示均衡器 8、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 9、内置数字效果；机身耐用轻巧，可上架安装	台	1	1181.24	1181	178	1		
	5-5-15	调音台8+4/2		台	1	1181.24	1181	178	1		
	B57111279@10	调音台		台	1	948	948				
本页小计							1181	178	1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030506001011	扩声系统设备	1、名称：音频处理器2 2、参数：8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 每路麦克风输入带9级灵敏度调节 每路输入带48V幻相电源开关 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议 USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 支持手机APP TCON软件网络控制 支持触控屏线控控制	台	1	6968.24	6968	89	0		
本页小计							6968	89	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			支持存档加锁 支持GPIO 噪声门0dBu 支持中控指令								
	5-5-50	周边设备安装 数字音频处理器2×2		台	1	6968.24	6968	89	0		
	B57111279@12	音频处理器2		台	1	6850	6850				
本页小计							6968	89	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	030506001012	扩声系统设备	1、名称：智能电源管理器2 2、参数：采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态； 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）； 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备； 配置232接口，支持外部中控设备控制； 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； ； 内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出； 正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机； 特色保护功能：防雷 抗电涌。 单路额定输出电流：15A； RJ45网*2 ；	台	1	362.12	362	89	0		
本页小计							362	89	0		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			支持RS232串口输入控制 额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A；								
	5-5-83	时序电源控制器		台	1	362.12	362	89	0		
	B57111279@11	智能电源管理器2		台	1	248	248				
82	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：多媒体地插 2、参数：多媒体地插	台	1	330.67	331	4			
	5-2-38	信息插座 多媒体模块安装		个	1	330.67	331	4			
	HY005@1	多媒体地插		个	1.01	322	325				
本页小计							331	4			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030507014007	显示设备	1、名称：室内P1.538全彩屏3.2X1.92 2、参数：1. 像素封装 SMD1212 2. 像素间距（mm） 1.538 3. 模组分辨率（W×H） 208X104=21632 4. 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D） 5. 模组重量（kg） 0.48±0.02 6. 模组输入电压 4.2V/5V 7. 模组最大功耗（W） ≤30 8. 像素密度（Pixel/m² 422754 9. 最大功耗（W/m² ≤586 10. 平均功耗（W/m² ≤195 11. 刷新率 ≥3840Hz 12. 寿命典型值（hrs） 50000 13. 工作温/湿度范围 -20℃ - 45℃ /	m2	6.14	8719.81	53540	1493			
本页小计							53540	1493			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			10%-50%RH（无结露） 14. 存储温/湿度范围 -20℃ - 50℃ / 10%-60%RH（无结露）								
	5-5-190	彩色LED显示屏室内		m2	6.14	8719.81	53540	1493			
	B05110403@1	室内P1. 538全彩屏3. 2X1. 92		m2	6.14	8230	50532				
84	030507014008	显示设备	1、名称：电源系统 2、参数：1. 直流电压 5V 2. 额定电流 40A 3. 功 率 200W 4. 过压保护 / 过载保护：过载自锁，关断输入重新上电后可恢复输出 5. 过温保护 / 短路保护：短路自锁，关断输入重新上电后可恢复输出	台	10	397.43	3974	473			
	4-11-203 换	接线箱明装半周长(mm)≤700		个	10	397.43	3974	473			
	2911330067@2	电源系统		个	10	336	3360				
本页小计							3974	473			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	03B018	接收系统	1、名称：接收系统 2、参数：集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；	张	14	425	5950				
	补	接收系统		张	14	425	5950				
	补充主材001@6	接收系统		张	14	425	5950				
86	030501007002	接口卡	1、名称：视频处理系统 2、参数：支持视频源信号任意无缝切换，支持广播级任意缩放，支持双USB高速通讯，支持前面板快速设置，支持HDCP；输入：DVI×1、HDMI1.4×1、SDI×1、VGA×1、CVBS×1，输出：千兆网口×4；	台	1	5832.51	5833	39			
本页小计							11783	39			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 64 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-1-5	模块安装单个光/电端口插入式		台	1	5832.51	5833	39			
	B05110397@11	视频处理系统		台	1	5781	5781				
87	030501017013	软件	1、名称：播放软件 2、参数：1. 设置LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率参数； 2. 读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 3. 配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 4. 配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 5. 显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等；	套	1	8044.08	8044	66			
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	8044.08	8044	66			
	B05110425@2	播放软件		套	1	7960	7960				
本页小计							8044	66			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030411005002	接线箱	1、名称：智能配电箱 2、参数：1. 接线方式：国家 3 相 5 线 2. 输入电压：3 相 380V，50Hz 3. 接线方式：单相 3 线，L、N、PE 4. 输出电压：单相 220V 8、输入、输出电缆选择（参考） 5. 输入电缆规格：3 相 5 线 6. 单路功率：3.5KW 7. IP 等级：IP43 8. 执行标准：GB/T7251.12-2013 9. 温度：-10℃---40℃ 10. 湿度：≤80% RH	个	1	5378.43	5378	47			
	4-11-203 换	接线箱明装半周长(mm)≤700		个	1	5378.43	5378	47			
	2911330067@3	智能配电箱		个	1	5317	5317				
本页小计							5378	47			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 66 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	03B019	显示屏支架及包边装饰	1、名称：显示屏支架及包边装饰 2、参数：钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；	套	1	1500	1500			1500	
	补	显示屏支架及包边装饰		套	1	1500	1500				
	补充主材001@7	显示屏支架及包边装饰		套	1	1500	1500				
90	030501017014	软件	1、名称：叫号软件 2、参数：定制	套	1	3084.08	3084	66		3000	
	5-1-68	网络系统软件 软件		套	1	3084.08	3084	66			
	B05110425@12	叫号软件		套	1	3000	3000			3000	
本页小计							4584	66		4500	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 67 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030507014009	显示设备	1、名称：65寸显示器 2、参数：65寸4K AI人工智能 64位机芯，2GB DDR+16GB eMMC 双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ) DTMB数字一体机 全生态HDR10/H. 264+H. 265双解码	台	1	4522.55	4523	263	143		
	5-5-186	液晶显示器85"以下		台	1	4522.55	4523	263	143		
	B05110398@5	65寸显示器		台	1	3982	3982				
本页小计							4523	263	143		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	030507014010	显示设备	1、名称：75寸一体机（含OPS,投屏器） 2、参数：内置超清 4K摄像头，支持 WDR，自动白平衡，可双系统切换复用； 内置 Mic 阵列，支持 8米拾音； 4K 显示、4KUI，零贴合； ：书写触控精准、无隔空感； 20 点高精度红外触控，识别最小 2mm 物体. 1.5 . 支持全功能 Type-C（USB+HDMI+触控回传+5V/2A 手机充电）； 内置双频双通道 WiFi（上网 5G+2.4G+BT,热点 2.4+5G），可拆卸式独立 WIFI 模块； 双系统一线共享上网（LAN 口双系统上网）； 丰富功能、极简交互 4K 无线投屏，支持 4 分屏； 投屏器/软投票等多种投屏模式，不用安装	台	1	7177.55	7178	263	143		
本页小计							7178	263	143		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			任何软件，浏览器即可投屏								
	5-5-186	液晶显示器85"以下		台	1	7177.55	7178	263	143		
	B05110398@6	75寸一体机（含OPS, 投屏器）		台	1	6637	6637				
93	030507014011	显示设备	1、名称：75寸显示器 2、参数：75寸4K AI人工智能 工程专用电视 64位机芯，2GB DDR+16GB eMMC 双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ) DTMB数字一体机 全生态HDR10/H. 264+H. 265双解码	台	1	4965.55	4966	263	143		
	5-5-186	液晶显示器85"以下		台	1	4965.55	4966	263	143		
	B05110398@7	75寸显示器		台	1	4425	4425				
本页小计							4966	263	143		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030507014012	显示设备	1、名称：98寸一体机（含OPS,投屏器） 2、参数：内置超清 4K摄像头，支持 WDR，自动白平衡，可双系统切换复用； 内置 Mic 阵列，支持 8米拾音； 4K 显示、4KUI，零贴合； ：书写触控精准、无隔空感； 20 点高精度红外触控，识别最小 2mm 物体. 1.5 . 支持全功能 Type-C（USB+HDMI+触控回传+5V/2A 手机充电）； 内置双频双通道 WiFi（上网 5G+2.4G+BT,热点 2.4+5G），可拆卸式独立 WIFI 模块； 双系统一线共享上网（LAN 口双系统上网）；丰富功能、极简交互 4K 无线投屏，支持 4 分屏；投屏器/软投票等多种投屏模式，不用安装	台	1	20649.24	20649	268	286		
本页小计							20649	268	286		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			任何软件，浏览器即可投屏；								
	5-5-187	液晶显示器85"以上		台	1	20649.24	20649	268	286		
	B05110398@8	98寸一体机（含OPS, 投屏器）		台	1	19912	19912				
95	030507014013	显示设备	1、名称：98寸显示器 2、参数：98寸4K智能电视，一体外观，144HZ高刷屏。 开机无广告, 纯净版系统支持系统开发定制, 开机launcher自定义	台	1	16667.24	16667	268	286		
	5-5-187	液晶显示器85"以上		台	1	16667.24	16667	268	286		
	B05110398@9	98寸显示器		台	1	15930	15930				
		综合布线系统					29753	10376	874		
本页小计							16667	268	286		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	030502012001	信息插座	1、名称：单口面板（单口网络） 2、参数：规格：86型面板，有单口、双口、三口、四口可选；要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-0防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。	个	9	45.08	406	104			
	5-2-35 换	信息插座 4对模块安装 高于超五类的布线		个	9	28.6	257	38			
	HY005@2	六类模块		个	9.09	22.43	204				
	5-2-39	信息插座 各类插座面板安装		个	9	8.67	78	35			
	B05110429	终端盒面板		个	9.09	3.19	29				
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	9	7.81	70	31			
	2911330065	接线盒		个	9.18	2.82	26				
本页小计							406	104			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030502012002	信息插座	1、名称：双口面板（双口网络） 2、参数：规格：86型面板，有单口、双口、三口、四口可选；要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-0防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。	个	3	73.68	221	48			
	5-2-35 换	信息插座 4对模块安装 高于超五类的布线		个	6	28.6	172	26			
	HY005@2	六类模块		个	6.06	22.43	136				
	5-2-39	信息插座 各类插座面板安装		个	3	8.67	26	12			
	B05110429	终端盒面板		个	3.03	3.19	10				
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	3	7.81	23	10			
	2911330065	接线盒		个	3.06	2.82	9				
本页小计							221	48			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030502012003	信息插座	1、名称：双口面板（网络+语音） 2、参数：规格：86型面板，有单口、双口、三口、四口可选；要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-0防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。	个	2	73.68	147	32			
	5-2-35 换	信息插座 4对模块安装 高于超五类的布线		个	4	28.6	114	17			
	HY005@2	六类模块		个	4.04	22.43	91				
	5-2-39	信息插座 各类插座面板安装		个	2	8.67	17	8			
	B05110429	终端盒面板		个	2.02	3.19	6				
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	2	7.81	16	7			
	2911330065	接线盒		个	2.04	2.82	6				
本页小计							147	32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030502009002	跳线	1、名称：六类非屏蔽跳线，2m 2、参数：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用PC料，触点表面镀金50 μ（inch），插拔寿命>1000次 ④水晶头簧片采用磷青铜3叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥传输带宽>250MHz	条	17	16.87	287	23			
	5-2-24 换	制作、安装卡接跳线 跳线为成品(跳线主材另计)		条	17	16.87	287	23			
	B28200104@1	六类非屏蔽跳线，2m		条	17	15.12	257				
本页小计							287	23			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030502009003	跳线	1、名称：110-RJ45语音跳线，2m 2、参数：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用PC料，触点表面镀金50 μ (inch)，插拔寿命>1000次 ④水晶头簧片采用磷青铜3叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥鸭嘴插头采用阻燃透明聚碳酸酯材质	条	19	11.25	214	26			
	5-2-24 换	制作、安装卡接跳线 跳线为成品(跳线主材另计)		条	19	11.25	214	26			
	B28200104@2	110-RJ45语音跳线，2m		条	19	9.5	181				
本页小计							214	26			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030502010001	配线架	1、名称：六类24口非屏蔽配线架 2、参数：①24口, 接触针全部镀金，厚度为50 μ (inch)、插拔寿命≥1000次 ②IDC线卡镀镍，可卡接22~26AWG铜线，重复卡接>250次 ③核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高 ④高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜 ⑦配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑 ⑧配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理 ⑨内置24个防尘盖，有效	个	1	748.03	748	51			
本页小计							748	51			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			固定芯线，防止灰尘掉入								
	5-2-30 换	模块式配线架24口 高于超五类的布线		架	1	748.03	748	51			
	B30111262@1	六类24口非屏蔽配线架		架	1	673	673				
102	030502010002	配线架	1、名称：100对110语音配线架 2、参数：①提供带背板机架式安装方式 ②IDC线卡镀镍，可卡接22~26AWG铜线，重复卡接>250次 ③优质冷轧钢板，表面静电喷涂，塑料材质进口ABS，阻燃环保，产品美观大方 ④标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜 ⑤跳线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理 ⑥标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子	个	1	285.14	285	46			
	5-2-30	模块式配线架24口		架	1	285.14	285	46			
	B30111262@2	100对110语音配线架		架	1	216	216				
本页小计							285	46			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030502017001	线管理器	1、名称：1U金属带盖理线架 2、参数：1U24口工程加厚金属理线架	个	8	72.48	580	210			
	5-2-56	线管理器1U		个	8	72.48	580	210			
	3013330033@1	1U金属带盖理线架		个	8.08	35	283				
104	030502007001	光缆	1、名称：6芯光纤 2、参数：采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 抗扭曲性能极佳 外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤ 0.36dB/km /@1550nm ≤ 0.22dB/km 允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N 弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径	m	585	3.49	2042	626	12		
本页小计							2621	836	12		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-2-16 换	光缆 管内穿放≤12芯		m	585	3.49	2042	626	12		
	2825120017@1	6芯光纤		m	596.7	2.04	1217				
105	030502014001	光纤连接	光纤连接熔接法单模 60芯	芯	60	54.65	3279	1739	734		
	5-2-42	光纤连接熔接法单模		芯	60	54.65	3279	1739	734		
106	030502016002	布放尾纤	布放尾纤 60根	根	60	7.37	442	319	22		
	5-2-54	光纤配线架至设备		条	60	7.37	442	319	22		
107	030411001056	配管	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20*1.6	m	493.5	10.76	5310	2216	25		
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20		m	493.5	10.76	5310	2216	25		
	2906330001@1	JDG20*1.6		m	508.305	3.98	2023				
108	030411001057	配管	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25*1.6	m	402	14.62	5877	2484	28		
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25		m	402	14.62	5877	2484	28		
	2906330001@2	JDG25*1.6		m	414.06	5.29	2190				
109	030502005001	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放CAT6	m	1229	4.73	5813	1315	25		
本页小计							20722	8073	833		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-其他配套工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-2-13 换	双绞线缆 管内穿放≤4对高于超五类的布线		m	1229	4.73	5813	1315	25		
	2801330075@1	CAT6		m	1290.45	3.13	4039				
110	030411004023	配线	管内穿放 RVV2*1.0	m	624	2.94	1835	387			
	4-12-39 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1		m	624	2.94	1835	387			
	2801120393@1	RVV2*1.0		m	673.92	1.945	1311				
111	030411004024	配线	管内穿放 RVV4*1.0	m	45	4.94	222	34			
	4-12-44 换	穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2以内)1		m	45	4.94	222	34			
	2801120393@2	RVV4*1.0		m	48.6	3.63	176				
112	030411004025	配线	管内穿放 EVJV2*2.5	m	93	12.53	1165	60			
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5		m	93	12.53	1165	60			
	2801120393@3	EVJV2*2.5		m	100.44	10.8	1085				
113	Z030502022001	综合布线系统调试	综合布线系统调试 21点位	系统	1	879.7	880	658	29		
	5-2-64	系统调试≤400点		系统	1	879.7	880	658	29		
本页小计							4102	1138	29		
合 计							570726	25636	2745	4500	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表


工程名称: 安装工程-其他配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)-家具采购									
序号	名称	图片	颜色/规格	尺寸（mm）	数量	单位	综合单价（元）	小计（元）	备注
一	添翼助残中心								
1	工作桌		★面板：桌板密度板三聚氰胺贴皮 ★脚架：白色金属腿	900*700*750	10	张	700	7000	
2	座椅		★内架：木纹转印钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；	500*500*780	20	把	450	9000	
3	茶几		★面板：高密度板，白色亮光油漆，外表光滑美观，物理性能好，抗冲击强度高。 ★脚架：高密度板贴水曲柳木皮底座	直径600*750	6	个	900	5400	
4	休闲椅		★内架：木纹转印钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；	520*520*800	14	把	480	6720	
5	电动躺椅		★内架：钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：皮艺柔软，高回弹力，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形； ★360度旋转，150KG承重，铜芯电机	860*900*1030	2	把	4300	8600	
6	电动康复脚踏车		★铝合金骨架，结构稳定，使用寿命长，可调节位置，带座椅 ★ABA材质，智能显示屏	600*1250*1200	2	个	850	1700	
7	跑步机		★22档坡度调节，160KG承重，15.6英寸彩屏	900*1870*1445	6	个	5000	30000	
8	椭圆机		★32档磁控调节，22档电动坡度调节，150KG承重	665*1715*1730	6	个	4700	28200	
9	置物柜		★采用E0级，25mm厚刨花三聚氰胺板	500*3600*1000	1	组	2900	2900	
10	冰箱		605升，PCM彩涂板，一级能效，1.04kW·h/24h	1830*905*731	1	个	6800	6800	
11	油烟机		采用钢化玻璃+不锈钢机身，48m³/min吸油烟，智能控屏，一级能效	900*950*375	1	个	850	850	

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)-家具采购									
序号	名称	图片	颜色/规格	尺寸（mm）	数量	单位	综合单价（元）	小计（元）	备注
二	居家养老活动室								
1	乒乓台		标准球台，拱形结构，中密度板台面	2740*1525*760	1	张	3500	3500	
2	义诊台		★采用E0级，25mm厚刨花三聚氰胺板	3200*500*750	1	组	3700	3700	
3	休息椅		★采用PP材质，一体成型	420*500*800	4	把	140	560	
4	工作桌		★面板：桌板密度板三聚氰胺贴皮 ★脚架：白色金属腿	900*700*750	6	张	700	4200	
5	座椅		★内架：木纹转印钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；	500*500*780	3	个	450	1350	
6	组合沙发		★内架：进口落叶松实木内架，结极稳定，使用寿命长； ★海绵：高密度切割棉，高回弹性能，久坐不变形； ★面料：高布艺柔软，高回弹力，刀易起球，颜色纯正，刀掉色；★脚：防刮花可调节脚垫	1400*2600*450	1	把	7000	7000	
7	茶几		★金属台面，实心冷轧金属底座，通体喷塑	直径400*600	2	个	650	1300	
三	社区品牌店								
1	餐桌		★面板：桌板密度板三聚氰胺贴皮 ★脚架：白色金属腿	700*700*750	4	张	680	2720	
2	餐椅		★内架：木纹转印钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；	500*500*780	8	把	450	3600	
3	电磁炉		★采用304不锈钢机身，凹面黑金面板，功率6000W	400*505*200	2	台	750	1500	
4	冷柜带工作台		★采用304不锈钢，500升容量，功率200W，一级能效	1800*800*800	3	台	1900	5700	

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)-家具采购									
序号	名称	图片	颜色/规格	尺寸（mm）	数量	单位	综合单价（元）	小计（元）	备注
5	消毒柜		★采用304不锈钢，0.4毫米厚度，双门四层柜，功率900W，一级能效，采用UV紫外线和臭氧杀菌	850*430**1400	1	台	850	850	
四	居民自治站								
1	工作桌		★面板：桌板密度板三聚氰胺贴皮 ★脚架：白色金属腿	700*700*750	4	张	680	2720	
2	座椅		★内架：木纹转印钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；	500*500*780	8	把	450	3600	
3	吧椅		内架：钢结构内架，结构稳定，使用寿命长； ★海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色； ★脚：木纹转印铁脚。	1800*1200*750	3	把	560	1680	
五	云乐坊								
1	休闲桌		★面板：桌板密度板三聚氰胺贴皮 ★脚架：白色金属腿	700*700*750	4	张	680	2720	
2	休闲椅		★内架：木纹转印钢骨架，结构稳定，使用寿命长 ★面料：布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m³，久坐不变形；	500*500*780	12	把	450	5400	
六	云乐邻里中心								
1	资料高柜		★组合式资料柜 ★面板：采用GB/T39600-2021E0级环保标准E1MFC实木颗粒板。密度板三聚氰胺贴皮，部分采用铝合金玻璃柜门	800*400*2100	6	个	1050	6300	
2	办公桌		★基材：采用GB/T39600-2021E0级环保标准E1MFC实木颗粒板。主台面25MM，柜体全部16MM；★饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感E1饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； ★功能：结构：1. 上带软包，软包可左右滑动，带密码锁可锁住，软包下空格可放纸或笔； 2. 活动侧柜为空格加两抽，抽面带密码锁。 ★脚架：桌脚采用优质品牌1.5mm壁厚一级冷轧钢管，OTC自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；	900*1800*750	1	张	3800	3800	
3	办公椅		★高弹力耐磨网布 ★白色尼龙加玻纤背架 ★白色尼龙玻纤独立扶手 ★座包采用定型绵 ★配中班蝴蝶底座带原位锁定功能★100#沉口40mm黑色烤漆气杆★320mm电镀五星脚 ★Φ50mm黑色耐磨尼龙轮	500*570*950	26	把	550	14300	

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目(施工)-家具采购									
序号	名称	图片	颜色/规格	尺寸（mm）	数量	单位	综合单价（元）	小计（元）	备注
4	会议桌		采用E0级，25mm厚刨花三聚氰胺板，金属腿	880*2260*750	1	张	2100	2100	
5	双人沙发		★内架：进口落叶松实木内架，结构稳定，使用寿命长； ★海绵：高密度切割棉，高回弹性能，久坐不变形； ★面料：科技布柔软，良好韧性 and 弹性，抗摩擦系数，高布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；★金属脚	2100*660*780	3	把	2800	8400	
6	单人沙发		★内架：进口落叶松实木内架，结构稳定，使用寿命长； ★海绵：高密度切割棉，高回弹性能，久坐不变形； ★面料：科技布柔软，良好韧性 and 弹性，抗摩擦系数，高布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；★金属脚	660*650*780	1	把	1700	1700	
7	茶几		★采用雪山白岩板，金属黑色氟碳漆支架	1000*500*400	1	个	1100	1100	
8	儿童椅子		★采用PP材质，一体成型	400*400*650	7	把	220	1540	
9	儿童桌子		★实木桌板实木脚，白色烤漆	1060*1450*600	1	张	1500	1500	
10	转角沙发		★内架：进口落叶松实木内架，结构稳定，使用寿命长； ★海绵：高密度切割棉，高回弹性能，久坐不变形； ★面料：布艺柔软，良好韧性 and 弹性，抗摩擦系数，高布艺柔软，高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色；★金属脚	1935*1945*780	1	把	5900	5900	
11	角柜		★采用雪山白岩板，金属黑色氟碳漆支架	500*500*550	1	个	500	500	
12	办公桌		★基材：采用GB/T39600-2021E0级环保标准E1MFC实木颗粒板。主台面25MM，柜体全部16MM；★饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； ★功能：结构：1. 上带软包，软包可左右滑动，带密码锁可锁住，软包下空格可放纸或笔； 2. 活动侧柜为空格加两抽，抽面带密码锁。 ★脚架：桌脚为33*66规格，采用优质品牌1.5mm壁厚一级冷轧钢管，OTC自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经拌光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好绝缘性，附着力强，耐摩擦，抗冲击。	600*1200*750	4	张	650	2600	

[illegible]

尺寸 (mm)



数量




单位


(元)

(元)

备注

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目（施工）-文化策展								
序号	项目名称	图纸	尺寸（mm）	材质工艺（以实际为准）	数量	单位	单价（元）	合计（元）
户外部分								
1	精神堡垒		4000*1700*200	1.2mm厚不锈钢折盒厚度100mm, 烤漆指定色。文字为1.2mm厚不锈钢板折字壳厚度50mm, 烤漆指定色。标志为1.2mm厚不锈钢折盒厚度100mm, 烤漆指定色。10mm厚亚克力烤漆。镀锌管钢架底座, 挖坑直埋, 混凝土浇筑, 泥土回填。	1	套	17000	17000
2	欢乐精品园指示标识		2000*520*80	1.2mm厚不锈钢钣金折盒厚度80mm, 烤漆指定色, 内置镀锌管钢架。3mm厚亚克力烤漆指定色立体字, 地图为5mm厚亚克力烤漆白色UV打印, 镀锌管钢架底座, 挖坑直埋, 混凝土浇筑, 泥土回填。	1	套	4300	4300
3	服务中心入口指示标识与导览图标识组合		2000*520*80 1900*550*80	1.2mm厚不锈钢钣金折盒厚度80mm, 烤漆指定色, 内置镀锌管钢架。3mm厚亚克力烤漆指定色立体字, 地图为5mm厚亚克力烤漆白色UV打印, 镀锌管钢架底座, 挖坑直埋, 混凝土浇筑, 泥土回填。	1	套	8300	8300
4	邻里中心指示标识与导览图标识组合		2000*520*80 1900*550*80	1.2mm厚不锈钢钣金折盒厚度80mm, 烤漆指定色, 内置镀锌管钢架。3mm厚亚克力烤漆指定色立体字, 地图为5mm厚亚克力烤漆白色UV打印, 镀锌管钢架底座, 挖坑直埋, 混凝土浇筑, 泥土回填。	1	套	8300	8300
5	宣传窗		2400*7500*600	1.2mm厚不锈钢钣金折盒, 烤漆玫瑰金, 内置镀锌管钢架。箱体为1.2mm厚不锈钢钣金折盒, 厚度100mm, 烤漆玫瑰金, 内置镀锌管钢架, 镀锌板底板, 烤漆浅灰色, 面板为8mm厚钢化玻璃, 液压气杆上下开启。5mm厚亚克力烤漆立体字。挖坑放预埋件, 混凝土填埋, 主管与预埋件螺栓固定。	1	套	25500	25500
6	豆浆店墙面装饰		2900*2520	10mm厚雪弗板雕刻烤漆白色, UV打印. 10mm亚克力烤漆指定色。	1	套	4000	4000
								67400
室内部分								
7	标识标牌		200*200	底板10mm厚亚克力烤漆白色, 面板3mm亚克力烤漆白色UV打印。抽插式, 抽插面板2mm亚克力烤漆UVda打印。	15	套	65	975

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目（施工）-文化策展								
序号	项目名称	图纸	尺寸（mm）	材质工艺（以实际为准）	数量	单位	单价（元）	合计（元）
8	场所规章制度牌		900*600	画面为油画布UV打印裱10mm厚雪弗板，外框为铝合金型材烤漆指定色。	15	套	350	5250
9	服务中心-墙面1		2400*2900	宣绒布UV打印画面，5mm厚亚克力烤漆指定色UV打印，定制造型书柜。	1	套	4600	4600
10	服务中心-墙面2		2400*2900	1.2mm钢板折盒烤漆白色UV打印，15mm厚雪弗板烤漆指定色，10mm亚克力烤漆指定色，5mm亚克力烤漆指定色。	1	套	3900	3900
11	服务中心-墙面3		2400*4200	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm厚亚克力烤漆指定色。	1	套	4500	4500
12	服务中心-墙面4		2400*5200	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm厚亚克力烤漆指定色。	1	套	4600	4600
13	服务中心-墙面5		2400*1530	10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm厚亚克力烤漆指定色。	1	套	1700	1700
14	服务中心-墙面6		2400*3880	10mm厚雪弗板烤漆指定色，10mm亚克力烤漆指定色，5mm亚克力烤漆指定色。	1	套	5650	5650

海曙区白云街道云乐未来社区创建项目（施工）-文化策展								
序号	项目名称	图纸	尺寸（mm）	材质工艺（以实际为准）	数量	单位	单价（元）	合计（元）
15	邻里中心-一楼墙面1		2400*4200	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm厚亚克力烤漆指定色。	1	套	4700	4700
16	邻里中心-一楼墙面2		2400*3900	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm亚克力烤漆。	1	套	4500	4500
17	邻里中心-一楼墙面3		2400*2170	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm亚克力烤漆。	1	套	3500	3500
18	邻里中心-一楼墙面4		2400*4900	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，10mm厚雪弗板烤漆指定色UV打印，5mm亚克力烤漆指定色。	1	套	5200	5200
19	邻里中心-三楼墙面1		2400*5300	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，10mm厚雪弗板烤漆指定色UV打印，5mm亚克力烤漆指定色。	1	套	4600	4600
20	邻里中心-三楼墙面2		2400*3400	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，10mm厚雪弗板烤漆指定色UV打印，5mm亚克力烤漆指定色。	1	套	3500	3500
21	邻里中心-三楼墙面3		2400*4500	宣绒布UV打印画面，10mm厚亚克力烤漆指定色，5mm亚克力烤漆。	1	套	5070	5070
22	居家养老中心-墙面1		2400*4150	宣绒布UV打印画面，10mm厚雪弗板烤漆指定色。	1	套	3500	3500

