

萧江镇萧圳村居家养老服务照料中心
提升改造项目

工程

招标控制价

招标控制价

(小写): 808054.00元

(大写): 捌拾万捌仟零伍拾肆元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

萧江镇萧圳村居家养老服务照料中心提升改造项目

预算编制说明

一、编制依据

- 1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018 版）》；
- 2、《浙江省通用安装工程预算定额（2018 版）》
- 3、《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》；
- 4、温住建发【2016】87 号、财税[2018]32 号文件；
- 5、材料价格参考《平阳县建材价格信息》2025 年 5 月信息价；

二、装修部分

- 1、外墙涂料工程量按实结算。
- 2、装饰板墙面基层做法均按阻燃木工板计入。

三、室内安装部分

- 1、室内外界限以建筑外墙皮 1.5 米为界，入口处设阀门者以阀门为界（阀门计入）。
- 2、由原建筑配电箱引来的电缆暂定 15 米计入，结算按实调整。
- 3、水电图与装饰图不一致的按水电图计入。
- 4、空调、厨房设备、成品家具等价格按询价结果计入，具体详见设备清单。

招标控制价费用表

工程名称:萧江镇萧圳村居家养老服务照料中心提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	377300.23	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	79168.91	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	4813.47	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.08%	4813.47	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.47%	4330.54	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	22103.96	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	36379.59	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	440597.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		拆除项目				1856.36	587.34	130.56		
1	16-51	卷帘门拆除	10m2	2.24	157.67	353.18	296.84			
2	16-50	金属门窗拆除	10m2	0.414	260.80	107.97	90.74			
3	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除	m3	2.674848	147.75	395.21	199.76	130.56		
4	综合价	室外附属台阶拆除	项	1	1000.00	1000.00				
		墙体新建				25867.09	11519.75	291.19		
5	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0	10m3	3.216	4106.88	13207.73	3959.54	25.66		
6	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0	10m3	0.137	3732.08	511.29	126.73	1.09		
7	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2.5	100m2	5.304	2125.38	11273.02	7021.59	256.66		
8	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	10m3	0.039	5091.36	198.56	46.68	0.25		
9	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.015	4261.14	63.92	9.98	0.35		
10	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.023	5115.30	117.65	30.45	1.31		
本页小计						27228.53	11782.31	415.88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
11	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	100m2	0.0891	5554.67	494.92	324.78	5.87		
		楼地面				75263.45	22721.07	424.14		
		防滑地砖				14360.40	4337.40	78.90		
12	11-5+11-6*5换	细石混凝土找平层`非泵送商品混凝土 C15`厚35 (mm)	100m2	0.6174	2945.75	1818.71	898.71	2.24		
13	9-80+9-82*3换	平面聚合物水泥防水涂料 `厚1.5 (mm)	100m2	0.6174	4455.72	2750.96	264.55			
14	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3`厚20mm	100m2	0.6174	2001.44	1235.69	684.57	38.33		
15	11-46换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝`水泥砂浆 1:3	100m2	0.6174	13856.56	8555.04	2489.57	38.33		
		PVC地板				37164.33	10378.07	250.37		
16	11-1+11-3*10换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:2`厚30 (mm)	100m2	2.3811	2767.57	6589.86	3264.46	221.73		
17	11-15+11-16*-1换	水泥基自流平砂浆楼地面 `厚3 (mm)	100m2	2.3811	2545.65	6061.45	3467.79	28.64		
18	11-77	2.0厚胶地板, 胶地板专用胶(T级耐磨)	100m2	2.3811	10294.83	24513.02	3645.82			
		室外附属				21816.32	7668.16	94.54		
本页小计						52019.65	15040.25	335.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
19	17-187换	混凝土台阶`水泥砂浆 1:2.5	10m2	4. 049	2336. 30	9459. 68	4130. 55	53. 45		
20	17-189	现浇混凝土坡道`非泵送商品砼C15	10m2	1. 40976	1082. 96	1526. 71	524. 36	2. 88		
21	11-133换	石材台阶、坡道面	100m2	0. 545876	19839. 55	10829. 93	3013. 25	38. 21		
		踢脚线				1922. 40	337. 44	0. 33		
22	11-101	九夹板踢脚线 铺筑水泥面上	100m2	0. 0655	7404. 26	484. 98	235. 80	0. 33		
23	11-104	金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上	100m2	0. 0655	21945. 32	1437. 42	101. 64			
		墙柱面				136311. 26	32235. 99	43. 44		
		绿植墙面				1998. 38	289. 83	1. 96		
24	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内	100m2	0. 0623	3596. 02	224. 03	106. 82	1. 96		
25	12-123	墙面木夹板基层	100m2	0. 0623	7043. 70	438. 82	60. 99			
26	12-147	绿植墙面	100m2	0. 0623	21437. 15	1335. 53	122. 02			
		岩板墙面				1170. 99	365. 48			
27	12-52	岩板墙面	100m2	0. 0763	15347. 14	1170. 99	365. 48			
		烤漆板墙面				5400. 92	816. 67			
本页小计						26908. 09	8660. 91	96. 83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
28	12-123	墙面木夹板基层	100m2	0.0576	7043.70	405.72	56.39			
29	12-147	烤漆板	100m2	0.0576	21437.15	1234.78	112.81			
30	15-173	其他面发光亚克力美术字安装 0.2m2以内	10个	1.3	2019.65	2625.55	391.72			
31	15-175	其他面发光亚克力美术字安装 0.5m2以内	10个	0.5	2269.73	1134.87	255.75			
		木格栅墙面				17181.87	1983.11			
32	12-123	墙面木夹板基层	100m2	0.6751	7043.70	4755.20	660.87			
33	12-147	木格栅墙面	100m2	0.6751	18407.15	12426.67	1322.24			
		木饰面墙面				40935.76	4724.75			
34	12-123	墙面木夹板基层	100m2	1.608424	7043.70	11329.26	1574.52			
35	12-147	木饰面墙面	100m2	1.608424	18407.15	29606.50	3150.23			
		厨房墙面砖				37597.10	10369.77	30.71		
36	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚 1.5 (mm)	100m2	1.9787	4906.69	9708.87	1090.50			
37	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥 砂浆 1:2	100m2	1.9787	14094.22	27888.23	9279.27	30.71		
本页小计						101115.65	17894.30	30.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		卫生间墙面砖				11636.16	3209.41	9.50		
38	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5 (mm)	100m2	0.6124	4906.69	3004.86	337.51			
39	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2	100m2	0.6124	14094.22	8631.30	2871.90	9.50		
		水磨石面砖				1560.92	430.52	1.27		
40	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5 (mm)	100m2	0.08215	4906.69	403.08	45.27			
41	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2	100m2	0.08215	14094.22	1157.84	385.25	1.27		
		墙面无机涂料				6915.63	3688.75			
42	14-141+14-143*1换	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3	100m2	1.4954	2199.11	3288.55	2283.57			
43	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	100m2	1.4954	2425.49	3627.08	1405.18			
		外墙面				10819.88	6357.70			
44	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	100m2	2.751	1555.87	4280.20	2971.88			
45	14-146	外墙涂料	100m2	2.751	2377.20	6539.68	3385.82			
		墙面灯带				1093.65				
本页小计						30932.59	13686.38	10.77		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
46	综合价	墙面灯带	m	72.91	15.00	1093.65				
		天棚				43595.64	18965.92			
		600*600集成吊顶				6412.07	1834.39			
47	13-57	装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	100m2	0.5346	11994.15	6412.07	1834.39			
		石膏板吊顶				37183.57	17131.53			
48	13-10	轻钢龙骨（U60型）吊顶 平面	100m2	2.3859	5207.97	12425.70	5304.48			
49	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）	100m2	2.3859	4846.77	11563.91	5036.87			
50	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面	100m2	0.10074	5369.35	540.91	268.77			
51	13-23+13-26*1换	天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）	100m2	0.10074	5172.73	521.10	237.22			
52	14-100	板缝贴胶带、点锈	100m2	2.48664	520.40	1294.05	616.54			
53	14-142+14-143*1换	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3	100m2	2.48664	1932.96	4806.58	3331.03			
54	14-130+14-131*1换	墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	100m2	2.48664	2425.49	6031.32	2336.62			
本页小计						44689.29	18965.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		门窗工程				26485.45	2426.99	4.85		
55	12-206	不锈钢框玻璃隔断	100m2	0.1134	31918.87	3619.60	547.01			
56	8-110	打菜窗口、传菜窗口	100m2	0.0698	51730.45	3610.79	151.91			
57	8-33	成品套装木门安装 单扇门 M1020	10樘	0.2	9757.67	1951.53	123.43			
58	8-33	成品套装木门安装 单扇门 M0824	10樘	0.3	9757.67	2927.30	185.15			
59	8-33	成品套装木门安装 单扇门 M1024	10樘	0.3	11537.67	3461.30	185.15			
60	8-165	单开执手锁安装	10把	0.8	1105.44	884.35	216.35			
61	8-176	门吸安装	10个	0.8	115.02	92.02	48.06			
62	8-177	门合页安装	10个	2.4	122.88	294.91	230.35			
63	8-98换	无框（点夹）全玻璃门扇安装^水泥砂浆 1:2	100m2	0.024	40232.12	965.57	176.55	0.25		
64	8-37换	成品木质防火门安装^水泥砂浆 1:2	100m2	0.1119	43175.65	4831.36	424.24	4.60		
65	8-113*A0.8换	固定窗	100m2	0.096	40070.02	3846.72	138.79			
		室外广告牌				17051.32	3336.50	32.78		
本页小计						26485.45	2426.99	4.85		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
66	15-130*A1.1换	矩形箱（竖）式广告牌钢结构基层 厚度500mm以内`广告牌基层，当设计为独立式的	10m3	0.4032	10313.01	4158.21	2243.86	32.78		
67	15-142	灯箱、广告牌面层 铝板	10m2	2.304	3371.88	7768.81	471.40			
68	15-167	其他面不发光亚克力美术字安装 0.2m2以内	10个	1.3	1738.96	2260.65	374.79			
69	15-153	不锈钢发光字	10个	0.5	5727.30	2863.65	246.45			
		其他				50869.66	2132.81	126.87		
70		烤漆板异形书柜（背景墙）	m2	12.08	600.00	7248.00				
71		烤漆板书柜	m2	25.012	500.00	12506.00				
72		餐厅打菜窗口靠墙矮柜，大理石台面、木工板基层h=800mm	m	3.93	1200.00	4716.00				
73		餐厅自助区靠墙矮柜，大理石台面、木工板基层h=800mm	m	1.88	1200.00	2256.00				
74		无障碍坡道栏杆	m	25.08	280.00	7022.40				
75	15-101	大理石洗漱台 台下盆 安装	10m2	0.11875	5534.30	657.20	231.92			
76	15-191	石材台面开孔 直径60cm以上	10只	0.1	377.63	37.76	27.21			
77		坐便器无障碍扶手	套	3	500.00	1500.00				
本页小计						52994.68	3595.63	32.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
78	12-207	成品卫生间隔断（小便斗隔断）	100m2	0.0036	22721.72	81.80	16.53			
79		洗脸盆无障碍扶手	套	1	350.00	350.00				
80		助浴区无障碍扶手	套	1	500.00	500.00				
81	15-102	无框镜面玻璃安装	10m2	0.315	1658.21	522.34	117.18			
82	综合价	淋浴间吊轨浴帘	m	2.44	300.00	732.00				
83		餐厅无障碍靠墙扶手	m	53.7	100.00	5370.00				
84	18-47*A0.6B0.3换	满堂脚手架 基本层3.6m~5.2m` 单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	2.9985	790.45	2370.16	1739.97	126.87		
85	包干价	建筑垃圾清运费	项	1	5000.00	5000.00				
本页小计						14926.30	1873.68	126.87		
合计						377300.23	93926.37	1053.83		

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	110124.38	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	19222.41	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2274.63	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	877.13	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	187.22	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.2%	1397.50	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	1321.80	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	5945.17	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	10650.98	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	128995.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		给水系统				2830.27	1279.82	17.74		
1	10-1-185	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内） 32	10m	1.12	539.05	603.74	194.69	7.20		
2	10-1-232	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 32	10m	0.25	282.87	70.72	27.99	0.28		
3	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 25	10m	1.44	220.13	316.99	134.37	1.57		
4	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 20	10m	0.6	178.05	106.83	50.35	0.65		
5	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 15	10m	6.53	147.11	960.63	487.66	7.12		
6	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内） 50	m	99.4	0.64	63.62	36.78			
7	10-2-4	闸阀安装 公称直径（mm以内） 32	个	2	148.51	297.02	23.98	0.92		
8	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	2	205.36	410.72	324.00			
		排水系统				5277.24	758.58			
9	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 100	10m	1.3	413.40	537.42	189.96			
本页小计						3367.69	1469.78	17.74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
10	10-1-277	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 75	10m	0. 22	277. 12	60. 97	26. 52			
11	10-1-276	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 50	10m	1. 96	196. 69	385. 51	193. 69			
12	10-3-17	台下式洗脸盆	10组	0. 2	4200. 45	840. 09	83. 20			
13	10-3-35	坐式大便器	10套	0. 3	6753. 65	2026. 10	144. 92			
14	10-3-37	壁挂式小便器	10套	0. 1	5445. 47	544. 55	23. 91			
15	10-3-41	拖布池	10套	0. 1	3475. 56	347. 56	27. 64			
16	10-3-19	盥洗槽	10组	0. 1	3700. 98	370. 10	30. 81			
17	10-3-79	地漏安装 公称直径（mm以内） 50	10个	0. 1	449. 92	44. 99	11. 39			
18	10-3-81	不锈钢网框式地漏安装 公称直径（mm以内） 100	10个	0. 1	1199. 53	119. 95	26. 54			
		消火栓系统				1037. 28	152. 28			
19	9-1-91	灭火器箱（含2MF/ABC5灭火器）	套	4	259. 32	1037. 28	152. 28			
		电气系统				58612. 02	14363. 38	133. 39		
20	4-4-16	成套配电箱安装 1AL1 含箱内元器件 详见设计	台	1	2070. 78	2070. 78	194. 40			
本页小计						7847. 88	915. 30			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
21	4-4-16	成套配电箱安装 1AL2 含箱内元器件 详见设计	台	1	3270.78	3270.78	194.40			
22	4-4-16	成套配电箱安装 1ALE 含箱内元器件 详见设计	台	1	2394.78	2394.78	194.40			
23	4-8-28	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地	10m	1.935	800.34	1548.66	409.39	21.19		
24	13-1-27	一般铁构件制作	kg	23.22	11.35	263.55	125.16	11.15		
25	13-1-28	一般铁构件安装	kg	23.22	5.44	126.32	81.27	10.22		
26	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	23.22	0.47	10.91	5.81	2.32		
27	12-2-53+12-2-54*1换	一般钢结构 红丹防锈漆~遍数2	kg	23.22	0.86	19.97	8.82	2.32		
28	12-2-62+12-2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍数2	kg	23.22	0.78	18.11	8.59	2.32		
29	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	100m	0.0401	1810.00	72.58	25.09	0.21		
30	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	100m	2.5734	713.51	1836.15	1208.16			
31	4-11-11	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）40	100m	0.0812	1796.06	145.84	61.68	0.73		
本页小计						9707.65	2322.77	50.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
32	4-11-10	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）32	100m	0.0813	1522.60	123.79	53.91	0.55		
33	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25	100m	0.154	1342.24	206.70	95.80	1.03		
34	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20	m	366.47	9.97	3653.71	1656.44	18.32		
35	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6	100m	0.1484	3713.69	551.11	30.33	0.76		
36	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10	100m	0.1275	5432.91	692.70	26.06	0.65		
37	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*16	100m	0.2864	7866.96	2253.10	73.17	1.83		
38	4-8-89	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*50+1*16	100m	0.15	20683.04	3102.46	124.29	12.08		
39	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	2	174.05	348.10	113.40			
40	4-8-99*J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安装 `25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	4	38.16	152.64	55.48			
41	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装 `10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	4	28.61	114.44	41.60			
本页小计						11198.75	2270.48	35.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
42	4-12-5	穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	100m	6.9134	381.58	2638.02	506.20			
43	4-12-5	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5	100m	1.126	391.44	440.76	82.45			
44	4-12-25	穿动力线 WDZB-BYJ-4	100m	8.7792	456.41	4006.91	484.96			
45	4-12-25	穿动力线 WDZBN-BYJ-4	100m	0.1923	478.35	91.99	10.62			
46	4-12-26	穿动力线 WDZB-BYJ-6	100m	1.1708	628.03	735.30	68.85			
47	4-12-5	穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	100m	2.5774	473.57	1220.58	188.72			
48	4-13-301	单联单控开关(86型 250V 10A)	套	12	16.99	203.88	95.28			
49	4-13-301	双联单控开关(86型 250V 10A)	套	5	19.43	97.15	39.70			
50	4-13-301	三联单控开关(86型 250V 10A)	10套	0.4	224.99	90.00	31.75			
51	4-13-305	按钮开关(CW00K)	10套	0.6	299.08	179.45	41.31			
52	4-13-325	单相三极二联安全型插座(86型 250V 10A)	10套	4.6	192.55	885.73	430.74			
53	4-13-325	安全型防溅插座单相三极二联(86型 250V 10A)	10套	0.6	233.16	139.90	56.18			
54	4-13-325	单相三位五孔安全型插座(A118型 250V 10A工位插座)	10套	0.1	233.16	23.32	9.36			
本页小计						10752.99	2046.12			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
55	4-13-325	单相安全型插座带开关(86型 250V 16A壁挂空调插座)	10套	0.1	251.22	25.12	9.36			
56	4-13-325	单相安全型插座带开关(86型 250V 16A柜式空调插座)	10套	0.5	260.24	130.12	46.82			
57	9-4-8	声光显示屏(CW00X (AC220V/18V LED3W))	个	3	185.57	556.71	138.51	0.21		
58	4-13-204	单管LED灯(Y-YJD212-16W)	10套	6.8	585.82	3983.58	1227.20		2309.71	
59	4-13-205	双管LED灯(Y-YJD212-2*16W)	10套	4.6	868.18	3993.63	1044.02		2590.15	
60	4-13-2	吸顶灯LX(04)	10套	0.2	670.90	134.18	38.88			
61	4-13-46	吊灯(LED节能灯 30W光通量 3000ml)	10套	0.9	3063.81	2757.43	860.66			
62	4-13-8	壁灯	10套	0.2	596.82	119.36	36.45			
63	4-13-205	平板灯(IP=54LED灯15W 光通量 1500Lm)	10套	1.4	1100.58	1540.81	317.74			
64	4-13-164	筒灯(LED灯13W 光通量1300Lm)	10套	6.8	686.18	4666.02	1490.49			
65	4-13-244	紫外线消毒灯(厂家配套)	10套	0.5	3290.40	1645.20	95.26			
66	4-4-138	排风扇(40W)	台	2	184.37	368.74	68.04			
67	4-13-137	灯带(LED灯10W/m)	10m	2.037	417.15	849.73	331.97			
本页小计						20770.63	5705.40	0.21	4899.86	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
68	4-13-156	双面疏散指示灯（A型）非集中控制型(DC36V 1W LED灯，防护等级：≥IP30)	套	3	73.39	220.17	60.60		140.38	
69	4-13-156	疏散出口标志灯（A型）非集中控制型(DC36V 1W LED灯，防护等级：≥IP30)	套	3	73.39	220.17	60.60		140.38	
70	4-13-154	应急照明灯具（A型）非集中控制型(DC36V 3W LED灯防护等级：IP≥67)	10套	0.3	902.61	270.78	60.60		191.19	
71	4-13-154	应急照明灯具（A型）非集中控制型(DC36V 6W LED灯)	10套	0.6	870.29	522.17	121.21		362.99	
72	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	86	6.46	555.56	302.72			
73	4-11-212	暗装接线盒	个	219	6.71	1469.49	731.46			
74	4-11-212	钢制接线盒	个	15	8.60	129.00	50.10			
75	4-11-207	LEB局部等电位端子箱	个	2	117.46	234.92	106.44			
76	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综 合）	系统	2	244.48	488.96	330.48	47.50		
		弱电系统				38232.97	5118.53	485.81		
77	5-2-3	22U网络机柜	台	1	1150.26	1150.26	264.55			
本页小计						5261.48	2088.76	47.50	834.94	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
78	4-13-325	单孔信息插座	10套	0.3	440.77	132.23	28.09			
79	4-13-325	电话网络信息插座	10套	0.1	685.85	68.59	9.36			
80	4-13-325	HDMI信息插座	10套	0.1	621.31	62.13	9.36			
81	4-13-325*A1.3换	多媒体地插（面板采用铜合金/不锈钢材料,电话+网络+HDMI接口）	10套	0.1	1588.45	158.85	12.17			
82	5-2-30*A1.1换	24口六类模块配线架（RJ45,含模块）	架	2	747.81	1495.62	101.94			
83	5-2-56	1U理线架（19"1U,全金属）	个	2	94.98	189.96	52.82			
84	5-2-24	RJ45-RJ11语音跳线（RJ45-110(1对),白色,≥2米）	条	2	29.15	58.30	5.50			
85	5-2-25	六类非屏蔽跳线（非屏蔽,RJ45-RJ45,2米）	条	22	43.39	954.58	85.58			
86	5-1-32	企业级路由器（2WAN+3LAN企业级路由器,带路由、上网行为管理功能）	台	1	1403.29	1403.29	132.35	2.64		
87	5-1-39	24口POE交换机（二层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率108Mpps,24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+,POE功率370W),固化4个SFP+千兆光口）	台	2	1903.74	3807.48	211.90	180.12		
本页小计						8331.03	649.07	182.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
88	5-1-56	吸顶式无线AP（1775M双频千兆吸顶AP, 双千兆LAN口上联, 内置天线, 支持2. 4GHz/5GHz双频通信）	套	5	942. 10	4710. 50	166. 05			
89	5-1-4	无线AC管理器（配备5个GE接口, 1个USB接口和1个SD卡槽, 可同时管理16个AP, 支持面板AP管理）	台	1	2032. 49	2032. 49	132. 35	2. 12		
90	5-1-53	管理计算机（I5/8G/1G独显/1T/21. 5寸液显）	台	1	4058. 35	4058. 35	39. 69			
91	5-6-85	网络红外高清半球摄像机（≥200万1/2. 7”CMOSICR星光级半球型网络摄像机）	台	12	491. 63	5899. 56	802. 92	5. 76		
92	5-1-13	16路硬盘录像机（4盘位）	台	1	1973. 10	1973. 10	198. 45			
93	综合价	4T硬盘	块	4	550. 00	2200. 00				
94	5-5-184	22寸液晶监视器	台	1	768. 35	768. 35	22. 36			
95	4-8-27	钢制槽式桥架 100*50 含桥架接地	10m	3. 641	430. 12	1566. 07	462. 44	20. 43		
96	13-1-27	一般铁构件制作	kg	32. 769	11. 35	371. 93	176. 62	15. 73		
97	13-1-28	一般铁构件安装	kg	32. 769	5. 44	178. 26	114. 69	14. 42		
98	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	32. 769	0. 47	15. 40	8. 19	3. 28		
本页小计						23774. 01	2123. 76	61. 74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
99	12-2-53+12-2-54*1换	一般钢结构 红丹防锈漆~遍数2	kg	32.769	0.86	28.18	12.45	3.28		
100	12-2-62+12-2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍数2	kg	32.769	0.78	25.56	12.12	3.28		
101	4-11-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC32	100m	0.0705	972.14	68.54	37.35			
102	4-11-145	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25	100m	0.1975	845.72	167.03	98.90			
103	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	100m	0.8377	713.51	597.71	393.28			
104	5-2-13*A1.1换	双绞线缆 CAT6	100m	4.4282	472.72	2093.30	478.20	10.41		
105	5-2-60	HDMI高清线	10m	1.788	216.05	386.30	19.11	0.25		
106	5-2-57	测试 4对双绞线缆	链路	24	21.91	525.84	318.72	90.96		
107	5-1-59	计算机应用、网络系统联调≤100个信息点	系统	1	513.06	513.06	264.55	128.43		
108	5-6-147	电视监视系统~≤50台	系统	1	572.15	572.15	446.47	4.70		
		铜管、保护罩预留				4134.60	612.40	38.00		
109	10-1-311	空调制冷剂铜管安装 φ9.52	10m	10	253.46	2534.60	612.40	38.00		
本页小计						7512.27	2693.55	279.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
110	综合价	空调外机保护罩	套	2	800.00	1600.00				
本页小计						1600.00				
合计						110124.38	22284.99	674.94	5734.80	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
1	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.928705	632.51	587.42	150.45			
2	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.23108	632.51	146.16	37.43			
3	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	100工日	0.01795	790.64	14.19	3.63			
4	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.163613	790.64	129.36	33.13			
本页小计						877.13	224.64			
合计						877.13	224.64			

附件：

设备清单

序号	位置	设备名称	参考图片	产品规格	材质及适老设计	单位	数量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注
1	前台	前台桌		2400*720*1100	1. 材质：E0级多层板材 2. 面板：钢琴烤漆 3. 安全设计：稳固宽架结构，防止碰撞伤害； 4. 适老设计：高度适宜，随手可以取物品。 5. 收纳设计：多种分隔，增加了收纳空间，方便分类收纳。	张	1	3860	3860	
2	前台	电脑		290×95×275	1. CPU: 飞腾腾锐D2000/8核, 2. 主频2.3GHz, TDP 40W 3. 主板GW-001F1A-FTH内存8GB DDR4 4. 硬盘256G M.2 NVME SSD+1TB HDD 5. 显卡1GB 独立显卡 6. 显示器尺寸23.5寸 机箱立卧式机箱其他1含键鼠其他2	台	1	4580	4580	
3	前台	打印机		396*367*302	1. 产品货号:M2300ADW 2. 打印速度:26页/分钟(单面) 3. 打印尺寸:A4, A5, A6, B5, B6. 16K, 32K等 4. 分辨率:1200x1200dpi (照片模式) 5. 兼容系统:win 10/8/7 6. 耗材:2000页鼓粉一体 7. 网络接口:802.11b/a/n 2.4GHz无线局域网支持无线直连和对等网络	台	1	2280	2280	
4	前台	办公椅		980*530*560	坐垫：高度海绵，金属材质，面料材质网布，钢制脚，固定扶手.	张	2	315	630	
5	前台	血压仪		135x98x高73(mm)	1. 产品型号：YE680CR 2. 脉搏测量范围：40~200次/分钟 3. 压力测量精度：±3mmHg (0.4kPa) 4. 记忆组数：80组记忆值 5. 测量方式：臂式/示波测定法 6. 压力测量范围：0-300mmHg / (0.0-40.0kPa) 7. 显示方式：LCD数字显示 8. 机器重量：约350g (不含电池) 9. 适用臂围：22-32cm	台	1	235	235	

6	接待区	茶桌套装（1.5米一桌5椅子）		1500*730*730	1. 材质：采用2.5cm厚橡胶木贴白蜡木皮，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2. 台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3. 油漆：成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。涂装要求无桔皮. 发白. 流挂. 泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。	张	1	3850	3850	
7	辅器租赁区	手动轮椅车		1020**665*885	1、材质：铝合金 2、颜色分类：铝合金轻便可折叠 3、附加功能：带手刹 防后滑 4、优点：轻便折叠 承重力大	台	2	855	1710	
8	辅器租赁区	助行器		520*460*740	1. 折材质: 铝合金+碳钢 2. 直脚档位: 8档可调 3. 轮子尺寸: 13CM/5英寸 4. 产品承重: 360斤 5. 主架净重: 2.5KG 6. 叠尺寸: 55x12 (76~94) CM	件	2	235	470	
9	辅器租赁区	淋浴椅		530*570*380mm	1. 椅架为铝合金材质，座板， 2. 背靠板为PE材质，座面板， 3. 坐垫为EVA材质，管端管塞， 4. 扶手为PP材质，底塞为EOE材质， 5. 连接件为尼龙， 6. 座椅高度5段可调节，折叠时可自行站立，扶手可抬起（如有）连接螺丝， 7. 承重力≥150kg	件	2	240	480	
10	辅器租赁区	手持折叠凳		760*270*300mm	1. 产品名称：老人三脚拐杖凳 2. 产品净重：0.9kg 3. 适合身高：1.4m-2m 4. 承重：100kg 5. 调节档位：5档	件	2	129	258	
11	辅器租赁区	四脚手杖		高度：72~95cm	杖身材质：6061铝合金1.2MM 直径：上杆2.2CM 下杆1.9CM 调节高度：10档伸缩（72-95CM）	件	2	88	176	

12	餐厅、多功能室、阅览室	餐桌		1400*800*760	1. 材质：采用2.5cm厚橡胶木，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2. 台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3. 油漆：成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。涂装要求无桔皮. 发白. 流挂. 泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。	张	6	780	4680	
13	餐厅、多功能室、阅览室	餐桌（方形餐桌）		800*800*760	1. 材质：采用2.5cm厚橡胶木，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2. 台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3. 油漆：成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。涂装要求无桔皮. 发白. 流挂. 泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。	张	3	620	1860	
14	餐厅、多功能室、阅览室	适老椅	 FSK-069	57*47*79cm	1. 材质：采用橡胶木实木，木质细腻. 硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2. 扶手：弯曲半扶手设计； 3. 海绵：采用阻燃. 高密度. 高弹海绵； 4. 面料：采用PU皮； 8. 油漆：成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。	张	40	285	11400	
15	餐厅、多功能室、阅览室	书柜		4800*450*2400cm	1. 材质：E0级多层板材 2. 贴面：白腊木贴面 3. 封边：2.5mm厚同色PVC封边 4. 安全设计：稳固宽架结构，防止碰撞伤害； 5. 适老设计：高度适宜，随手可以取物品。 6. 收纳设计：双面、多种分隔，增加了收纳空间，方便分类收纳。	平方	20	680	13600	
16	理发区	理发柜+镜子组合		1000*600mm	1. 杖身材质：6061铝合金1.2MM 2. 直径：上杆2.2CM 下杆1.9CM 3. 调节高度：10档伸缩（72-95CM）	件	1	570	570	
17	理发区	理发椅		64*52 度： 84/94cm伸缩	1. 材质：铁艺 2. 面料：科技布+海绵 3. 功能：旋转 升降	张	1	435	435	

18	理发区	吹风机		265*225*85	1. 额定电压：50HZ 2. 额定功率:220V~ 1.8M 3. 电源线长：1800MM 4. 温速档位：6+1档调节 5. 产品净重 0.65KG	台	1	86	86	
19	理发区	理发工具（梳子、剪刀、理发器）		182*45*40	1. 产品型号:FC5915 2. 额定电压:00V-240V-1 3. 额定频率:50Hz/60Hz 4. 额定输入功率：8W 5. 包装尺寸：275mm*220mm*74mm	套	1	178	178	
20	洗消间	餐具收纳车		1600*700*800	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层	台	1	1880	1880	
21	洗消间	电热水器		825*400	品名：热水器 容量：60升 能效等级：一级 控制方式：触摸屏 款式：横式堆码	台	1	1250	1250	
22	洗消间	双门消毒柜【餐盘专用】		1800*482*1150	消毒方式：臭氧 紫外线 中温烘干 层数：八层无磁抽拉篮架 面板材质：不锈钢、钢化玻璃 消毒星级：一星级 消毒温度：75℃ 消毒时间：60分钟 消毒柜容量：690L	台	1	1780	1780	
23	洗消间	双星水池		1200*700*800	产品类别：双星水池 材质：201不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM	台	1	1080	1080	


24	洗消间	垃圾桶		120升	容量：70L PP材质，封闭性高，易清洗，表面光滑平整、色泽均匀，不褪色；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；高温65度、低温-30度的气温下，不变形，不开裂。 规格:120	个	1	110	110	
25	一更、二更	迷你干手机		240*215*235	品名：干手器 材质：abs 颜色分类：2000金色冷热风 加热功率：1800W	台	2	160	320	
26	一更、二更	单星盆台		450*320*290	材质：201不锈钢 颜色分类：感应单冷龙头+感应器+软管2根 龙头开孔：单孔	台	2	350	700	
27	烹饪间	自动炒菜锅		980*810*1440	1. 火力档位:9档调节 2. 产品功能:自动炒菜 3. 炒菜重量:0.8~20KG 4. 配锅直径:中500*500mm 5. 内胆材质:特氟龙涂层 6. 额定电压:380V~50Hz	台	1	9999	9999	
28	烹饪间	炉拼台		400*800*800+450	产品类别：炉拼台 材质：201不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM	台	1	650	650	
29	烹饪间	双门电蒸饭车（竖盘）		1500*1000*800	24盘竖盘定时控温，蒸米量：约168斤（平盘） 馒头量：约576个（孔盘） 电压：380V 适用功率：12KW+12KW 蒸盘尺寸:40*60*4.5cm 加水方式：手动/自动 有无插头：无 蒸饭时间：约50分钟	台	1	5520	5520	

30	烹饪间	四门雪柜		1200*725*1970	尺寸：1200*700*1950 型号：； 说明：双机双温，内外胆均采用优质不锈钢 板制作，温度数字显示， 自动回归门，采用 优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次 发泡成型，R134a无氟环保制冷剂。全铜管 冷凝器、蒸发器。 冷藏温度：+4℃~-5℃； 冷冻温度：-3℃~-15℃； 电量：500W/1PH/220V；	台	1	4250	4250
31	烹饪间	双层工作台		1800*600*800	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 4. 宽要600mm	台	2	1080	2160
32	烹饪间	单星水池		600*600*800	产品类别：单星水池 材质：201不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM	台	1	580	580
33	烹饪间	油网烟罩		3500*800*500	材质：不锈钢 颜色分类：带无烟净化器1600W双风机	台	1	5800	5800
34	烹饪间	不锈钢烟管		300*300*1000	尺寸：按实际规格 选用优质201不锈钢板制作， =1.0mm	平方定制	35	320	11200
35	烹饪间	排风机		500*500	表面经过深度氧化处理，防腐防锈，外形美观。高效除油烟效率，具有良好节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易。3KW	个	1	3500	3500

36	烹饪间	油烟净化器		700*880*733	1. 净化效率90%，高效达标； 2. 设备采用智能高压高数字电流，输出电压14-16KV；输出高压电流不低30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行 模式； 3. 设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.0mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的不锈钢蜂巢式电场； 4. 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； 5. 风量：8000m³/h；电量：2KW/220V；	台	1	5500	5500	
37	配餐间	五斗保温台（下平板）		2100*650*800	品名：六格保温台 颜色分类：6格9特厚款（送盆送盖） 电压：220V 材质：201不锈钢1.0厚	台	1	1750	1750	
38	配餐间	可煮粥保温桶		430*520	品名：保温桶 16A插头 机械款，电加热 容量：70L 材质：201不锈钢1.0MM	台	1	535	535	
39	配餐间	食品留样冰箱		45*45*55cm	容量：150L 工作方式：内壁直冷 电压220V 外部尺寸：53*53*120CM 内部尺寸：41*41*80CM 可用层数：4层空间 箱体材质：整体发泡 温度范围：0~10℃	台	1	958	958	
40	配餐间	食品留样盒		205*205*67	本品是以优质的pp材质新料制作，可热水消毒120° C内，耐用又环保禁止用高温蒸汽和红外线消毒柜进行消毒	个	6	30	180	

41	配餐间	壁挂式空调		885*300*192	制冷功率：1240W 制热功率：2050W 能效等级：二级 电辅加热功率：1100W 适用面积：22m²-34m² 空调型号：大1.5匹 工作方式：变频	台	1	3200	3200	
42	配餐间	双层工作台		1800*500*800	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 4. 宽要500mm	台	1	750	750	
43	粗加工间	三星水池		1800*700*800	产品类别：三星水池 材质：201不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM	台	1	1280	1280	
44	粗加工间	五层平板货架		1200*500*1800	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：五层	台	1	750	750	
45	粗加工间	双层工作台		1800*600*800	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 4. 宽度要600mm	台	1	1080	1080	
46	粗加工间	垃圾桶		120升	容量：70L PP材质，封闭性高，易清洗，表面光滑平整、色泽均匀，不褪色；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；高温65度、低温-30度的气温下，不变形，不开裂。 规格：120	个	1	110	110	

47	粗加工间	单星水池		600*600*800	产品类别：单星水池 材质：201不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM	台	1	580	580	
48	仓库	四层平板货架		1200*500*1550	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：4层	台	1	680	680	
49	仓库	米架		1200*500mm	1. 材质：201不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层	台	1	540	540	
50	其他	电高压锅		外：537*434 内：403*218	1、定容量:L24L 2、额定功率:2650W 3、稳定电压:220V~ 4、控制方式:微电脑 5、额定频率:50HZ 6、预约时间:24H 7、插口：16A	台	1	1768	1768	
51	其他	厨房用具套装		55*35*2cm	三色菜刀3把、三色砧板3张尺寸：56*36*2厚、3色剪刀3把、不锈钢刀架一个 塑料保鲜盒6个、圆形塑料筐6个、方形塑料框6个、不锈钢调料盒一套、油壶一套、17cm*85cm炒菜铲2只、打菜勺2个、小铲2把、锅盖2个	套	1	2350	2350	
52	其他	餐盘		282*220*44	1、材质：304不锈钢材质 2、工艺特点：一体成型可高温消毒 3、带卡扣	套	100	38	3800	

53	其他	粘捕式灭蝇灯		320*160*260	诱蚊方式: UVA紫光灯 颜色分类: 白色双管16W 适用面积: 50m²-100m² 灭蚊原理: 粘捕式	台	3	130	390	
54	其他	紫外线灯		647*250*60	颜色分类: 40W紫外线消毒灯+臭氧(定时+遥控款) 开关类型: 按钮开关 电压: 100V-240V 灯身材质: PVC 光源类型: led灯	个	3	85	255	
55	其他	冷热水龙头		360*190mm	产品类别: 水龙头 材质: 201不锈钢 安装方式: 整装焊接 材质厚度: 1.0MM	个	6	85	510	
56	医务室、办公室、心理咨询室	办公桌套装		1600*800*700	材料: 框架采用进口橡胶木, 25CM实木拼板台面表面白蜡木实木木皮贴面, 经防熏蒸、防虫化学处理。 安全设计: 边缘倒角, 防止碰撞伤害。 适老设计: 高度适宜, 桌下空间宽敞, 无阻碍, 无磕碰 易于清洁: 底部架空, 方便打扫, 利于持久运营。	张	1	780	780	
57	医务室、办公室、心理咨询室	办公椅		980*530*560	坐垫: 高度海绵, 金属材质, 面料材质网布, 钢制脚, 固定扶手。	张	1	315	315	
58	医务室、办公室、心理咨询室	铁皮资料柜		800*320*2000mm	材质: 铁皮。 封边: 1.6mm厚同色PVC封边 优质五金件链接。 安全设计: 边缘倒角, 防止碰撞伤害。	个	1	1280	1280	换铁皮资料柜子

59	洗衣服房	洗烘一体机		632*590*850mm	10kg洗衣机脱水机全自动家用除螨滚筒洗烘干一体Y46B	台	1	3150	3150	
60	洗衣服房	洗衣池		1300*580*800	1. 材质：石英石 2. 工艺：一体成型工艺 3. 风格：现代简约	件	1	650	650	
61	助浴室	L型扶手		600x700mm	SW FS-2418L型扶手600x700mm	件	1	120	120	
62	助浴室	电热水器		825*400	品名：热水器 容量：60升 能效等级：一级 控制方式：触摸屏 款式：横式堆码	台	1	1250	1250	
63	助浴室	防滑垫		880*580	材质：PVC图案：纯色风格：简约现代尺寸：58x88cm 货号：SGDD3	张	1	48	48	
64	卫生间	马桶U型扶手				件	3	120	360	

65	卫生间	一字持扶手			通用型一字扶手400	件	3	50	150	
66	卫生间	拖把池		530*390*520	1. 盆体材质：陶瓷 2. 升级一键按下下水。	件	1	378	378	
67	休息室	躺椅沙发		92x89x100cm	1. 材质：木质框架 2. 面料：呼吸皮 3. 填充：高回弹记忆海绵 4. 颜色：米灰色 5. 安全设计：边缘软包，防止碰撞伤害。 6. 可展开为170度床+脚蹬雅灰色	张	10	980	9800	
68	休息室	65寸电视		1446.1x84.2x838.3	HDMI接口数量2个，扬声器数量2个，屏幕比例16:9，远场语音遥控，接收制式SECAM, NTSC, PAL，操作系统Android(安卓)，能效等级三级，电视形态LCD平板电视，分辨率3840*2160，CPU核数四核心，接口类型，LAN端子，AV, HDMI, USB, RF射频接口，屏幕尺寸55英寸，堆码层数极限4层，刷屏率60Hz，存储容量2GB+32GB。	台	1	3350	3350	
69	休息室	壁挂式空调		885*300*192	制冷功率：1240W 制热功率：2050W 能效等级：一级 电辅加热功率：1100W 适用面积：22m²-34m² 空调型号：大1.5匹 工作方式：变频	台	1	3200	3200	


70	康复训练室	推胸训练器		98×77×118cm	阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力可调。 主架采用50×100×2/2.5mm平椭圆管和40×80×3mm平椭圆管。 坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，坐垫外层皮套可替换。 主要训练上肢、肩背部肌群，改善肩、周关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能。 承重150公斤以上。 1. 针对胸肌、背阔肌、斜方肌等肌肉的训练； 2. 可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的； 3. 广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等。	台	1	3978	3978	
71	康复训练室	股内外训练器		134×74×118.5cm	阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力可调。 主架采用50×100×2/2.5mm平椭圆管和40×80×3mm平椭圆管。 坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，坐垫外层皮套可替换。 主要训练大腿及髋关节周围肌群，增加髋关节的稳定性，改善下肢的血液循环。 承重150公斤以上。 1. 针对阔筋膜张肌、臀部肌肉和大腿内收肌群的训练； 2. 可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的； 3. 广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等。	台	1	3978	3978	
72	康复训练室	中频治疗仪		330x170x50mm	理疗模式：12种模式可选，产品功能：电疗/热疗/激光/超声波，电疗强度：1至32级，输出组数：1组电疗2组电疗加热疗、1组激光、1超声波，工作时间：10、20、30分钟可选，热疗输出：低温、中温、高温，激光输出：弱/中（3.5mw, 650nm波长），电源电压：AC220V 50Hz，热疗温度：36℃至55℃，超声波输出弱、中、强（100WH震动频率），输出功率：S40VA，输出波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波，间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形	台	1	1500	1500	
73	康复训练室	美容床		1900*800*620	ZLC-18美容床190*80*62cm 材质：绒布/皮革 填充：高弹海绵 规格：190*80*62cm	张	1	560	560	


74	康复训练室	孔明锁		外包装	鲁班锁、孔明锁36件套（含教材）	套	1	277	277	
75	康复训练室	象棋、围棋四合一		380*380*48	ABS柜 彩盒包装 无收纳袋材质:框边ABS塑料框盘和棋子均为木质跳棋60颗五子棋1.5cm. 80颗数量(要围棋另外买) 象棋3.0*1cm厚, 飞冒蛇2cm象棋、跳棋、飞行棋、五子旗, 智力训练	套	2	145	290	
76	康复训练室	视力灯箱		300*900	1、USB接口可充电宝续航 [名称]LED视力表灯箱 [型号]E字/卡通 [电源]220V/50HZ [距离]5米 [耗能] 低功耗薄0.6cm	个	1	250	250	
77	康复训练室	身高体重秤		355*460*2090	型号: CP30B 超声波身高体脂仪无需脱鞋测体脂 可测25项身体数据 蓝牙/WiFi双连接 USB充电款持久续航 伸缩杆方便收纳 小程序连接管理数据 身高范围:85-195cm 体重范围:7-180kg	张	1	990	990	
78	康复训练室	壁挂式空调		885*300*192	制冷功率: 1240W 制热功率: 2050W 能效等级: 一级 电辅加热功率: 1100W 适用面积: 22m²-34m² 空调型号: 大1.5匹 工作方式: 变频	台	1	3200	3200	
79	棋牌室	实木方桌		1000*1000*900	进口橡胶木实木桌 两用桌、餐桌	套	2	780	1560	

80	棋牌室	适老椅		57*47*79cm	1. 材质：采用橡胶木实木，木质细腻，硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2. 扶手：弯曲半扶手设计； 3. 海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 4. 面料：采用PU皮； 8. 油漆：成品纹理清晰，表层饱满，光泽润亮。	张	8	285	2280	
81	其他	消防报警器		210*210*70	1、报警指示灯:红色LED 2、工作温度:-10° ~+50° 3、报警功能:火灾报警。 4、报警声压:≥85DB/M 5、检测面积:30平方米	套	1	1580	1580	
82	其他	消防应急照明灯			功率:3W 光源类型:5050LED 芯片 电池规格:1. 20v 800mAh 开孔距离:210mm 额定功率:AC220V 50Hz 应急时间:>90 分钟 应急光效:>50LM 防护等级:IP30 应急转换:<0.2s 使用环境温度:-10℃~55° C 材质:喷塑灯箱铁灯头	个	4	38	152	
83	其他	灭火器		510*	1. 使用温度: -20° C~ +55° C 2. 驱动气体: 氮气1.2MPa(20° C) 3. 产品材质: 新国标粉末 4. 瓶身材质: 碳 钢 5. 保质期: 5年 6. 干粉灭火剂: ABC-NH H, PO, (75%)+(NH), SO (15%)	瓶	10	60	600	
84	其他	灭火器箱		510*330*175	1、材质: 铁板 2、工艺: 防锈高光漆	个	5	65	325	

85	其他	微型消防站				套	1	1680	1680	
86	其他	无障碍走廊扶手		1000	标准型通道扶手	米	15	120	1800	
87	其他	摄像头			200万红外摄像头	个	10	650	6500	
88	其他	16路单盘位网络录像机			网络视频输入：16路 网络视频接入带宽：100Mbps 录像分辨率： 1080D/UXGA/720 p/VGA/4CIF/ 最大容量：6tb 语音对讲输入 网络接口：1个，RCA接口(电平:2.0Vp-p，阻抗:1k) 外部接口：1个，R45 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0	台	1	1895	1895	
89	其他	16口POE交换机			型号 DS-3E0318SP(M)-E 网络指标 接口数量 16个百兆 PoE 电口，1个千兆光口，1个千兆电口 接口类型 RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 处理类型 存储转发 高优先级端口 1~8 远距离端口 9~16 MAC地址表 4K 交换容量 7.2 Gbps 包转发率 5.356 Mpps 内部缓存 2.75 Mbits PoE供电 供电标准 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at	台	2	536	1072	

90	其他	5口千兆交换机			接口：5口千兆 交换容量：10Gbps 包转发率：7.44Mpps 功耗：S1.6W 供电电源：5V DC, 1A	台	2	115	230	
91	其他	路由器		313x212x65mm	颜色分类：AX2Pro白色 AX3 无线传输速度： 3000Mbps 包装尺寸： 无线网络支持频率：2.4G&5G	台	1	325	325	
92	其他	6TB硬盘		147*101	希捷I监控级盘 电脑PC+监控录像+其他设备等。 7*24小时(不间断运行)	个	1	1150	1150	
93	其他	显示器		615*363.8	型号：27B1H产地：中国大陆 屏幕比例：16:9接口类型：HDMI VGA垂直可视角度：178° 面板类型：IPS平均亮度：250cd/m ² 水平可视角度：178° 黑白响应时间：7毫秒灰阶响应时间：8毫秒颜色分类：27B1H5 IPS 75HZ 曲面屏黑色套餐类型：官方标配 是否触摸屏：否 能效等级：无 背光灯类型：其他 点距：0.311mm 刷新率：其他 是否自带音箱：否 毛重：5kg屏幕分辨率：1920x1080像素 屏幕尺寸：27英寸能效备案号：无 曲率：非曲面动态对比度：2000万：1色差Delta E：≤3	台	1	980	980	
94	其他	迅铃APE520主机		202*130*30	品牌：Singcall/迅铃颜色分类：主机 生产企业：烟台恒泰电子科技有限公司 分类类别：无线呼叫器主机适用场景：酒店餐饮上市时间：2023-03-10	个	1	791	791	
95	其他	迅铃APE520无线呼叫器		86*86*17.5	品牌：Singcall/迅铃颜色分类：单键（呼叫键）生产企业：烟台恒泰电子科技有限公司 分类类别：无线呼叫器主机适用场景：酒店餐饮上市时间：2023-03-10	个	15	85	1275	

96		三匹立式空调		1810*416*416	制冷功率：7220W 制热功率：9660W 能效等级：二级 电辅加热功率：1980W 适用面积：32m²-70m² 空调型号：大3匹 工作方式：变频	台	3	6770	20310	
97	其他	意见箱		210x120x285	海岸线 YJ-8意见箱21x12x28.5cm	只	1	45	45	
98	其他	2色垃圾桶		510*250*430	四色垃圾分类垃圾桶	个	6	35	210	
99	其他	窗帘（卷帘）		1000*1000	全遮光卷帘	平方	75	65	4875	
100	广告类	形象栏		600*900	材质：雪佛板UV 尺寸：60*90cm，	块	1	320	320	
101	广告类	公告栏		1400*700	材质：雪佛板UV 尺寸：140*70cm 磁性材质可更换。	块	1	450	450	

102	广告类	制度牌		500*700	材质：雪佛板UV 尺寸：50*70	块	25	100	2500	
103	广告类	科室牌		200*250	材质：雪佛板UV 尺寸：20*25	块	20	30	600	
104	广告类	背景板			内部木架基层固定，护墙板+表面铝塑板	个	1	3800	3800	
105	广告类	铜牌		400*600mm	尺寸：400*600 材质：铜牌	个	1	220	220	
106	广告类	门头制作		1000	材质：雪佛板UV尺寸：定制 1050*120cm	平方米	10	850	8500	
107	广告类	文化墙		1000*1000	材质：雪弗板 内容：尊老敬老 墙贴样式：立体墙贴	平方米	10	350	3500	

总合计：

238462

注：综合单价已包括采购设备、标准附件、安装、调试、备品备件、专用工具、包装、运输、二次搬运、装卸、保险、税金、货到就位、培训、保修、检测、验收、税金等各项完成本项目不可或缺的全部费用和招标代理服务费。