

国企采购合同

项目名称：河道疏浚泽潭上下岸作业区皮带输送机采购项目

甲方：龙游县河道疏浚砂资源开发有限公司

乙方：龙游雪春机械设备服务有限公司



采购人：龙游县河道疏浚砂资源开发有限公司（以下简称甲方）

中标人：龙游雪春机械设备服务有限公司（以下简称乙方）

甲、乙双方根据河道疏浚泽潭上下岸作业区皮带输送机采购项目（项目名称）
QZZCZB2020-50（项目编号）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

详见附件清单。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰叁拾贰万伍仟肆佰叁拾元（¥1325430元）人民币。

三、技术资料

- 1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

- 1.本合同范围的货物，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。
- 2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。
- 3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、交货期限、交货方式及交货地点

- 1.交货期限：自本项目采购合同签订之日起 100 日内安装完毕并验收合格。
- 2.交货方式：安装就位现场交货。
- 3.交货地点：本项目施工现场。

八、履约保证金与质量保证金

- 1.交纳金额：乙方须向甲方交纳 66272 元的履约保证金。
- 2.交纳方式：汇票/支票/银行转账/银行或保险公司出具保函。
- 3.结转：项目验收合格后，履约保证金全额自动转为质量保证金，质保期满后无质量或纠纷问题一次性退还（不计利息）。

九、货款支付

- 1.付款方式：
 - 1.1 本项目完成 50%，经甲方确认后 30 日内支付合同价款的 30%；
 - 1.2 所有货物交付完毕并安装调试结束，试运行 72 个小时后 30 日内支付至合同金

额 80%;

1.3 验收合格后 30 日内付清全部货款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量,供货合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

质保期二年(以乙方投标文件承诺期限为准),自项目验收合格之日起计。

质量保证

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情,况经双方协商,可按以下办法处理:

2.1 更换。由乙方承担所发生的全部费用。

2.2 贬值处理。由甲乙双方协议定价。

2.3 退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

3.在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

售后服务

1.售后服务体系:产品制造厂家或供应商在省内或业主所在地设立的售后服务机构网点 龙游雪春机械设备服务有限公司。

2.由乙方提供终生上门维修服务,接到故障电话后,乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

3.货物免费保修期 同质保期,乙方应明确该产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等(分别提供供应商的服务承诺和保障措施);保修期限内发生故障无法修复由乙方免费更换。

4.产品保修期外的维修响应时间等内容,保修期外维修只收取损坏的零部件费用,不再收取其他费用。

5.免费培训:明确培训内容及培训的时间、地点、目标。在设备安装验收合格后一星期内对甲方工作人员进行培训。

十一、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收;初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在 5 个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员 并协助甲方一起调试直到符合技术要求甲方才做最终验收。

4.甲方自行或委托第三方机构进行最终履约验收并由其出具验收报告（含检测报告）。

5.验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或者逾期验收项目的，约定的验收期限届满后甲方应向乙方支付拒绝或逾期验收合同金额每日6‰的违约金，逾期超过10个工作日的，乙方有权单方面解除合同，同时有权要求甲方另外向乙方支付合同总价10%的违约金。

2.甲方无故逾期办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.5‰向乙方支付违约金。

3.乙方单方面表示不履行合同的，或可以预见乙方不履行合同的，甲方可以单方解除合同，乙方应全额返还甲方已付价款，并支付合同总价款20%的违约金。

4.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过10个工作日不能交付的，甲方可单方面解除本合同，乙方应另外向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方所提交的货物，在约定的有效期内违反本合同有关质量保证及售后服务的，甲方可要求乙方按照合同规定的标准退换合格货物，对已造成的损失从合同款项中扣除。若乙方退换后的货物仍不符合合同标准，甲方可单方面解除合同，乙方应全额返还甲方已付价款，并支付总价款10%的违约金。

7.出现合同中未曾约定的其他违约情形，则双方严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3.不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

- 1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2.本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。
- 3.本合同一式 6 份,其中甲乙双方各 2 份,县国资办和代理机构各 1 份,具有同等法律效力。

以下无正文

甲方(盖章):

法定代表人或授权
代理人(签字):

地址:龙游县东华街道槐王村

联系方式:

开户银行:

账号:

签订日期:2021年2月23日

采购代理机构(盖章):衢州中诚招标代理有限公司

日期:2021年2月23日

乙方(盖章):

法定代表人或授权
代理人(签字):

地址:龙游县小南海镇圩塘朱村原衢州电力铁塔厂内 2 号厂房

联系方式:13655701038

开户银行:中国工商银行股份有限公司龙游支行荣昌分理处

账号:1209220509000045444

签订日期:2021年2月23日

采购监管部门(盖章):龙游县国资办

日期:2021年2月23日

附件清单

1、主要设备材料明细

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	进料仓	雪春	大料斗: 厚 16 钢板+厚 10 钢板	kg	6900	8	55200
		雪春	支撑架: 200*8 方管+100*6 方管+14# 槽钢 +16mm 钢板	kg	2200	8	17600
		雪春	栏杆及扶梯: 10#槽钢+Φ 27*2 管+厚 5 菱形网	kg	900	8	7200
		江苏品牌	电动阀门	套	1	2340	2340
2	B1 输送机长度 51 米	江天	YE2-250M-4 电机:55 千瓦	套	1	6570	6570
		国茂	ZQ750 减速机(逆止器)	套	1	8100	8100
		双箭胶带	B1200 输送机 : DT II 型, 双层桁架	M	51	3800	193800
		雪春	上部防尘护罩: 厚度 0.5mm 彩钢瓦+50*5 角钢	M	40	600	24000
		雪春	下部防护斜溜: 63*6 角钢+50*5 角钢+厚 3 钢板	M	51	380	19380
		雪春	走道、栏杆: 50*5 角钢+Φ 27*2 管+厚 5 菱形网	M	51	400	20400
		雪春	检修平台: 12#槽钢+Φ 27*2 管+厚 5 菱形网	kg	800	8	6400
		雪春	支撑架: 200*8 方管+100*6 方管+10#槽钢 +16mm 钢板	kg	4700	8	37600
		雪春	进出落料斗: 10#槽钢+63*6 角钢+10mm 钢板+6mm 钢板	kg	800	8	6400
		雪春	头尾部清扫器	套	1	1000	1000
		欧科	急停拉绳开关	套	1	500	500

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
		蓝天	电缆 YJV3x25 m ²	米	80	60	4800
3	B2 输送机长度29米	江天	YE2-180M-4 电机:18.5 千瓦	套	1	2900	2900
		国茂	ZQ500 减速机(逆止器)	套	1	4500	4500
		双箭胶带	B1200 输送机 : DT II 型, 双层桁架	M	29	3800	110200
		雪春	上部防尘护罩: 厚度 0.5mm 彩钢瓦+50*5 角钢	M	29	600	17400
		雪春	下部防护斜溜: 63*6 角钢+50*5 角钢+厚 3 钢板	M	29	380	11020
		雪春	走道.栏杆: 50*5 角钢+Φ 27*2 管+厚 5 菱形网	M	29	400	11600
		雪春	检修平台: 12#槽钢+Φ 27*2 管+厚 5 菱形网	kg	800	8	6400
		雪春	支撑架: 200*8 方管+100*6 方管+10#槽钢 +16mm 钢板	kg	3800	8	30400
		雪春	进出落料斗: 10#槽钢+63*6 角钢+10mm 钢板+6mm 钢板	kg	800	8	6400
		雪春	头尾部清扫器	套	1	1000	1000
		欧科	急停拉绳开关	套	1	500	500
		蓝天	电缆 YJV3x10 m ²	米	80	30	2400
4	B3 输送机长度23米	江天	YE2-180M-4 电机:18.5 千瓦	套	1	2900	2900
		星力	YTHN- II 电滚筒(逆止器)	套	1	14500	14500
		双箭胶带	B1200 输送机 : DT II 型, 双层桁架	M	23	3800	87400
		雪春	下部防护斜溜: 63*6 角钢+50*5 角钢+厚 3 钢板	M	23	380	8740
		雪春	检修平台: 12#槽钢+Φ 27*2 管+厚 5 菱形网	kg	800	8	6400

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
		雪春	支撑架: 200*8 方管+100*6 方管+10#槽钢 +16mm 钢板	kg	3200	8	25600
		雪春	进出落料斗: 10#槽钢+63*6 角钢+10mm 钢板+6mm 钢板	kg	800	8	6400
		雪春	头尾部清扫器	套	1	1000	1000
		欧科	急停拉绳开关	套	1	500	500
		蓝天	电缆 YJV3x10 m²	米	120	30	3600
		星起	起重卷扬机装置 (11 千瓦): 带减速器和刹车电机含电缆等电器辅材	套	1	6000	6000
		雪春	来回行走装置: 带涡轮减速器和刹车电机装置并含电缆等电器辅材	套	1	8500	8500
5	电气控制	德力西	控制柜: 变频控制	套	1	12000	12000
		蓝天	电缆: 铜芯国标电缆 YJV3+1	套	1	7000	7000
6	清洗装置	西子水泵	输送带清洗系统: 含水泵 5.5 千瓦及管道阀门及管路、电缆等	套	1	6000	6000
7	安装费用	雪春	旧输送机、旧趸船等拆除项目: 含吊装, 运输, 现场施工	套	1	60000	60000
		雪春	新输送机架设: 含吊装, 运输, 现场施工	套	1	200000	200000
小计							1072550

2、附属设备材料明细

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	配电柜	德力西	码头配电总箱 MTAP	只	1	13000	13000
		德力西	集水井配电箱	只	1	1600	1600
		德力西	现场操作箱（远程/就地）	只	6	835	5010
		德力西	各输送机设备配电电控制箱（包括 起重卷扬机、来回行走装置、各输送机控制、电动阀门控制，需留有远程接口）	套	1	8500	8500
		德力西	风琴式按钮操作平台（各设备控制操作用）	套	1	5100	5100
		海康威视	监控系统（详细单项清单如下）	套	1	17038.5	17038.5
		海康威视	名称：网络球机 品牌：海康威视 型号：DS-2DC7420MX-A/S 支持 2560×1440@30fps 高清画面输出； 支持 Smart265/H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间； 支持超低照度， 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白) , 0 Lux with IR; 支持 20 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达 150m； 支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输出； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像 的二次智能检索、分析和浓缩播放；	台	1	3315	3315

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
2	监控系统		支持宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR 等功能； 支持 360° 水平旋转，垂直方向 -15° -90° ； 支持 300 个预置位，8 条巡航扫描； 支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持区域曝光与区域聚焦功能； 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 支持 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储； 支持海康 SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E 家协议和萤石云接入； 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级。				
		海康威视	名称：网络枪机(全彩) 品牌：海康威视 型号：7932N-R4 像素 400 万；镜头 4mm；视频码率 32Kbps~8Mbps； 总像素（水平解析度）2560×1440； 采集芯片尺寸 1/2.7； 降噪：3D 数字降噪； 宽动态（逆光补偿）：120dB； 功耗：5W MAX 快门时间：1/3s-1/100000s； 工作温度：-30℃~60℃； 防护等级（尘、水）：IP67； 视频压缩标准：H.265； 支持的标准（协议）：TCP/IP； 传感器类型：1/2.7 英寸 Progressive Scan CMOS；	台	3	555	1665

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
			背光补偿: 支持; 长宽高: 186.6*93.5*92.9mm; 重量: 0.87kg。				
		海康威视	名称: 网络硬盘录像机 品牌: 海康威视 型号: DS-2T47EWD-L 1. 硬件规格: 2U 标准机架式; 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源;	台	1	1768	1768
			4 盘位, 可满配 6TB 硬盘; 2 个千兆网口; 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口; 1 个 eSATA 接口; 支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘; 报警 IO: 16 进 4 出 (可选配 8 出)。 2. 软件性能: 输入带宽: 320M; 32 路 H.264、H.265 混合接入; 最大支持 16×1080P 解码; 支持 H.265、H.264 解码; Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放 /车牌检索 /人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放 /超高倍速回放/双系统备份。				
		海康威视	名称: 监控硬盘品牌: 海康威视 型号: WD40PURX, 4T, IntelliPower, 3.5" 海康专供盘 3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3	块	1	799	799
		锐捷	名称: 接入交换机 品牌: 锐捷 (Ruijie) 型号: RG-ES110GD-P 8 个千兆电口+2 个千兆上联电口, 其中 8 个口支持 POE/POE+供电, 最大 POE 功率 110W, 非网管型交换机, 桌面式。	台	2	552	1104

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
		锐捷	名称: 光模块 品牌: 锐捷 (Ruijie) 型号: SFP-SM1310 光纤模块 千兆单模企业级光模块	只	2	375	750
		海康威视	名称: 网线 品牌: 海康威视型号: DS-1LN6-UE 六类非屏蔽室内网线	米	300	2.25	675
		爱谱华顿	名称: 光缆 品牌: 爱谱华顿型号: 8 芯光缆 GYTS 型室外铠装 8 芯单模光缆 AP-G-01-8WB-S 黑色	米	550	5	2750
		海康威视	名称: 监控立杆品牌: 海康威视 型号: DS-L4000/300 4 米 球机定制立杆	套	1	600	600
		海康威视	名称: 显示器品牌: 海康威视 型号: DS-5024FE 24 寸 1080 监视器	台	1	1200	1200
		海康威视	名称: 不锈钢配电箱品牌: 海康威视 型号: DS-CCU400 外形尺寸: 400mm(W) × 300mm(D) × 500mm(H)	只	2	240	480
		海康威视	名称: 枪机支架品牌: 海康威视 型号: DS-1292ZJ 铝合金 枪机壁装	只	3	22.5	67.5
		睿亿	名称: 机柜品牌: 睿亿 型号: 12U 墙柜 外形尺寸: 400(W) X550(D) X600(H)	台	1	360	360
		长红	名称: 电铃品牌: 长红 型号: 12 寸打铃器 输入电压 220V 传播距离 2000m ²	只	4	120	480

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
		长红	名称：电铃开关品牌：长红 型号：KB-AY37 电铃开关自动复位防水开关	只	1	40	40
		胜为	名称：电缆品牌：胜为 型号：WRVV150G 2*1.5 平方国标电线电缆 阻燃外被室外家装电源线	米	200	3.75	750
		德力西	名称：空气开关品牌：德力西 型号：2P 20A 开空气开关 DZ47s 2p 20A 小型断路器 220V	只	2	20	40
		海康威视	名称：水晶头品牌：海康威视 型号：DS-1M6UA 六类网络监控水晶头	只	30	2	60
		公牛	名称：插座品牌：公牛型号：GN403 多功能排插线板 10 插位	只	2	67.5	135
3	电力电缆 (国标)	蓝天	YJV-0.6/1kV-3×150+1×70 (变压器低压出线柜至配电箱电缆)	m	180	200	36000
		蓝天	YJV-0.6/1kV-3×25+2×16	m	290	75	21750
		蓝天	YJV-0.6/1kV-3×4	m	160	14	2240
		蓝天	YJV-0.6/1kV-4×6	m	20	16	320
		蓝天	YCW-0.5kV-3×25+1×16	m	160	60	9600
		蓝天	RVV22-2×2.5	m	160	18	2880
		胜为	单模 8 芯光纤	m	160	12	1920
4	线缆保护管	金洲	SC32 热镀锌钢管	m	130	7.5	975
		金洲	SC50 热镀锌钢管	m	90	20	1800
		金洲	SC150 热镀锌钢管	m	100	60	6000
			电缆桥架				

序号	产 品 名 称		品 牌 或 制 造 商	规格型号参数	单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
			雪春	桥架 CT300 (250+50) ×100	m	120	95	11400		
5	接 地 及 保 护 设 施		雪春	Φ 16 热镀锌圆钢	m	300	12	3600		
			雪春	砖砌电缆手孔井	座	1	500	500		
			雪春	坑 道 集 水 池 设 施 (包 括 JYWQ50-10-11 水泵、水阀门、管 道、支架、钢盖板等)	处	1	5000	5000		
6	旧120 吨地磅 安装、 软件、 称重辅 助设备	图 像 抓 拍 与 视 频 监 控 子 系 统	海康威 视	网络摄像头	台	3	600	1800		
			雪春	3 米立杆	个	3	620	1860		
			锐捷	交换机	台	1	580	580		
			林普特	网线	米	150	3	450		
		光 电 检 测 子 系 统	永瑞	红外对射	对	2	650	1300		
			雪春	红外对射室外箱	个	4	700	2800		
		语 音 指 挥 子 系 统	flykace	语音提示系统	套	1	2000	2000		
			雪春	安装附件	套	1	500	500		
		车 牌 识 别 子 系 统	华夏 300W	车牌识别相机	台	2	5200	10400		
			雪春	安装附件	台	2	480	960		
		红 绿 灯 闸 控 制 子 系 统	同方	红绿灯	套	2	1200	2400		
			雪春	安装附件	套	2	950	1900		
				统	百盛	道闸	套	2	3800	7600
					PD132	车辆检测器	套	2	508	1016

序号	产品名称	品牌或制造商	规格型号参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
		海康威视	防砸雷达	只	2	880	1760
		DJN	智能称重管理软件	套	1	11000	11000
		联想	工业控制计算机	台	1	9800	9800
		联想	显示器	台	2	1250	2500
		山特	电源稳压器	台	1	750.5	750.5
		德力西	电气柜	套	1	4520	4520
		惠普	打印机	套	1	1650	1650
		DJN	安装调试	套	1	6000	6000
		雪春	旧 120 吨地磅安装	套	1	4500	4500
		柯力	称重传感器	套	8	1350	10800
		柯力	称重仪表	台	1	1800	1800
		雪春	旧 120 吨地磅大梁修复	套	1	8000	8000
	称重管理系统						
	旧 120 吨地磅安装						
小计							252880
合计							1325430
合计大写	壹佰叁拾贰万伍仟肆佰叁拾元整						

