





|    |    |     |    |    |     |
|----|----|-----|----|----|-----|
| 日期 | 姓名 | 专业  | 日期 | 姓名 | 专业  |
|    |    | 电气  |    |    | 暖通  |
|    |    | 暖通  |    |    | 给排水 |
|    |    | 给排水 |    |    | 结构  |

| 序号               | 所属区域      | 线缆引至区域       | 配线及配管说明         | 安装方式    |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|---------|
| 广播分区1<br>(GB1-X) | 校门大门口道路   | 实验楼新增机柜内     | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区2<br>(GB2-X) | 实验楼前草地    | 实验楼新增机柜内     | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区3<br>(GB3-X) | 教学活动中心前草地 | 教学活动中心利旧机柜内  | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区4<br>(GB4-X) | 孔子像草地     | 高二教室新增27U机柜内 | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区5<br>(GB5-X) | 主席台操场     | 主席台新增机柜内     | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区6<br>(GB6-X) | 室外篮球场     | 篮球场北面原建筑内    | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区7<br>(GB7-X) | 博文与食堂间空地  | 食堂利旧内        | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区8<br>(GB8-X) | 教学楼东面广场   | 教学楼3新增42U机柜内 | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区9<br>(GB9-X) | 图书馆后草地    | 图书馆利旧机柜内     | RVV2*2.0/PVC/SC | 落地暗敷    |
| 广播分区10           | 食堂        | 食堂新增机柜内      | RVV2*2.0/PVC    | 沿墙明敷    |
| 广播分区11           | 高三宿舍楼     | 宿舍楼新增机柜内     | RVV2*2.0/PVC    | 沿桥架/墙明敷 |
| 广播分区12           | 高一和高二宿舍楼  | 高一宿舍楼新增机柜内   | RVV2*2.0/PVC    | 沿桥架/墙明敷 |
| 广播分区13           | 教学楼       | 教学楼3新增42U机柜内 | Cat 6/PVC       | 沿桥架/墙明敷 |

备注：序号标注方法及图例说明  
例如：GBX-Y 其中X：分区的区域，Y：区域内广播的结构。  
■ 草坪音箱  
□ 室外防水立柱



|   |       |             |       |                 |                  |       |     |             |
|---|-------|-------------|-------|-----------------|------------------|-------|-----|-------------|
| 单位出图专用章盖章   |       | 个人执业专用章盖章   |       | 浙江海宏建筑设计研究院有限公司 |                  | 建设单 位 | 设计号 | SJ-20190621 |
| 浙江海宏建筑设计研究院有限公司<br>地址：衢州市五环路35-1幢三樓<br>电话：0570-3300150<br>邮编：324002 |       | 高工周文周<br>吕平 |       | 证书等级：乙级         | 地址：衢州市五环路35-1幢三樓 | 衢州二中  | 图号  | 智施-04       |
| 审 定   | 设计 计算 | 潘 波         | 项目 名称 | 衢州二中数字化网络广播工程   |                  |       |     |             |
| 审 核   | 制 图   | 潘 波         | 图 名   | 室外广播施工总平面图      |                  |       |     |             |
| 设计总负责人  | 吕 平   | 校 对         | 钱利芬   |                 |                  |       |     |             |
| 专业负责人   | 潘 波   | 复 核         | 张 照   |                 |                  |       |     |             |