

工 程 量 清 单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法 定 代 表 人： _____ (签字或盖章)

中 介 机 构： _____ (盖单位公章及资质专用章)

法 定 代 表 人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (注册造价工程师签字及盖执业专用章)

复 核 人： _____ (注册造价工程师签字及盖执业专用章)

编 制 时 间： _____

工程量清单编制说明

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况。

浙江农林大学图书馆卫生间改造工程位于浙江农林大学东湖校区，主要内容为图书馆东西侧、北侧卫生间二次装修改造工程。

二、工程招标和分包范围。

按施工图纸及委托单位明确的范围进行编制。

三、工程量清单编制依据。

- 1、建设单位提供的由帝豪建设有限公司设计的施工图及相关技术规范文件。
- 2、招标文件及补充文件、设计补充文件、查询单及回复、协调会议纪要。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充条款、《浙江省建设工程计价规则》2018版、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》。
- 4、《浙江省建筑工程预算定额》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》等2018版计价依据及省、市相关计价管理规定。
- 5、省、市造价信息及市场询价信息。

四、编制说明。

- 1、分部分项工程量清单数量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则计算确定。
- 2、预算书采用综合单价法计价，人工、材料、机械等消耗量按照2018版计价依据确定，人工、材料价格及相关费率计取情况如下：

（1）人工单价按照杭建造价投资办规定2020年4期信息价计取，人工信息价与定额差价部分只计取税金，人工价格信息详见主要工日表。

（2）材料单价按照浙江省第2019年4期造价信息，临安区或杭州市第2020年4期造价信息，无价材料参照省市信息副刊及市场询价信息计入，主要材料价格信息及材料暂定价情况详见主要材料表。

（3）各项取费按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）道路工程中值计取，具体计取如下表：

序号	费用名称	计算基数	费率（%）
1	安全文明施工费	人工费+机械费	8.51
2	企业管理费	人工费+机械费	17.04
3	利润	人工费+机械费	9.99
4	规费	人工费+机械费	18.75
5	税金	直接费+综合费用+规费+民工工伤保险	9

3、甲供材料情况：无。

4、本预算书含暂定费用情况：无。

5、施工图纸未明确部分，本预算书按以下内容计入：

（1）根据文件规定本工程所有砂浆采用预拌砂浆，预算中已按预拌砂浆计入，强度等级参《浙江省建筑工程节能预算定额》第141页“预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表”；

（2）规费、税金及施工组织措施费均按相关文件规定计取；

（3）垃圾外运运距暂按10km计入，实际情况由投标单位自行考虑；

（4）经业主确认，图纸中所涉及面砖、地砖、铝扣板吊顶、洁具等部分主要材料单价参考相应品牌计入，详见主要材料价格表。

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	内容	金额(元)	其 中	
			安全文明 施工费(元)	规费(元)
一	单位工程汇总			
1	浙江农林大学图书馆卫生间改造工程			
一	单位工程费合计			
二	未纳入单位工程费的其他费用[(一) + (二) + (三) + (四)]			
(一)	整体措施项目清单 (1+2)			
1	组织措施项目清单			
2	技术措施项目清单			
(二)	整体其他项目清单			
(三)	整体措施项目规费			
(四)	税金{[(一) + (二) + (三)]*费率}			
	总报价[一+二]			
	总 计【 一 + 二 】			

表—02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位：元

序号	汇总内容	(图书馆卫生间北面1-3层-装饰工程) 清单控制价汇总	(图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程) 清单控制价汇总	金额小计
一	分部分项工程量清单			
二	措施项目清单 (1+2)			
1	组织措施项目清单			
其中	安全文明施工费			
2	技术措施项目清单			
三	其他项目清单	-	-	
四	规费			
五	税金[(一+二+三+四)*费率]	-	-	
六	总报价(一+二+三+四+五)			
合计=一+二+三+四+五				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位：元

序号	汇总内容	(图书馆卫生间北面1-3层-安装工程) 清单控制价汇总	(图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程) 清单控制价汇总	金额小计
一	分部分项工程量清单			
二	措施项目清单 (1+2)			
1	组织措施项目清单			
其中	安全文明施工费			
2	技术措施项目清单			
三	其他项目清单	-	-	
四	规费			
五	税金[(一+二+三+四)*费率]	-	-	
六	总报价(一+二+三+四+五)			
合计=一+二+三+四+五				

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0104 砌筑工程									
1	010402001001	砌块墙	120加砌块墙	m3	7.89						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
2	010503004001	圈梁	卫生间新砌墙体防水翻边200高	m3	0.56						
3	010503004002	圈梁	卫生间蹲坑止水梁280高	m3	1.09						
4	010505003001	平板	蹲坑地面	m3	0.75						
5	010507004001	台阶	蹲坑台阶	m2	3.40						
		0108 门窗工程									
6	010801001001	木质门	1、门类型：成品木饰面门(M0723)，1樘2、框截面尺寸、单扇面积：700*23003、油漆品种、遍数：清漆封底两遍4、五金：门锁	m2	9.66						
7	010808004001	金属门窗套	不锈钢门套：1、1.2mm拉丝不锈钢2、九厘板基层3、18mm细木工板	m2	12.40						
8	010809004001	石材窗台板	石材窗台板：1、石材窗台板2、水泥砂浆粘结层	m2	1.40						
		0109 屋面及防水工程									
9	010904001001	楼(地)面卷材防水	丙纶布防水层(满铺至离地0.6m高)	m2	114.57						
		0111 楼地面装饰工程									
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	卫生间楼地面：1、素水泥浆一道2、细石混凝土找平层3、防水砂浆保护层	m2	65.38						
11	011102003001	块料楼地面	卫生间地面：1、600*600防滑地砖2、水泥砂浆结合层	m2	46.59						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
26	011601001001	砖砌体拆除	原墙体拆除	m3	11.58						
27	011605002001	立面块料拆除	块料墙面拆除	m2	194.04						
28	011608002001	铲除涂料面	乳胶漆墙面铲除	m2	97.02						
29	011605001001	平面块料拆除	块料地面拆除	m2	46.59						
30	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	吊顶天棚拆除	m2	89.20						
31	01B001	卫生洁具、隔断拆除	卫生洁具、隔断及洗漱台面拆除	项	1						
32	01B002	零星修补	零星修补	项	1						
33	01B003	细卫生清理	项目全部完成后进行细卫生清理	项	1						
合 计											

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

工程地址：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费			
2	提前竣工增加费			
3	二次搬运费			
4	冬雨季施工增加费			
5	行车、行人干扰增加费			
合计				

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0117 措施项目									
1	011702008001	圈梁		m2	31.10						
2	011701003001	里脚手架		m2	64.87						
合 计											

表1-5 主要工日价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 种	单 位	数 量	单 价(元)
1	二类人工	工日		
2	三类人工	工日		

表1-6 主要材料价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0701120035	瓷砖	500×500	m ²			
2	0705120011	防滑地砖	600×600	m ²			
3	0905120041	铝扣板	300×300	m ²			

表1-7 主要机械台班价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价(元)
1	手持式风动凿岩机	台班		
2	载货汽车4t	台班		

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-装饰工程

清单号：

第 5 页 共 5 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	12-40换	石材粘贴干粉型粘结剂~黑色大理石	m2	1.05								
	15-179	石材磨边斜边	m	10.5								
		0116 拆除工程										
26	011601001001	砖砌体拆除原墙体拆除	m3	11.58								
	16-8	加气砼砌块墙	m3	11.58								
27	011605002001	立面块料拆除块料墙面拆除	m2	194.04								
	16-36	块料面层铲除墙面砖及陶瓷面砖	m2	194.04								
28	011608002001	铲除涂料面乳胶漆墙面铲除	m2	97.02								
	16-60	抹灰面铲涂料	m2	97.02								
29	011605001001	平面块料拆除块料地面拆除	m2	46.59								
	16-28换	块料面层铲除地面砖~铲除找平层	m2	46.59								
30	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除吊顶天棚拆除	m2	89.2								
	16-48	龙骨及饰面拆除金属龙骨石膏面	m2	89.2								
31	01B001	卫生洁具、隔断拆除卫生洁具、隔断及洗漱台面拆除	项	1								
	补	卫生洁具、隔断及洗漱台面拆除	项	3								
32	01B002	零星修补零星修补	项	1								
	补	零星修补	项	3								
33	01B003	细卫生清理项目全部完成后进行细卫生清理	项	1								
	补	细卫生清理	项	3								
合 计												

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		0117 措施项目										
1	011702008001	圈梁	m2	31.1								
	5-140	直形圈过梁复合木模	m2	31.1								
2	011701003001	里脚手架	m2	64.87								
	18-44	内墙脚手架高度3.6m以内	m2	64.87								
合 计												

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0104 砌筑工程									
1	010402001002	砌块墙	120加砌块墙	m3	1.61						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
2	010503004003	圈梁	卫生间新砌墙体防水翻边200高	m3	0.12						
3	010503004004	圈梁	卫生间蹲坑止水梁280高	m3	3.99						
4	010505003002	平板	蹲坑地面	m3	2.26						
5	010507004002	台阶	蹲坑台阶	m2	22.27						
		0108 门窗工程									
6	010801001002	木质门	1、门类型：成品木饰面门(M0723)，1樘2、框截面尺寸、单扇面积：700*23003、油漆品种、遍数：清漆封底两遍4、五金：门锁	m2	25.76						
7	010808004002	金属门窗套	不锈钢门套：1、1.2mm拉丝不锈钢2、九厘板基层3、18mm细木工板	m2	33.07						
8	010809004002	石材窗台板	石材窗台板：1、石材窗台板2、水泥砂浆粘结层	m2	8.64						
		0109 屋面及防水工程									
9	010904001002	楼(地)面卷材防水	丙纶布防水层(满铺至离地0.6m高)	m2	445.34						
		0111 楼地面装饰工程									
10	011101001002	水泥砂浆楼地面	卫生间楼地面：1、素水泥浆一道2、细石混凝土找平层3、防水砂浆保护层	m2	267.98						
11	011102003002	块料楼地面	卫生间地面：1、600*600防滑地砖2、水泥砂浆结合层	m2	267.98						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
12	011201001003	墙面一般抹灰	新增隔墙：1、20厚1:2.5水泥砂浆找平2、涂刷抗碱封闭底漆3、涂刷界面剂一遍	m2	28.80						
13	011201001004	墙面一般抹灰	原墙体：1、20厚1:2.5水泥砂浆找平2、涂刷界面剂一遍	m2	769.17						
14	011204003002	块料墙面	300*600墙砖（粘结层采用胶泥）	m2	310.53						
		0113 天棚工程									
15	011302001003	吊顶天棚	卫生间吊顶：300×300成品铝扣板	m2	266.64						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程									
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、防水乳胶漆3遍2、防水腻子2遍	m2	487.44						
		0115 其他装饰工程									
17	B01005	成品收边条	不锈钢收边条	m	260.95						
18	B01006	抗倍特板隔断	成品抗倍特板隔断	m2	266.74						
19	B01007	成品银镜	成品银镜（含不锈钢边框）	m2	52.64						
20	011505001002	洗漱台	黑色大理石台面	m2	16.80						
21	011204001002	石材墙面	黑色大理石挡水条	m2	4.24						
		0116 拆除工程									
22	011605002002	立面块料拆除	块料墙面拆除	m2	782.86						
23	011608002002	铲除涂料面	乳胶漆墙面铲除	m2	391.43						
24	011605001002	平面块料拆除	块料地面拆除	m2	267.98						
25	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	吊顶天棚拆除	m2	266.64						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
26	01B004	卫生洁具、隔断拆除	卫生洁具、隔断及洗漱台面拆除	项	1						
27	01B005	零星修补	零星修补	项	1						
28	01B006	细卫生清理	项目全部完成后进行细卫生清理	项	1						
合 计											

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

工程地址：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

面2-5层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费			
2	提前竣工增加费			
3	二次搬运费			
4	冬雨季施工增加费			
5	行车、行人干扰增加费			
合计				

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程
 单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0117 措施项目									
1	011702008002	圈梁		m2	81.75						
2	011701003002	里脚手架		m2	266.64						
合 计											

表1-5 主要工日价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 种	单 位	数 量	单 价(元)
1	二类人工	工日		
2	三类人工	工日		

表1-6 主要材料价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0701120035	瓷砖	500×500	m ²			
2	0705120011	防滑地砖	600×600	m ²			
3	0905120041	铝扣板	300×300	m ²			

表1-7 主要机械台班价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价(元)
1	载货汽车4t	台班		

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程

清单号：

第 5 页 共 5 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	补	卫生洁具、隔断及洗漱台面拆除	项	8								
27	01B005	零星修补零星修补	项	1								
	补	零星修补	项	8								
28	01B006	细卫生清理项目全部完成后进行细卫生清理	项	1								
	补	细卫生清理	项	8								
合 计												

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		0117 措施项目										
1	011702008002	圈梁	m2	81.75								
	5-140	直形圈过梁复合木模	m2	81.75								
2	011701003002	里脚手架	m2	266.64								
	18-44	内墙脚手架高度3.6m以内	m2	266.64								
合 计												

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0310 给排水工程									
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN154、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	56.10						
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN204、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	15.00						
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN254、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	14.40						
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN324、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	9.00						
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN404、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	6.00						
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN504、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	9.00						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
7	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：污废水3、材质、规格：UPVC排水管 DN1004、连接形式：粘接5、其他：管道及管件安装 灌水试验	m	56.70						
8	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：污废水3、材质、规格：UPVC排水管 DN754、连接形式：粘接5、其他：管道及管件安装 灌水试验	m	15.00						
9	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：污废水3、材质、规格：UPVC排水管 DN504、连接形式：粘接5、其他：管道及管件安装 灌水试验	m	33.60						
10	031004014001	给、排水附(配)件	1、安装部位：室内2、介质：地漏3、材质、规格：DN50	个	6						
11	031004006001	大便器	蹲式大便器(含配套附件)	组	12						
12	031004003001	洗脸盆	洗脸盆(含龙头、配套附件)	组	6						
13	031004007001	小便器	小便斗(含感应器、配套附件)	组	9						
14	031004004001	洗涤盆	洗涤盆(含龙头、配套附件)	组	3						
		0304 电气设备安装工程									
15	030404017001	配电箱	成套配电箱AL1,箱体接地,挂墙明装,含所有元器件安装,具体参数详见系统图	台	3						
16	030404018001	插座箱	成套插座箱,箱体接地,挂墙明装,含所有元器件安装,具体参数详见系统图	台	3						
17	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC32,含接地	m	24.00						
18	030411001002	配管	砖、混凝土结构明配电线JDG20,含接地	m	150.00						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注	
								人工费	机械费	管理费		
19	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-1.0kV-5x10	m	36.00							
20	030408006001	电力电缆头	户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm ² 以下	个	6							
21	030411004001	配线	管内穿线ZR-BV-2.5mm ²	m	300.00							
22	030411004002	配线	管内穿线ZR-BVR-2.5mm ²	m	120.00							
23	030404035001	插座	普通插座, 10A二+三极单相带保护门的插座	个	9							
24	030404034001	照明开关	双联单控照明开关, 暗装, 1.3m	个	3							
25	030404034002	照明开关	三联单控照明开关, 暗装, 1.3m	个	6							
26	030412004001	装饰灯	筒灯(含光源)	套	21							
27	030412004002	装饰灯	射灯(含光源)	套	6							
28	030412004003	装饰灯	平板灯(含光源)	套	12							
29	030404033001	风扇	换气扇(含配套附件)	台	12							
30	030108001001	离心式通风机	通风机安装(含风管)	台	3							
31	030411006001	接线盒	LEB局部等电位箱暗装	个	3							
32	030411006002	接线盒	钢制接线盒暗装	个	45							
33	030411006003	接线盒	钢制开关、插座盒暗装	个	15							
34	030414002001	送配电装置系统	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	3							
合 计												

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

工程地址：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

层-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费			
2	提前竣工增加费			
3	二次搬运费			
4	冬雨季施工增加费			
5	行车、行人干扰增加费			
合计				

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0313 措施项目									
1	031301017009	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1						
合 计											

表1-5 主要工日价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 种	单 位	数 量	单 价(元)
1	二类人工	工日		
2	二类人工	工日		

表1-6 主要材料价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0307331	金属膨胀螺栓	M8	套			

表1-7 主要机械台班价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价(元)
----	--------	----	----	-------

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-安装工程

清单号：

第 8 页 共 8 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
33	030411006003	接线盒钢制开关、插座盒暗装	个	15								
	4-11-212	暗装接线盒	10个	1.5								
	2911120055	钢制开关、插座盒	个	10.2								
34	030414002001	送配电装置系统1kV以下交流供电系统调试 (综合)	系统	3								
	4-14-12	1kV以下交流供电(综合)	系统	3								
合 计												

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间北面1-3层-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		0313 措施项目										
1	031301017009	脚手架搭拆脚手架搭拆费	项	1								
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.333								
合 计												

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
1	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN154、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	172.00						
2	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN204、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	40.00						
3	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN254、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	38.40						
4	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN324、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	24.00						
5	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN404、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	16.00						
6	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：冷水3、材质、规格：PPR冷水管 DN504、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗	m	24.00						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
7	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：污废水3、材质、规格：UPVC排水管 DN1004、连接形式：粘接5、其他：管道及管件安装 灌水试验	m	151.20						
8	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：污废水3、材质、规格：UPVC排水管 DN754、连接形式：粘接5、其他：管道及管件安装 灌水试验	m	40.00						
9	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内2、介质：污废水3、材质、规格：UPVC排水管 DN504、连接形式：粘接5、其他：管道及管件安装 灌水试验	m	89.60						
10	031004014002	给、排水附(配)件	1、安装部位：室内2、介质：地漏3、材质、规格：DN50	个	16						
11	031004006002	大便器	坐便器(带扶手、含配套附件)	组	16						
12	031004006003	大便器	蹲式大便器(含配套附件)	组	40						
13	031004003002	洗脸盆	洗脸盆(含龙头、配套附件)	组	32						
14	031004007002	小便器	小便斗(含感应器、配套附件)	组	32						
15	031004004002	洗涤盆	洗涤盆(含龙头、配套附件)	组	8						
		0304 电气设备安装工程									
16	030404017002	配电箱	成套配电箱AL,箱体接地,挂墙明装,含所有元器件安装,具体参数详见系统图	台	8						
17	030404018002	插座箱	成套插座箱,箱体接地,挂墙明装,含所有元器件安装,具体参数详见系统图	台	8						
18	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC32,含接地	m	64.00						

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
19	030411001004	配管	砖、混凝土结构明配电线JDG20, 含接地	m	520.00						
20	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-1.0kV-5x10	m	96.00						
21	030408006002	电力电缆头	户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm ² 以下	个	16						
22	030411004003	配线	管内穿线ZR-BV-2.5mm ²	m	1040.00						
23	030411004004	配线	管内穿线ZR-BVR-2.5mm ²	m	400.00						
24	030404035002	插座	普通插座, 10A二+三极单相带保护门的插座	个	24						
25	030404034003	照明开关	单联单控照明开关, 暗装, 1.3m	个	8						
26	030404034004	照明开关	三联单控照明开关, 暗装, 1.3m	个	8						
27	030404034005	照明开关	四联单控照明开关, 暗装, 1.3m	个	8						
28	030412004004	装饰灯	筒灯(含光源)	套	56						
29	030412004005	装饰灯	射灯(含光源)	套	32						
30	030412004006	装饰灯	平板灯(含光源)	套	48						
31	030404033002	风扇	换气扇(含配套附件)	台	56						
32	030108001002	离心式通风机	通风机安装(含风管)	台	8						
33	030404033003	风扇	换气扇(含配套附件)	台	56						
34	030411006004	接线盒	LEB局部等电位箱暗装	个	16						
35	030411006005	接线盒	钢制接线盒暗装	个	192						
36	030411006006	接线盒	钢制开关、插座盒暗装	个	40						
37	030414002002	送配电装置系统	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	8						
合 计											

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

工程地址：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

面2-5层-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费			
2	提前竣工增加费			
3	二次搬运费			
4	冬雨季施工增加费			
5	行车、行人干扰增加费			
合计				

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程

工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		0313 措施项目									
1	031301017008	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1						
合 计											

表1-5 主要工日价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 种	单 位	数 量	单 价(元)
1	二类人工	工日		
2	二类人工	工日		

表1-6 主要材料价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0307331	金属膨胀螺栓	M8	套			

表1-7 主要机械台班价格表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价(元)
----	--------	----	----	-------

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程

清单号：

第 8 页 共 8 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	B50111231	换气扇	台	1								
32	030108001002	离心式通风机通风机安装(含风管)	台	8								
	主材	离心式通风机	台	8								
33	030404033003	风扇换气扇(含配套附件)	台	56								
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	56								
	B50111231	换气扇	台	1								
34	030411006004	接线盒LEB局部等电位箱暗装	个	16								
	4-11-212	暗装接线盒	10个	1.6								
	2911120055	LEB局部等电位箱暗装	个	10.2								
35	030411006005	接线盒钢制接线盒暗装	个	192								
	4-11-212	暗装接线盒	10个	19.2								
	2911120055	钢制接线盒	个	10.2								
36	030411006006	接线盒钢制开关、插座盒暗装	个	40								
	4-11-212	暗装接线盒	10个	4								
	2911120055	钢制开关、插座盒	个	10.2								
37	030414002002	送配电装置系统1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	8								
	4-14-12	1kV以下交流供电(综合)	系统	8								
合 计												

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程

单位工程及专业工程名称：浙江农林大学图书馆卫生间改造工程-图书馆卫生间东、西面2-5层-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
		0313 措施项目										
1	031301017008	脚手架搭拆脚手架搭拆费	项	1								
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	1.207								
合 计												