

恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目  
(嘉会镇)

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 复 核 时 间： \_\_\_\_\_

## 总说明

### 一、项目概况

工程名称：恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目（嘉会镇）

### 二、编制依据

#### （一）取费定额和标准。

1. 广西水利厅、区发改委、区财政厅桂水基〔2007〕38号文联合发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》；
2. 《广西水利水电工程预算定额》；
3. 《广西水利水电机械台班时费定额》；
4. 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）；
5. 广西水利厅以桂水基（2004）46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建设意外伤害保险制度的通知》；
6. 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4号文）。

（二）建筑材料预算价格：《桂林市建设工程造价信息》2020年第9期恭城的材料信息价，缺项部分市场询价。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(嘉会镇)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		机耕路 7500m						
1.1		1#上蕉至龙劲机耕路 800m						
1.1.1	500101002001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	212				
1.1.2	500103001001	回填土石方	m <sup>3</sup>	6.05				
1.1.3	500103007001	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	2400				
1.1.4	500109001001	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	2400				
1.2		2#上蕉至下蕉机耕路 2000m						
1.2.1	500101002002	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	558				
1.2.2	500103001002	回填土石方	m <sup>3</sup>	9.85				
1.2.3	500103007002	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	6000				
1.2.4	500109001002	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	6000				
1.3		3#外头岭机耕路 600m						
1.3.1	500101002003	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	184.2				
1.3.2	500103001003	回填土石方	m <sup>3</sup>	2.1				
1.3.3	500103007003	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	1800				
1.3.4	500109001003	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	1800				
1.4		4#绵羊脚机耕路 800m						
1.4.1	500101002004	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	239.2				
1.4.2	500103001004	回填土石方	m <sup>3</sup>	2.8				
1.4.3	500103007004	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	2400				
1.4.4	500109001004	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	2400				
1.5		5#老村机耕路 1200m						
1.5.1	500101002005	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	250.8				
1.5.2	500103001005	回填土石方	m <sup>3</sup>	18.25				
1.5.3	500103007005	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	3600				
1.5.4	500109001005	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	3600				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(嘉会镇)

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6		6#老村至白羊机耕路 800m						
1.6.1	500101002006	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	178.4				
1.6.2	500103001006	回填土石方	m <sup>3</sup>	9.95				
1.6.3	500103007006	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	2400				
1.6.4	500109001006	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	2400				
1.7		7#下蕉机耕路 200m						
1.7.1	500101002007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	62.4				
1.7.2	500103001007	回填土石方	m <sup>3</sup>	0.7				
1.7.3	500103007007	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	600				
1.7.4	500109001007	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	600				
1.8		8#下蕉至共和机耕路 1100m						
1.8.1	500101002008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	262.9				
1.8.2	500103001008	回填土石方	m <sup>3</sup>	7.25				
1.8.3	500103007008	碎石公路基础, 厚10cm	m <sup>2</sup>	3300				
1.8.4	500109001008	C25砼公路路面, 厚18cm	m <sup>2</sup>	3300				
2		渠道 4000m						
2.1		1#葛麻水渠 1000m						
2.1.1	500101004001	1m <sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	545				
2.1.2	500103001009	回填土石方	m <sup>3</sup>	180				
2.1.3	500109001009	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	150				
2.1.4	500103007009	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	150				
2.1.5	500109001010	C15混凝土边墙(厚15cm)	m <sup>3</sup>	180				
2.1.6	500110001001	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	1200				
2.1.7	500101004002	挖掘机挖渠道土方	m <sup>3</sup>	207				
2.1.8	B00100000001	胶轮车运水泥二次运输200m	t	87.42				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(嘉会镇)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.9	B00100000002	胶轮车运砂二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	190.54				
2.1.10	B00100000003	胶轮车运碎石二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	439				
2.2		2#新田水渠 200m						
2.2.1	500101004003	1m <sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	55.6				
2.2.2	500103001010	回填土石方	m <sup>3</sup>	36				
2.2.3	500109001011	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	18				
2.2.4	500103007010	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	18				
2.2.5	500109001012	C15混凝土边墙(厚15cm)	m <sup>3</sup>	36				
2.2.6	500110001002	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	240				
2.2.7	500101004004	挖掘机挖渠道土方	m <sup>3</sup>	41.4				
2.2.8	B00100000004	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	14.31				
2.2.9	B00100000005	胶轮车运砂二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.18				
2.2.10	B00100000006	胶轮车运碎石二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65.16				
2.3		3#老村水渠 800m						
2.3.1	500101004005	1m <sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	287.2				
2.3.2	500103001011	回填土石方	m <sup>3</sup>	144				
2.3.3	500109001013	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	72				
2.3.4	500103007011	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	72				
2.3.5	500109001014	C15混凝土边墙(厚15cm)	m <sup>3</sup>	144				
2.3.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	960				
2.3.7	500101004006	挖掘机挖渠道土方	m <sup>3</sup>	165.6				
2.3.8	B00100000007	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	57.22				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(嘉会镇)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.9	B00100000008	胶轮车运砂二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	124.71				
2.3.10	B00100000009	胶轮车运碎石二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	260.64				
2.4		4#外头岭水渠 1000m						
2.4.1	500101004007	1m <sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	336				
2.4.2	500103001012	回填土石方	m <sup>3</sup>	180				
2.4.3	500109001015	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	90				
2.4.4	500103007012	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	90				
2.4.5	500109001016	C15混凝土边墙(厚15cm)	m <sup>3</sup>	180				
2.4.6	500110001004	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	1200				
2.4.7	500101004008	挖掘机挖渠道土方	m <sup>3</sup>	207				
2.4.8	B00100000010	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	71.53				
2.4.9	B00100000011	胶轮车运砂二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	155.89				
2.4.10	B00100000012	胶轮车运碎石二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	325.8				
2.5		5#斋公洞水渠 500m						
2.5.1	500101004009	1m <sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	179				
2.5.2	500103001013	回填土石方	m <sup>3</sup>	90				
2.5.3	500109001017	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	45				
2.5.4	500103007013	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	45				
2.5.5	500109001018	C15混凝土边墙(厚15cm)	m <sup>3</sup>	90				
2.5.6	500110001005	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	600				
2.5.7	500101004010	挖掘机挖渠道土方	m <sup>3</sup>	103.5				
2.5.8	B00100000013	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	35.76				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(嘉会镇)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.9	B00100000014	胶轮车运砂二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	77.95				
2.5.10	B00100000015	胶轮车运碎石二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	162.9				
2.6		6#老村至白羊水渠 500m						
2.6.1	500101004011	1m <sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	178.5				
2.6.2	500103001014	回填土石方	m <sup>3</sup>	90				
2.6.3	500109001019	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	45				
2.6.4	500103007014	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	45				
2.6.5	500109001020	C15混凝土边墙(厚15cm)	m <sup>3</sup>	90				
2.6.6	500110001006	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	600				
2.6.7	500101004012	挖掘机挖渠道土方	m <sup>3</sup>	103.5				
2.6.8	B00100000016	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	35.76				
2.6.9	B00100000017	胶轮车运砂二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	77.95				
2.6.10	B00100000018	胶轮车运碎石二次运输 200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	162.9				
3		附属物						
3.1		涵管40						
3.1.1	500101004013	人工挖沟槽III类土	m <sup>3</sup>	100				
3.1.2	500103001015	回填土石方	m <sup>3</sup>	100				
3.1.3	500101004014	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	380				
3.1.4	500103007015	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	36				
3.1.5	500109001021	C15砼渠道底板	m <sup>3</sup>	18.6				
3.1.6	B00100000019	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径400mm	m	120				
3.1.7	500109001022	C20便桥板	m <sup>3</sup>	8				











