

恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目
(恭城镇)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位： _____
(单位盖章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总说明

一、项目概况

工程名称：恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目（恭城镇）

二、编制依据

（一）取费定额和标准。

1. 广西水利厅、区发改委、区财政厅桂水基〔2007〕38号文联合发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》；
2. 《广西水利水电工程预算定额》；
3. 《广西水利水电机械台班时费定额》；
4. 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）；
5. 广西水利厅以桂水基（2004）46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建设意外伤害保险制度的通知》；
6. 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4号文）。

（二）建筑材料预算价格：《桂林市建设工程造价信息》2020年第9期恭城的材料信息价，缺项部分市场询价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(恭城镇)

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		机耕路 7000m						
1.1		天堂1#污水厂机耕路 500m						
1.1.1	500101002001	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	426				
1.1.2	500103001001	回填土石方	m ³	11.5				
1.1.3	500105008001	M7.5浆砌砖 390×190×190 (7.5MU)	m ³	60				
1.1.4	500105010001	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面)	m ²	100				
1.1.5	500105010002	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	300				
1.1.6	500109001001	C15砼渠道底板	m ³	30				
1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	30				
1.1.8	500105003001	M5浆砌块石	m ³	200				
1.1.9	500105010003	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	300				
1.1.10	500103007002	碎石公路基础, 厚10cm	m ²	1250				
1.1.11	500109001002	C25砼公路路面, 厚18cm	m ²	1500				
1.2		天堂2#马家头机耕路 500m						
1.2.1	500101002002	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	455				
1.2.2	500103001002	回填土石方	m ³	4.6				
1.2.3	500105008002	M7.5浆砌砖 390×190×190 (7.5MU)	m ³	60				
1.2.4	500105010004	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面)	m ²	100				
1.2.5	500105010005	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	300				
1.2.6	500109001003	C15砼渠道底板	m ³	30				
1.2.7	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	30				
1.2.8	500105003002	M5浆砌块石	m ³	200				
1.2.9	500105010006	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	300				
1.2.10	500103007004	碎石公路基础, 厚10cm	m ²	1250				
1.2.11	500109001004	C25砼公路路面, 厚18cm	m ²	1500				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(恭城镇)

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3		天堂3#明月洲机耕路 700m						
1.3.1	500101002003	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	226.1				
1.3.2	500103001003	回填土石方	m ³	8				
1.3.3	500103007005	碎石公路基础, 厚10cm	m ²	2800				
1.3.4	500109001005	C25砼公路路面, 厚18cm	m ²	2800				
1.4		天堂4#大圳机耕路 500m						
1.4.1	500101002004	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	582				
1.4.2	500103001004	回填土石方	m ³	6.25				
1.4.3	500105008003	M7.5浆砌砖 390×190×190 (7.5MU)	m ³	60				
1.4.4	500105010007	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面)	m ²	100				
1.4.5	500105010008	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	300				
1.4.6	500109001006	C15砼渠道底板	m ³	30				
1.4.7	500103007006	人工铺筑碎石垫层	m ³	30				
1.4.8	500105003003	M5浆砌块石	m ³	400				
1.4.9	500105010009	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	300				
1.4.10	500103007007	碎石公路基础, 厚10cm	m ²	1000				
1.4.11	500109001007	C25砼公路路面, 厚18cm	m ²	1500				
1.5		天堂5#马家岭机耕路 1200m						
1.5.1	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	277.2				
1.5.2	500103001005	回填土石方	m ³	5.6				
1.5.3	500103007008	碎石公路基础, 厚10cm	m ²	3600				
1.5.4	500109001008	C25砼公路路面, 厚18cm	m ²	3600				
1.6		天堂6#黄家厂机耕路 500m						
1.6.1	500101002006	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	132.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(恭城镇)

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.2	500103001006	回填土石方	m ³	1.75				
1.6.3	500103007009	碎石公路基础,厚10cm	m ²	1500				
1.6.4	500109001009	C25砼公路路面,厚18cm	m ²	1500				
1.7		白马1#坝角机耕路1600m						
1.7.1	500101002007	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	292.5				
1.7.2	500103001007	回填土石方	m ³	21.95				
1.7.3	500103007010	碎石公路基础,厚10cm	m ²	6000				
1.7.4	500109001010	C25砼公路路面,厚18cm	m ²	6000				
1.8		白马2#村委机耕路1500m						
1.8.1	500101002008	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	416				
1.8.2	500103001008	回填土石方	m ³	7				
1.8.3	500103007011	碎石公路基础,厚10cm	m ²	4800				
1.8.4	500109001011	C25砼公路路面,厚18cm	m ²	4800				
2		渠道 5500m						
2.1		天堂1#水轮泵水渠500m						
2.1.1	500101004001	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输,运距1km	m ³	146				
2.1.2	500103001009	回填土石方	m ³	90				
2.1.3	500109001012	C15砼渠道底板	m ³	45				
2.1.4	500103007012	人工铺筑碎石垫层	m ³	45				
2.1.5	500109001013	C15混凝土边墙(厚15cm)	m ³	90				
2.1.6	500110001001	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	600				
2.1.7	500101004002	挖掘机挖渠道土方	m ³	103.5				
2.1.8	B00100000001	胶轮车运水泥二次运输200m	t	35.76				
2.1.9	B00100000002	胶轮车运砂二次运输200m	m ³ 成品堆方	77.95				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(恭城镇)

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.10	B00100000003	胶轮车运碎石二次运输 200m	m ³ 成品堆方	162.9				
2.2		天堂2#马家岭水渠 500m						
2.2.1	500101004003	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m ³	138.5				
2.2.2	500103001010	回填土石方	m ³	90				
2.2.3	500109001014	C15砼渠道底板	m ³	45				
2.2.4	500103007013	人工铺筑碎石垫层	m ³	45				
2.2.5	500109001015	C15混凝土边墙(厚15cm)	m ³	90				
2.2.6	500110001002	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	600				
2.2.7	500101004004	挖掘机挖渠道土方	m ³	103.5				
2.2.8	B00100000004	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	35.76				
2.2.9	B00100000005	胶轮车运砂二次运输 200m	m ³ 成品堆方	77.95				
2.2.10	B00100000006	胶轮车运碎石二次运输 200m	m ³ 成品堆方	162.9				
2.3		白马1#龙尾水渠 2000m						
2.3.1	500101004005	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m ³	317				
2.3.2	500103001011	回填土石方	m ³	180				
2.3.3	500109001016	C15砼渠道底板	m ³	90				
2.3.4	500103007014	人工铺筑碎石垫层	m ³	90				
2.3.5	500109001017	C15混凝土边墙(厚15cm)	m ³	180				
2.3.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	1200				
2.3.7	500101004006	挖掘机挖渠道土方	m ³	207				
2.3.8	B00100000007	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	71.53				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(恭城镇)

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.9	B00100000008	胶轮车运砂二次运输 200m	m ³ 成品堆方	155.89				
2.3.10	B00100000009	胶轮车运碎石二次运输 200m	m ³ 成品堆方	325.8				
2.4		白马2#坝角水渠 1000m						
2.4.1	500101004007	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m ³	274				
2.4.2	500103001012	回填土石方	m ³	180				
2.4.3	500109001018	C15砼渠道底板	m ³	90				
2.4.4	500103007015	人工铺筑碎石垫层	m ³	90				
2.4.5	500109001019	C15混凝土边墙(厚15cm)	m ³	180				
2.4.6	500110001004	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	1200				
2.4.7	500101004008	挖掘机挖渠道土方	m ³	207				
2.4.8	B00100000010	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	71.53				
2.4.9	B00100000011	胶轮车运砂二次运输 200m	m ³ 成品堆方	155.89				
2.4.10	B00100000012	胶轮车运碎石二次运输 200m	m ³ 成品堆方	325.8				
2.5		白马3#村委水渠 1000m						
2.5.1	500101004009	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m ³	558				
2.5.2	500103001013	回填土石方	m ³	360				
2.5.3	500109001020	C15砼渠道底板	m ³	180				
2.5.4	500103007016	人工铺筑碎石垫层	m ³	180				
2.5.5	500109001021	C15混凝土边墙(厚15cm)	m ³	360				
2.5.6	500110001005	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	2400				
2.5.7	500101004010	挖掘机挖渠道土方	m ³	414				
2.5.8	B00100000013	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	143.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(恭城镇)

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.9	B00100000014	胶轮车运砂二次运输 200m	m ³ 成品堆方	311.79				
2.5.10	B00100000015	胶轮车运碎石二次运输 200m	m ³ 成品堆方	651.6				
2.6		白马4#村委水渠 500m						
2.6.1	500101004011	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km	m ³	598.63				
2.6.2	500103001014	回填土石方	m ³	172.5				
2.6.3	500109001022	C15砼渠道底板	m ³	30				
2.6.4	500103007017	人工铺筑碎石垫层	m ³	30				
2.6.5	500105003004	M5浆砌块石	m ³	800				
2.6.6	500105010010	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面)	m ²	650				
2.6.7	500105010011	M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m ²	950				
2.6.8	500101004012	挖掘机挖渠道土方	m ³	198.38				
2.6.9	B00100000016	胶轮车运水泥二次运输 200m	t	70.15				
2.6.10	B00100000017	胶轮车运砂二次运输 200m	m ³ 成品堆方	367.35				
2.6.11	B00100000018	胶轮车运碎石二次运输 200m	m ³ 成品堆方	56.6				
2.6.12	B00100000019	胶轮车运块石二次运输 200m	m ³ 成品码方, 清料方	864				
3		附属物						
3.1		涵管40						
3.1.1	500101004013	人工挖沟槽III类土	m ³	100				
3.1.2	500103001015	回填土石方	m ³	100				
3.1.3	500101004014	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	380				
3.1.4	500103007018	人工铺筑碎石垫层	m ³	36				

