

恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目
(平安镇)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位： _____
(单位盖章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总说明

一、项目概况

工程名称：恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目（平安镇）

二、编制依据

（一）取费定额和标准。

1. 广西水利厅、区发改委、区财政厅桂水基〔2007〕38号文联合发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》；
2. 《广西水利水电工程预算定额》；
3. 《广西水利水电机械台班时费定额》；
4. 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）；
5. 广西水利厅以桂水基（2004）46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建设意外伤害保险制度的通知》；
6. 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4号文）。

（二）建筑材料预算价格：《桂林市建设工程造价信息》2020年第9期恭城的材料信息价，缺项部分市场询价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(平安镇)

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------------------|----------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 1 | | 机耕路 5600m | | | | | | |
| 1.1 | | 1#石排岭机耕路 800m | | | | | | |
| 1.1.1 | 500101002001 | 1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m ³ | 204.8 | | | | |
| 1.1.2 | 500103001001 | 回填土石方 | m ³ | 3.2 | | | | |
| 1.1.3 | 500103007001 | 碎石公路基础, 厚10cm | m ² | 2400 | | | | |
| 1.1.4 | 500109001001 | C25砼公路路面, 厚18cm | m ² | 2400 | | | | |
| 1.2 | | 2#安子冲机耕路 600m | | | | | | |
| 1.2.1 | 500101002002 | 1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m ³ | 603 | | | | |
| 1.2.2 | 500103001002 | 回填土石方 | m ³ | 3.85 | | | | |
| 1.2.3 | 500105008001 | M7.5浆砌混凝土砌块 390×190×190 (7.5MU) | m ³ | 72 | | | | |
| 1.2.4 | 500105010001 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面) | m ² | 120 | | | | |
| 1.2.5 | 500105010002 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面) | m ² | 360 | | | | |
| 1.2.6 | 500109001002 | C15砼渠道底板 | m ³ | 36 | | | | |
| 1.2.7 | 500103007002 | 碎石公路基础, 厚10cm | m ² | 1500 | | | | |
| 1.2.8 | 500105003001 | M5浆砌块石 | m ³ | 240 | | | | |
| 1.2.9 | 500105010003 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面) | m ² | 0 | | | | |
| 1.2.10 | 500105010004 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面) | m ² | 360 | | | | |
| 1.2.11 | 500109001003 | C25砼公路路面, 厚18cm | m ² | 1800 | | | | |
| 1.3 | | 3#内庄机耕路 600m | | | | | | |
| 1.3.1 | 500101002003 | 1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m ³ | 953.4 | | | | |
| 1.3.2 | 500103001003 | 回填土石方 | m ³ | 17.65 | | | | |
| 1.3.3 | 500105008002 | M7.5浆砌混凝土砌块 390×190×190 (7.5MU) | m ³ | 144 | | | | |
| 1.3.4 | 500105010005 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面) | m ² | 240 | | | | |
| 1.3.5 | 500105010006 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面) | m ² | 720 | | | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(平安镇)

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.3.6 | 500109001004 | C15砼渠道底板 | m ³ | 72 | | | | |
| 1.3.7 | 500103007003 | 碎石公路基础, 厚10cm | m ² | 1200 | | | | |
| 1.3.8 | 500105003002 | M5浆砌块石 | m ³ | 480 | | | | |
| 1.3.9 | 500105010007 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面) | m ² | 0 | | | | |
| 1.3.10 | 500105010008 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面) | m ² | 720 | | | | |
| 1.3.11 | 500109001005 | C25砼公路路面, 厚18cm | m ² | 1800 | | | | |
| 1.4 | | 4#鸭婆田机耕路 1100m | | | | | | |
| 1.4.1 | 500101002004 | 1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m ³ | 1115.4 | | | | |
| 1.4.2 | 500103001004 | 回填土石方 | m ³ | 6.1 | | | | |
| 1.4.3 | 500105008003 | M7.5浆砌混凝土砌块 390×190×190 (7.5MU) | m ³ | 132 | | | | |
| 1.4.4 | 500105010009 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面) | m ² | 220 | | | | |
| 1.4.5 | 500105010010 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面) | m ² | 660 | | | | |
| 1.4.6 | 500109001006 | C15砼渠道底板 | m ³ | 66 | | | | |
| 1.4.7 | 500103007004 | 碎石公路基础, 厚10cm | m ² | 2750 | | | | |
| 1.4.8 | 500105003003 | M5浆砌块石 | m ³ | 440 | | | | |
| 1.4.9 | 500105010011 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 平面) | m ² | 0 | | | | |
| 1.4.10 | 500105010012 | M10砌体砂浆抹面(厚2cm, 立面) | m ² | 660 | | | | |
| 1.4.11 | 500109001007 | C25砼公路路面, 厚18cm | m ² | 3300 | | | | |
| 1.5 | | 5#观音塘机耕路 2000m | | | | | | |
| 1.5.1 | 500101002005 | 1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m ³ | 584 | | | | |
| 1.5.2 | 500103001005 | 回填土石方 | m ³ | 8.95 | | | | |
| 1.5.3 | 500103007005 | 碎石公路基础, 厚10cm | m ² | 6000 | | | | |
| 1.5.4 | 500109001008 | C25砼公路路面, 厚18cm | m ² | 6000 | | | | |
| 1.6 | | 6#村委机耕路 500m | | | | | | |
| 1.6.1 | 500101002006 | 1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m ³ | 149.5 | | | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(平安镇)

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.6.2 | 500103001006 | 回填土石方 | m ³ | 2.45 | | | | |
| 1.6.3 | 500103007006 | 碎石公路基础, 厚10cm | m ² | 1500 | | | | |
| 1.6.4 | 500109001009 | C25砼公路路面, 厚18cm | m ² | 1500 | | | | |
| 2 | | 渠道 3200m | | | | | | |
| 2.1 | | 1#老源水渠 1000m | | | | | | |
| 2.1.1 | 500101004001 | 1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 506.5 | | | | |
| 2.1.2 | 500103001007 | 回填土石方 | m ³ | 270 | | | | |
| 2.1.3 | 500109001010 | C15砼渠道底板 | m ³ | 180 | | | | |
| 2.1.4 | 500109001011 | C15混凝土边墙(厚15cm) | m ³ | 160 | | | | |
| 2.1.5 | 500110001001 | 渠道衬砌木模板制作安装拆除 | m ² | 1800 | | | | |
| 2.1.6 | 500101004002 | 挖掘机挖渠道土方 | m ³ | 310.5 | | | | |
| 2.1.7 | B00100000001 | 胶轮车运水泥二次运输200m | t | 90.07 | | | | |
| 2.1.8 | B00100000002 | 胶轮车运砂二次运输200m | m ³ 成品堆方 | 196.31 | | | | |
| 2.1.9 | B00100000003 | 胶轮车运碎石二次运输200m | m ³ 成品堆方 | 294.67 | | | | |
| 2.2 | | 2#田厂水渠 1000m | | | | | | |
| 2.2.1 | 500101004003 | 1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 517 | | | | |
| 2.2.2 | 500103001008 | 回填土石方 | m ³ | 180 | | | | |
| 2.2.3 | 500109001012 | C15砼渠道底板 | m ³ | 150 | | | | |
| 2.2.4 | 500103007007 | 人工铺筑碎石垫层 | m ³ | 150 | | | | |
| 2.2.5 | 500109001013 | C15混凝土边墙(厚15cm) | m ³ | 180 | | | | |
| 2.2.6 | 500110001002 | 渠道衬砌木模板制作安装拆除 | m ² | 1200 | | | | |
| 2.2.7 | 500101004004 | 挖掘机挖渠道土方 | m ³ | 207 | | | | |
| 2.2.8 | B00100000004 | 胶轮车运水泥二次运输200m | t | 87.42 | | | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县2020年高标准农田建设项目(平安镇)

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|--|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.9 | B00100000005 | 胶轮车运砂二次运输 200m | m ³ 成品堆方 | 190.54 | | | | |
| 2.2.10 | B00100000006 | 胶轮车运碎石二次运输 200m | m ³ 成品堆方 | 439 | | | | |
| 2.3 | | 3#龙江口水渠 200m | | | | | | |
| 2.3.1 | 500101004005 | 1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 109.2 | | | | |
| 2.3.2 | 500103001009 | 回填土石方 | m ³ | 36 | | | | |
| 2.3.3 | 500109001014 | C15砼渠道底板 | m ³ | 30 | | | | |
| 2.3.4 | 500103007008 | 人工铺筑碎石垫层 | m ³ | 30 | | | | |
| 2.3.5 | 500109001015 | C15混凝土边墙(厚15cm) | m ³ | 36 | | | | |
| 2.3.6 | 500110001003 | 渠道衬砌木模板制作安装拆除 | m ² | 240 | | | | |
| 2.3.7 | 500101004006 | 挖掘机挖渠道土方 | m ³ | 41.4 | | | | |
| 2.3.8 | B00100000007 | 胶轮车运水泥二次运输 200m | t | 17.48 | | | | |
| 2.3.9 | B00100000008 | 胶轮车运砂二次运输 200m | m ³ 成品堆方 | 38.11 | | | | |
| 2.3.10 | B00100000009 | 胶轮车运碎石二次运输 200m | m ³ 成品堆方 | 87.8 | | | | |
| 2.4 | | 4#龙江口2水渠 1000m | | | | | | |
| 2.4.1 | 500101004007 | 1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 292 | | | | |
| 2.4.2 | 500103001010 | 回填土石方 | m ³ | 180 | | | | |
| 2.4.3 | 500109001016 | C15砼渠道底板 | m ³ | 90 | | | | |
| 2.4.4 | 500103007009 | 人工铺筑碎石垫层 | m ³ | 90 | | | | |
| 2.4.5 | 500109001017 | C15混凝土边墙(厚15cm) | m ³ | 180 | | | | |
| 2.4.6 | 500110001004 | 渠道衬砌木模板制作安装拆除 | m ² | 1200 | | | | |
| 2.4.7 | 500101004008 | 挖掘机挖渠道土方 | m ³ | 207 | | | | |
| 2.4.8 | B00100000010 | 胶轮车运水泥二次运输 200m | t | 71.53 | | | | |

