

广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔
家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



2022年11月1日

软件名称及版本：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔
家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

王桥生

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖章)

编 制 时 间：

2022年7月15日

复 核 时 间：



工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小
江河山洪沟治理项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		高泽圩段(治理河长1.695km)						
1.1		左岸治理(共3段,总长1.632km)						
1.1.1		左岸第1段左0+000-左0+697上(长0.697km)						
1.1.1.1	500101002001	1m³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运2km	m³	1548.78			6.1	
1.1.1.2	500101004001	挖掘机挖沟槽,IV类土,自卸车弃渣1km	m³	67.47			6.1	
1.1.1.3	500101004002	挖掘机挖沟槽,IV类土(留用)	m³	723.91			6.1	
1.1.1.4	500103001001	回填土石方,机械夯填土石	m³	613.48			13.1	
1.1.1.5	500103010001	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m³	427.81			13.1	
1.1.1.6	500109001001	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙,平均厚70cm	m³	670.4			14.1	
1.1.1.7	500109001002	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m³	446.93			14.1	
1.1.1.8	500110001001	普通钢模制作安装及拆除	m²	1262.03			14.3	
1.1.1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝,沥青木板(厚2cm)	m²	223.47			14.1	
1.1.1.10	500103011001	格宾网石笼,挡墙(网笼100×50×50cm)	m³	27.03			16.1	
1.1.1.11	500103011002	格宾网石笼,挡墙(网笼100×100×50cm)	m³	54.07			16.1	
1.1.1.12	500103011003	格宾网石笼,挡墙(网笼150×100×100cm)	m³	164.65			16.1	
1.1.1.13	500103014001	土工布铺设,平铺	m²	330			14.1	
1.1.1.14	500109011001	DN50PVC排水管	m	401.2				
1.1.1.15	500103005001	反滤包	m³	18.04			13.1	
1.1.2		左岸第2段左0+697下-左0+965上(长0.268km)						
1.1.2.1	500101002002	1m³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运2km	m³	736.96			6.1	
1.1.2.2	500101004003	挖掘机挖沟槽,IV类土,自卸车弃渣1km	m³	21.3			6.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3	500103010002	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	168.81			13.1	
1.1.2.4	500109001003	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	298.7			14.1	
1.1.2.5	500109001004	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	199.13			14.1	
1.1.2.6	500110001002	普通钢模制作安装及拆除	m ²	518.65			14.3	
1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	99.57			14.1	
1.1.2.8	500105005001	料石路沿石(490*120*350)	m	576			16.1	
1.1.2.9	500105005002	青石板路面(厚4cm)	m ²	432			16.1	
1.1.2.10	500109001005	C15混凝土侧墙	m ³	42.75			14.1	
1.1.2.11	500109001006	公路路面, C20混凝土, 压实厚10cm	m ²	432			14.1	
1.1.2.12	500103007001	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m ²	432			13.1	
1.1.2.13	500109001007	C15混凝土, 零星结构混凝土	m ³	57.92			14.1	
1.1.2.14	500105005003	条料石栏杆, 高1.2m	m	288			16.2	
1.1.2.15	500109011002	DN50PVC排水管	m	136.8				
1.1.2.16	500103005002	反滤包	m ³	5.35			13.1	
1.1.3		左岸第3段左0+965下-左1+632(长0.667km)						
1.1.3.1	500101002003	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	898.71			6.1	
1.1.3.2	500101004004	挖掘机挖沟槽, IV类土, 自卸车弃渣2km	m ³	84.84			6.1	
1.1.3.3	500101004005	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m ³	792.31			6.1	
1.1.3.4	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	671.45			13.1	
1.1.3.5	500103010003	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	195.12			13.1	
1.1.3.6	500109001008	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	818.9			14.1	
1.1.3.7	500109001009	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	545.94			14.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.8	500110001003	普通钢模制作安装及拆除	m ²	1625.05			14.3	
1.1.3.9	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	272.97			14.1	
1.1.3.10	500105005004	料石路沿石 (490*120*350)	m	640			16.1	
1.1.3.11	500105005005	青石板路面 (厚4cm)	m ²	480			16.1	
1.1.3.12	500109001010	公路路面, C20混凝土, 压实厚10cm	m ²	480			14.1	
1.1.3.13	500109001011	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m ²	480			13.1	
1.1.3.14	500103007002	C15混凝土, 基础	m ³	57.92			14.1	
1.1.3.15	500105005006	条料石栏杆, 高1.2m	m	299			16.2	
1.1.3.16	500109011003	DN50PVC排水管	m	351.35				
1.1.3.17	500103005003	反滤包	m ³	19.68			13.1	
1.2		右岸治理 (共3段, 总长1.652km)						
1.2.1		右岸第1段右0+000-右0+136上 (长0.136km)						
1.2.1.1	500101002004	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	125.78			6.1	
1.2.1.2	500101004006	挖掘机挖沟槽, IV类土, 自卸车弃渣1km	m ³	112.75			6.1	
1.2.1.3	500101004007	挖掘机挖沟槽, IV类土 (留用)	m ³	102.11			6.1	
1.2.1.4	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	26			13.1	
1.2.1.5	500103010004	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	86.53			13.1	
1.2.1.6	500109001012	C15埋石混凝土 (埋石率20%) 墙, 平均厚70cm	m ³	128.43			14.1	
1.2.1.7	500109001013	C15埋石混凝土 (埋石率20%) 基础	m ³	85.62			14.1	
1.2.1.8	500110001004	普通钢模制作安装及拆除	m ²	226.9			14.3	
1.2.1.9	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	42.81			14.1	
1.2.1.10	500103011004	格宾网石笼, 挡墙 (网笼100×100×50cm)	m ³	10			16.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.11	500103011005	格宾网石笼, 挡墙(网笼150×100×100cm)	m ³	30			16.1	
1.2.1.12	500103014002	土工布铺设, 平铺	m ²	60			14.1	
1.2.1.13	500109011004	DN50PVC排水管	m ³	114.19				
1.2.1.14	500103005004	反滤包	m ³	4.05			13.1	
1.2.2		右岸第2段右0+136下-右1+019上(长0.883km)						
1.2.2.1	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	393.77			6.1	
1.2.2.2	500101004008	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m ³	1226.55			6.1	
1.2.2.3	500102001001	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石, 弃渣1km	m ³	61.86			7.1	
1.2.2.4	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	619.08			13.1	
1.2.2.5	500103010005	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	427.52			13.1	
1.2.2.6	500109001014	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	625.72			14.1	
1.2.2.7	500109001015	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	417.15			14.1	
1.2.2.8	500110001005	普通钢模制作安装及拆除	m ²	1148.44			14.3	
1.2.2.9	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	208.57			14.1	
1.2.2.10	500103011006	格宾网石笼, 挡墙(网笼100×100×50cm)	m ³	186.63			16.1	
1.2.2.11	500103011007	格宾网石笼, 挡墙(网笼150×100×100cm)	m ³	559.88			16.1	
1.2.2.12	500103014003	土工布铺设, 平铺	m ²	1357			14.1	
1.2.2.13	500103001005	覆盖表土(腐殖土)	m ³	103.39			13.1	
1.2.2.14	500103001006	草皮护坡	m ²	516.95			13.1	
1.2.2.15	500109011005	DN50PVC排水管	m	303.18				
1.2.2.16	500103005005	反滤包	m ³	10.5			13.1	
1.2.3		右岸第3段右1+019下-右1+652(长0.633km)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.1	500101002006	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	130.16			6.1	
1.2.3.2	500101004009	挖掘机挖沟槽, IV类土, 自卸车弃渣1km	m³	397.93			6.1	
1.2.3.3	500102001002	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m³	3.3			6.1	
1.2.3.4	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m³	23.49			13.1	
1.2.3.5	500103010006	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	210.28			13.1	
1.2.3.6	500109001016	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m³	623.67			14.1	
1.2.3.7	500109001017	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m³	415.78			14.1	
1.2.3.8	500110001006	普通钢模制作安装及拆除	m²	1140.43			14.3	
1.2.3.9	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m²	207.89			14.1	
1.2.3.10	500109011006	DN50PVC排水管	m	80.8				
1.2.3.11	500103005006	反滤包	m³	2.73			13.1	
1.3		堰坝改造						
1.3.1		中0+530堰坝改造						
1.3.1.1	500101002007	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	32.09			6.1	
1.3.1.2	500102001003	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石, 弃渣1km	m³	27.02			7.1	
1.3.1.3	500105009001	拆除水泥浆砌石	m³	44.94			16.1	
1.3.1.4	500103010007	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	5.37			13.1	
1.3.1.5	500109001018	C15埋石混凝土(埋石率20%)溢流堰	m³	76.19			14.1	
1.3.1.6	500110001007	普通钢模制作安装及拆除	m²	64.98			14.3	
1.3.1.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m²	12.67			14.1	
1.3.1.8	500105011001	木质闸门	块	1				
1.3.2		中0+900堰坝改造						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1	500101002008	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	50.51			6.1	
1.3.2.2	500102001004	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石, 弃渣1km	m³	56.55			7.1	
1.3.2.3	500105009002	拆除水泥浆砌石	m³	88.12			16.1	
1.3.2.4	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m³	22.75			13.1	
1.3.2.5	500103010008	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	32.31			13.1	
1.3.2.6	500109001019	C15埋石混凝土(埋石率20%)溢流堰	m³	143.27			14.1	
1.3.2.7	500109001020	C15混凝土侧墙	m³	0.8			14.1	
1.3.2.8	500109001021	C15混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	0.6			14.1	
1.3.2.9	500109001022	DN300预制混凝土管购置安装	m	1			23.1	
1.3.2.10	500110001008	普通钢模制作安装及拆除	m²	134.59			14.3	
1.3.2.11	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m²	17.9			14.1	
1.3.2.12	500105011002	木质闸门	块	1				
1.3.3		中1+285堰坝改造						
1.3.3.1	500101002009	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m³	48.2			6.1	
1.3.3.2	500102001005	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石, 弃渣1km	m³	40.68			7.1	
1.3.3.3	500105009003	拆除水泥浆砌石	m³	51.39			16.1	
1.3.3.4	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m³	18			13.1	
1.3.3.5	500103010009	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	25.12			13.1	
1.3.3.6	500109001023	C15埋石混凝土(埋石率20%)溢流堰	m³	109.88			14.1	
1.3.3.7	500109001024	C15混凝土侧墙	m³	1.8			14.1	
1.3.3.8	500109001025	C15混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	1			14.1	
1.3.3.9	500110001009	普通钢模制作安装及拆除	m²	132			14.3	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.10	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	17.94			14.1	
1.3.3.11	500105011003	木质闸门	块	1				
1.3.3.12	500112001001	DN400预制混凝土管购置安装	m	1			23.1	
1.3.3.13	500112001002	DN500预制混凝土管购置安装	m	1			23.1	
1.3.4		中1+695堰坝改造						
1.3.4.1	500102001006	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石, 弃渣3km	m ³	4.59			7.1	
1.3.4.2	500105009004	拆除水泥浆砌石	m ³	32.64			16.1	
1.3.4.3	500109001026	C15埋石混凝土 (埋石率20%) 溢流堰	m ³	18.92			14.1	
1.3.4.4	500111001001	Φ12插筋	m	42			9.2	
1.3.4.5	500110001010	普通钢模制作安装及拆除	m ²	40.81			14.3	
1.3.4.6	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	8.12			14.1	
1.3.4.7	500105011004	木质闸门	块	1				
1.4		码头 (4座)						
1.4.1	500101002010	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	83.53			6.1	
1.4.2	500109001027	C15埋石混凝土 (埋石率20%) 墩	m ³	45.15			14.1	
1.4.3	500109001028	C15混凝土踏步	m ³	7.31			14.1	
1.4.4	500110001011	普通钢模制作安装及拆除	m ²	34.29			14.3	
1.4.5	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	5.25			14.1	
2		金钩村段 (治理河长1.4km)						
2.1		左岸治理 (共2段, 总长1.145km)						
2.1.1		左岸第1段左0+000-左0+067上 (长0.067km)						
2.1.1.1	500101002011	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m ³	230.54			6.1	
2.1.1.2	500101004010	挖掘机挖沟槽, IV类土, 自卸车弃渣1km	m ³	99.74			6.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500103010010	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m ³	35.97			13.1	
2.1.1.4	500109001029	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙,平均厚70cm	m ³	56.54			14.1	
2.1.1.5	500109001030	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	37.69			14.1	
2.1.1.6	500110001012	普通钢模制作安装及拆除	m ²	98.1			14.3	
2.1.1.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝,沥青木板(厚2cm)	m ²	18.85			14.1	
2.1.1.8	500109011007	DN50PVC排水管	m	23.8				
2.1.1.9	500103005007	反滤包	m ³	1			13.1	
2.1.2		左岸第2段左0+067下-左0+735(长0.668m)						
2.1.2.1	500101002012	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距5km	m ³	1410.13			6.1	
2.1.2.2	500101004011	挖掘机挖沟槽,IV类土(留用)	m ³	2564.41			6.1	
2.1.2.3	500103001010	回填土石方,机械夯填土石	m ³	2173.23			13.1	
2.1.2.4	500103010011	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m ³	285.81			13.1	
2.1.2.5	500109001031	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙,平均厚70cm	m ³	925.24			14.1	
2.1.2.6	500109001032	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	616.83			14.1	
2.1.2.7	500110001013	普通钢模制作安装及拆除	m ²	1848.36			14.3	
2.1.2.8	500109009013	常态混凝土伸缩缝,沥青木板(厚2cm)	m ²	317.89			14.1	
2.1.2.9	500105005007	料石路沿石(490*120*350)	m	814			16.1	
2.1.2.10	500109001033	C20砼公路路面,水泥混凝土,压实厚18cm	m ²	473.75			14.1	
2.1.2.11	500103007003	公路基础,碎石,压实厚10cm	m ²	473.75			13.1	
2.1.2.12	500109011008	DN50PVC排水管	m	514.4				
2.1.2.13	500103005008	反滤包	m ³	16.39			13.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3		左岸第3段左0+735下-左1+145长0.410m)						
2.1.3.1	500101004012	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m ³	152.3			6.1	
2.1.3.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1545.3			13.1	
2.1.3.3	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	22.13			14.1	
2.1.3.4	500105005008	料石路沿石(490*120*350)	m	389.5			16.1	
2.1.3.5	500105003001	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	220.23			16.1	
2.1.3.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	193			16.1	
2.1.3.7	500109001034	C20砼公路路面, 水泥混凝土, 压实厚18cm	m ²	555.75			14.1	
2.1.3.8	500103007004	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m ²	555.75			13.1	
2.1.3.9	500109011009	DN50PVC排水管	m	514.4				
2.1.3.10	500103005009	反滤包	m ³	16.39			13.1	
2.2		右岸治理(共3段, 总长1.156km)						
2.2.1		右岸第1段右0+000-右0+190上(长0.19km)						
2.2.1.1	500101002013	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m ³	835.92			6.1	
2.2.1.2	500101004013	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m ³	1158.38			6.1	
2.2.1.3	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	981.68			13.1	
2.2.1.4	500103010012	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	159.28			13.1	
2.2.1.5	500109001035	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	312.28			14.1	
2.2.1.6	500109001036	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	208.18			14.1	
2.2.1.7	500110001014	普通钢模制作安装及拆除	m ²	701.55			14.3	
2.2.1.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	104.09			14.1	
2.2.1.9	500103001013	覆盖表土(腐殖土)	m ³	158.97			13.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.10	500103001014	草皮护坡	m ²	794.85			13.1	
2.2.1.11	500109011010	DN50PVC排水管	m	10.6				
2.2.1.12	500103005010	反滤包	m ³	0.38			13.1	
2.2.2		右岸第2段右0+190下-右0+640上(长0.45m)						
2.2.2.1	500101002014	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距5km	m ³	1475.08			6.1	
2.2.2.2	500101004014	挖掘机挖沟槽,IV类土(留用)	m ³	1871.54			6.1	
2.2.2.3	500103001015	回填土石方,机械夯填土石	m ³	1586.05			13.1	
2.2.2.4	500103010013	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m ³	252.87			13.1	
2.2.2.5	500109001037	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙,平均厚70cm	m ³	680.72			14.1	
2.2.2.6	500109001038	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	453.82			14.1	
2.2.2.7	500110001015	普通钢模制作安装及拆除	m ²	1556.15			14.3	
2.2.2.8	500109009016	常态混凝土伸缩缝,沥青木板(厚2cm)	m ²	226.91			14.1	
2.2.2.9	500103001016	覆盖表土(腐殖土)	m ³	317.66			13.1	
2.2.2.10	500103001017	草皮护坡	m ²	1588.3			13.1	
2.2.2.11	500109011011	DN50PVC排水管	m	156.35				
2.2.2.12	500103005011	反滤包	m ³	4			13.1	
2.2.3		右岸第3段右0+640下-右1+156(长0.516m)						
2.2.3.1	500101002015	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距5km	m ³	1671.15			6.1	
2.2.3.2	500101002016	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km(运至左岸第三段)	m ³	1671.15			6.1	
2.2.3.3	500101004015	挖掘机挖沟槽,IV类土(留用)	m ³	2968.66			6.1	
2.2.3.4	500103001018	回填土石方,机械夯填土石	m ³	2515.81			13.1	
2.2.3.5	500103010014	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m ³	472.71			13.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3.6	500109001039	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	1041.27			14.1	
2.2.3.7	500109001040	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	694.18			14.1	
2.2.3.8	500110001016	普通钢模制作安装及拆除	m ²	2106.65			14.3	
2.2.3.9	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	347.09			14.1	
2.2.3.10	500109011012	DN50PVC排水管	m	389.04				
2.2.3.11	500103005012	反滤包	m ³	11.34			13.1	
2.3		码头(9座)						
2.3.1	500101002017	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m ³	196.42			6.1	
2.3.2	500109001041	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	103.83			14.1	
2.3.3	500109001042	C15混凝土踏步	m ³	16.49			14.1	
2.3.4	500110001017	普通钢模制作安装及拆除	m ²	83.36			14.3	
2.3.5	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	12.03			14.1	
3		留连塘村段(治理河长0.17km)						
3.1		左岸治理(共1段, 总长0.112km)						
3.1.1		左岸段左0+000-左0+112(长0.112km)						
3.1.1.1	500101002018	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	207.55			6.1	
3.1.1.2	500101004016	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m ³	507.5			6.1	
3.1.1.3	500103010015	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	129.48			13.1	
3.1.1.4	500109001043	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	178.87			14.1	
3.1.1.5	500109001044	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	119.24			14.1	
3.1.1.6	500110001018	普通钢模制作安装及拆除	m ²	400.78			14.3	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.7	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	59.62			14.1	
3.1.1.8	500109011013	DN50PVC排水管	m	122.4				
3.1.1.9	500103005013	反滤包	m ³	2.86			13.1	
3.2		右岸治理 (共1段, 总长0.134km)						
3.2.1		右岸段右0+000-右0+134 (长0.134km)						
3.2.1.1	500101002019	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	1168.37			6.1	
3.2.1.2	500101004017	挖掘机挖沟槽, IV类土 (留用)	m ³	743.9			6.1	
3.2.1.3	500105009005	拆除水泥浆砌石	m ³	147.5			16.1	
3.2.1.4	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	630.42			13.1	
3.2.1.5	500103010016	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	166.99			13.1	
3.2.1.6	500109001045	C15埋石混凝土 (埋石率20%) 墙, 平均厚70cm	m ³	253.85			14.1	
3.2.1.7	500109001046	C15埋石混凝土 (埋石率20%) 基础	m ³	169.24			14.1	
3.2.1.8	500110001019	普通钢模制作安装及拆除	m ²	585.58			14.3	
3.2.1.9	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚2cm)	m ²	84.62			14.1	
3.2.1.10	500109011014	DN50PVC排水管	m	156.4				
3.2.1.11	500103005014	反滤包	m ³	3.48			13.1	
3.3		漫水桥改造						
3.3.1	500101002020	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	601.44			6.1	
3.3.2	500103001020	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	118.32			13.1	
3.3.3	500109010001	现浇混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	13.87			14.1	
3.3.4	500105009006	拆除水泥浆砌石	m ³	82.8			16.1	
3.3.5	500109001047	C20砼公路路面, 水泥混凝土, 压实厚18cm	m ²	45.04			14.1	
3.3.6	500109001048	C25混凝土桥墩	m ³	104.44			14.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.7	500109001049	C25混凝土板	m ³	18.9			14.1	
3.3.8	500109001050	C25混凝土梁	m ³	11.49			14.1	
3.3.9	500109001051	C15混凝土, 基础	m ³	2.32			14.1	
3.3.10	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	6.45			14.4	
3.3.11	500110001020	普通钢模制作安装及拆除	m ²	262.8			14.3	
3.3.12	500103011008	回填块石	m ³	54.61			13.1	
3.3.13	500103011009	块石海漫	m ³	166			16.2	
3.3.14	500109001052	C20底板, 石地基, 厚30cm	m ³	41			14.1	
3.3.15	500109011015	DN50PVC排水管	m	4				
3.3.16	500103005015	反滤包	m ³	0.11			13.1	
4		江佰田村段(治理河长0.229km)						
4.1		右岸治理(共1段, 总长0.25km)						
4.1.1		右岸第1段右0+000-右0+250(长0.25km)						
4.1.1.1	500101002021	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	732.28			6.1	
4.1.1.2	500101004018	挖掘机挖沟槽, IV类土(留用)	m ³	853.55			6.1	
4.1.1.3	500103001021	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	723.35			13.1	
4.1.1.4	500103010017	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m ³	155.8			13.1	
4.1.1.5	500109001053	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙, 平均厚70cm	m ³	373.43			14.1	
4.1.1.6	500109001054	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	248.96			14.1	
4.1.1.7	500110001021	普通钢模制作安装及拆除	m ²	839.04			14.3	
4.1.1.8	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(厚2cm)	m ²	124.48			14.1	
4.1.1.9	500103001022	覆盖表土(腐殖土)	m ³	282.45			13.1	
4.1.1.10	500103001023	草皮护坡	m ²	671.5			13.1	
4.1.1.11	500109011016	DN50PVC排水管	m	2.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.12	500103005016	反滤包	m ³	1.76			13.1	
5		岩背村段(治理河长0.128km)						
5.1		左岸治理(共1段,总长0.143km)						
5.1.1		左岸第1段左0+000-左0+143(长0.143km)						
5.1.1.1	500101002022	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运2km	m ³	306.08			6.1	
5.1.1.2	500101004019	挖掘机挖沟槽,IV类土,自卸车弃渣1km	m ³	66.33			6.1	
5.1.1.3	500102001007	一般石方开挖,风镐开凿,V级岩石,弃渣1km	m ³	19.08			7.1	
5.1.1.4	500103010018	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m ³	54.72			13.1	
5.1.1.5	500109001055	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙,平均厚70cm	m ³	145.86			14.1	
5.1.1.6	500109001056	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	97.24			14.1	
5.1.1.7	500110001022	普通钢模制作安装及拆除	m ²	252.1			14.3	
5.1.1.8	500109009022	常态混凝土伸缩缝,沥青木板(厚2cm)	m ²	48.62			14.1	
5.1.1.9	500109011017	DN50PVC排水管	m	55.58				
5.1.1.10	500103005017	反滤包	m ³	1.86			13.1	
5.2		右岸治理(共1段,总长0.126km)						
5.2.1		右岸第1段右0+000-右0+126(长0.126km)						
5.2.1.1	500101002023	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运2km	m ³	222.3			6.1	
5.2.1.2	500101004020	挖掘机挖沟槽,IV类土(留用)	m ³	69.59			6.1	
5.2.1.3	500103010019	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m ³	76.72			13.1	
5.2.1.4	500109001057	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙,平均厚70cm	m ³	139.24			14.1	
5.2.1.5	500109001058	C15埋石混凝土(埋石率20%)基础	m ³	92.82			14.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理项目

第15页 共18页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江
河山洪沟治理项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		临时道路						
6.1	500114002001	高泽圩段	km	1.69				
6.2	500114002002	金钩村段	km	1.4				
6.3	500114002003	留连塘村段	km	0.18				
6.4	500114002004	江佰田村段	km	0.23				
6.5	500114002005	岩背村段	km	0.12				
7		施工导流						
7.1		高泽圩段						
7.1.1		中0+530堰坝改造围堰						
7.1.1.1	500114002006	编织袋装粘土围堰	m ³	48			5.1	
7.1.1.2	500114002007	防水彩条布	m ²	81.84			5.1	
7.1.1.3	500114002008	编织袋装粘土围堰拆除	m ³	48			5.1	
7.1.1.4	500114002009	DN1500预制混凝土管导流管	m	20			5.1	
7.1.2		中0+900堰坝改造围堰						
7.1.2.1	500114002010	编织袋装粘土围堰	m ³	102			5.1	
7.1.2.2	500114002011	防水彩条布	m ²	173.91			5.1	
7.1.2.3	500114002012	编织袋装粘土围堰拆除	m ³	102			5.1	
7.1.2.4	500114002013	DN1500预制混凝土管导流管	m	17			5.1	
7.1.3		中1+285堰坝改造围堰						
7.1.3.1	500114002014	编织袋装粘土围堰	m ³	68			5.1	
7.1.3.2	500114002015	防水彩条布	m ²	115.94			5.1	
7.1.3.3	500114002016	编织袋装粘土围堰拆除	m ³	68			5.1	
7.1.3.4	500114002017	DN1500预制混凝土管导流管	m	16			5.1	
7.1.4	500114002018	中1+695堰坝改造围堰						
7.1.4.1	500114002019	编织袋装粘土围堰	m ³	64			5.1	
7.1.4.2	500114002020	防水彩条布	m ²	109.12			5.1	
7.1.4.3	500114002021	编织袋装粘土围堰拆除	m ³	64			5.1	
7.1.4.4	500114002022	DN1500预制混凝土管导流管	m	15			5.1	
7.2		江佰田村段						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西重点山洪沟防洪治理项目兴安县崔家乡高泽村委高泽圩小江河山洪沟治理项目

第18页 共18页

[illegible]

