龙圩区环保整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 龙圩区建设局

（单位盖章）

造价咨询人： 广西元强建设项目管理有限公司

（单位盖章）

软件名称及版本号：广龙软件 10.0.06

软件测评合格编号:2016S03

龙圩区环保整治项目工程

招标工程量清单

招　标　人：龙圩区建设局
（单位盖章）

造价咨询人：广西元强建设项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总　说　明

工程名称:龙圩区环保整治项目

一、项目概况

龙圩区环保整治项目工程，主要施工内容：针对居民生活污水、废水进行收集并对现状低洼位置进行场地平整。

二、编制依据

（一）《龙圩区环保整治项目工程设计图纸》；

（二）《工程建设标准强制性条文》(城乡规划部分)、(城市建设部分)；

（三）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013）；

（四）《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)；

（五）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)；

（六）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008)；

（七）《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012）；

（八）《室外排水设计规范》（GB50014-2006 ）(2021年版)；

（久）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）；

（十）《国家建筑标准设计图集市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）；

（十一）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003

（十二）《乡村道路工程技术规范》GBT 51224-2017；

（十三）国家和地区有关规范、技术规定；

三、编制相关说明：

1、本工程采用一般计税法。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：龙圩区环保整治项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	建安劳保费
1	龙圩区环保整治项目				
	投标报价合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称:龙圩区环保整治项目

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:龙圩区环保整治项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑	m^3	1249.77			
2	040103001001	管道砂基础 1.填方材料品种:中粗砂 2.压实度≥95%	m^3	936.28			
3	040103001002	回填方 1.填方材料品种:利用原土	m^3	11538.39			
4	040103002001	缺方内运 1、运距：4.1km	m^3	10288.62			
	0405	管网工程					
5	040501004001	双壁波纹管敷设 1.材质及规格:DN110 2.连接形式:粘接连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	225.00			
6	040501004002	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 1.材质及规格:DN300 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5.00			
7	040501004003	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 1.材质及规格:DN400 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	183.25			
8	040501004004	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 1.材质及规格:DN600 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	168.76			
9	040501004005	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 1.材质及规格:DN1000 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	28.29			
10	040504001001	Φ1000圆形砖砌污水检查井 1.内置防坠网 2.含模板安拆 3.做法详:06MS201-3-19	座	6			
11	040504001002	Φ1250圆形砖砌污水检查井 1.内置防坠网 2.含模板安拆 3.做法详:06MS201-3-13	座	4			
12	040504001003	Φ1500圆形砖砌污水检查井 1.内置防坠网 2.含模板安拆 3.做法详:06MS201-3-16	座	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:龙圩区环保整治项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
13	040504001004	混凝土盖板 1.混凝土强度等级:C30	座	1			
14	040504001005	清理、冲洗路面	㎡	2506.00			
15	040501004006	塑料管 1.材质及规格:Φ110七孔梅花管 2.铺设深度:不小于0.7m 3.工程量扣除井内工程量	m	300.00			
16	040504001006	拆除旧路灯	座	1			
17	030412007001	单臂路灯 1.灯杆材质、规格:钢，厚度4mm 2.灯架形式及臂长:悬挑，臂长2.5米 3.1*40W LED灯具,额定功率40W，灯珠为1W/颗 4.灯杆形式(单、双):单杆	套	1			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
18	041101005001	井字架 1.井字架钢管 井深(m以内) 2	座	10			
	041101	脚手架工程					
19	041101005001	井字架 1.井字架钢管 井深(m以内) 4	座	3			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
20	041106001001	履带式挖掘机 1㎥以外 场外运输费	台·次	1			
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:龙圩区环保整治项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)或标准	金额(元)	备注
	一	市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合　计				

注：以项计算的总价措施，无"计算基础"和"费率"的数值，可只填"金额"数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:龙圩区环保整治项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
	合　　计		

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙圩区环保整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1	养老保险费			
1.2	失业保险费			
1.3	医疗保险费			
1.4	生育保险费			
1.5	工伤保险费			
2	住房公积金			
3	工程排污费			
		合　　计		