


2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇  
等10个乡镇高标准农田建设项目（VI  
标）



## 招标工程量清单



招 标 人: 兴安县农业农村局  
(单位盖章)

造价咨询人: 永明项目管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 吕瑞云  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人: 张军印  
(签字或盖章)



编 制 人: 茹晨辉  
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人: 高师  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

复 核 时 间

# 编制说明

## 一、项目区概况

2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

## 二、编制依据

（1）主要依据桂水基【2007】38号文发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算定额》、《广西水利水电工程设机械台时费定额》。

（2）国家纪委、建设部“计价格（2002）10号”《工程勘察设计收费管理规定》。

（3）国家发展和改革委员会、建设部发改价格【2007】670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

（4）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知（桂水基〔2016〕1号）》、《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法（水办基〔2016〕31号文）》及桂水基〔2016〕16号文。桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》

三、材料价格参考2021年《桂林市建设工程造价信息》第7期兴安县价格编制。

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(VI标)

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		直义村委						
1.1		灌溉和排水						
1.1.1		水源工程(山塘1座、堰坝4座)						
1.1.1.1		山塘维修加固(1座)						
1.1.1.1.1		西源石山塘						
1.1.1.1.1.1		大坝维修加固						
1.1.1.1.1.1.1	500101002001	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	123.12				
1.1.1.1.1.1.2	500101002002	挖掘机挖IV类土(留用)	m³	145.85				
1.1.1.1.1.1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m³	123.6				
1.1.1.1.1.1.4	500109010001	混凝土垂直面凿毛	m²	426				
1.1.1.1.1.1.5	500109001001	C20砼墙	m³	200.4				
1.1.1.1.1.1.6	500111001001	插筋	t	0.33				
1.1.1.1.1.1.7	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	2.03				
1.1.1.1.1.1.8	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	789				
1.1.1.1.1.1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	41.52				
1.1.1.1.1.1.10	500109009002	止水片(带)	延长m	185.6				
1.1.1.1.1.2		溢洪道维修加固						
1.1.1.1.1.2.1	500101002003	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	28.84				
1.1.1.1.1.2.2	500109001002	C20砼墙	m³	6.72				
1.1.1.1.1.2.3	500109001003	C20混凝土底板, 土地基, 厚30cm	m³	7.98				
1.1.1.1.1.2.4	500109001004	C20混凝土板	m³	0.29				
1.1.1.1.1.2.5	500109001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	33.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.2.6	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.1.1.2.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.47				
1.1.1.1.1.3		放水设施维修加固						
1.1.1.1.1.3.1	500101002004	挖掘机挖IV类土(留用)	m <sup>3</sup>	61.33				
1.1.1.1.1.3.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	53.65				
1.1.1.1.1.3.3	500109001006	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	7.68				
1.1.1.1.1.3.4	500109001007	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	7.2				
1.1.1.1.1.3.5	500109001008	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6				
1.1.1.1.1.3.6	500105003001	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	4.93				
1.1.1.1.1.3.7	500112006001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	12				
1.1.1.1.1.3.8	500103016001	护坡草皮铺种, 铺草皮, 满铺率100%	m <sup>2</sup>	10.71				
1.1.1.1.2		堰坝维修加固(4座)						
1.1.1.1.2.1		插花岭河沟堰						
1.1.1.1.2.1.1	500101002005	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	84.05				
1.1.1.1.2.1.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	9.51				
1.1.1.1.2.1.3	500103010001	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m <sup>3</sup>	10.76				
1.1.1.1.2.1.4	500109001009	C15埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	27.66				
1.1.1.1.2.1.5	500109001010	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m <sup>3</sup>	38.5				
1.1.1.1.2.1.6	500109001011	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	1.8				
1.1.1.1.2.1.7	500109001012	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1				
1.1.1.1.2.1.8	500111001004	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	111.95				
1.1.1.1.2.1.9	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.79				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目 (VI标)

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1.10	500202005001	木质闸门	块	1				
1.1.1.2.2		十二堰						
1.1.1.2.2.1	500101002006	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	74.52				
1.1.1.2.2.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m³	72.84				
1.1.1.2.2.3	500103010002	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	46.4				
1.1.1.2.2.4	500109010002	混凝土垂直面凿毛	m²	82.8				
1.1.1.2.2.5	500109001013	C20砼溢流面	m³	49.98				
1.1.1.2.2.6	500111001005	普通平面木模板安装、拆除	m²	165.88				
1.1.1.2.2.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	18.78				
1.1.1.2.2.8	500202005002	木质闸门	块	1				
1.1.1.2.3		冷水里堰						
1.1.1.2.3.1	500101002007	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	223.66				
1.1.1.2.3.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m³	17.64				
1.1.1.2.3.3	500103010003	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	12.24				
1.1.1.2.3.4	500109001014	C15埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m³	112.48				
1.1.1.2.3.5	500109001015	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m³	131.25				
1.1.1.2.3.6	500111001006	普通平面木模板安装、拆除	m²	283.56				
1.1.1.2.3.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	48.75				
1.1.1.2.3.8	500103016002	DN50PVC排水管	m	102				
1.1.1.2.3.9	500103005001	反滤包	m³	2.75				
1.1.1.2.3.10	500202005003	木质闸门	块	1				
1.1.1.2.4		小水拉堰						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.4.1	500101002008	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	74.52				
1.1.1.2.4.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m³	72.84				
1.1.1.2.4.3	500103010004	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	46.4				
1.1.1.2.4.4	500109010003	混凝土垂直面凿毛	m²	82.8				
1.1.1.2.4.5	500109001016	C20砼溢流面	m³	49.8				
1.1.1.2.4.6	500109010004	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m³	44.1				
1.1.1.2.4.7	500111001007	普通平面木模板安装、拆除	m²	165.88				
1.1.1.2.4.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	18.78				
1.1.1.2.4.9	500202005004	木质闸门	块	1				
1.1.2		渠道防渗加固工程(共13条长3.481km)						
1.1.2.1		小水拉堰水渠GZ-E(0.415km)						
1.1.2.1.1	500101003001	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m³	21.52				
1.1.2.1.2	500109010005	混凝土垂直面凿毛	m²	41.71				
1.1.2.1.3	500101003002	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m³	73.47				
1.1.2.1.4	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m³	19.51				
1.1.2.1.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m³	1.48				
1.1.2.1.6	500105003002	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m³	58.57				
1.1.2.1.7	500109001017	C25混凝土墙	m³	39.56				
1.1.2.1.8	500109001018	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	17.31				
1.1.2.1.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m²	60.39				
1.1.2.1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m²	48.31				
1.1.2.1.11	500110001002	渠道衬砌木模板安装及拆除	m²	354.44				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目 (VI标)

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1 2	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.3				
1.1.2.1.1 3	500109010006	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	10.16				
1.1.2.1.1 4	500105009001	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	11.29				
1.1.2.2		小水拉堰1支渠GZG (0.055km)						
1.1.2.2.1	500101003003	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	1.06				
1.1.2.2.2	500101003004	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	0.83				
1.1.2.2.3	500109001019	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	5.52				
1.1.2.2.4	500109001020	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1.66				
1.1.2.2.5	500110001003	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	44.16				
1.1.2.2.6	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.44				
1.1.2.3		冷水里堰水渠GZC (0.674km)						
1.1.2.3.1	500101003005	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	34.11				
1.1.2.3.2	500109010007	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	56.42				
1.1.2.3.3	500101003006	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	142.34				
1.1.2.3.4	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	59.19				
1.1.2.3.5	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	5.64				
1.1.2.3.6	500105003003	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	210.92				
1.1.2.3.7	500109001021	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	52.34				
1.1.2.3.8	500109001022	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	31.97				
1.1.2.3.9	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	45.3				
1.1.2.3.1 0	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	158.66				
1.1.2.3.1 1	500110001004	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	491.51				
1.1.2.3.1 2	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	31.92				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目 (VI标)

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3.13	500109010008	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	5.49				
1.1.2.3.14	500105009002	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	19.81				
1.1.2.4		冷水里堰1支渠GZF (0.142km)						
1.1.2.4.1	500101003007	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	4.51				
1.1.2.4.2	500101003008	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	11.51				
1.1.2.4.3	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.02				
1.1.2.4.4	500109001023	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	16.1				
1.1.2.4.5	500109001024	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.25				
1.1.2.4.6	500110001005	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	113.22				
1.1.2.4.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.07				
1.1.2.5		全家村水渠GZB (0.32km)						
1.1.2.5.1	500101003009	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	9.81				
1.1.2.5.2	500109010009	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	6				
1.1.2.5.3	500101003010	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	26.66				
1.1.2.5.4	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.29				
1.1.2.5.5	500109001025	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	26.24				
1.1.2.5.6	500109001026	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	18.04				
1.1.2.5.7	500110001006	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	256				
1.1.2.5.8	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.86				
1.1.2.6		全家村1支渠 (0.031km)						
1.1.2.6.1	500101003011	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	1.27				
1.1.2.6.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.93				
1.1.2.6.3	500109001027	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	2.48				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(VI标)

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.6.4	500109001028	C25混凝土底板, 露天厚 $\leq 15\text{cm}$	$\text{m}^3$	0.93				
1.1.2.6.5	500110001007	渠道衬砌木模板安装及拆除	$\text{m}^2$	24.8				
1.1.2.6.6	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	$\text{m}^2$	0.68				
1.1.2.7		全家村2支渠 (0.202km)						
1.1.2.7.1	500101003012	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	$\text{m}^3$	8.84				
1.1.2.7.2	500101003013	人工挖渠道, III类土, 上口宽 $\leq 1\text{m}$	$\text{m}^3$	17.84				
1.1.2.7.3	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	$\text{m}^3$	7.34				
1.1.2.7.4	500109001029	C25混凝土墙	$\text{m}^3$	25.65				
1.1.2.7.5	500109001030	C25混凝土底板, 露天厚 $\leq 15\text{cm}$	$\text{m}^3$	9.91				
1.1.2.7.6	500110001008	渠道衬砌木模板安装及拆除	$\text{m}^2$	202				
1.1.2.7.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	$\text{m}^2$	7.11				
1.1.2.8		十二堰水渠GZ0 (0.687km)						
1.1.2.8.1	500101003014	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	$\text{m}^3$	38.66				
1.1.2.8.2	500109010010	混凝土垂直面凿毛	$\text{m}^2$	34.96				
1.1.2.8.3	500101003015	人工挖渠道, III类土, 上口宽 $\leq 1\text{m}$	$\text{m}^3$	32.65				
1.1.2.8.4	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	$\text{m}^3$	1.13				
1.1.2.8.5	500109001031	C25混凝土墙	$\text{m}^3$	68.48				
1.1.2.8.6	500109001032	C25混凝土底板, 露天厚 $\leq 15\text{cm}$	$\text{m}^3$	28.43				
1.1.2.8.7	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	$\text{m}^2$	8.09				
1.1.2.8.8	500110001009	渠道衬砌木模板安装及拆除	$\text{m}^2$	577.44				
1.1.2.8.9	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	$\text{m}^2$	19.38				
1.1.2.8.10	500105009003	现浇混凝土拆除	$\text{m}^3$	36.88				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目 (VI标)

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.9		十二堰1支渠GZP (0.084km)						
1.1.2.9.1	500101003016	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	3.29				
1.1.2.9.2	500109010011	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	14.55				
1.1.2.9.3	500101003017	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	2.95				
1.1.2.9.4	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.66				
1.1.2.9.5	500105003004	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	7.64				
1.1.2.9.6	500109001033	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	6.11				
1.1.2.9.7	500109001034	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.12				
1.1.2.9.8	500110001010	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	57.59				
1.1.2.9.9	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.03				
1.1.2.9.10	500105009004	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	3.18				
1.1.2.10		十二堰2支渠GZQ (0.188km)						
1.1.2.10.1	500101003018	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	5.8				
1.1.2.10.2	500101003019	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	1.64				
1.1.2.10.3	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	3.86				
1.1.2.10.4	500109001035	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	17.4				
1.1.2.10.5	500109001036	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.57				
1.1.2.10.6	500110001011	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	94.59				
1.1.2.10.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.59				
1.1.2.11		十二堰3支渠GZR (0.166km)						
1.1.2.11.1	500101003020	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	7.46				
1.1.2.11.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.24				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.11.3	500103007006	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.18				
1.1.2.11.4	500109001037	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	13.12				
1.1.2.11.5	500109001038	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.89				
1.1.2.11.6	500110001012	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	131.2				
1.1.2.11.7	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.6				
1.1.2.12		插花岭中山渠道GZK (0.377km)						
1.1.2.12.1	500101003021	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	33.79				
1.1.2.12.2	500109010012	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	1.8				
1.1.2.12.3	500101003022	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	9.44				
1.1.2.12.4	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	15.56				
1.1.2.12.5	500109001039	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	47.21				
1.1.2.12.6	500109001040	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	27.51				
1.1.2.12.7	500110001013	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	414.54				
1.1.2.12.8	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.94				
1.1.2.13		大岩门前村渠道 (0.14km)						
1.1.2.13.1	500101003023	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	23.05				
1.1.2.13.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.38				
1.1.2.13.3	500103007007	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.01				
1.1.2.13.4	500109001041	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	29.4				
1.1.2.13.5	500109001042	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.58				
1.1.2.13.6	500109001043	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(VI标)

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.13.7	500110001014	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	196				
1.1.2.13.8	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.4				
1.1.2.14		附属建筑物						
1.1.2.14.1		斗口						
1.1.2.14.1.1	500109001044	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.94				
1.1.2.14.1.2	500109001045	C20砼墩	m <sup>3</sup>	10.84				
1.1.2.14.1.3	500109001046	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	3.64				
1.1.2.14.1.4	500109001047	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.61				
1.1.2.14.1.5	500109001048	C20砼墙	m <sup>3</sup>	16.02				
1.1.2.14.1.6	500110001015	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	82.65				
1.1.2.14.1.7	500101003024	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	14.48				
1.1.2.14.2		预制混凝土管涵						
1.1.2.14.2.1	500101002009	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	98.28				
1.1.2.14.2.2	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	57.21				
1.1.2.14.2.3	500109001049	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	4.18				
1.1.2.14.2.4	500105003005	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	29.26				
1.1.2.14.2.5	500105010006	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	79.32				
1.1.2.14.2.6	500112006002	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	19				
1.1.2.15		材料二次运输 (100m)						
1.1.2.15.1	500113009001	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	213.16				
1.1.2.15.2	500113009002	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	448.78				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目 (VI标)

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.15.3	500113009003	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	517.29				
1.1.2.15.4	500113009004	人工抬运块片石, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	330.9				
1.1.3		排水沟 (2条0.376km)						
1.1.3.1		大岩石门村前路GZLA路边沟 (0.343km)						
1.1.3.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	250.41				
1.1.3.1.2	500109001050	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	8.1				
1.1.3.1.3	500105006001	M7.5浆砌混凝土实心200*100*52砖	m <sup>3</sup>	113.4				
1.1.3.1.4	500105010007	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	76.2				
1.1.3.1.5	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	579.64				
1.1.3.1.6	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.29				
1.1.3.2		竹腊头村路GZLD路边沟 (0.033km)						
1.1.3.2.1	500101001001	人工清理表土, 厚6~10cm	m <sup>2</sup>	44				
1.1.3.2.2	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	13.32				
1.1.3.2.3	500109001051	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.26				
1.1.3.2.4	500105006002	M7.5浆砌混凝土实心200*100*52砖	m <sup>3</sup>	6.78				
1.1.3.2.5	500105010009	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	121.2				
1.1.3.2.6	500105010010	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	33.9				
1.1.3.2.7	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.79				
1.2		田间道路						
1.2.1		机耕路(共2条长1.249km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(VI标)

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1		大岩石门村前路 GZLA(0.646km)						
1.2.1.1.1	500101002010	1m³ 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运2km	m³	32.22				
1.2.1.1.2	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土	m³	603.28				
1.2.1.1.3	500101002011	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	387.68				
1.2.1.1.4	500103001017	回填土石方, 机械夯填土石	m³	718.58				
1.2.1.1.5	500101002012	外运土夯填, 运距5km	m³	227.87				
1.2.1.1.6	500105003006	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m³	984.65				
1.2.1.1.7	500105010011	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m²	572				
1.2.1.1.8	500105010012	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m²	567				
1.2.1.1.9	500103016003	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m²	1929				
1.2.1.1.10	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	49.23				
1.2.1.1.11	500103016004	DN50PVC排水管	m	120				
1.2.1.1.12	500103005002	反滤包	m³	3.29				
1.2.1.2		竹腊头村路 GZLD(0.606km)						
1.2.1.2.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土	m³	672.48				
1.2.1.2.2	500101002013	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	584.94				
1.2.1.2.3	500103001018	回填土石方, 机械夯填土石	m³	107.07				
1.2.1.2.4	500101002014	外运土夯填, 运距5km	m³	47.98				
1.2.1.2.5	500105003007	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m³	378.43				
1.2.1.2.6	500105010013	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m²	409				
1.2.1.2.7	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m²	39.9				
1.2.1.2.8	500103016005	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m²	2015				
1.2.1.2.9	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	18.92				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.1.0	500103016006	DN50PVC排水管	m	47.2				
1.2.1.2.1.1	500103005003	反滤包	m <sup>3</sup>	1.73				
1.2.1.3		附属建筑物						
1.2.1.3.1		预制混凝土管涵						
1.2.1.3.1.1	500101002015	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	27.66				
1.2.1.3.1.2	500103007008	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	10.42				
1.2.1.3.1.3	500105003008	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	28.82				
1.2.1.3.1.4	500109001052	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	3.27				
1.2.1.3.1.5	500105006003	M7.5浆砌混凝土实心砖 (200*100*52)	m <sup>3</sup>	7.05				
1.2.1.3.1.6	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	4.8				
1.2.1.3.1.7	500105010016	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	27.2				
1.2.1.3.1.8	500112006003	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	12				
1.2.1.3.1.9	500112006004	预制混凝土管安装, 公称直径1000mm	m	8				
1.2.1.3.2		错车道						
1.2.1.3.2.1	500101002016	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	39.9				
1.2.1.3.2.2	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	39				
1.2.1.3.2.3	500103016007	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	390				
1.2.1.3.3		下田坡口						
1.2.1.3.3.1	500101002017	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	5.17				
1.2.1.3.3.2	500103001020	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.58				
1.2.1.3.3.3	500105003009	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	6.2				
1.2.1.3.3.4	500105010017	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	20.67				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(VI标)

第14页 共16页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目 (VI标)

第15页 共16页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(VI标)

第16页 共16页

[illegible]

## 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅵ标）

第1页 共1页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第1页 共1页

[illegible]

### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（VI标）

第1页 共1页

[illegible]