


2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇
等10个乡镇高标准农田建设项目（V
标）



招标工程量清单

招 标 人：兴安县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：永明项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：吕瑞云
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：张军
(签字或盖章)



编 制 人：黄晨辉
(造价工程师签字)

复 核 人：高志强
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：

复 核 时 间

编制说明

一、项目区概况

2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

二、编制依据

（1）主要依据桂水基【2007】38号文发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算定额》、《广西水利水电工程设机械台时费定额》。

（2）国家纪委、建设部“计价格（2002）10号”《工程勘察设计收费管理规定》。

（3）国家发展和改革委员会、建设部发改价格【2007】670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

（4）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知（桂水基〔2016〕1号）》、《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法（水办基〔2016〕31号文）》及桂水基〔2016〕16号文。桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》

三、材料价格参考2021年《桂林市建设工程造价信息》第7期兴安县价格编制。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		高田村委						
1.1		灌溉和排水						
1.1.1		排水沟（1条1.649km）						
1.1.1.1		高岑村总路GGLP路边沟（1.649km）						
1.1.1.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	362.8				
1.1.1.1.2	500109001001	C25混凝土底板，露天厚≤15cm	m ³	65.04				
1.1.1.1.3	500109001002	M7.5浆砌混凝土实心200*100*52砖	m ³	258.72				
1.1.1.1.4	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	325.2				
1.1.1.1.5	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	685.2				
1.1.1.1.6	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	25.94				
1.2		田间道路						
1.2.1		机耕路（共2条长1.435km）						
1.2.1.1		高岑村总路GGLP（1.115km）						
1.2.1.1.1	500101002001	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂，自卸汽车运2km	m ³	26.99				
1.2.1.1.2	500101004002	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	775.54				
1.2.1.1.3	500101002002	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运2km	m ³	891.74				
1.2.1.1.4	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m ³	705.29				
1.2.1.1.5	500101002003	外运土夯填，运距5km	m ³	694.08				
1.2.1.1.6	500105003001	M7.5浆砌块石，挡土墙	m ³	1396.79				
1.2.1.1.7	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	1076.5				
1.2.1.1.8	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	979.8				
1.2.1.1.9	500103016001	公路路面，泥结碎石，压实厚20cm	m ²	3324				
1.2.1.1.10	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	68.84				
1.2.1.1.11	500103016002	DN50PVC排水管	m	106				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1.2	500103005001	反滤包	m ³	3.02				
1.2.1.2		高岑村横路 GGLS(0.32km)						
1.2.1.2.1	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	505.07				
1.2.1.2.2	500101002004	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	553.29				
1.2.1.2.3	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	47.78				
1.2.1.2.4	500105003002	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	448.18				
1.2.1.2.5	500105010005	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	263.75				
1.2.1.2.6	500103016003	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	960				
1.2.1.2.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	22.41				
1.2.1.2.8	500103016004	DN50PVC排水管	m	79				
1.2.1.2.9	500103005002	反滤包	m ³	2.03				
1.2.1.3		附属建筑物						
1.2.1.3.1		预制混凝土管涵						
1.2.1.3.1.1	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	28.83				
1.2.1.3.1.2	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	10.66				
1.2.1.3.1.3	500105003003	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	31.7				
1.2.1.3.1.4	500109001003	C15混凝土, 垫层	m ³	3.51				
1.2.1.3.1.5	500105006001	M7.5浆砌混凝土实心砖 (200*100*52)	m ³	7.05				
1.2.1.3.1.6	500105010006	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	4.8				
1.2.1.3.1.7	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	27.2				
1.2.1.3.1.8	500112006001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	22				
1.2.1.3.2		倒车坪						
1.2.1.3.2.1	500101002006	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	20				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3.2.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4				
1.2.1.3.2.3	500101001001	人工清理表土, 厚6~10cm	m ²	44				
1.2.1.3.2.4	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	30				
1.2.1.3.2.5	500103016005	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	30				
1.2.1.3.2.6	500105003004	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	22.72				
1.2.1.3.2.7	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	32				
1.2.1.3.3		错车道						
1.2.1.3.3.1	500101002007	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	46.55				
1.2.1.3.3.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	45.5				
1.2.1.3.3.3	500103016006	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	455				
1.2.1.3.4		下田坡口						
1.2.1.3.4.1	500101002008	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	5.74				
1.2.1.3.4.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.87				
1.2.1.3.4.3	500105003005	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	6.89				
1.2.1.3.4.4	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	22.96				
1.2.1.3.4.5	500109001004	C25砼板	m ³	4.59				
1.2.1.3.4.6	500109001005	C20外包混凝土	m ³	1.72				
1.2.1.3.4.7	500110001001	普通平面木模板安装、拆除	m ²	11.48				
1.2.1.3.5		盖板涵						
1.2.1.3.5.1	500109001006	C25砼板	m ³	3.66				
1.2.1.3.5.2	500105003006	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	12.86				
1.2.1.3.5.3	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3.5.4	500105010010	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	13.2				
1.2.1.3.5.5	500110001002	普通平面木模板安装、拆除	m ²	23.05				
1.2.1.3.5.6	500101002009	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	24.76				
1.2.1.3.5.7	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.43				
1.2.1.3.6		渡槽						
1.2.1.3.6.1	500101004004	人工挖IV级土	m ³	0.18				
1.2.1.3.6.2	500109001007	C20砼墩	m ³	0.18				
1.2.1.3.6.3	500109001008	C25混凝土渡槽槽身, 矩形、U形, 平均厚20cm	m ³	2.56				
1.2.1.3.6.4	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.24				
1.2.1.3.6.5	500110001003	普通平面木模板安装、拆除	m ²	9.6				
1.3		标志牌						
1.3.1	500111001003	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	2				
2		粉山村委						
2.1		灌溉和排水						
2.1.1		水源工程(山塘2座)						
2.1.1.1		山塘维修加固(2座)						
2.1.1.1.1		毛发山塘						
2.1.1.1.1.1		大坝维修加固						
2.1.1.1.1.1.1	500101002010	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	359.74				
2.1.1.1.1.1.2	500101002011	挖掘机挖IV类土(留用)	m ³	267.73				
2.1.1.1.1.1.3	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	226.89				
2.1.1.1.1.1.4	500109001009	C20砼墙	m ³	6.05				
2.1.1.1.1.1.5	500103016007	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	213.59				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1.1.6	500109001010	C20混凝土防渗墙	m ³	235.95				
2.1.1.1.1.1.7	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.42				
2.1.1.1.1.1.8	500103016008	护坡草皮铺种, 铺草皮, 满铺率100%	m ²	431.65				
2.1.1.1.1.1.9	500109001011	C25混凝土墙	m ³	4.08				
2.1.1.1.1.1.10	500109001012	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m ³	5.8				
2.1.1.1.1.1.11	500110001004	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	518.85				
2.1.1.1.1.1.12	500103007003	人工铺筑粗砂垫层	m ³	56.1				
2.1.1.1.1.1.13	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	49.83				
2.1.1.1.1.1.14	500103008001	人工堆棱体石方	m ³	116.16				
2.1.1.1.1.1.15	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	48.59				
2.1.1.1.1.1.16	500109009005	止水片(带), 铜片, 氧焊	延长m	88.95				
2.1.1.1.1.2		溢洪道维修加固						
2.1.1.1.1.2.1	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.84				
2.1.1.1.1.2.2	500101002012	C20混凝土底板, 土地基, 厚20cm	m ³	14.73				
2.1.1.1.1.2.3	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m ³	4.61				
2.1.1.1.1.2.4	500101002013	C20砼墙	m ³	9.82				
2.1.1.1.1.2.5	500101002014	C25砼板	m ³	0.48				
2.1.1.1.1.2.6	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
2.1.1.1.1.2.7	500110001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	111.44				
2.1.1.1.1.3		放水设施维修加固						
2.1.1.1.1.3.1		闸门						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1 .3.1.1	500101002015	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	2				
2.1.1.1.1 .3.1.2	500101002016	C15混凝土, 镇(支)墩	m³	0.76				
2.1.1.1.1 .3.1.3	500101002017	C15混凝土, 垫层	m³	1.2				
2.1.1.1.1 .3.1.4	500110001006	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	10.4				
2.1.1.1.1 .3.1.5	500202005001	木质闸板	块	2				
2.1.1.1.1 .3.2		沉沙池						
2.1.1.1.1 .3.2.1	500101002018	C25混凝土贮水池, 池底	m³	1.6				
2.1.1.1.1 .3.2.2	500101002019	C25混凝土贮水池, 池壁	m³	2.59				
2.1.1.1.1 .3.2.3	500101002020	C25砼板	m³	1.6				
2.1.1.1.1 .3.2.4	500101002021	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	17.6				
2.1.1.1.1 .3.2.5	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.4				
2.1.1.1.1 .3.2.6	500110001007	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	51.84				
2.1.1.1.1 .3.3		斜管						
2.1.1.1.1 .3.3.1	500101002022	C20外包混凝土	m³	7.64				
2.1.1.1.1 .3.3.2	500103007006	人工铺筑粗砂垫层	m³	2.64				
2.1.1.1.1 .3.3.3	500110001008	普通平面木模板安装、拆除	m²	26.38				
2.1.1.1.1 .3.3.4	500202005002	闸门塞	个	11				
2.1.1.1.1 .3.3.5	500110001009	dn200球墨铸铁管	m	12				
2.1.1.1.1 .3.4		平管						
2.1.1.1.1 .3.4.1	500101002023	挖掘机挖IV类土	m³	20.55				
2.1.1.1.1 .3.4.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m³	293.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1 .3.4.3	500112006002	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	15				
2.1.1.1.1 .3.4.4	500109001013	C20外包混凝土	m ³	4.89				
2.1.1.1.1 .3.4.5	500109001014	C20砼墙	m ³	1.08				
2.1.1.1.1 .3.4.6	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.98				
2.1.1.1.1 .3.4.7	500110001010	普通平面木模板安装、拆除	m ²	24				
2.1.1.1.2		斋公冲山塘						
2.1.1.1.2 .1		大坝维修加固						
2.1.1.1.2 .1.1	500101002024	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	268.62				
2.1.1.1.2 .1.2	500101002025	挖掘机挖IV类土(留用)	m ³	182.38				
2.1.1.1.2 .1.3	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	154.56				
2.1.1.1.2 .1.4	500109001015	C20砼墙	m ³	4.2				
2.1.1.1.2 .1.5	500103016009	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	146.4				
2.1.1.1.2 .1.6	500109001016	C20混凝土防渗墙	m ³	146.96				
2.1.1.1.2 .1.7	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.29				
2.1.1.1.2 .1.8	500103016010	护坡草皮铺种, 铺草皮, 满铺率100%	m ²	324.8				
2.1.1.1.2 .1.9	500109001017	C25混凝土墙	m ³	3.6				
2.1.1.1.2 .1.10	500109001018	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m ³	2.6				
2.1.1.1.2 .1.11	500110001011	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	363.08				
2.1.1.1.2 .1.12	500103007007	人工铺筑粗砂垫层	m ³	40.12				
2.1.1.1.2 .1.13	500103007008	人工铺筑碎石垫层	m ³	35.64				
2.1.1.1.2 .1.14	500103008002	人工堆棱体石方	m ³	83.07				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.2.1.15	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	31.03				
2.1.1.1.2.1.16	500109009009	止水片(带), 铜片, 氧焊	延长m	66.72				
2.1.1.1.2.2		溢洪道维修加固						
2.1.1.1.2.2.1	500101002026	挖掘机挖IV类土(留用)	m ³	61.06				
2.1.1.1.2.2.2	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.84				
2.1.1.1.2.2.3	500109001019	C20混凝土底板, 土地基, 厚20cm	m ³	14.73				
2.1.1.1.2.2.4	500103007009	人工铺筑碎石垫层	m ³	4.61				
2.1.1.1.2.2.5	500109001020	C20砼墙	m ³	9.82				
2.1.1.1.2.2.6	500109001021	C25砼板	m ³	0.48				
2.1.1.1.2.2.7	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
2.1.1.1.2.2.8	500110001012	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	111.44				
2.1.1.1.2.3		放水设施维修加固						
2.1.1.1.2.3.1		闸门						
2.1.1.1.2.3.1.1	500101002027	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	2				
2.1.1.1.2.3.1.2	500109001022	C15混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.76				
2.1.1.1.2.3.1.3	500109001023	C15混凝土, 垫层	m ³	1.2				
2.1.1.1.2.3.1.4	500110001013	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	10.4				
2.1.1.1.2.3.1.5	500202005003	木质闸板	块	2				
2.1.1.1.2.3.2		沉沙池						
2.1.1.1.2.3.2.1	500109001024	C25混凝土贮水池, 池底	m ³	1.6				
2.1.1.1.2.3.2.2	500109001025	C25混凝土贮水池, 池壁	m ³	2.59				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.2 .3.2.3	500109001026	C25砼板	m ³	1.6				
2.1.1.1.2 .3.2.4	500101002028	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	17.6				
2.1.1.1.2 .3.2.5	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.4				
2.1.1.1.2 .3.2.6	500110001014	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	51.84				
2.1.1.1.2 .3.3		斜管						
2.1.1.1.2 .3.3.1	500109001027	C20外包混凝土	m ³	7.64				
2.1.1.1.2 .3.3.2	500103007010	人工铺筑粗砂垫层	m ³	2.64				
2.1.1.1.2 .3.3.3	500110001015	普通平面木模板安装、拆除	m ²	26.38				
2.1.1.1.2 .3.3.4	500202005004	闸门塞	个	11				
2.1.1.1.2 .3.3.5	500202009001	dn200球墨铸铁管	m	12				
2.1.1.1.2 .3.4		平管						
2.1.1.1.2 .3.4.1	500101002029	挖掘机挖IV类土	m ³	182.15				
2.1.1.1.2 .3.4.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	124.46				
2.1.1.1.2 .3.4.3	500112006003	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	15				
2.1.1.1.2 .3.4.4	500109001028	C20外包混凝土	m ³	4.89				
2.1.1.1.2 .3.4.5	500109001029	C20砼墙	m ³	1.08				
2.1.1.1.2 .3.4.6	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.98				
2.1.1.1.2 .3.4.7	500110001016	普通平面木模板安装、拆除	m ²	24				
2.1.2		渠道防渗加固工程（共2条长0.245km）						
2.1.2.1		梁家冲堰渠EE（0.13km）						
2.1.2.1.1	500101003001	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	9.46				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.2	500109010001	混凝土垂直面凿毛	m ²	42.8				
2.1.2.1.3	500101003002	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	4.18				
2.1.2.1.4	500103007011	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.06				
2.1.2.1.5	500109001030	C15混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.24				
2.1.2.1.6	500109001031	C25混凝土墙	m ³	4.88				
2.1.2.1.7	500109001032	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m ³	5.28				
2.1.2.1.8	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	39.2				
2.1.2.1.9	500110001017	渠道衬砌木模板安装及拆除	m ²	54.05				
2.1.2.1.10	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.03				
2.1.2.2		梁家冲堰渠支渠EF (0.115km)						
2.1.2.2.1	500101003003	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	4.17				
2.1.2.2.2	500109010002	混凝土垂直面凿毛	m ²	16.95				
2.1.2.2.3	500101003004	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	4.05				
2.1.2.2.4	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.87				
2.1.2.2.5	500103007012	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.31				
2.1.2.2.6	500109001033	C15混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.24				
2.1.2.2.7	500109001034	C25混凝土墙	m ³	7.88				
2.1.2.2.8	500109001035	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m ³	3.07				
2.1.2.2.9	500105010012	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	3.3				
2.1.2.2.10	500110001018	渠道衬砌木模板安装及拆除	m ²	81.82				
2.1.2.2.11	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.19				
2.1.2.3		附属建筑物						
2.1.2.3.1		斗口						
2.1.2.3.1.1	500109001036	C20砼柱	m ³	0.14				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.3.1.2	500109001037	C20砼墩	m ³	0.74				
2.1.2.3.1.3	500109001038	C20混凝土, 基础	m ³	0.5				
2.1.2.3.1.4	500109001039	C20混凝土板	m ³	0.09				
2.1.2.3.1.5	500109001040	C20砼墙	m ³	1.47				
2.1.2.3.1.6	500110001019	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	8.82				
2.1.2.3.1.7	500101003005	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	1.24				
2.1.2.4		材料二次运输 (200m)						
2.1.2.4.1	500113009001	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	8.55				
2.1.2.4.2	500113009002	人工装运卸砂200m	m ³ 成品堆方	15.28				
2.1.2.4.3	500113009003	人工装运卸碎石200m	m ³ 成品堆方	22.59				
2.1.3		排水沟 (2条0.377km)						
2.1.3.1		长腊坪路EGL路边沟 (0.26km)						
2.1.3.1.1	500101004005	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	39.14				
2.1.3.1.2	500109001041	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m ³	10.4				
2.1.3.1.3	500105006002	M7.5浆砌混凝土实心200*100*52砖	m ³	31.2				
2.1.3.1.4	500105010013	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	52				
2.1.3.1.5	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	77.37				
2.1.3.1.6	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.64				
2.1.3.2		腊背通留莲塘路ELL路边沟 (0.117km)						
2.1.3.2.1	500109001042	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m ³	7.52				
2.1.3.2.2	500105006003	M7.5浆砌混凝土实心200*100*52砖	m ³	30.54				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.2.3	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	50.9				
2.1.3.2.4	500105010016	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	116.16				
2.1.3.2.5	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.03				
2.2		田间道路						
2.2.1		机耕路(共4条长1.446km)						
2.2.1.1		长腊坪路EGL(0.455km)						
2.2.1.1.1	500101002030	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运2km	m ³	30.6				
2.2.1.1.2	500101004006	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	360.49				
2.2.1.1.3	500101002031	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	421.51				
2.2.1.1.4	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	97.07				
2.2.1.1.5	500101002032	外运土夯填, 运距5km	m ³	27.62				
2.2.1.1.6	500105003007	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	330.13				
2.2.1.1.7	500105010017	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	352.25				
2.2.1.1.8	500105010018	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	104				
2.2.1.1.9	500103016011	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	1348.5				
2.2.1.1.10	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	16.51				
2.2.1.1.11	500103016012	DN50PVC排水管	m	16				
2.2.1.1.12	500103005003	反滤包	m ³	0.46				
2.2.1.2		滨江路EJL(0.167km)						
2.2.1.2.1	500101004007	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	169.11				
2.2.1.2.2	500101002033	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	171.7				
2.2.1.2.3	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	47.51				
2.2.1.2.4	500101002034	外运土夯填, 运距5km	m ³	4				
2.2.1.2.5	500105003008	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	237.58				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.2.6	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	167				
2.2.1.2.7	500103016013	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	521.5				
2.2.1.2.8	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.88				
2.2.1.2.9	500103016014	DN50PVC排水管	m	31				
2.2.1.2.10	500103005004	反滤包	m ³	0.84				
2.2.1.3		腊背通留莲塘路 ELL(0.459km)						
2.2.1.3.1	500101002035	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运2km	m ³	6.4				
2.2.1.3.2	500101004008	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	433.19				
2.2.1.3.3	500101002036	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	419.31				
2.2.1.3.4	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	134.51				
2.2.1.3.5	500101002037	外运土夯填, 运距5km	m ³	22				
2.2.1.3.6	500105003009	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	498.77				
2.2.1.3.7	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	423.75				
2.2.1.3.8	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	75.2				
2.2.1.3.9	500103016015	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m ²	1371				
2.2.1.3.10	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	24.94				
2.2.1.3.11	500103016016	DN50PVC排水管	m	52				
2.2.1.3.12	500103005005	反滤包	m ³	1.27				
2.2.1.4		社门前路EKL(0.365km)						
2.2.1.4.1	500101002038	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运2km	m ³	8.4				
2.2.1.4.2	500101004009	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	121.49				
2.2.1.4.3	500101002039	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	207.82				
2.2.1.4.4	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.92				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.4.5	500105003010	M7.5浆砌块石,挡土墙	m ³	176.03				
2.2.1.4.6	500105010022	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m ²	161.5				
2.2.1.4.7	500103007013	公路基础,碎石,压实厚10cm	m ²	431.25				
2.2.1.4.8	500103016017	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m ²	484.5				
2.2.1.4.9	500109009019	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.8				
2.2.1.5		附属建筑物						
2.2.1.5.1		预制混凝土管涵						
2.2.1.5.1.1	500101002040	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运2km	m ³	74.25				
2.2.1.5.1.2	500103007014	人工铺筑碎石垫层	m ³	27.58				
2.2.1.5.1.3	500105003011	M7.5浆砌块石,挡土墙	m ³	80.7				
2.2.1.5.1.4	500109001043	C15混凝土,垫层	m ³	8.99				
2.2.1.5.1.5	500105006004	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m ³	18.33				
2.2.1.5.1.6	500105010023	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m ²	12.48				
2.2.1.5.1.7	500105010024	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m ²	70.72				
2.2.1.5.1.8	500112006004	预制混凝土管安装,公称直径300mm	m	36				
2.2.1.5.1.9	500112006005	预制混凝土管安装,公称直径400mm	m	20				
2.2.1.5.2		盖板涵						
2.2.1.5.2.1	500109001044	C25砼板	m ³	6.46				
2.2.1.5.2.2	500105003012	M7.5浆砌块石,挡土墙	m ³	16.91				
2.2.1.5.2.3	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.27				
2.2.1.5.2.4	500105010025	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m ²	15.62				
2.2.1.5.2.5	500110001020	普通平面木模板安装、拆除	m ²	39.46				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.5.2.6	500101002041	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	30.52				
2.2.1.5.2.7	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m³	5.07				
2.2.1.5.3		农桥						
2.2.1.5.3.1	500109001045	C25砼板	m³	9.07				
2.2.1.5.3.2	500202009002	DN50镀锌钢管栏杆	m	12				
2.2.1.5.3.3	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	1.64				
2.2.1.5.3.4	500110001021	普通平面木模板安装、拆除	m²	43.4				
2.2.1.5.3.5	500103016018	PVC排水管, 公称直径50mm	m	9				
2.2.1.5.3.6	500101002042	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	36.56				
2.2.1.5.3.7	500103001017	回填土石方, 机械夯填土石	m³	12.31				
2.2.1.5.3.8	500109001046	C25混凝土, 桥墩	m³	1.15				
2.2.1.5.3.9	500105003013	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m³	24.25				
2.2.1.5.3.10	500109001047	C15混凝土, 垫层	m³	12.48				
2.2.1.5.3.11	500105010026	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m²	26.88				
2.2.1.5.3.12	500114001001	安全警示牌	块	2				
2.2.1.5.3.13	500114001002	限重牌	块	2				
2.3		公示牌、标志牌						
2.3.1	500114001003	公示牌	块	1				
2.3.2	500114001004	标志牌(陶瓷)	块	8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第16页 共17页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第17页 共17页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（V标）

第1页 共1页

[illegible]