

2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇  
等10个乡镇高标准农田建设项目（VII  
标）工程



## 招标工程量清单

永明项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲200861001363
有效期至: 永明项目管理有限公司

招 标 人: 兴安县农业农村局  
(单位盖章)

造价咨询人: 公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

编 制 人:   
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至: 2023.10.13

复 核 人:   
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至: 2023.12.31

编 制 时 间:

复 核 时 间

# 编制说明

## 一、项目区概况

2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

## 二、编制依据

（1）主要依据桂水基【2007】38号文发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算定额》、《广西水利水电工程设机械台时费定额》。

（2）国家纪委、建设部“计价格（2002）10号”《工程勘察设计收费管理规定》。

（3）国家发展和改革委员会、建设部发改价格【2007】670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

（4）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知（桂水基〔2016〕1号）》、《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法（水办基〔2016〕31号文）》及桂水基〔2016〕16号文。桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》

三、材料价格参考2021年《桂林市建设工程造价信息》第7期兴安县价格编制。

### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		东界村委						
1.1		灌溉和排水						
1.1.1		渠道防渗加固工程（共4条长2.503km）						
1.1.1.1		雷打石堰水渠XDZ（1.131km）						
1.1.1.1.1	500101003001	人工挖运一般淤泥，运距10~20m	m <sup>3</sup>	109.45				
1.1.1.1.2	500109010001	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	78.6				
1.1.1.1.3	500101003002	人工挖渠道，Ⅲ类土，上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	15.57				
1.1.1.1.4	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	79.7				
1.1.1.1.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	7.44				
1.1.1.1.6	500109001001	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	134.93				
1.1.1.1.7	500109001002	C25混凝土底板，露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	68.73				
1.1.1.1.8	500110001001	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1180.26				
1.1.1.1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	40.73				
1.1.1.2		雷打石堰1支渠CC（0.2km）						
1.1.1.2.1	500101003003	人工挖运一般淤泥，运距10~20m	m <sup>3</sup>	10.67				
1.1.1.2.2	500101003004	人工挖渠道，Ⅲ类土，上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	0.03				
1.1.1.2.3	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.02				
1.1.1.2.4	500109001003	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	17.15				
1.1.1.2.5	500109001004	C25混凝土底板，露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	8				
1.1.1.2.6	500110001002	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	171.49				
1.1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.03				
1.1.1.3		雷打石堰2支渠CD（0.19km）						
1.1.1.3.1	500101003005	人工挖运一般淤泥，运距10~20m	m <sup>3</sup>	8.44				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.2	500101003006	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	1.01				
1.1.1.3.3	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.79				
1.1.1.3.4	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.83				
1.1.1.3.5	500109001005	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	15.18				
1.1.1.3.6	500109001006	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.59				
1.1.1.3.7	500110001003	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	151.8				
1.1.1.3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.55				
1.1.1.4		老堰塘堰坝水渠XDAA (0.982km)						
1.1.1.4.1	500101003007	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	66.37				
1.1.1.4.2	500109010002	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	42.97				
1.1.1.4.3	500101003008	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	12.71				
1.1.1.4.4	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	18.82				
1.1.1.4.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	3.85				
1.1.1.4.6	500109001007	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	126.37				
1.1.1.4.7	500109001008	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	49.2				
1.1.1.4.8	500110001004	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	981.88				
1.1.1.4.9	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	35.11				
1.1.1.5		附属建筑物						
1.1.1.5.1		斗口						
1.1.1.5.1.1	500109001010	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.5				
1.1.1.5.1.2	500109001011	C20砼墩	m <sup>3</sup>	4.56				
1.1.1.5.1.3	500109001012	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	2.13				
1.1.1.5.1.4	500109001013	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.28				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.5.1.5	500109001014	C20砼墙	m <sup>3</sup>	7.47				
1.1.1.5.1.6	500110001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	37.73				
1.1.1.5.1.7	500101003009	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	6.69				
1.1.1.5.2		预制混凝土管涵						
1.1.1.5.2.1	500101002001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	68.38				
1.1.1.5.2.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	42.14				
1.1.1.5.2.3	500109001015	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	3.05				
1.1.1.5.2.4	500105003001	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	18				
1.1.1.5.2.5	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	48.89				
1.1.1.5.2.6	500112006001	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	12				
1.1.1.5.2.7	500112006002	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	2				
1.1.1.6		材料二次运输(100m)						
1.1.1.6.1	500113009001	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	150.8				
1.1.1.6.2	500113009002	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	264.27				
1.1.1.6.3	500113009003	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	416.53				
1.1.1.6.4	500113009004	人工抬运块片石, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	19.44				
1.2		公示牌、标志牌						
1.2.1	500114001001	公示牌	块	1				
1.2.2	500114001002	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	5				
2		董田村委						
2.1		灌溉和排水						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1		渠道防渗加固工程(共4条长2.495km)						
2.1.1.1		八十三水渠一支渠XR(1.025km)						
2.1.1.1.1	500101003010	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	119.95				
2.1.1.1.2	500101001001	人工清理表土,厚6~10cm	m <sup>2</sup>	1185.02				
2.1.1.1.3	500109010003	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	100				
2.1.1.1.4	500101003011	人工挖渠道,Ⅲ类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	957.16				
2.1.1.1.5	500103001006	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	302.06				
2.1.1.1.6	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	16.35				
2.1.1.1.7	500105003002	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	794.64				
2.1.1.1.8	500109001016	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	202.4				
2.1.1.1.9	500109001017	C25混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	169.87				
2.1.1.1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	443				
2.1.1.1.11	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	926				
2.1.1.1.12	500110001006	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	830.6				
2.1.1.1.13	500109009005	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	112.93				
2.1.1.2		新堰水渠CE(1.198km)						
2.1.1.2.1	500101003012	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	164.92				
2.1.1.2.2	500109010004	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	244.29				
2.1.1.2.3	500101003013	人工挖渠道,Ⅲ类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	4.33				
2.1.1.2.4	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	109.33				
2.1.1.2.5	500109001018	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	186.14				
2.1.1.2.6	500109001019	C25混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	110.96				
2.1.1.2.7	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	104.34				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.8	500110001007	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1330.54				
2.1.1.2.9	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	59.42				
2.1.1.3		新堰水渠1支渠CF (0.051km)						
2.1.1.3.1	500101003014	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	2.29				
2.1.1.3.2	500101003015	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	1.53				
2.1.1.3.3	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.12				
2.1.1.3.4	500109001020	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	6.12				
2.1.1.3.5	500109001021	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.04				
2.1.1.3.6	500110001008	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	40.8				
2.1.1.3.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.63				
2.1.1.4		新堰水渠2支渠CG (0.221km)						
2.1.1.4.1	500101003016	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	14.73				
2.1.1.4.2	500109010005	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	57.5				
2.1.1.4.3	500101003017	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	3.12				
2.1.1.4.4	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.68				
2.1.1.4.5	500109001022	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	25.07				
2.1.1.4.6	500109001023	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	9.72				
2.1.1.4.7	500110001009	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	199.9				
2.1.1.4.8	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.96				
2.1.1.5		附属建筑物						
2.1.1.5.1		斗口						
2.1.1.5.1.1	500109001024	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.29				
2.1.1.5.1.2	500109001025	C20砼墩	m <sup>3</sup>	4.44				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5.1.3	500109001026	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	2.19				
2.1.1.5.1.4	500109001027	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.28				
2.1.1.5.1.5	500109001028	C20砼墙	m <sup>3</sup>	7.2				
2.1.1.5.1.6	500110001010	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	34.35				
2.1.1.5.1.7	500101003018	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	6.63				
2.1.1.5.2		预制混凝土管涵						
2.1.1.5.2.1	500101002002	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	64				
2.1.1.5.2.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	43.52				
2.1.1.5.2.3	500103001011	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	3.67				
2.1.1.5.2.4	500105003003	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	5.5				
2.1.1.5.2.5	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	14.2				
2.1.1.5.2.6	500105010006	预制混凝土管安装, 公称直径1000mm	m	9				
2.1.1.6		材料二次运输 (100m)						
2.1.1.6.1	500113009005	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	321.59				
2.1.1.6.2	500113009006	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	764.21				
2.1.1.6.3	500113009007	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	677.44				
2.1.1.6.4	500113009008	人工抬运块片石, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	864.15				
2.2		标志牌						
2.2.1	500114001003	标志牌 (陶瓷 20×30cm)	块	4				
3		塘市村委						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1		灌溉和排水						
3.1.1		水源工程(堰坝5座)						
3.1.1.1		堰坝维修加固(5座)						
3.1.1.1.1		彭满漕堰						
3.1.1.1.1.1	500101002003	1m³挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	82.98				
3.1.1.1.1.2	500103010001	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	13.98				
3.1.1.1.1.3	500109001029	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m³	43.35				
3.1.1.1.1.4	500109001030	C25混凝土墙	m³	35.65				
3.1.1.1.1.5	500109001031	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	8.63				
3.1.1.1.1.6	500110001011	普通平面木模板安装、拆除	m²	121.6				
3.1.1.1.1.7	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	17.53				
3.1.1.1.1.8	500103016001	DN50PVC排水管	m	34				
3.1.1.1.1.9	500103005001	反滤包	m³	0.54				
3.1.1.1.2		油榨田堰						
3.1.1.1.2.1	500101002004	1m³挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	116.95				
3.1.1.1.2.2	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m³	12.16				
3.1.1.1.2.3	500103010002	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	18.02				
3.1.1.1.2.4	500109001032	C15埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m³	64.35				
3.1.1.1.2.5	500109001033	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m³	33.08				
3.1.1.1.2.6	500110001012	普通平面木模板安装、拆除	m²	137				
3.1.1.1.2.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	19.49				
3.1.1.1.2.8	500202005001	木质闸门	块	1				
3.1.1.1.3		肖家门口堰						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.3.1	500101002005	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	115.75				
3.1.1.1.3.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m³	10.7				
3.1.1.1.3.3	500103010003	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	20.5				
3.1.1.1.3.4	500109001034	C15埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m³	36.82				
3.1.1.1.3.5	500109001035	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m³	37.41				
3.1.1.1.3.6	500109001036	C25混凝土墙	m³	2.12				
3.1.1.1.3.7	500109001037	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	2.72				
3.1.1.1.3.8	500110001013	普通平面木模板安装、拆除	m²	108.4				
3.1.1.1.3.9	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	15.59				
3.1.1.1.3.10	500202005002	木质闸门	块	2				
3.1.1.1.4		雷打石堰						
3.1.1.1.4.1	500101002006	1m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m³	922.51				
3.1.1.1.4.2	500105009001	拆除水泥浆砌石	m³	37.5				
3.1.1.1.4.3	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m³	125.1				
3.1.1.1.4.4	500103010004	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m³	27				
3.1.1.1.4.5	500109010006	混凝土垂直面凿毛	m²	240				
3.1.1.1.4.6	500109001038	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m³	59.4				
3.1.1.1.4.7	500109001039	C15混凝土基础	m³	420.3				
3.1.1.1.4.8	500110001014	普通平面木模板安装、拆除	m²	362.7				
3.1.1.1.4.9	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	95.94				
3.1.1.1.4.10	500103016002	DN50PVC排水管	m	40.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.4.11	500103005002	反滤包	m <sup>3</sup>	0.65				
3.1.1.1.4.12	500202005003	木质闸门	块	2				
3.1.1.1.5		老堰塘堰						
3.1.1.1.5.1	500101002007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	183.48				
3.1.1.1.5.2	500105009002	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	21				
3.1.1.1.5.3	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	94.08				
3.1.1.1.5.4	500103010005	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m <sup>3</sup>	23.25				
3.1.1.1.5.5	500109010007	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	160.44				
3.1.1.1.5.6	500109001040	C15埋石混凝土(埋石率20%)墙	m <sup>3</sup>	54				
3.1.1.1.5.7	500109001041	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	75.6				
3.1.1.1.5.8	500109001042	C15砼底板, 土地基, 厚50cm	m <sup>3</sup>	74.4				
3.1.1.1.5.9	500110001015	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	288.64				
3.1.1.1.5.10	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	62.88				
3.1.1.1.5.11	500202005004	DN50PVC排水管	m	37.4				
3.1.1.1.5.12	500103005003	反滤包	m <sup>3</sup>	0.59				
3.1.1.1.5.13	500202005005	木质闸门	块	2				
3.1.2		渠道防渗加固工程(共1条长0.612km)						
3.1.2.1		胡家洞上堰水渠XHW(0.612km)						
3.1.2.1.1	500101003019	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	84.69				
3.1.2.1.2	500109010008	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	663.68				
3.1.2.1.3	500101003020	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.19				
3.1.2.1.4	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.96				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.1.5	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.81				
3.1.2.1.6	500109001043	C25混凝土墙	m <sup>3</sup>	57.26				
3.1.2.1.7	500109001044	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	74.36				
3.1.2.1.8	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	243.14				
3.1.2.1.9	500110001016	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	530.65				
3.1.2.1.10	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	26.32				
3.1.2.1.11	500109010009	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	94.12				
3.1.2.2		附属建筑物						
3.1.2.2.1		斗口						
3.1.2.2.1.1	500109001045	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.43				
3.1.2.2.1.2	500109001046	C20砼墩	m <sup>3</sup>	6.9				
3.1.2.2.1.3	500109001047	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	3.39				
3.1.2.2.1.4	500109001048	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.43				
3.1.2.2.1.5	500109001049	C20砼墙	m <sup>3</sup>	11.15				
3.1.2.2.1.6	500110001017	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	52.89				
3.1.2.2.1.7	500101003021	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	10.29				
3.1.2.3		材料二次运输 (100m)						
3.1.2.3.1	500113009009	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	53.29				
3.1.2.3.2	500113009010	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	94.75				
3.1.2.3.3	500113009011	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	140.49				
3.1.3		排水沟 (1条0.1km)						
3.1.3.1		胡家洞一号路TXHT路边沟 (0.1km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	19.5				
3.1.3.1.2	500109001050	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.3				
3.1.3.1.3	500105006001	M7.5浆砌混凝土实心200*100*52砖	m <sup>3</sup>	17.2				
3.1.3.1.4	500105010008	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	21.5				
3.1.3.1.5	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	68.6				
3.1.3.1.6	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.72				
3.2		田间道路						
3.2.1		机耕路(共1条长0.36km)						
3.2.1.1		胡家洞一号路TXHT(0.36km)						
3.2.1.1.1	500101001002	人工清理表土, 厚6~10cm	m <sup>2</sup>	36.5				
3.2.1.1.2	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	190.05				
3.2.1.1.3	500101002008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	257.53				
3.2.1.1.4	500103001017	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	102.96				
3.2.1.1.5	500101002009	外运土夯填, 运距5km	m <sup>3</sup>	11.74				
3.2.1.1.6	500105003004	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	261.68				
3.2.1.1.7	500105010010	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	346.75				
3.2.1.1.8	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	64.5				
3.2.1.1.9	500103016003	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1080				
3.2.1.1.10	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.08				
3.2.1.2		附属建筑物						
3.2.1.2.1		预制混凝土管涵						
3.2.1.2.1.1	500101002010	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	11.06				
3.2.1.2.1.2	500103007006	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.17				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.2.1.3	500105003005	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	11.53				
3.2.1.2.1.4	500109001051	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	1.31				
3.2.1.2.1.5	500105006002	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	2.82				
3.2.1.2.1.6	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.92				
3.2.1.2.1.7	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	10.88				
3.2.1.2.1.8	500112006003	预制混凝土管安装, 公称直径1000mm	m	8				
3.2.1.2.2		倒车坪						
3.2.1.2.2.1	500101002011	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	7.5				
3.2.1.2.2.2	500103001018	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.5				
3.2.1.2.2.3	500101001003	人工清理表土, 厚6~10cm	m <sup>2</sup>	22				
3.2.1.2.2.4	500103007007	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	15				
3.2.1.2.2.5	500103016004	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	15				
3.2.1.2.2.6	500105003006	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	9.92				
3.2.1.2.2.7	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	12				
3.2.1.2.3		错车道						
3.2.1.2.3.1	500101002012	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	13.3				
3.2.1.2.3.2	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13				
3.2.1.2.3.3	500103016005	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	130				
3.2.1.2.4		下田坡口						
3.2.1.2.4.1	500101002013	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m <sup>3</sup>	1.44				
3.2.1.2.4.2	500103001020	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.72				
3.2.1.2.4.3	500105003007	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	1.73				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第13页 共15页

[illegible]



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第14页 共15页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		塘市村委						
4.1		彭满漕堰						
4.1.1	500114002001	土石围堰	m <sup>3</sup>	90				
4.1.2	500114002002	围堰拆除	m <sup>3</sup>	90				
4.1.3	500114002003	彩条布	m <sup>2</sup>	153				
4.2		油榨田堰						
4.2.1	500114002004	土石围堰	m <sup>3</sup>	48				
4.2.2	500114002005	围堰拆除	m <sup>3</sup>	48				
4.2.3	500114002006	彩条布	m <sup>2</sup>	81.6				
4.2.4	500112006004	预制混凝土管安装, 公称直径800mm	m	35				
4.2.5	500114002007	临时施工道路	km	0.15				
4.3		肖家门口堰						
4.3.1	500114002008	土石围堰	m <sup>3</sup>	62				
4.3.2	500114002009	围堰拆除	m <sup>3</sup>	62				
4.3.3	500114002010	彩条布	m <sup>2</sup>	105.4				
4.4		雷打石堰						
4.4.1	500114002011	土石围堰	m <sup>3</sup>	142				
4.4.2	500114002012	围堰拆除	m <sup>3</sup>	142				
4.4.3	500114002013	彩条布	m <sup>2</sup>	241.4				
4.5		老堰塘堰						
4.5.1	500114002014	土石围堰	m <sup>3</sup>	120				
4.5.2	500114002015	围堰拆除	m <sup>3</sup>	120				
4.5.3	500114002016	彩条布	m <sup>2</sup>	240				
4.5.4	500114002017	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径1500mm	m	35				
5	500114002018	办公生活及文化福利建筑	%	1				
6	500114002019	其他施工临时工程	%	1.5				

## 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第1页 共1页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目（Ⅶ标）

第1页 共1页

[illegible]

### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年兴安县兴安镇、高尚镇、湘漓镇等10个乡镇高标准农田建设项目(Ⅶ标)

第1页 共1页

[illegible]