

罗白法庭法治教育基地及配套设施项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西联兴建设工程有限公司

(单位盖章)



2020年12月23日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

罗白法庭法治教育基地及配套设施项目 工程

投 标 总 价

招 标 人: 崇左市江州区人民法院

工 程 名 称: 罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

投 标 总 价(小写): 667080.63元

(大写): 陆拾陆万柒仟零捌拾元陆角叁分

投 标 人: 广西联兴建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 张柳涛

(签字或盖章)

编 制 人: 李凤香

(造价人员签字)

时 间: 2020年12月23日

总 说 明

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共1页

1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2、编制依据：

(1) 预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。

(2) 投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。

(3) 竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；工程费用变化的其它情况分析说明。

(4) 其他需要说明的问题



单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程(户外工程部分)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	138962.94	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	7655.81	
2.1	其中:安全文明施工费	6807.90	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	37307.60	
5	规费	13743.80	
6	增值税	17790.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	215460.46	
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	31784.90	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1755.71	
2.1	其中:安全文明施工费	1561.26	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	86675.00	
5	规费	3303.83	
6	增值税	11116.75	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	134636.19	
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	140823.60	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	7716.26	
2.1	其中:安全文明施工费	6861.65	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	63780.00	
5	规费	19158.17	
6	增值税	20833.02	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	252311.05	
崇左市江州区罗白乡法庭水电改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	53313.90	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1912.65	
2.1	其中:安全文明施工费	1386.44	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	3567.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程 (户外工程部分)					138962.94		
		分部分项工程				129106.95	
		A.3 砌筑工程				4695.67	
1	040204007001	树池砌筑 M5水泥砂浆砖砌树池 树池外壁及顶面贴面砖,内侧抹1:2水泥 砂浆	个	1	4695.67	4695.67	
		A.6 金属结构工程				10866.41	
2	010606002001	钢檩条 部位:楼顶 镀锌方通:40*60	t	1.093	6492.50	7096.30	
3	010606002002	钢檩条 部位:正门雨棚 镀锌方通:50*100	t	0.202	6675.30	1348.41	
4	010606002003	钢檩条 部位:围墙顶瓦 镀锌方通:30*30	t	0.373	6492.50	2421.70	
		A.7 屋面及防水工程				26757.55	
5	010901001001	楼顶彩钢瓦屋面 夹芯板厚50mm	m ²	183.60	103.90	19076.04	
6	010901004001	正门雨篷钢化玻璃屋面 玻璃厚10mm	m ²	7.70	182.60	1406.02	
7	010901001001	围墙顶树脂琉璃瓦	m ²	57.00	77.49	4416.93	
8	桂010902011001	U型水槽	m	22.00	84.48	1858.56	
		A.9 楼地面工程				72172.10	
9	011101003001	水磨石地板 水磨面层 C20混凝土垫层厚15cm 碎石垫层厚5cm	m ²	455.00	158.62	72172.10	
		A.14 其他装饰工程				14615.22	
10	011608002001	铲除原旧腻子面	m ²	678.32	7.09	4809.29	
11	011607001001	拆除原旧隔热层屋面	m ²	183.60	9.99	1834.16	
12	011602001001	机械凿挖原旧混凝土地板	m ²	455.00	11.94	5432.70	
13	010103002001	废渣外运 2.运距:15KM	m ³	127.72	19.88	2539.07	
		小 计				129106.95	
		Σ人工费				37137.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费				68577.62	
		Σ机械费				9825.03	
		Σ管理费				10730.84	
		Σ利润				2836.04	
		单价措施项目				9855.99	
	011701	脚手架工程				9855.99	
14	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	678.32	14.53	9855.99	
		小 计				9855.99	
		Σ人工费				5928.52	
		Σ材料费				1309.16	
		Σ机械费				108.53	
		Σ管理费				2001.04	
		Σ利润				508.74	
		合 计				138962.94	
		Σ人工费				43065.97	
		Σ材料费				69886.78	
		Σ机械费				9933.56	
		Σ管理费				12731.88	
		Σ利润				3344.78	
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程						31784.90	
		分部分项工程				31784.90	
		A.11 天棚工程				5223.76	
15	011302001001	吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:埃特板面层	m ²	36.80	141.95	5223.76	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				12097.80	
16	011407001001	后期修补刷白	m ²	330.00	36.66	12097.80	
		A.14 其他装饰工程				14463.34	
17	030412004001	法庭廉政展厅筒灯	套	85	62.00	5270.00	
18	030412004002	法庭廉政展厅灯带	m	92.00	30.27	2784.84	
19	030411001001	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 Φ20mm	m	350.00	11.29	3951.50	
20	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 BV-2.5mm ²	m	1050.00	2.34	2457.00	
		小 计				31784.90	
		Σ人工费				10363.41	
		Σ材料费				17717.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费				100.15	
		∑管理费				2861.47	
		∑利 润				741.88	
		合 计				31784.90	
		∑人工费				10363.41	
		∑材料费				17717.98	
		∑机械费				100.15	
		∑管理费				2861.47	
		∑利 润				741.88	
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造						140823.60	
		分部分项工程				134335.80	
		A.3 砌筑工程				2432.52	
21	010401012001	砖砌补墙壁 部位:封旧窗、门头 砖的品种、规格:中砖 240*115*90 墙体厚度:240 砂浆强度等级、配合比:混合M7.5	m ³	4.50	540.56	2432.52	
		A.9 楼地面工程				40559.28	
22	011102003001	抛光砖 800*800mm 水泥砂浆 离缝 8mm(素水泥浆) 部位: 房厅、厨台、楼梯平台 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚1: 4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍	m ²	194.40	21.96	23709.02	
23	011102003003	阳台防滑砖 600*600mm 水泥砂浆 离缝 8mm(素水泥浆) 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚1: 4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍	m ²	20.70	112.14	2321.30	
24	011102003004	厨房、卫生间防滑砖地面 300*300mm 水 泥砂浆 密缝(素水泥浆) 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚1: 4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合一遍	m ²	21.60	93.97	2029.75	
25	011106002001	防滑砖楼梯面层	m ²	27.14	161.73	4389.35	
26	011502003001	开门红面砖100*100mm	m	12.00	97.92	1175.04	
27	011105002001	抛光砖踢脚线 粘贴高度:130mm	m ²	48.36	143.40	6934.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		A.10 墙、柱面工程				29463.65	
28	011203001001	拆除原旧窗、门后的补灰	m ²	43.20	60.04	2593.73	
29	桂011204007001	厨房、卫生间内墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 300*600mm(素水泥浆) 8~10厚面砖,水泥浆擦缝 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷素水泥浆一遍	m ²	231.00	116.32	26869.92	
		A.11 天棚工程				5761.00	
30	011302001001	印花铝扣板吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:印花铝扣板 300*300mm	m ²	35.00	164.60	5761.00	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				40348.95	
31	011406003001	刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 品牌:立邦漆或与之品质相当的产品	m ²	1246.02	11.69	14565.97	
32	011406003002	刮熟胶粉腻子 天棚面 两遍	m ²	425.98	13.42	5716.65	
33	011407002001	乳胶漆 内墙抹灰面 二遍 品牌:立邦漆或与之品质相当的产品	m ²	1246.02	11.66	14528.59	
34	011407002002	乳胶漆 天棚抹灰面 二遍	m ²	425.98	13.00	5537.74	
		A.14 其他装饰工程				15770.40	
35	011503001001	304不锈钢圆管扶手 扶手高1米	m	22.50	213.94	4813.65	
36	011604002001	铲除卫生间墙壁、厨房墙壁	m ²	231.00	5.92	1367.52	
37	011608002001	铲除原旧内墙腻子面	m ²	1246.20	3.54	4411.55	
38	011608002001	铲除原旧天棚腻子面	m ²	425.98	4.19	1784.86	
39	031001006001	PVC给水管(粘接连接)安装 DN50mm 含管件、阀门	m	4.00	54.90	219.60	
40	011610001001	拆除原旧门	m ²	56.40	12.93	729.25	
41	011610001002	拆除原旧窗	m ²	64.20	22.18	1423.96	
42	010103002001	拆除后的废渣外运 2.运距:15KM	m ³	31.55	32.33	1020.01	
		小 计				134335.80	
		Σ人工费				53924.15	
		Σ材料费				61203.52	
		Σ机械费				2241.04	
		Σ管理费				13445.68	
		Σ利 润				3521.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目				6487.80	
	011709	二次搬运费				6487.80	
43	桂011709001001	二次搬运	项	1	6487.80	6487.80	
		小 计				6487.80	
		Σ人工费				6487.80	
		合 计				140823.60	
		Σ人工费				60411.95	
		Σ材料费				61203.52	
		Σ机械费				2241.04	
		Σ管理费				13445.68	
		Σ利 润				3521.46	
崇左市江州区罗白乡法庭水电改造						53313.90	
		分部分项工程				53313.90	
		B4 电气设备安装工程				30843.96	
44	030404031001	分户电表 220V 5 (20A)	个	8	391.41	3131.28	
45	030404019001	漏电保护开关 1P+N63A	个	8	104.31	834.48	
46	030404019002	空气开关 1P+16A	个	4	74.34	297.36	
47	030412001001	吸顶灯 Φ40cm 安装方式:吸顶安装	套	24	93.82	2251.68	
48	030412004001	三色主照明大灯	套	6	593.15	3558.90	
49	030412001002	吊顶平板灯 30*30cm 安装方式:嵌入式安装	套	12	149.37	1792.44	
50	030412001001	螺口灯座	套	4	29.73	118.92	
51	030412001002	LED节能照明灯 13W	套	4	39.83	159.32	
52	030404033001	吊顶高速排气扇 30*30cm 安装方式:吸顶式安装	台	12	253.19	3038.28	
53	030404034001	单极单联开关 250V 10A 安装方式:明装	套	18	20.11	361.98	
54	030404034002	单极双联开关 250V 10A 安装方式:距地1.3米暗装	套	12	24.62	295.44	
55	030404034003	红钱人体感应声控开关 220V高灵敏	套	4	44.48	177.92	
56	030404035001	安全型插座(二、三孔) 250V 10A 安装方式:明装	套	60	26.80	1608.00	
57	030404035001	空调插座(空调、电热水器) 250V 16A 安装方式:明装	套	18	29.98	539.64	
58	030404035003	十孔插座(厨房) 安装方式:明装	套	6	46.16	276.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
59	030404035004	十五孔插座 安装方式:明装	套	6	76.76	460.56	
60	030404035002	一位五孔开关 安装方式:明装	套	12	33.48	401.76	
61	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-4mm ²	m	468.00	3.36	1572.48	
62	030411004002	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	432.00	2.43	1049.76	
63	030411004003	管内穿线 照明线路 BV-1.5mm ²	m	664.00	2.13	1414.32	
64	030411004004	管内穿线 动力线路 BV-10mm ²	m	30.00	7.45	223.50	
65	030411002001	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	m	640.00	10.27	6572.80	
66	030411002002	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 99×27	m	15.00	24.14	362.10	
67	030411006001	带锁电表盒 一带五位漏电开关	个	8	43.01	344.08	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程				1127.04	
68	030502012001	电脑插座	个 (块)	6	37.19	223.14	
69	030411004002	管内穿放超六类4对屏蔽双绞线	m	230.00	3.93	903.90	
		B9 给排水、燃气工程				21342.90	
70	031001006002	PP-R给水管(热熔连接)安装 DN25 PN=1.6MPa 含管件	m	150.00	26.15	3922.50	
71	031001006002	PP-R给水管(热熔连接)安装 DN20	m	54.00	38.21	2063.34	
72	031004006001	自闭式蹲式大便器 带水箱	套	6	584.40	3506.40	
73	031004003001	台式洗脸盆 含洗水下水器	套	6	327.38	1964.28	
74	031004003001	不锈钢洗菜盆(架子、下水器) 规格:42cm*43cm 含架子、下水器	套	6 1806	363.10	2178.60	
75	031004010001	淋浴器	套	6	273.62	1641.72	
76	031003001001	截止阀 DN25	个	6	33.21	199.26	
77	031003001001	电热水器水阀 冷热双联	个	1	136.53	136.53	
78	031003001002	花洒水阀 单冷	个	5	136.53	682.65	
79	031004014001	洗菜盆单冷水龙头 DN15 大立式360度旋转	个	6 360	28.74	172.44	
80	031004014002	不锈钢洗衣机水龙头 Φ25	个	12	60.21	722.52	
81	031004014003	台式洗脸盆水龙头 Φ20 全铜冷热双孔	个	6	104.50	627.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程(户外工程部分)												
		分部分项工程										
		A.3 砌筑工程										
1	040204007001	树池砌筑 M5水泥砂浆砖砌树池 树池外壁及顶面贴面砖,内侧抹1:2水泥砂浆	个	1	4695.67	2024.71	1869.15	55.85	593.09	152.87		
	A3-38	零星砌体 多孔砖240×115×90(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m³	0.237	5394.43	1771.73	2839.89	31.94	598.28	152.59		
	A10-34换	其他 水泥砂浆 零星项目(换:水泥砂浆 1:2)	100m²	0.1973	5975.73	3709.99	933.26	42.96	1024.56	264.96		
	A10-181	零星项目贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内(素水泥浆)	100m²	0.1973	11344.02	4423.85	5129.05	201.76	1262.79	326.57		
		A.6 金属结构工程										
2	010606002001	钢檩条 部位:楼顶 镀锌方通:40*60	t	1.093	6492.50	553.23	4556.45	813.74	453.43	115.65		
	A6-32换	型钢檩条制作	t	1.093	5814.70	371.24	4397.09	629.68	332.01	84.68		
	A6-86	型钢檩条 安装	t	1.093	607.34	176.36	154.27	143.54	106.11	27.06		
	A6-117	2类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.1093	704.52	56.32	50.85	405.21	153.09	39.05		
3	010606002002	钢檩条 部位:正门雨棚 镀锌方通:50*100	t	0.202	6675.30	553.23	4739.25	813.74	453.43	115.65		
	A6-32换	型钢檩条制作	t	0.202	5997.50	371.24	4579.89	629.68	332.01	84.68		
	A6-86	型钢檩条 安装	t	0.202	607.34	176.36	154.27	143.54	106.11	27.06		
	A6-117	2类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0202	704.52	56.32	50.85	405.21	153.09	39.05		
4	010606002003	钢檩条	t	0.373	6492.50	553.23	4556.45	813.74	453.43	115.65		

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		部位：围墙顶瓦 镀锌方通：30*30										
	A6-32换	型钢檩条制作	t	0.373	5814.70	371.24	4397.09	629.68	332.01	84.68		
	A6-86	型钢檩条 安装	t	0.373	607.34	176.36	154.27	143.54	106.11	27.06		
	A6-117	2类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0373	704.52	56.32	50.85	405.21	153.09	39.05		
		A.7 屋面及防水工程										
5	010901001001	楼顶彩钢瓦屋面 夹芯板厚50mm	m ²	183.60	103.90	13.68	84.52		4.54	1.16		
	A7-28换	彩钢板芯 屋面板 板厚50mm	100m ²	1.8360	10388.89	1367.89	8451.55		453.73	115.72		
6	010901004001	正门雨蓬钢化玻璃屋面 玻璃厚10mm	m ²	7.70	182.60	60.23	101.68		16.44	4.25		
	A11-155换	钢化玻璃 钢骨架	100m ²	0.0770	18261.09	6023.16	10168.37		1644.32	425.24		
7	010901001001	围墙顶树脂琉璃瓦	m ²	57.00	77.49	4.16	71.59	0.01	1.38	0.35		
	A7-8换	树脂琉璃瓦 铺于钢檩(水泥砂浆中砂M5)	100m ²	0.5700	7749.22	415.70	7158.85	1.14	138.27	35.26		
8	桂010902011001	U型水槽	m	22.00	84.48	6.00	70.17	4.10	3.35	0.86		
	A7-40	屋面天沟 单层彩钢板	10m	2.200	844.79	60.02	701.70	41.01	33.51	8.55		
		A.9 楼地面工程										
9	011101003001	水磨石地板 水磨面层 C20混凝土垫层厚15cm 碎石垫层厚5cm	m ²	455.00	158.62	53.78	81.64	3.12	15.96	4.12		
	A9-16	水磨石地面 不带嵌条 (18+12)mm(素水泥浆)	100m ²	4.5500	8309.52	4664.09	1644.43	296.53	1354.25	350.22		
	A4-3	混凝土垫层(碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m ³	6.825	4483.68	309.74	3983.37	8.17	105.45	26.90		
	A3-98换	碎石垫层 干铺	10m ³	2.275	1803.11	497.95	1088.93	6.31	167.26	42.66		
		A.14 其他装饰工程										
10	011608002001	铲除原旧腻子面	m ²	678.32	7.09	6.44			0.49	0.16		

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	07010116	清理涂料层 外墙	100m ²	6.7832	708.79	644.00			48.69	16.10		
11	011607001001	拆除原旧隔热层屋面	m ²	183.60	9.99	9.07			0.69	0.23		
	07010068	屋面拆除 架空隔热层 架空阶砖	100m ²	1.8360	998.46	907.20			68.58	22.68		
12	011602001001	机械凿挖原旧混凝土地板	m ²	455.00	11.94	0.67		10.18	0.82	0.27		
	07020009	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土地坪	10m ³	9.100	597.11	33.60		508.93	41.02	13.56		
13	010103002001	废渣外运 2. 运距:15KM	m ³	127.72	19.88	0.29		17.77	1.37	0.45		
	07040003	自卸汽车运渣土 液挖挖掘机装渣土(斗容量1m ³) 1km以内	100m ³	1.2772	1212.78	28.56		1073.36	83.31	27.55		
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m ³	1.2772	774.46			703.67	53.20	17.59		
	011701	单价措施项目										
		脚手架工程										
14	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	678.32	14.53	8.74		1.93	0.16	0.75		
	A15-62	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	100m ²	6.7832	1454.12	874.38	193.47	15.72	295.25	75.30		
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程												
		分部项工程										
		A.11 天棚工程										
15	011302001001	吊项天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:埃特板面层	m ²	36.80	141.95	30.84	100.40	0.09	8.44	2.18		
	A11-30	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 跌级	100m ²	0.3680	5869.19	1740.02	3519.77	8.58	477.37	123.45		
	A11-82	天棚 埃特板 面层	100m ²	0.3680	8325.31	1343.63	6520.01		366.81	94.86		
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
16	011407001001	后期修补刷白	m ²	330.00	36.66	15.60	15.70		4.26	1.10		
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙面	100m ²	3.3000	3665.42	1559.84	1569.62		425.84	110.12		

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		A.14 其他装饰工程										
17	030412004001	法庭廉政展厅筒灯	套	85	62.00	17.80	38.08		4.86	1.26		
	B4-1854换	法庭廉政展厅筒灯	10套	8.5	619.86	177.96	380.76		48.58	12.56		
18	030412004002	法庭廉政展厅灯带	m	92.00	30.27	2.00	26.88	0.52	0.69	0.18		
	B4-1990换	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m	9.200	302.62	19.97	268.80	5.20	6.87	1.78		
19	030411001001	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 $\Phi 20$ mm	m	350.00	11.29	5.31	3.97	0.14	1.49	0.38		
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	3.5000	1128.24	531.31	396.21	13.52	148.74	38.46		
20	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 BV-2.5mm ²	m	1050.00	2.34	0.50	1.66		0.14	0.04		
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 BV-2.5mm ²	100m单线	10.5	233.55	50.24	166.04		13.72	3.55		
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造												
		分部分项工程										
		A.3 砌筑工程										
21	010401012001	砖砌补墙壁 部位：封旧窗、门头 砖的品种、规格：中砖 240*115*90 墙体厚度：240 砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m ³	4.50	540.56	177.17	285.11	3.19	59.83	15.26		
	A3-38	零星砌体 多孔砖240×115×90(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m ³	0.450	5405.63	1771.73	2851.09	31.94	598.28	152.59		
		A.9 楼地面工程										
22	011102003001	抛光砖 800*800mm 水泥砂浆 高缝8mm(素水泥浆) 部位：房厅、厨房、楼梯平台 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	194.40	121.96	30.00	78.68	2.22	8.79	2.27		

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		素水泥浆结合层一遍										
	A9-91换	抛光砖 800*800mm 水泥砂浆 离缝8mm(素水泥浆)	100m ²	1.9440	12196.71	2999.57	7868.45	221.82	879.44	227.43		
23	011102003003	阳台防滑砖 600*600mm 水泥砂浆 离缝8mm(素水泥浆) 8~10厚地铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍	m ²	20.70	112.14	28.94	70.27	2.22	8.51	2.20		
	A9-90换	防滑砖楼地面 600*600mm 水泥砂浆 离缝8mm(素水泥浆)	100m ²	0.2070	11213.38	2894.03	7026.82	221.90	850.65	219.98		
24	011102003004	厨房、卫生间防滑砖地面 300*300mm 水泥砂浆 密缝(素水泥浆) 8~10厚地铺实拍平,水泥浆擦缝 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合一遍	m ²	21.60	93.97	26.97	54.75	2.22	7.97	2.06		
	A9-80换	厨房、卫生间防滑砖地面 300*300mm 水泥砂浆 密缝(素水泥浆)	100m ²	0.2160	9396.54	2696.69	5475.12	221.90	796.78	206.05		
25	011106002001	防滑砖楼梯面层	m ²	27.14	161.73	62.29	74.52	2.62	17.72	4.58		
	A9-96	瓷地砖 楼梯 水泥砂浆(素水泥浆)	100m ²	0.2714	16172.57	6229.08	7451.66	261.63	1771.96	458.24		
26	011502003001	开门红面砖100*100mm	m	12.00	97.92	10.60	83.04	0.48	3.02	0.78		
	A14-67换	粘贴石材装饰线 100mm内(水泥砂浆 1:2.5)	100m	0.1200	9791.57	1059.68	8303.87	47.62	302.28	78.17		
27	011105002001	抛光砖踢脚线 粘贴高度:130mm	m ²	48.36	143.40	40.39	86.55	1.92	11.55	2.99		
	A9-99换	抛光砖 踢脚线 水泥砂浆(素水泥浆)	100m ²	0.4836	14341.04	4039.46	8655.11	192.40	1155.30	298.77		
		A.10 墙、柱面工程										
28	011203001001	拆除原旧窗、门后的补灰	m ²	43.20	60.04	37.10	9.61	0.43	10.25	2.65		
	A10-34	其他 水泥砂浆 零星项目(水泥砂浆 1:1)	100m ²	0.4320	6003.36	3709.99	960.89	42.96	1024.56	264.96		

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
29	桂011204007001	厨房、卫生间内墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 300*600mm(素水泥浆) 8~10厚面砖,水泥浆擦缝 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴 刷素水泥浆一遍	m ²	231.00	116.32	30.03	72.96	2.24	8.81	2.28	
	A10-172换	墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 300*600mm(素水泥浆)	100m ²	2.3100	11631.61	3003.00	7295.82	223.99	880.97	227.83	
		A.11 天棚工程									
30	011302001001	印花铝扣板吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:印花铝扣板300*300mm	m ²	35.00	164.60	32.10	121.35	0.09	8.79	2.27	
	A11-25	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面	100m ²	0.3500	6537.80	1752.89	4171.09	8.58	480.88	124.36	
	A11-89换	天棚铝扣板面层 贴在 龙骨底	100m ²	0.3500	9920.90	1456.88	7963.43		397.73	102.86	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
31	011406003001	刮熟胶腻子 内墙面 两遍 品牌:立邦漆或与之品质相当的产品	m ²	1246.02	11.69	7.15	2.09		1.95	0.50	
	A13-204	刮熟胶腻子 内墙面 两遍	100m ²	12.4602	1168.85	714.71	208.56		195.12	50.46	
32	011406003002	刮熟胶腻子 天棚面 两遍	m ²	425.98	13.42	8.43	2.09		2.30	0.60	
	A13-204	刮熟胶腻子 天棚面 两遍	100m ²	4.2598	1347.70	843.36	208.56		230.24	59.54	
33	011407002001	乳胶漆 内墙抹灰面 二遍 品牌:立邦漆或与之品质相当的产品	m ²	1246.02	11.66	5.57	4.18		1.52	0.39	
	A13-210	乳胶漆 内墙抹灰面 二遍	100m ²	12.4602	1165.78	556.84	417.61		152.02	39.31	
34	011407002002	乳胶漆 天棚抹灰面 二遍	m ²	425.98	13.00	6.57	4.18		1.79	0.46	
	A13-210	乳胶漆 天棚抹灰面 二遍	100m ²	4.2598	1300.45	657.07	417.61		179.38	46.39	
		A.14 其他装饰工程									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
35	011503001001	304不锈钢圆管扶手 扶手高1米	m	22.50	213.94	56.57	117.90	14.91	19.51	5.05	
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	2.250	1266.12	417.85	657.72	34.96	123.62	31.97	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	2.250	524.59	89.23	373.04	23.57	30.79	7.96	
	A14-124换	不锈钢弯头 Φ60	10个	0.8	980.81	164.74	417.04	254.86	114.55	29.62	
36	011604002001	铲除卫生间端壁、厨房端壁	m ²	231.00	5.92	5.38			0.41	0.13	
	07010103	墙柱面铲除 砂浆	100m ²	2.3100	591.68	537.60			40.64	13.44	
37	011608002001	铲除原旧内墙腻子面	m ²	1246.20	3.54	3.22			0.24	0.08	
	07010115	清理涂料层 内墙	100m ²	12.4602	354.39	322.00			24.34	8.05	
38	011608002001	铲除原旧天棚腻子面	m ²	425.98	4.19	3.80			0.29	0.10	
	07010126	天棚拆除 清理涂料层	100m ²	4.2598	418.50	380.24			28.75	9.51	
39	031001006001	PVC给排水管(粘接连接) 安装 DN50mm 含管件、阀门	m	4.00	54.90	16.40	32.77	0.07	4.50	1.16	
	B9-0106换	PVC给排水管(粘接连接) 安装 DN50mm	10m	0.4000	300.50	123.79	133.22	0.71	33.99	8.79	
	B9-0318换	阀门 DN50mm	个	1	67.79	16.40	46.15		4.40	1.14	
	B-	DN50活接	个	2	2.50		2.50				
	B-	DN50弯头	个	1	9.82		9.82				
	B-	DN50*40外牙直接	个	2	8.41		8.41				
40	011610001001	拆除原旧门	m ²	56.40	12.93	11.75			0.89	0.29	
	07010134	拆除门	10m ²	3.155	231.13	210.00			15.88	5.25	
41	011610001002	拆除原旧窗	m ²	64.20	22.18	20.16			1.52	0.50	
	07010135	拆除窗	10m ²	6.420	221.88	201.60			15.24	5.04	
42	010103002001	拆除后的废渣外运 2.运距:15KM	m ³	31.55	32.33	8.57		20.81	2.22	0.73	
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.3155	2458.94	856.80		1377.39	168.90	55.85	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m ³	0.3155	774.46			703.67	53.20	17.59	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		单价措施项目										
	011709	二次搬运费										
	011709	二次搬运	项	1	6487.80	6487.80						
B-		人工搬运水泥上二、三、四楼	包	160	4.00	4.00						
B-		人工搬运砂浆上二、三、四楼	m³	21.00	170.00	170.00						
B-		人工搬运砖上二、三、四楼	块	1564	0.20	0.20						
B-		人工搬运面砖上二、三、四楼	捆	655	3.00	3.00						
崇左市江州区罗白乡法庭水电改造												
分部分项工程												
		B4 电气设备安装工程										
44	030404031001	分户电表 220V 5 (20A)	个	8	391.41	23.71	356.07	0.24	7.76	3.63		
	B4-0357	测量表计	个	8	391.41	23.71	356.07	0.24	7.76	3.63		
45	030404019001	漏电保护开关 1P+N63A	个	8	104.31	29.50	60.78		9.56	4.47		
	B4-0325换	漏电保护开关	个	8	104.31	29.50	60.78		9.56	4.47		
46	030404019002	空气开关 1P+16A	个	4	74.34	29.50	30.81		9.56	4.47		
	B4-0325换	空气开关 1P+16A	个	4	74.34	29.50	30.81		9.56	4.47		
47	030412001001	吸顶灯 Φ 40cm 安装方式：吸顶安装	套	24	93.82	16.81	68.63	0.26	5.53	2.59		
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	2.4	938.14	168.11	686.26	2.60	55.31	25.86		
48	030412004001	三色主照明大灯	套	6	538.15	54.26	512.71	0.26	17.66	8.26		
	B4-1772换	三色主照明大灯	10套	0.6	593.57	54.26	512.71	0.26	17.66	8.26		
49	030412001002	吊顶平板灯 30*30cm 安装方式：嵌入式安装	套	12	149.37	16.81	124.18	0.26	5.53	2.59		
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	1.2	1493.64	168.11	1241.76	2.60	55.31	25.86		
50	030412001001	螺口灯座	套	4	29.73	8.06	17.61	0.16	2.66	1.24		
	B4-1751换	其他普通灯具 座灯头	10套	0.4	297.33	80.58	176.14	1.56	26.61	12.44		

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
51	030412001002	LED节能照明灯 13W	套	4	39.83	8.06	27.71	0.16	2.66	1.24	
	B4-1751换	LED节能照明灯 13W	10套	0.4	398.33	80.58	277.14	1.56	26.61	12.44	
52	030404033001	吊顶高速排气扇 30*30cm 安装方式:吸顶式安装	台	12	253.19	27.05	212.51	0.52	8.93	4.18	
	B4-0477换	风扇 排气扇 吸顶安装	台	12	253.19	27.05	212.51	0.52	8.93	4.18	
53	030404034001	单极单联开关 250V 10A 安装方式:明装	套	18	20.11	7.59	8.68	0.16	2.51	1.17	
	B4-0408换	开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	1.8	201.11	75.94	86.76	1.56	25.11	11.74	
54	030404034002	单极双联开关 250V 10A 安装方式:距地1.3米暗装	套	12	24.62	8.04	12.52	0.16	2.66	1.24	
	B4-0409换	开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	1.2	246.17	80.44	125.18	1.56	26.57	12.42	
55	030404034003	红线人体感应声控开关 220V高灵敏	套	4	44.48	9.53	30.42		3.09	1.44	
	B4-0427换	红线人体感应声控开关	10套	0.4	444.92	95.33	304.26		30.89	14.44	
56	030404035001	安全型插座(二、三孔) 250V 10A 安装方式:明装	套	60	26.80	11.01	10.17	0.26	3.65	1.71	
	B4-0429换	单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	6	267.99	110.14	101.64	2.60	36.53	17.08	
57	030404035001	空调插座(空调、电热水器) 250V 16A 安装方式:明装	套	18	29.98	10.90	13.51	0.26	3.62	1.69	
	B4-0432换	单、三相明插座 单相明插座16A以下 3孔	10套	1.8	299.67	108.98	135.04	2.60	36.15	16.90	
58	030404035003	十孔插座(厨房) 安装方式:明装	套	6	46.16	12.35	27.55	0.26	4.09	1.91	
	B4-0430换	单、三相明插座 单相明插座10A 7孔及以上	10套	0.6	461.50	123.48	275.47	2.60	40.85	19.10	
59	030404035004	十五孔插座 安装方式:明装	套	6	76.76	12.35	58.15	0.26	4.09	1.91	
	B4-0430换	单、三相明插座 单相明插座10A 7孔及以上	10套	0.6	767.50	123.48	581.47	2.60	40.85	19.10	
60	030404035002	一位五孔开关	套	12	33.48	11.01	16.85	0.26	3.65	1.71	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		安装方式：明装										
	B4-0431换	单相明插座10A 3孔、5孔带开关	10套	1.2	334.85	110.14	168.50	2.60	36.53	17.08		
61	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-4mm ²	m	468.00	3.36	0.48	2.65		0.16	0.07		
	B4-1565换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 4	100m单 线	4.68	335.66	47.86	265.04		15.51	7.25		
62	030411004002	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	432.00	2.43	0.50	1.69		0.16	0.08		
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	4.32	242.33	50.24	168.20		16.28	7.61		
63	030411004003	管内穿线 照明线路 BV-1.5mm ²	m	664.00	2.13	0.49	1.41		0.16	0.07		
	B4-1563换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	100m单 线	6.64	212.88	49.21	140.27		15.94	7.46		
64	030411004004	管内穿线 动力线路 BV-10mm ²	m	30.00	7.45	0.68	6.45		0.22	0.10		
	B4-1585换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 10	100m单 线	0.3	745.23	67.75	645.27		21.95	10.26		
65	030411002001	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	m	640.00	10.27	4.70	3.18	0.10	1.56	0.73		
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	64	102.77	47.02	31.86	1.04	15.57	7.28		
66	030411002002	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 99×27	m	15.00	24.14	9.53	9.93	0.10	3.12	1.46		
	B4-1559换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 99×27	10米	1.5	241.41	95.33	99.22	1.04	31.22	14.60		
67	030411006001	带锁电表盒 一带五位漏电开关	个	8	43.01	3.99	37.12		1.29	0.61		
	B4-1740换	带锁电表盒	10个	0.8	430.13	39.93	371.21		12.94	6.05		
68	030502012001	B5 建筑智能化系统设备安装工程 电脑插座	个 (块)	6	37.19	9.70	22.88		3.14	1.47		
	B5-0332换	电脑插座	个	6	37.19	9.70	22.88		3.14	1.47		
69	030411004002	管内穿放超六类4对屏蔽双绞线	m	230.00	3.93	0.82	2.67	0.03	0.28	0.13		
	B5-0271换	管内穿放超六类4对屏蔽双绞线	100m	2.3000	391.52	82.04	266.02	3.01	27.56	12.89		
		B9 给排水、燃气工程										

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
70	031001006002	PP-R给水管(热熔连接)安装 DN25 PN=1.6MPa 含管件	m	150.00	26.15	11.15	9.49	0.14	3.66	1.71	
	B9-0114换	PP-R给水管(热熔连接)安装 DN25	10m	15.000	215.55	111.50	49.01	1.37	36.57	17.10	
	B-	PP-R内牙入铜弯头 Φ25	个	24	13.54		13.54				
	B-	PP-R过桥弯头 Φ25	个	12	8.50		8.50				
	B-	PP-R三通 Φ25	个	18	1.42		1.42				
	B-	PP-R直通 Φ25	个	30	2.50		2.50				
	B-	PP-R弯头 Φ25	个	72	2.00		2.00				
	B-	PP-R外牙直接 Φ25	个	6	2.83		2.83				
71	031001006002	PP-R给水管(热熔连接)安装 DN20	m	54.00	38.21	11.15	21.62	0.10	3.64	1.70	
	B9-0113换	PP-R给水管(热熔连接)安装 DN20	10m	5.400	199.80	111.50	33.88	0.95	36.43	17.04	
	B-	PP-R内牙入铜弯头 Φ25	个	24	13.45		13.45				
	B-	PP-R过桥弯头 Φ20	个	12	5.50		5.50				
	B-	PP-R三通 Φ20	个	18	1.06		1.06				
	B-	PP-R弯头 Φ20	个	36	1.60		1.60				
	B-	PP-R外牙直接 Φ25	个	24	1.20		1.20				
	B-	PP-R异径三通 Φ25	个	12	1.80		1.80				
	B-	PP-R内牙连入铜体弯 Φ20	个	6	10.88		10.88				
	B-	PP-R内牙连入铜直通 Φ25	个	30	13.45		13.45				
72	031004006001	自闭式蹲式大便器 带水箱	套	6	584.40	82.14	463.21		26.61	12.44	
	B9-0554换	蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	0.6	5844.00	821.35	4632.10		266.12	124.43	
73	031004003001	台式洗脸盆 含洗水下水器	套	6	327.38	30.61	282.21		9.92	4.64	
	B9-0542换	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.6	3273.73	306.07	2822.12		99.17	46.37	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
74	031004003001	不锈钢洗菜盆(架子、下水器) 规格：42cm*43cm 含架子、下水器	套	6	363.10	30.68	317.83		9.94	4.65	
	B9-0545换	洗菜盆安装 洗菜盆 单嘴	10套	0.6	3630.92	306.78	3178.26		99.40	46.48	
75	031004010001	淋浴器	套	6	273.62	13.46	253.76		4.36	2.04	
	B9-0564换	淋浴器安装	10套	0.6	2736.19	134.62	2537.56		43.62	20.39	
76	031003001001	截止阀 DN25	个	6	33.21	7.73	21.81		2.50	1.17	
	B9-0315换	截止阀 DN25	个	6	33.21	7.73	21.81		2.50	1.17	
77	031003001001	电热水器水阀 冷热双联	个	1	136.53	7.73	125.13		2.50	1.17	
	B9-0315换	电热水器水阀	个	1	136.53	7.73	125.13		2.50	1.17	
78	031003001002	花洒水阀 单冷	个	5	136.53	7.73	125.13		2.50	1.17	
	B9-0315换	花洒水阀 单冷	个	5	136.53	7.73	125.13		2.50	1.17	
79	031004014001	洗菜盆单冷水龙头 DN15 大立式360度旋转	个	6	28.74	2.32	25.32		0.75	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.6	287.36	23.19	253.15		7.51	3.51	
80	031004014002	不锈钢洗衣机水龙头 Φ25	个	12	60.21	3.09	55.65		1.00	0.47	
	B9-0580换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 25	10个	1.2	602.16	30.92	556.54		10.02	4.68	
81	031004014003	台式洗脸盆水龙头 Φ20 全铜冷热双孔	个	6	104.50	2.32	101.08		0.75	0.35	
	B9-0579换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.6	1044.99	23.19	1010.78		7.51	3.51	
82	031003013001	分户水表 铁水表15(10)	组	6	304.41	21.90	272.09		7.10	3.32	
	B9-0506换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 15	组	6	304.41	21.90	272.09		7.10	3.32	
83	桂031004021001	PVC地漏 Φ50	个	6	51.04	23.83	15.88		7.72	3.61	

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程(户外工程部分)					7655.81	
一		建筑装饰装修工程			7655.81	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (115540.1+7346.21)	5.54	6807.90	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	135.17	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	651.30	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	61.44	
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程					1755.71	
一		建筑装饰装修工程			1755.71	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28181.54+0)	5.54	1561.26	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	31.00	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	149.36	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	14.09	
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造					7716.26	
一		建筑装饰装修工程			7716.26	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (117368.71+6487.8)	5.54	6861.65	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	136.24	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	656.44	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	61.93	
崇左市江州区罗白乡法庭水电改造					1912.65	
一		I类_水电暖通消防等			1912.65	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (11288.05+151.2+0+0)	12.12	1386.44	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51	58.34	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09	467.87	
		合 计			19040.43	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程(户外工程部分)					37307.60	
1	011407001001	外墙面喷真石漆 含基层处理、防水腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m ²	678.32	55.00	37307.60
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程					86675.00	
2	011507001001	停车场宣传栏 尺寸:2.44m*1.22m 6公分铝包边, PVC底, 有机板面, 内放喷绘海报	m ²	12	1800.00	21600.00
3	011508005001	大厅标语PVC字面贴金色不锈钢 尺寸: 0.3m*0.3m	个	30	98.00	2940.00
4	011508005002	法庭门牌不锈钢板烤漆PVC字 尺寸: 2.3m*0.6m	个	2	1230.00	2460.00
5	011508005003	1.5厚PVC字喷漆 尺寸: 0.3m	个	350	46.00	16100.00
6	011508005004	1.5厚PVC字喷漆 尺寸: 0.15m	个	360	23.00	8280.00
7	011502001001	相片纸加边框	套	1	970.00	970.00
8	011507003001	法庭廉政展示卡布灯箱 尺寸: 0.8m*0.4m	个	35	250.00	8750.00
9	011507001001	1.5厚PVC板UV内容 尺寸: 0.8m*0.6m	块	96	200.00	19200.00
10	011507001002	写真海报、软膜 尺寸: 0.4m*0.6m	块	66	25.00	1650.00
11	011502002001	木边框 尺寸: 0.4m*0.6m	块	35	135.00	4725.00
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造					63780.00	
12	010802001001	印花漆铁门带气窗 尺寸: 980*2480*130mm	樘	18	1800.00	32400.00
13	010802001002	卫生间铝框玻璃门 尺寸: 800*2100*130mm	樘	6	850.00	5100.00
14	010802001002	不锈钢板门 部位: 楼梯进口 尺寸: 1000*2100mm	樘	1	1600.00	1600.00
15	010807005001	不锈钢防盗网 材质: 304海利不锈钢	m ²	3.60	200.00	720.00
16	011611005001	拆除原旧楼梯铁扶手、铁栏杆、混凝土挡水1组 扶手总长: 22.5米, 扶手高度: 1米, 水泥挡水: 20.5米	m	22.50	48.00	1080.00
17	011612001001	拆除厨卫旧铁水管、便盆 原水管内腐蚀有铁锈部分漏水	套	6.00	250.00	1500.00

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程(户外工程部分)				31534.11
一	建筑装饰装修工程			31534.11
1	规费	1.1+1.2+1.3		13743.80
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (37137.45+5928.52)	29.35	12639.86
1.1.1	养老保险费		17.22	7415.96
1.1.2	失业保险费		0.34	146.42
1.1.3	医疗保险费		10.25	4414.26
1.1.4	生育保险费		0.64	275.62
1.1.5	工伤保险费		0.90	387.59
1.2	住房公积金		1.85	796.72
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (115540.1+7346.21)	0.25	307.22
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (138962.94+7655.81+0+37307.6+13743.8)	9.00	17790.31
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程				14420.58
一	建筑装饰装修工程			14420.58
1	规费	1.1+1.2+1.3		3303.83
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (10363.41+0)	29.35	3041.66
1.1.1	养老保险费		17.22	1784.58
1.1.2	失业保险费		0.34	35.24
1.1.3	医疗保险费		10.25	1062.25
1.1.4	生育保险费		0.64	66.33
1.1.5	工伤保险费		0.90	93.27
1.2	住房公积金		1.85	191.72
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28181.54+0)	0.25	70.45
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (31784.9+1755.71+0+86675+3303.83)	9.00	11116.75
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造				39991.19
一	建筑装饰装修工程			39991.19
1	规费	1.1+1.2+1.3		19158.17
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (53924.15+6487.8)	29.35	17730.91
1.1.1	养老保险费		17.22	10402.94

规费、增值税计价表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (53924.15+6487.8)	0.34	205.40
1.1.3	医疗保险费		10.25	6192.22
1.1.4	生育保险费		0.64	386.64
1.1.5	工伤保险费		0.90	543.71
1.2	住房公积金		1.85	1117.62
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (117368.71+6487.8)	0.25	309.64
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (140823.6+7716.26+0+63780+19158.17)	9.00	20833.02
崇左市江州区罗白乡法庭水电改造				9446.38
一	I类_水电暖通消防等			9446.38
1	规费	1.1+1.2+1.3		3567.02
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11288.05+0)	29.35	3313.04
1.1.1	养老保险费		17.22	1943.80
1.1.2	失业保险费		0.34	38.38
1.1.3	医疗保险费		10.25	1157.03
1.1.4	生育保险费		0.64	72.24
1.1.5	工伤保险费		0.90	101.59
1.2	住房公积金		1.85	208.83
1.3	工程排污费		0.40	45.15
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (53313.9+1912.65+0+0+3567.02)	10.00	5879.36
	合 计			95392.26

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	67481.435	1.30
3	000501000	安装人工	元	13497.189	1.13
4	010000100	安装人工	元	166.980	1.13
5	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	276.377	56.00
6		◆材料◆			
7	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.039	6.50
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	1.560	4.44
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.875	5.50
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	18.408	5.50
11	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.035	8.12
12	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	0.990	3.71
13	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	17.772	3.97
14	011301001	扁钢(综合)	t	0.001	4123.93
15	012102001	镀锌方通 50*100mm	t	0.185	4093.81
16	012102001	镀锌方通30*30mm	t	0.341	3893.81
17	012102001	镀锌方通40*60mm	t	0.999	3893.81
18	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.243	3911.97
19	012909002	镀锌铁皮脊瓦 26# 0.5mm	m	-0.009	25.64
20	012914007	钢垫板(综合)		0.008	5427.35
21	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.480	41.03
22	014902002	角铝 25.4×1	kg	4.590	3.59
23	014903003	槽铝 100mm	m	61.690	11.28
24	014904002	工字铝 75mm	m	154.591	7.09
25	015302003	铅板 3mm	kg	0.180	14.10
26	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.688	7.54
27	020301002	橡胶垫条(大)	m	10.604	2.39
28	020303002	橡胶密封条 20×4	m	318.179	2.05
29	020310001	密封带 3×20mm	m	10.649	0.60
30	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	127.680	0.13
31	022705003	棉丝	kg	0.210	22.22
32	022705004	棉纱头	kg	16.525	4.62
33	022706004	白布 0.9m	m ²	0.836	2.56
34	022706010	破布	kg	0.720	1.71
35	022902001	麻绳	kg	0.084	0.68
36	023301001	草袋	m ²	100.100	3.85
37	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个	23.317	12.82
38	030108001	自攻螺钉	百个	10.916	8.97

主要材料及价格表

工程名称: 罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第2页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	030108004	自攻螺钉 30mm	百个	3.058	11.11
40	030108015	自攻螺钉 M6×45	个	24.240	0.17
41	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	3307.400	0.07
42	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	133.120	0.07
43	030112018	木螺钉 M6×50	个	18.720	0.13
44	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	424.320	0.21
45	030119001	机螺钉	kg	0.750	3.85
46	030122001	镀锌瓦钩	百个	2.291	25.00
47	030125001	螺栓(综合)	kg	2.902	7.69
48	030125003	螺栓 M12	kg	0.253	7.95
49	030126005	螺栓 M5×20	套	50.400	0.13
50	030126011	螺栓 M6×100	套	24.720	0.51
51	030126012	螺栓 M6×150	套	18.360	1.35
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	65.200	1.08
53	030156001	膨胀螺栓	套	57.750	0.38
54	030156001	膨胀螺栓	套	60.720	0.80
55	030156005	膨胀螺栓 M6	套	199.920	0.68
56	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	49.920	1.03
57	030168002	镀锌锁紧螺母 15	套	26.696	0.21
58	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	535.600	0.26
59	030171101	螺母	百个	2.369	8.21
60	030172001	垫圈	百个	1.185	4.27
61	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	3841.520	0.05
62	030183001	铁钉(综合)	kg	0.400	4.33
63	031307001	金刚石(三角形)	块	136.500	4.27
64	031307002	金刚石 200×75×50	块	13.650	4.79
65	031311001	电焊条(综合)	kg	73.159	6.59
66	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.240	39.02
67	031321003	焊锡	kg	4.935	17.09
68	031324001	不锈钢焊丝	kg	3.178	15.81
69	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.347	46.15
70	031337001	冲击钻头(综合)	根	28.013	2.56
71	031337006	冲击钻头 Φ8	个	5.202	1.37
72	031337010	冲击钻头 Φ12	个	1.140	1.62
73	031338001	合金钢钻头(综合)	个	0.474	3.25
74	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个	0.800	7.01
75	031345001	钢锯条	根	28.831	0.31
76	031345004	石料切割锯片	片	3.806	34.19

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第3页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	031347001	砂纸	张	2.100	0.43
78	031347002	砂纸(木)	张	100.320	0.27
79	031347004	铁砂布	张	6.800	1.34
80	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m	66.853	1.20
81	032124005	固定卡子	只	80.784	1.71
82	032125003	彩钢内外扣槽	m	154.591	25.00
83	032126001	彩钢堵头	m	9.240	20.00
84	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.003	261.54
85	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	16.142	389.38
86	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	13.800	3.79
87	040103001	白水泥(综合)	t	0.094	619.47
88	040301001	砂(综合)	m ³	0.043	140.78
89	040301001	砂(综合)	m ³	11.273	184.47
90	040301001	砂(综合)	m ³	15.017	194.17
91	040301004	中砂	m ³	0.509	203.88
92	040301004	中砂	m ³	0.929	213.59
93	040502004	碎石 5~40mm	m ³	31.896	77.67
94	040504001	石米	t	8.953	77.67
95	040902004	石灰膏	m ³	0.124	291.26
96	040902004	石灰膏	m ³	0.062	325.24
97	040903001	石膏粉	kg	34.276	0.53
98	040904003	滑石粉	kg	231.739	0.68
99	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	96.000	0.50
100	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.388	631.07
101	041706001	树脂琉璃瓦	m ²	72.960	53.66
102	041706002	塑料瓦脊	m	6.840	15.00
103	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³	0.041	299.15
104	050101001	木材(综合)	m ³	0.006	940.17
105	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.001	590.60
106	050301003	一等杉木枋材	m ³	0.024	1265.49
107	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³	0.006	1044.25
108	050306001	周转板枋材	m ³	0.012	1035.40
109	050306001	周转板枋材	m ³	0.003	828.21
110	052502006	锯木屑	m ³	1.637	5.56
111	060501002	钢化玻璃 10mm	m ²	7.700	79.65
112	070103001	陶瓷墙面砖 200×150	m ²	22.668	35.00
113	070103007	墙面砖 300×600	m ²	240.240	60.00
114	070501003	防滑砖 300×300	m ²	22.140	45.00

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第4页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
115	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²	9.032	35.00
116	070501006	防滑砖 600×600	m ²	20.663	62.00
117	070501007	抛光砖 800*800mm	m ²	195.333	70.00
118	070501012	陶瓷梯级砖	m ²	30.239	45.00
119	070501013	抛光砖800*130mm	m ²	49.327	75.00
120	090508001	彩钢板 0.8mm	m ²	15.686	50.00
121	091103001	彩钢夹心板 50mm(成品)	m ²	194.616	43.00
122	091301001	铝扣板 300*300mm	m ²	36.750	75.00
123	091501001	埃特板 6mm	m ²	38.640	60.00
124	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	116.476	2.56
125	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	150.216	3.25
126	100102004	轻钢小龙骨 h19	m	83.541	2.14
127	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	144.241	2.74
128	100102006	轻钢小龙骨横撑 h19	m	7.437	1.71
129	101301001	轻钢龙骨主接件	个	57.468	1.28
130	101301002	轻钢龙骨次接件	个	72.788	0.85
131	101301003	轻钢龙骨小接件	个	37.334	0.47
132	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	638.008	0.68
133	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个	508.700	0.47
134	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	128.622	1.03
135	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	201.940	0.60
136	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个	133.150	0.47
137	120311001	槽形彩钢条 2mm	m	35.860	15.00
138	120501003	抛光砖(100mm)	m	12.120	81.00
139	122310001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个	8.080	38.94
140	130102001	调和漆(综合)	kg	1.021	7.01
141	130132001	油灰	kg	4.500	1.88
142	130301001	乳胶漆	kg	464.983	14.16
143	130302001	外墙水性底漆	kg	36.960	25.64
144	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	73.590	23.93
145	130312001	双飞粉	kg	2842.400	0.35
146	130312002	大白粉	kg	23.910	0.55
147	130528001	聚氨酯防水涂料	kg	2.221	13.68
148	133501001	防水腻子	kg	660.000	3.50
149	133504001	防水粉	kg	0.131	2.56
150	133508001	建筑油膏	kg	6.930	5.56
151	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支	0.600	18.80
152	133901001	防腐油	kg	0.300	1.15

主要材料及价格表

工程名称: 罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第5页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
153	140101001	清油	kg	2.412	9.57
154	140301004	国V汽油 92#	kg	13.280	9.14
155	140303001	煤油	kg	18.200	2.31
156	140501003	油漆溶剂油	kg	2.412	5.21
157	140702001	机油(综合)	kg	0.610	5.13
158	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.080	17.09
159	140909001	硬白蜡	kg	12.058	3.08
160	143124001	漂白粉	kg	0.486	1.63
161	143124001	漂白粉	kg	1.494	3.68
162	143302001	草酸 99.2%	kg	4.550	4.27
163	143309001	丙酮	kg	0.272	9.40
164	143315001	羧甲基纤维素	kg	121.721	5.13
165	143901001	乙炔气	m ³	4.470	6.41
166	143906001	氧气	m ³	10.275	3.85
167	143908001	氩气	m ³	8.913	15.38
168	144101005	建筑胶	kg	1507.613	1.33
169	144101005	建筑胶	kg	41.470	1.50
170	144103001	108胶	kg	12.187	2.00
171	144108001	乳白胶	kg	28.424	5.31
172	144113002	玻璃胶 310g	支	0.462	5.98
173	144113003	玻璃胶 350g	支	63.331	6.41
174	144115001	万能胶	kg	2.030	12.39
175	144116003	胶合剂	kg	0.385	6.71
176	144116005	粘合剂	kg	0.202	11.35
177	144306001	防水胶布	卷	21.160	30.34
178	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.300	5.56
179	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	6.301	7.09
180	170508003	不锈钢管Φ16×1 304材质	m	23.063	8.50
181	170508017	不锈钢管Φ25×1.5 304材质	m	141.741	7.96
182	170508029	不锈钢管Φ60×1.5 304材质	m	21.128	38.94
183	170902001	方钢管 25×25×2.5	m	2.252	11.11
184	172502001	PP-R给水管 de20	m	1.800	2.60
185	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	5.400	5.36
186	172514002	塑料软管 Φ5	m	28.360	0.23
187	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	12.120	5.13
188	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m	0.800	2.39
189	180317002	直角弯头 FBN20	个	7.350	1.67
190	180327001	外丝 DN15	个	18.180	1.35

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第6页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
191	180907001	PVC转换接头 De50×40	个	6.060	1.37
192	180909001	内螺牙弯头 De20	个	6.060	2.91
193	181514001	镀锌活接头 DN15	个	6.000	2.05
194	181515003	钢制活接头 DN25	个	12.120	2.91
195	181515006	钢制活接头 DN50	个	1.010	8.12
196	182101002	伸缩接头 FSE20	个	7.350	0.97
197	182501001	塑料管卡 de20	个	70.254	0.43
198	182501002	塑料管卡 de25	个	171.150	0.60
199	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	3.040	1.58
200	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个	9.012	2.20
201	182524002	管码 FCL20	个	294.000	0.48
202	182526002	管码 FSA20	个	294.000	0.81
203	190301001	闸阀 Z15T-10 DN15	个	6.060	18.80
204	203301002	橡胶垫片 250宽	m	3.535	11.97
205	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	18.180	17.09
206	213321000	大便器胶皮碗	个	6.600	1.71
207	213321001	便器接头 De130×110	个	6.060	12.39
208	213322001	存水弯 De32	个	6.030	6.84
209	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个	6.030	10.26
210	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	6.030	23.33
211	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	6.060	6.24
212	213325001	排水栓(带链堵) De50	套	6.060	12.39
213	213328000	洗脸盆托架	副	6.060	6.67
214	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.900	3.25
215	290619002	T型接头 FTE20	个	11.025	2.65
216	290622002	阻燃管接头 FST20	个	73.500	0.35
217	290628002	塑料护口 15~20	个	461.440	0.11
218	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	100.856	0.11
219	290632012	灯具卡子	个	186.760	1.54
220	290901003	瓷接头 1~3回路	个	6.180	0.60
221	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个	86.275	0.51
222	291111001	开关盒	个	4.080	1.11
223	291112001	接线盒	个	142.470	1.11
224	340105003	钨棒	kg	0.152	25.64
225	341101001	水	m ³	88.969	2.41
226	341508001	其他材料费	元	579.348	0.88
227	341508001	其他材料费	元	0.420	33.63
228	341508001	其他材料费	元	9.200	0.88

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第7页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
229	350104002	复合木模板面板	m ²	0.488	27.35
230	350302001	回转扣件	个	1.289	5.31
231	350302002	对接扣件	个	3.799	5.31
232	350302003	直角扣件	个	15.262	5.31
233	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.129	4008.80
234	350307002	竹脚手板	m ²	19.061	21.24
235	B-C.1	停车场宣传栏 材料费		12.000	1800.00
236	B-C.1	外墙面喷真石漆 材料费		678.320	55.00
237		◆商品砼◆			
238	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³	68.933	393.20
239		◆配合比◆			
240	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³	0.017	157.19
241	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³	1.564	267.09
242	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	0.020	243.71
243	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.452	235.42
244	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	14.358	213.98
245	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³	5.529	187.30
246	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	1.203	199.06
247	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³	0.043	211.78
248	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³	0.005	296.20
249	801101001	素水泥浆	m ³	1.488	398.48
250	801301003	水泥白石子浆 1:2	m ³	6.507	340.71
251		◆主材◆			
252	172501000	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 Φ75	m	12.240	17.26
253	172501000	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管DN50	m	4.080	7.88
254	172502000	PP-R给水管 DN20	m	55.080	2.65
255	172502000	PP-R给水管 DN25	m	153.000	3.98
256	180903000	塑料给水管件	个	268.380	
257	194103000	电热水器水阀	个	1.010	120.00
258	194103000	阀门 DN50mm	个	1.010	35.50
259	194103000	花洒水阀 单冷	个	5.050	120.00
260	194103000	截止阀 DN25	个	6.060	17.70
261	210501000	淋浴器	套	6.000	250.00
262	211301000	洗涤盆	个	6.060	250.00
263	211501000	蹲式大便器	个	6.060	84.96
264	212501000	蹲式大便器低水箱	个	6.060	180.00
265	213301000	不锈钢洗衣机水龙头 Φ25	个	12.120	55.00
266	213301000	成品水龙头 DN15	个	6.060	25.00

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第8页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
267	213301000	水嘴	个	6.060	80.00
268	213301000	水嘴	个	6.060	
269	213301000	洗脸盆水龙头 Φ20	个	6.060	100.00
270	213318000	地漏 Φ50	个	6.000	8.00
271	213320000	大便器冲洗管	根	6.060	20.00
272	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套	6.060	100.00
273	240101000	螺纹水表	个	6.000	250.00
274	264902001	空气开关 1P+16A	个	4.040	25.33
275	264902001	漏电保护开关 1P+N63A	个	8.080	55.00
276	301301001	电脑插座	个	6.060	20.64
277	500102001	吊顶高速排气扇 30*30cm	台	12.000	200.00
278	B4-0357	测量表计	个	8.000	350.00
279	Z210901000	洗脸盆	个	6.060	156.28
280	Z250001001	LED灯	套	92.920	15.00
281	Z250001001	LED节能照明灯 13W	套	4.040	25.00
282	Z250001001	吊顶平板灯 30*30cm	套	12.120	120.00
283	Z250001001	螺口灯座	套	4.040	15.00
284	Z250001001	三色主照明大灯	套	6.060	500.00
285	Z250001001	筒灯	套	85.850	35.00
286	Z250001001	吸顶灯 Φ40cm	套	24.240	65.00
287	Z260501001	单极单联开关 250V 10A	个	18.360	7.50
288	Z260501001	单极双联开关 250V 10A	个	12.240	11.26
289	Z260501001	感应声控开关	个	4.080	28.14
290	Z264101001	空调插座	套	18.360	11.26
291	Z264101001	普通插座	套	61.200	7.97
292	Z264101001	十孔插座	套	6.120	25.00
293	Z264101001	十五孔插座	套	6.120	55.00
294	Z264101001	一位五孔开关	套	12.240	14.54
295	Z280301000	铜芯导线 BV-1.5mm ²	m	717.120	1.20
296	Z280301000	铜芯导线 BV-10mm ²	m	31.500	5.97
297	Z280301000	铜芯导线 BV-2.5mm ²	m	1134.000	1.43
298	Z280301000	铜芯导线 BV-2.5mm ²	m	466.560	1.45
299	Z280301000	铜芯导线 BV-4mm ²	m	505.440	2.35
300	Z280311000	信息线	m	241.500	2.50
301	Z290302000	塑料线槽 39*19mm	m	672.000	2.63
302	Z290302000	塑料线槽 99*27mm	m	15.750	8.50
303	Z290604000	刚性阻燃塑料管 Φ20	m	385.000	1.95
304	Z291112001	带锁电表盒	个	8.160	35.00

主要材料及价格表

工程名称:罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第9页 共10页


序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
305		◆机械台班组成◆			
306	000301001	机械台班人工费	元	1449.984	1.30
307	140301004	国V汽油 92#	kg	8.672	7.50
308	140304001	轻柴油 0#	kg	7.330	5.32
309	341103001	电	kW.h	1536.588	0.78
310	341103001	电	kW.h	53.839	0.78
311	994701001	其他机械费	元	73.054	0.90
312	994701003	停滞费	元	2184.087	
313	994701004	折旧费	元	693.723	0.85
314	994701004	折旧费	元	32.483	0.85
315	994701005	大修理费	元	135.153	0.85
316	994701005	大修理费	元	21.714	0.85
317	994701006	经常修理费	元	458.914	0.90
318	994701006	经常修理费	元	22.636	0.90
319	994701007	安拆及场外运输费	元	353.035	1.00
320	994701008	其他费用	元	13.157	1.00
321	C1403001	轻柴油0#	kg	452.498	5.32
322	J00000001	折旧费	元	1882.229	1.00
323	J00000002	大修理费	元	472.297	1.00
324	J00000003	经常修理费	元	1119.960	1.00
325	J00000005	停滞费	元	2800.362	
326	J00000006	其他费用	元	97.466	1.00
327	R0800001	机械台班工日	工日	21.043	75.00
328		◆机械◆			
329	980502012	工业用真效值万用表	台班	0.230	5.71
330	981701001	对讲机 C15	台班	1.150	4.87
331	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	5.392	10.34
332	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	4.946	88.77
333	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.305	369.65
334	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.057	914.39
335	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班	0.250	40.57
336	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班	0.684	349.44
337	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.039	535.49
338	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班	0.117	1434.30
339	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.592	24.28
340	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班	0.050	571.45
341	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	2.858	9.62
342	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班	0.166	184.14

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中： 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费		利润
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造工程(户外工程部分)											
1	011407001001	外墙面喷真石漆 含基层处理、防水腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m ²	678.32	55.00	55.00					
	B-	外墙面喷真石漆	m ²	678.32	55.00	55.00					
崇左市江州区罗白乡法庭文化工程											
2	011507001001	停车场宣传栏 尺寸:2.44m*1.22m	m ²	12	1800.00	1800.00					
	B-	6公分铝包边, PVC底, 有机板面, 内放喷绘海报	套	12	1800.00	1800.00					
3	011508005001	大厅标语PVC字面贴金色不锈钢 尺寸: 0.3m*0.3m	个	30	98.00	98.00					
	B-	大厅标语PVC字面贴金色不锈钢	个	30	98.00	98.00					
4	011508005002	法庭门牌不锈钢烤漆PVC字 尺寸: 2.3m*0.6m	个	2	1230.00	1230.00					
	B-	法庭门牌不锈钢烤漆PVC字	个	2	1230.00	1230.00					
5	011508005003	1.5厚PVC字喷漆 尺寸: 0.3m	个	350	46.00	46.00					
	B-	1.5厚PVC字喷漆	个	350	46.00	46.00					
6	011508005004	1.5厚PVC字喷漆 尺寸: 0.15m	个	360	23.00	23.00					
	B-	1.5厚PVC字喷漆	个	360	23.00	23.00					
7	011502001001	相片纸加边框	套	1	970.00	970.00					
	B-	相片纸加边框	套	1	970.00	970.00					
8	011507003001	法庭廉政展示卡布灯箱	个	35	250.00	250.00					




税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		尺寸：0.8m*0.4m										
B-		法庭廉政展示卡布灯箱	个	35	250.00		250.00					
9	011507001001	1.5厚PVC板UV内容	块	96	200.00		200.00					
B-		尺寸：0.8m*0.6m										
B-		1.5厚PVC板UV内容	块	96	200.00		200.00					
10	011507001002	写真海报、软膜	块	66	25.00		25.00					
B-		尺寸：0.4m*0.6m										
B-		写真海报、软膜	块	66	25.00		25.00					
11	011502002001	木边框	块	35	135.00		135.00					
B-		尺寸：0.4m*0.6m										
B-		木边框	块	35	135.00		135.00					
崇左市江州区罗白乡法庭宿舍改造												
12	010802001001	印花漆铁门带气窗	樘	18	1800.00							
		尺寸：980*2480*130mm										
13	010802001002	卫生间铝框玻璃门	樘	6	850.00		850.00					
		尺寸：800*2100*130mm										
B-		卫生间铝框玻璃门	樘	6	850.00		850.00					
14	010802001002	不锈钢板门	樘	1	1600.00		1600.00					
		部位：楼梯进口										
B-		尺寸：1000*2100mm										
B-		不锈钢板门	樘	1	1600.00		1600.00					
15	010807005001	不锈钢防盗网	m ²	3.60	200.00		200.00					
		材质：304海利不锈钢										
B-		不锈钢防盗网	m ²	3.60	200.00		200.00					
16	011611005001	拆除原旧楼梯铁扶手、铁栏杆、混凝土挡水1组	m	22.50	48.00	48.00						



税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：罗白法庭法治教育基地及配套设施项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		扶手总长：22.5米，扶手高度：1米，水泥挡水；20.5米										
B-		拆除原旧楼梯铁扶手、铁栏杆、混凝土挡水1组	m	22.50	48.00	48.00						
17	011612001001	拆除厨卫旧铁水管、便盆 原水管内腐蚀有铁锈部分漏水	套	6.00	250.00	250.00						
B-		拆除厨卫旧铁水管	套	6	250.00	250.00						
18	011612002001	拆除厨房水泥洗菜池 因原尺寸小、不实用、不美观	个	6	150.00	150.00						
B-		拆除厨房水泥洗菜池	个	6	150.00	150.00						
19	011613001001	拆除房内旧电线、开关及各种电器灯具等 原电路多为铝线且线芯较小，部分有氧化、接触不良、烧焦的情况安全隐患大	套	6	300.00	300.00						
B-		拆除房内旧电线	套	6	300.00	300.00						
20	010401012001	抬高门框 门1（厅出阳台门）门下沿过低，无法贴地砖，需整门抬高5cm	扇	6	180.00	180.00				180.00		
B-		抬高门框	扇	6	180.00	180.00				180.00		
21	030413003001	钻排气口Φ75	个	18	100.00				100.00			
B-		钻排气口Φ75	个	18	100.00				100.00			
22	030413003002	钻排气口Φ40	个	6.00	80.00				80.00			
B-		钻排气口Φ40	个	6	80.00				80.00			
23	030413002001	凿踢脚线	m	372.00	15.00	15.00				15.00		
B-		凿踢脚线	m	372.00	15.00	15.00				15.00		
24	031001006001	修复厨房排水口 因厨房排水存水弯的清理，接入口加长，弯头更换	组	6	150.00				150.00			
B-		修复厨房排水口	组	6	150.00				150.00			

