



平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村  
旅游示范点项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 平南县平南街道办事处  
(单位盖章)

造价咨询人： 浙江同洲项目管理有限  
公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022年09月19日

复 核 时 间： 2022年09月19日

# 总 说 明

工程名称：平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共1页

## 1、工程概况：

项目名称：平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

项目地址：贵港市平南县平南街道平田村

建设规模：建设龙虾馆，建设内容包括安装树脂瓦、铺设地面青砖、室内外装修等；制作龙虾文化上墙资料及宣传片。如需进一步了解详细内容，详见工程量清单及施工图纸。

## 2、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》(修订本)。

2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~50862-2013)。

3. 定额执行2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。

4. 定额执行2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。

5. 定额执行2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用。

6. 定额执行2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套的费用定额。

7. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标(2016)16号)，工程管理及利润取中值。

8. 中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号)。

9. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2018)年19号)。

10. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2022年第8期中的“除税价格”，缺项材料按市场询价计入综合单价。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>旧泥房拆除</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
<b>独屋屯文化室(二)</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

表-04

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
<b>其他</b>			
一	<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
<b>宣传类(一)</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
<b>宣传类(二)</b>			
一	<b>仿古建筑工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		

表-04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
<b>旧泥房拆除</b>							
		分部分项工程					
		G.2 机械拆除工程					
1	桂011616003001	房屋整体机械拆除 部位: 旧泥房	m <sup>2</sup>	1000.98			
2	011601001001	破房毛石墙脚机械拆除	m <sup>3</sup>	503.00			
		G.4 渣土场外运输					
3	010103002001	余土弃置	m <sup>3</sup>	3500.00			
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km	m <sup>3</sup> ·km	3500.00			
5	010101001001	清表 部位: 独屋屯	m <sup>2</sup>	6903.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>独屋屯文化室(二)</b>							
		分部分项工程					
		场地硬化					
7	010101001001	平整场地 部位: 文化室(独屋屯)	m <sup>2</sup>	320.24			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
8	040203007001	场地硬化 部位:文化室(独屋屯)	m <sup>2</sup>	320.24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
其他							
		分部分项工程					
		龙井					
9	040202001001	平整场地	m <sup>2</sup>	6.14			
10	040305004001	砖砌体 部位:龙井旁水槽	m <sup>3</sup>	0.32			
11	040305004002	青砖 部位:龙井加高井壁	m <sup>3</sup>	1.67			
12	040202011001	碎石 厚度:10CM	m <sup>2</sup>	39.20			
13	040202010001	卵石 部位:龙井地面	m <sup>2</sup>	6.20			
14	040303001001	混凝土垫层 部位:龙井地面	m <sup>3</sup>	0.61			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	040202010002	卵石 部位: 龙井加高	m <sup>3</sup>	0.66			
16	040204002001	石材楼地面 部位: 龙井	m <sup>2</sup>	29.27			
17	040303001002	混凝土垫层 部位: 龙井旁水槽内	m <sup>3</sup>	0.37			
18	040308001001	水泥砂浆抹面 部位: 龙井旁水槽	m <sup>2</sup>	2.87			
19	031001006001	Φ50 排水管	m	0.61			
20	031001006002	Φ110 排水管	m	1.34			
21	031001006003	Φ300 排水管	m	0.13			
		<b>学校路口对面小广场</b>					
22	040202001002	平整场地	m <sup>2</sup>	182.87			
23	040202011002	100mm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	182.87			
24	040305004003	砌花圃 部位: 学校路口对面小广场	m <sup>3</sup>	0.85			
25	040203008001	透水砖(300*300*60) 部位: 学校路口对面小广场	m <sup>2</sup>	182.87			
26	040203008002	70mm*200mm白色陶瓷砖 部位: 学校路口对面小广场 砌花圃	m <sup>2</sup>	6.60			
27	041001002001	栏杆、栏板拆除(往竹围路边) 部位: 小广场往竹围屯路口	m <sup>2</sup>	61.00			
		<b>独屋屯路边轮胎装饰</b>					
28	010603002001	镀锌方管(100*50*3.0) 部位: 独屋屯路边轮胎装饰架	t	0.170			
29	010606002001	钢檩条(80*40*2.0) 部位: 独屋屯路边轮胎装饰架	t	0.398			
30	010603003001	钢管柱(Φ90) 部位: 独屋屯竖型轮胎装饰	t	0.184			
31	010605001001	圆形钢板(5mm厚) 部位: 独屋屯竖型轮胎装饰	m <sup>2</sup>	3.30			
32	011405001001	金属面油漆 部位: 独屋屯路边轮胎装饰架	m <sup>2</sup>	38.68			
33	桂011509002001	橡胶车轮挡 废轮胎工艺Φ1m 含轮胎表面喷涂彩色油漆	个	16			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
34	桂011509002002	橡胶车轮挡 废轮胎工艺φ0.8m 含轮胎表面喷涂彩色油漆	个	55			
35	桂011509002003	橡胶车轮挡 废轮胎工艺φ0.6m 含轮胎表面喷涂彩色油漆	个	12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>宣传类(一)</b>							
		分部分项工程					
		龙虾馆门厅					
36	050305006001	石凳 部位: 门厅	套	1			
		龙虾馆庭院					
37	030901013001	手提式灭火器 规格: ABC/2kg	具	2			
		龙虾馆龙虾神奇的一生					
38	桂010401015001	鱼池 部位: 龙虾神奇的一生	座	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		规格:长 6m、宽0.5m 、高0.7m					
39	031004003001	复古洗手台+龙头 部位:龙虾神奇的一生	套	1			
40	桂050102020001	绿萝 部位:龙虾神奇的一生 规格:高20-30cm	盆	2			
41	桂050102020002	滴水观 部位:龙虾神奇的一生 规格:高60-70cm	盆	2			
42	050301002001	水循环系统	套	1			
43	050301002002	水景装置	套	2			
		<b>龙虾馆科普馆室内、外</b>					
44	011407001001	硅藻泥(稻香系列) 部位:科普馆室内、外、含屯史馆 含抗裂砂浆,加稻草碎末,稻谷颗粒	m <sup>2</sup>	849.28			
45	011406003001	墙体白色上方局部加刮腻子 部位:科普馆室内 规格:宽 171.1m、高0.9m	m <sup>2</sup>	154.03			
46	011302002001	铝通吊顶 部位:科普馆室内 铝方通30*50mm 距地3米,龙骨,脚手架	m <sup>2</sup>	152.28			
47	030412005001	铝通吊顶LED灯 部位:科普馆室内	套	96			
48	030412001001	通道灯吊灯 部位:科普馆室内	套	4			
49	030412001002	走廊工艺灯 部位:科普馆室内	套	1			
50	031102022001	专业话筒 部位:科普馆内 用途:音响系列	套	1			
51	030411004001	配线 部位:科普馆内 用途:音响系列	m	96.00			
52	030404033001	风扇 部位:科普馆内	台	12			
53	030411002001	线槽	m	167.56			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		规格: 39×19					
54	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 2.5mm <sup>2</sup> 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	186.56			
55	030411004003	铜芯塑料绝缘导线 4mm <sup>2</sup> 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	180.57			
56	030411004004	铜芯塑料绝缘导线 6mm <sup>2</sup> 规格: 6mm <sup>2</sup>	m	189.54			
57	030602001001	电表	个	1			
58	030404017001	配电箱	台	1			
59	030404019001	漏电开关	个	1			
60	030404034001	双控开关	套	30			
61	030404035001	插座	套	20			
		<b>龙虾馆体验馆</b>					
62	011101005001	自流坪楼地面 部位: 体验馆	m <sup>2</sup>	18.55			
		<b>屯史馆及屯史馆周边</b>					
63	030411002002	线槽 部位: 屯史馆 规格: 39×19	m	86.45			
64	030411004005	铜芯塑料绝缘导线 2.5mm <sup>2</sup> 部位: 屯史馆 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	94.13			
65	030411004006	铜芯塑料绝缘导线 4mm <sup>2</sup> 部位: 屯史馆 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	76.51			
66	030404034002	双控开关 部位: 屯史馆	套	6			
67	030404035002	插座 部位: 屯史馆	套	2			
68	010103001001	墙角石头铺一圈 部位: 屯史馆外	工日	1.5			
69	040203008001	地面铺鹅卵石 部位: 屯史馆外	m <sup>2</sup>	35.26			
70	桂050101018001	种竹前土地平整 部位: 屯史馆外	m <sup>2</sup>	292.32			
71	050102003001	竹子 部位: 屯史馆外	株 (丛)	435			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		规格: 2.5m高, 3cm直径					
72	050102003002	竹子(大肚竹) 部位: 屯史馆外 规格: 1.8m高, 12cm直径	株(丛)	12			
		<b>文化中心</b>					
73	030506007001	投影设备	台	1			
74	030506001001	山水牌音响设备 部位: 文化中心 含线源、安装	只	2			
75	030413002001	球场四周地面切割灯光线槽文化中心 部位: 文化中心前方球场 规格: 70cm长*50cm深 混凝土地面	m	70.00			
		<b>理事家对面</b>					
76	040103001001	平整场地 部位: 理事家对面	m <sup>2</sup>	15.84			
77	040103001002	回填方 部位: 理事家对面	m <sup>3</sup>	1.59			
78	040305004001	花基 部位: 理事家对面 规格: 长26.5m、宽0.6m、高0.5m	m <sup>3</sup>	4.86			
79	040101005001	排污沟修整	m <sup>3</sup>	11.40			
80	040402016001	沟道盖板 水泥预制板0.4*0.3*0.5*190、井盖3*5角铁76m	m	76.00			
81	031001006001	DN315 PVC-U排水管 部位: 龙井至理事家对面	m	30.00			
		<b>公厕对面花基修整</b>					
82	040103001003	平整场地 部位: 公厕对面花基修整	m <sup>2</sup>	7.86			
83	040305004002	花基 部位: 公厕对面花基修整 规格: 长11.2m、宽2.1m、高0.3m	m <sup>3</sup>	0.88			
		<b>公厕门前排污</b>					
84	040504001001	沉沙井 部位: 公厕门前排污	座	4			
85	040101002001	挖沟槽土方 部位: 公厕门前排污	m <sup>3</sup>	205.88			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
86	040103001004	回填方 部位: 公厕门前排污	m <sup>3</sup>	13.73			
87	040103001005	回填碎石 部位: 公厕门前排污	m <sup>3</sup>	70.51			
88	040202011001	碎石垫层 部位: 公厕门前排污	m <sup>2</sup>	91.50			
89	040202008001	黑石渣 部位: 公厕门前排污	m <sup>2</sup>	150.00			
		<b>长廊屋对面及周边</b>					
90	040305004003	花基 部位: 长廊屋对面 规格: 长40.5m、宽0.6m、高0.5m	m <sup>3</sup>	7.40			
91	050102013001	菜园菜种(10斤) 部位: 长廊屋对面绿植 含采购、浸泡、播种	m <sup>2</sup>	27.00			
92	040101001001	挖一般土方 部位: 长廊屋周边花田地	m <sup>3</sup>	130.55			
93	桂050101018002	平整场地 部位: 长廊屋周边花田地	m <sup>2</sup>	850.00			
94	050102013002	景观花种(36.5斤) 部位: 长廊屋对面绿植 含采购、浸泡、播种	m <sup>2</sup>	30.00			
95	050102002001	栽植灌木 部位: 路口小卖部对面绿化种植 种类: 红继木 规格: 高0.5m-0.6m 养护期: 1个月	株	10			
96	050102002002	栽植灌木 部位: 路口小卖部对面绿化种植 种类: 红三角梅 规格: 高0.8m, 冠幅0.8m-1m	株	4			
97	050102002003	栽植灌木 部位: 路口小卖部对面绿化种植 种类: 蓝楹花 规格: 0.6m高, 冠幅: 0.5m-0.6m	株	80			
98	050102002004	栽植灌木 部位: 路口小卖部对面绿化种植	株	10			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		种类:黄金叶 规格:高0.7m-0.8m,冠幅0.7m-0.8m					
99	050102002005	栽植灌木 部位:路口小卖部对面绿化种植 种类:满天星 规格:高0.3m-0.35m	株	180			
100	050102002006	栽植灌木 部位:长廊屋周边鱼塘边 种类:红继木 规格:1.5m高,冠幅:0.8m-0.9m	盆	4			
101	010101001001	平整场地 部位:长廊屋周边鱼塘对面猪栏	m <sup>2</sup>	75.21			
102	011201001001	墙面一般抹灰 部位:长廊屋周边鱼塘对面猪栏	m <sup>2</sup>	76.51			
103	011406003002	满刮腻子 部位:长廊屋周边鱼塘对面猪栏	m <sup>2</sup>	76.51			
		<b>龙井屯路口</b>					
104	030412004001	射灯 2000w 部位:龙井屯路口广告牌 含太阳能,含伸缩管,挂壁装	套	1			
105	030412004002	射灯 200w 部位:龙井屯路口广告牌 含太阳能,含伸缩管,挂壁装	套	4			
106	040501020001	反光警示带 部位:路口	m	32.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
107	桂011701004001	内装修脚手架 部位:科普馆室内	m <sup>2</sup>	194.93			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
108	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		部位: 屯史馆外					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>宣传类(二)</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墙绘</b>					
109	020911001001	墙绘一 制作内容: 龙井屯欢迎您-3米X5.8米 规格: 300cm宽*580cm高	m <sup>2</sup>	17.40			
110	020911001002	墙绘二 制作内容: 龙井屯欢迎您(侧面墙)-邻 里团结和谐-6.35米X3.6米 规格: 635cm宽*360cm高	m <sup>2</sup>	22.86			
111	020911001003	墙绘三 制作内容: 文化室-乡村振兴-6.47米 X3.05米 规格: 647cm宽*305cm高	m <sup>2</sup>	19.73			
112	020911001004	墙绘四 制作内容: 家人和自康-10米X3.75米 规格: 1000cm宽*375cm高	m <sup>2</sup>	37.50			
113	020911001005	墙绘五 制作内容: 家风宣传类 部位: 科普馆外 规格: 宽 8m、高2.2m	m <sup>2</sup>	17.60			
114	020911001006	墙绘六 制作内容: 小卖部石侠龙眼-7.6X2.8米- 窗口1.75米X2米高=17.78平方米 规格: 635cm宽*280cm高	m <sup>2</sup>	17.78			
115	020911001007	墙绘七	m <sup>2</sup>	57.65			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		部位:乡村振兴3D墙绘 表面加防水罩面漆					
116	020911001008	墙绘八 制作内容:立家规树家风等 部位:屯史馆对面	项	1			
117	020911001009	墙绘九 制作内容:学校围墙-春种、夏长、秋收、冬藏-31.6米X2米 规格:3160cm宽*200cm高	m <sup>2</sup>	63.20			
118	020911001010	墙绘十 制作内容:不忘初心-12.8米X3.75米-窗口1.6X1.8米=45.12平方米 规格:1203.2cm宽*375cm高	m <sup>2</sup>	45.12			
119	020911001011	墙绘十一 制作内容:村口围墙-农耕-13.4米X1.9米 规格:1340cm宽*190cm高 加防水罩面漆	m <sup>2</sup>	25.46			
120	020911001012	墙绘十二 制作内容:水鱼池-25.2米X1.8米(两头画共25.2米) 规格:2520cm宽*180cm高	m <sup>2</sup>	45.36			
121	020911001013	墙绘十三 制作内容:水鱼池-21.6米X1.8米(中间写字) 规格:2160cm宽*180cm高	m <sup>2</sup>	38.88			
122	020911001014	墙绘十四 制作内容:水鱼池-突出部分-左-1.05米X2.2米 规格:105cm宽*220cm高	m <sup>2</sup>	7.37			
		<b>喷绘</b>					
123	020911001015	喷绘一 部位:文化中心 规格:宽6.45m、高3.1m	m <sup>2</sup>	20.00			
124	020911001016	喷绘二 制作内容:龙井屯简介6x3米(钉墙)更换1幅 规格:600cm宽*300cm高	m <sup>2</sup>	18.00			
125	020911001017	喷绘三 制作内容:平南县平南街道平田村龙井屯简介	m <sup>2</sup>	18.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		规格: 600cm宽*300cm高 安装于文化室侧墙					
126	020911001018	喷绘四 制作内容: 脱贫靠产业 致富靠勤劳 发展靠自己-围墙喷绘-11.5米x0.9米=1份 喷绘 规格: 1150cm宽*90cm高	m <sup>2</sup>	10.35			
127	020911001019	喷绘五 部位: 长廊屋周边鱼塘边 制作内容: 看得见山 望得见水 留得住乡愁-围墙喷绘-13米x1.2米=1份 喷绘 规格: 1300cm宽*120cm高	m <sup>2</sup>	15.60			
128	020911001020	喷绘广告画 部位: 长廊屋周边鱼塘边 规格: 10.5m宽*3.4m高	m <sup>2</sup>	35.70			
129	020911001021	喷绘六 制作内容: 忆苦思甜 饮水思源 规格: 1420cm宽*100cm高	m <sup>2</sup>	14.20			
130	020911001022	喷绘七 制作内容: 价值观-围墙喷绘-7.4米x1米=1份 喷绘 规格: 740cm宽*100cm高	m <sup>2</sup>	7.40			
131	020911001023	喷绘八 部位: 文化中心会议室内 制作内容: 龙井屯稻虾养殖基地简介+养殖范围图 规格: 300cm宽*200cm高*2幅	m <sup>2</sup>	12.00			
		<b>宣传牌一</b>					
132	020911001024	制作一 制作内容: 平南县平南街道平田村乡村风貌提升示范点简介 规格: 240cm宽*120cm高	幅	1			
133	020911001025	制作二 制作内容: 促进产业发展, 垒实乡村振兴 规格: 240cm宽*120cm高	幅	1			
134	020911001026	制作三 制作内容: 聚焦“形、实、魂”, 共建新农村 规格: 240cm宽*120cm高	幅	1			
135	020911001027	制作四	幅	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		制作内容:平田村(独屋屯、龙井屯)乡村振兴捐款名单 规格:240cm宽*120cm高					
		<b>宣传牌二</b>					
136	020911001028	户外写真+涂塑板(单)一 制作内容:平田村竹儿根板报(坚持党建引领,推动乡村振兴) 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	1			
137	020911001029	户外写真+涂塑板(单)二 制作内容:平田村竹儿根板报(加强领导扎实推进乡村振兴) 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	1			
138	020911001030	户外写真+涂塑板(单)三 制作内容:平田村竹儿根板报(万名干部回故乡,带领群众建家乡) 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	1			
139	020911001031	户外写真+涂塑板(单)四 制作内容:平田村竹儿根板报(千企连千村 共建新农村) 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	1			
140	020911001032	户外写真+涂塑板(单)五 制作内容:平田村竹儿根板报(促进产业发展,垒实乡村振兴) 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	1			
141	020911001033	户外写真+涂塑板(单)六 制作内容:平田村竹儿根板报(平田村规划总图) 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	1			
142	020911001034	户外写真+涂塑板(单)七 制作内容:党建引领,上下联动增强“推动力” 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			
143	020911001035	户外写真+涂塑板(单)八 制作内容:风貌提升,强村富民增强“内生力” 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
144	020911001036	户外写真+涂塑板(单)九 制作内容:干部回乡,压实责低增强“执行力” 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			
145	020911001037	户外写真+涂塑板(单)十 制作内容:千企联村,创新载体增强“渗透力” 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			
146	020911001038	户外写真+涂塑板(单)十一 制作内容:产业振兴,示范带动增强“影响力” 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			
147	010516002001	铁架焊制+锌铁皮 十二 制作内容:街道办-龙井屯板报(领导关怀) 规格:240cm宽*120cm高	t	0.026			
148	020911001039	户外写真+涂塑板(单)十二 制作内容:街道办-龙井屯板报(领导关怀) 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			
149	020911001040	户外写真+涂塑板(单)十三 制作内容:街道办-龙井屯(推动力)板报240x120cm户外写真哑膜KT板 规格:240cm宽*120cm高	幅	1			
		<b>宣传牌三</b>					
150	020911001041	户外写真+PVC板(单)一 制作内容:龙井屯-领导关怀展板(新增6个照片) 规格:240cm宽*120cm高	块	1			
151	020911001042	户外写真+PVC板(单)二 制作内容:龙井屯-领导关怀展板(新增照片+更改内容) 规格:240cm宽*120cm高	块	1			
		<b>宣传牌四</b>					
152	020911001043	锌铁皮+户外写真+涂塑板(单) 制作内容:5幅板报 规格:240cm宽*120cm高 含框架安装等	幅	5			
		<b>框架+喷绘</b>					
153	010516002002	铁架焊制+铁皮 一 制作内容:龙井屯(稻虾共养田 闯出“致富路”)铁架焊制+铁皮	t	0.218			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		规格: 4400cm宽200cm高					
154	020911001044	520喷绘+安装 一 制作内容: 龙井屯(稻虾共养田 闯出“致富路”)30x2米(左边增加8米, 右边增加6米) 规格: 4400cm宽*200cm高	m <sup>2</sup>	88.00			
155	010516002003	铁架焊制+铁皮 二 制作内容: 龙井屯(龙井屯稻虾养殖基地)铁架焊制+铁皮 规格: 890cm宽300cm高	t	0.255			
156	020911001045	520喷绘+安装 二 制作内容: 龙井屯(龙井屯稻虾养殖基地)8.9x3米黑底布 规格: 890cm宽*300cm高	m <sup>2</sup>	26.70			
157	010516002004	铁架焊制+铁皮 三 制作内容: 稻虾基地旁(大板报)铁架6个 规格: 300cm宽200cm高	t	0.361			
158	020911001046	520喷绘+安装 三 制作内容: 稻虾基地旁(大板报)画面6幅 规格: 300cm宽200cm高	m <sup>2</sup>	36.00			
159	010516002005	铁架焊制 四 制作内容: 9.8米x2米 铁架安装 规格: 980cm宽200cm高	t	0.132			
160	020911001047	520喷绘+安装 四 制作内容: 围墙-兴生态农业 舞万丈春风-9.8米x2米=1份 喷绘+铁架 规格: 980cm宽200cm高	m <sup>2</sup>	19.6			
161	010516002006	铁架焊制 五 制作内容: 龙井欢迎您 10.5米X(3.7米+加高2.2米三角屋顶)底架 规格: 1050cm宽*590cm高	t	0.633			
162	020911001048	520喷绘+安装 五 制作内容: 龙井欢迎您 10.5米X(3.7米+加高2.2米三角屋顶)=1份 喷绘+安装 规格: 1050cm宽*590cm高	m <sup>2</sup>	61.95			
163	020911001049	黑底喷绘+安装 五 制作内容: 龙井欢迎您 10.5米X3.7米=1份 黑底布+安装 规格: 1050cm宽*370cm高	m <sup>2</sup>	38.85			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
164	010603003001	90mm镀锌圆管+45mm镀锌方通+镀锌板 六 制作内容: 龙井屯入口处大型广告牌 规格: 850cm宽*450cm高	t	0.508			
165	020911001050	520喷绘+安装 六 制作内容: 龙井屯稻虾养殖基地简介+养殖范围图 规格: 850cm宽*450cm高	m <sup>2</sup>	38.25			
		<b>龙井屯物料</b>					
166	020911001051	2cmPVC板+UV印+40mm镀锌方管焊制支撑 制作内容: 龙井屯-吕氏家训 规格: 300cm宽*200cm高 含安装等	幅	1			
167	020911001052	户外写真车贴+膜 制作内容: 落款贴(平南街道党工委办事处) 规格: 120cm宽*10cm高	张	1			
168	010603003002	90mm镀锌管 制作内容: 龙井屯(龙井屯稻虾养殖基地)立柱90mm	t	0.045			
169	010603003003	90mm镀锌管 制作内容: 稻虾基地旁(大板报)铁架立柱90mm	t	0.108			
170	020911001053	木架+喷绘 制作内容: 施工牌80X50=2个 喷绘+钉木牌(牌底下棍长1.2米) 规格: 80cm宽*50cm高	块	2			
171	020911001054	户外写真+PVC板(单) 制作内容: 改造前改造后画面 规格: 80cm宽*50cm高	块	2			
		<b>龚州中学旁-围挡</b>					
172	020911001055	520喷绘+安装 制作内容: 龚州中学旁(建立全民免疫新冠疫苗一针不能少)36米X3米高=1份 喷绘+安装 规格: 3600cm宽*300cm高	m <sup>2</sup>	108.00			
173	010516002007	铁架+铁皮 制作内容: 铁架+铁皮 规格: 3600cm宽*300cm高	t	1.056			
174	010516002008	铁架+铁皮(转角) 制作内容: 龚州中学旁-铁架+铁皮-3米X3米高(转角3米) 转角不封喷绘	t	0.087			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		规格: 300cm宽300cm高					
175	桂050101013001	伐树、挖树根、树兜(含乔木、单干棕榈植物)	株	2			
		<b>龙井屯示范点</b>					
176	011501006001	彩印+装订 制作内容: 龙井项目建议书(1) 规格: A4	本	4			
177	011501006002	彩印+装订 制作内容: 龙井项目建议书(2) 规格: A4	本	4			
178	011501006003	彩印+装订 制作内容: 龙井项目建议书(3) 规格: A4	本	4			
179	011501006004	彩印+装订 制作内容: 龙井项目建议书(4) 规格: A4	本	4			
		<b>龙井屯示范点入口广告牌</b>					
180	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 清除入口处旁边的杂乱无章的树木杂草(除了最大的树)及运输清理	m <sup>2</sup>	25.00			
		<b>龙井屯示范点【造型指示牌】</b>					
181	011501001001	安装龙虾造型 安装1个龙虾造型在广告牌旁边入口处	个	1			
182	010603003004	90mm镀锌管 制作内容: 龙井示范点大牌旁边安装反光圆管	t	0.132			
183	040101003001	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	2.10			
184	040103001001	回填方	m <sup>3</sup>	0.32			
185	040202003001	混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.10			
186	040303002001	混凝土基础	m <sup>3</sup>	1.28			
187	040901001001	地笼安装	t	0.052			
188	040205004001	双面精神堡垒牌 双面, 数量X2, 贵港市平南县平南街道乡村振兴示范点(双面精神堡垒牌): 1、主体采用1.2mm厚镀锌板激光切割, 折弯, 焊接造型, 内部120*120*2.5镀锌方通, 搭100*50*2.5镀锌方通焊接结构, 网格部分为6rmm钢板切割铁艺。 2、整体环氧漆防锈漆打底, 表面喷汽车漆, 仿文化砖效果。	块	1			



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>旧泥房拆除</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>独屋屯文化室(二)</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>其他</b>						
—		<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>宣传类(一)</b>						
—		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>宣传类(二)</b>						
—		<b>仿古建筑工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 税前项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
<b>其他</b>						
1	040204007001	混凝土压水泵 部位: 龙井旁水槽	个	1		
2	040204002002	龙井夹胶玻璃盖板	m <sup>2</sup>	9.00		
3	040205012001	304不锈钢架 部位: 龙井	只	1.00		
<b>其他零星</b>						
4	040205003001	彩旗 部位: 稻虾基地路两边	条	210		
5	040205012002	不锈钢仿竹篱笆 部位: 龙井旁、龙井文化室后面、学校对面路边	m	175.00		
<b>宣传类 (一)</b>						
<b>龙虾馆门厅</b>						
1	011508001001	门厅前言 部位: 门厅 广告雕刻字+墙壁美晨造景	项	1		
2	011505011001	堆头订制 部位: 门厅 葱、姜、蒜、辣椒、大小龙虾等假道具	项	1		
3	011508001002	堆头换真摆件+标签 部位: 门厅 葱、姜、蒜、辣椒等真摆件	项	1		
4	011507001001	订制红胡桃木实木雕牌匾 部位: 入门口	块	1		
<b>龙虾馆庭院</b>						
5	050307019001	斗笠、蓑衣 部位: 庭院 大、小各一套	套	2		
6	050307019002	自行车、水壶 部位: 庭院	项	1		
7	桂010801008001	门窗修缮 仿古木门 4副, 仿古木窗 5副	项	1		
8	011609002001	拆除二楼阁楼龙井屯路口 含人工、搬运、清理垃圾	项	1		
<b>龙虾馆龙虾神奇的一生</b>						

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 税前项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
9	020911001001	立体龙虾主题、背景 部位: 龙虾神奇的一生 规格: 长 8.12m、高2.2m 竹排喷防腐漆, 含大、小龙虾模型等	项	1		
		<b>龙虾馆科普馆室内、外</b>				
10	桂010801007001	订制墙体画包实木画框边 部位: 科普馆室内 含设计费 广告装饰画	间	5		
11	011407001002	广告画面定制 部位: 科普馆室内	项	1		
12	011507001002	展示画 部位: 科普馆室内 含安装、运输	项	1		
13	011508001003	磁铁双面黑板 部位: 科普馆内 规格: 3m*1.4m 含运费、笔等	块	1		
14	010702005001	防腐仿古木条凳 部位: 科普馆内 规格: 宽 1.3m	套	4		
15	010702005002	防腐仿古木条凳 部位: 科普馆内 规格: 宽 3m	套	1		
16	010702005003	防腐仿古木条凳 部位: 科普馆内 规格: 宽 2.2m	套	1		
17	030506004001	山水牌合家欢系列音箱 部位: 科普馆内 规格: 10寸二分频3单元低频反射式卡拉OK音箱, 3寸高音, 进口鼓纸, 航天Y30双磁钢, 频宽:500-18khz; 10寸低音单元音圈:30.5mm, 磁钢:120mm双磁, 频宽:65-8000KHZ, 松压盆; 低音:1x10" 低音单元, 高音单元.2x3" 高音单元, 进口磨砂PVC工艺; 额定输入功率(连续、音乐信号、峰值):150W、300W、600W, 额定阻抗:80; 频率响应(+3db)65-18Hz;	套	2		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 税前项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
		灵敏度(1W@1M)90dB,覆盖角度120*x90° (HXV)输出最大声压103dB peak。 用途: 音响系列				
18	030507010001	山水牌K歌功放系列 部位: 科普馆内 规格: 输出功率(单通道):350-700W MIC输入灵敏度:10mV 各输入灵敏度:280mV 信噪比:90dB ; A计权谐波互调失真(1KHz200mV)-1.0% 频率响应:20Hz-20KHz ; 麦克风音调:100Hz±12dB、10KHz±12dB, 音乐音调:80Hz±12dB、10KHz±12dB; 体积(mm):480(W)x132(H)x350(D); 支持蓝牙、USB、光纤、同轴、DVD、CD和点歌机输入, 支持外接低音单元。 5组(前3后2)MIC输入口 用途: 音响系列	套	1		
19	030501004001	U盘 部位: 科普馆内 用途: 音响系列	只	2		
20	040205004001	广告警示标识牌	块	8		
21	040205017001	防撞条	条	16		
		<b>龙虾馆体验馆</b>				
22	020911001002	3D广告画 部位: 体验馆	m²	69.25		
23	011501020001	小船、捕捞工具 部位: 体验馆	项	1		
24	011501020002	造景装饰 部位: 体验馆 仿真稻谷800根、大龙虾、小龙虾、田埂15m	项	1		
		<b>龙虾馆特产馆</b>				
25	011501018001	定制防腐仿古竹货架 部位: 特产馆 规格: 宽 2.4m、高2.2m	个	2		
26	011501018002	定制防腐仿古竹货架 部位: 特产馆 规格: 宽 2m、高2.2m	个	2		
27	011501018003	定制防腐仿古竹货架 部位: 特产馆	个	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 税前项目清单与计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
		规格: 宽 3.15m、高2.2m				
28	011501018004	货物簸箕 部位: 特产馆	个	72		
29	011508005001	代购平南特产摆放+标签 部位: 特产馆	项	1		
		<b>龙虾馆厨房</b>				
30	010401003001	工艺土灶+装饰锅、盖 部位: 厨房	套	1		
31	011501001001	仿真小龙虾摆盘 部位: 厨房	盆	5		
32	011501001002	立体广告雕刻画 部位: 厨房 规格: 2m*1.2m高	m <sup>2</sup>	2.40		
		<b>屯史馆及屯史馆周边</b>				
33	011507001003	“屯史馆”名方木雕刻招牌 部位: 屯史馆	项	1		
34	011507001004	物品名称标识牌 部位: 屯史馆	块	50		
35	011501015001	摆件 含旧电视、音响、挂钟、热水瓶、桌椅、沙发 部位: 屯史馆	项	1		
36	050301003001	订制稻草摆件: 部位: 屯史馆外 丰收草堆	只	2		
37	050301002003	假山订制 规格: 4m*3m*1m 含防水2遍	项	1		
38	050301002004	喷泉系列订制	套	2		
39	050307014001	景观蘑菇订制	朵	27		
		<b>文化中心</b>				
40	040205004002	宣传片 部位: 文化中心 含脚本整理, 配音、字幕、编辑整顿、特效处理	项	1		
41	010810001001	遮光窗帘 部位: 文化中心	套	6		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。



# 规费、增值税计价表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>旧泥房拆除</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>独屋屯文化室(二)</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>其他</b>				
—	<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		



# 主要材料及价格表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
4	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
5	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
6	011901001	槽钢(综合)	t		
7	012102001	等边角钢(综合)	t		
8	012104001	不等边角钢(综合)	t		
9	012104001	不等边角钢(综合)	t		
10	012701001	C型钢(综合)	t		
11	012901001	钢板(综合)	t		
12	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
13	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
14	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t		
15	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t		
16	012904002	镀锌钢板 0.25~0.35mm	t		
17	012907006	镀锌铁皮26# 0.5mm	m <sup>2</sup>		
18	030183001	铁钉(综合)	kg		
19	031311001	电焊条(综合)	kg		
20	031321001	焊锡丝 综合	kg		
21	031345004	石料切割锯片	片		
22	032116001	铁件(综合)	kg		
23	032116004	预埋铁件	kg		
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
26	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
27	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
28	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
29	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
30	040301006	天然中(粗)砂	m <sup>3</sup>		
31	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
32	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
33	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
34	040503002	卵石	m <sup>3</sup>		
35	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
36	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
37	040908002	抗裂砂浆	kg		
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		

# 主要材料及价格表

工程名称:平南街道平田村龙井屯休闲农业与乡村旅游示范点项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
40	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
41	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
42	053501002	竹篾	百根		
43	080301005	碎花岗岩板 10mm	m <sup>2</sup>		
44	080701001	山东白麻火烧石	m <sup>2</sup>		
45	093702002	铝格栅(含配件) 100×100×4.5	m <sup>2</sup>		
46	100302002	铝合金中龙骨T型 h45	m		
47	100302006	铝合金小龙骨T型 h22	m		
48	100302007	铝合金边龙骨T型 h22	m		
49	101501003	铝合金龙骨边接件	个		
50	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
51	130102001	调和漆(综合)	kg		
52	130301001	乳胶漆	kg		
53	130312002	大白粉	kg		
54	133501001	防水腻子	kg		
55	133504001	防水粉	kg		
56	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
57	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
58	144108001	乳白胶	kg		
59	341101001	水	m <sup>3</sup>		
60	341101001	水	m <sup>3</sup>		
61	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
62	350302001	回转扣件	个		
63	350302002	对接扣件	个		
64	350302003	直角扣件	个		
65	350305001	金属脚手架底座	个		
66	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
67	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
68	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
69	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
70	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
71	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
72	140301004	国V汽油 92#	kg		
73	140304001	轻柴油 0#	kg		
74	140304001	轻柴油 0#	kg		
75	341103001	电	kW. h		
76	341103001	电	kW. h		

