

贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建
设项目(一期) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 2519934.8元

(大写): 贰佰伍拾壹万玖仟玖佰叁拾肆元捌角整

招 标 人: 贵港市港南区八塘街道
办事处
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南环东路			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教育路			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
A道路			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
B道路			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
南环东路							
分部分项工程							
混凝土面板破损维修							
1	041001001001	拆除水泥路面18cm	m ²	252.05			
2	041001001002	挖除15cm松散水稳基层	m ²	252.05			
3	040202001001	路床(槽)整形	m ²	252.05			
4	040203003001	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油	m ²	252.05			
5	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: 弯拉强度 $f_r \geq 4.5$ MPa 2. 厚度: 18cm	m ²	252.05			
6	040203007002	C20砼基层 1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm	m ²	252.05			
7	040901001001	现浇构件钢筋 1. $\phi 28$ 传力杆 (无套筒)	t	0.298			
8	040901001002	现浇构件钢筋 1. $\phi 14$ 拉杆 (无套筒)	t	0.036			
9	040901001003	现浇构件钢筋 1. 角隅螺纹钢HRB400 $\phi 14$	t	0.110			
10	040103002001	废渣弃置 1. 运距: 5km 2. 含装车、运输	m ³	221.73			
砼板填缝料更换维修							
11	040601029001	伸缩缝更换/填充塑料胶 1. 填缝材料品种: 聚氨酯填缝胶 2. 裂缝先压入直径为6~10背衬条(聚乙烯发泡棒)	m	128.00			
旧砼路面界面处理							
12	041001004001	铣刨路面	m ²	6029.93			
13	040205009001	冲洗旧路面	m ²	6029.93			
加铺沥青混凝土路面							
14	040203006001	6cm厚中粒式沥青砼 AC-20C 1. 沥青品种: 普通沥青, 沥青用量 3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径: 石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	6340.26			
15	040203006002	4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C	m ²	6354.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 沥青品种: 改性沥青 2. 石料品种、粒径: 辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输					
16	040203003002	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油 沥青含量: 0.5L/m ²	m ²	19048.95			
17	040203009001	无纺烧毛土工布 1. 材料品种: 单面烧毛聚(涤纶)长丝无纺土工布 160g/m ² 2. 断裂强度>8KN/m, 耐温>200° C	m ²	6354.35			
18	040203006003	AC-10 细粒式沥青混凝土调平层0~2cm 1. 沥青品种: SBS改性沥青, 沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径: 石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度1cm	m ²	321.57			
		新建水泥混凝土路面					
19	040101001001	挖路基土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 含弃运5km	m ³	24.53			
20	040202001002	路床(槽)整形	m ²	72.16			
21	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: 弯拉强度f _r ≥4.5MPa 2. 厚度: 18cm	m ²	72.16			
22	040203004001	ES-2型稀浆封层及乳化沥青层厚1cm	m ²	72.16			
23	040203009002	15cm厚级配碎石调平层	m ²	72.16			
		人行道加铺过渡段					
24	040203006004	0~4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 平均厚度2cm 2. 石料品种、粒径: 辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	2180.06			
25	041001004002	过渡段刨铣水泥混凝土路面0~4cm	m ²	1090.03			
		恢复工程					
26	040204006001	检查井盖提升 1. Φ700混凝土井筒 井筒高度0.1m 2. 铸铁井盖井座 重型 Φ700	座	21			
27	040204006002	双篦雨水口升降 1. 检查井规格: 1020*1089mm	座	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 平均升(降)高度: 0.1m					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
28	桂041109007001	恢复围挡	m	1453.00			
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
教育路							
		分部分项工程					
		旧砼路面界面处理					
29	041001004003	铣刨路面	m ²	2082.34			
30	040205009002	冲洗旧路面	m ²	2082.34			
31	040103002002	废渣弃置 运距: 暂按5KM 含装车、运输 含土方弃置费	m ³	41.65			
		加铺沥青混凝土路面					
32	040203006005	6cm厚中粒式沥青砼 AC-20C 1. 沥青品种: 普通沥青, 沥青用量 3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径: 石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	2082.34			
33	040203006006	4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 沥青品种: 改性沥青 2. 石料品种、粒径: 辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	2082.34			
34	040203003003	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油 沥青含量: 0.5L/m ²	m ²	6247.02			
35	040203009003	无纺烧毛土工布 1. 材料品种: 单面烧毛聚(涤纶)长丝无纺土工布 160g/m ² 2. 断裂强度>8KN/m, 耐温>200° C	m ²	2082.34			
36	040203006007	AC-10 细粒式沥青混凝土调平层0~2cm	m ²	104.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 沥青品种:SBS改性沥青, 沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径:石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度1cm					
		人行道加铺过渡段					
37	040203006008	0~4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 沥青品种:改性沥青 2. 石料品种、粒径:辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度2cm	m ²	536.30			
38	041001004004	过渡段刨铣水泥混凝土路面0~4cm	m ²	268.15			
		恢复工程					
39	040204006003	检查井盖提升 1. Φ 700混凝土井筒 井筒高度0.1m 2. 铸铁井盖井座 重型 Φ 700	座	11			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
40	桂041109007002	恢复围挡	m	536.30			
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
A道路							
		分部分项工程					
		混凝土面板破损维修					
41	041001001003	拆除水泥路面18cm	m ²	596.30			
42	041001001004	挖除15cm松散水稳基层	m ²	596.30			
43	040202001003	路床(槽)整形	m ²	596.30			
44	040203003004	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油	m ²	596.30			
45	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:弯拉强度 $f_r \geq 4.5$ MPa 2. 厚度:18cm	m ²	596.30			
46	040203007005	C20砼基层	m ²	596.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm					
47	040901001004	现浇构件钢筋 1. Φ 28传力杆(无套筒)	t	0.522			
48	040901001005	现浇构件钢筋 1. Φ 14拉杆(无套筒)	t	0.078			
49	040901001006	现浇构件钢筋 1. 角隅螺纹钢HRB400 Φ 14	t	0.081			
50	040103002003	废渣弃置 1. 运距: 5km 2. 含装车、运输 3. 含土方弃置费	m ³	214.74			
		砼板填缝料更换维修					
51	040601029002	伸缝更换/填充塑料胶 1. 填缝材料品种: 聚氨酯填缝胶 2. 裂缝先压入直径为6~10背衬条(聚乙烯发泡棒)	m	140.00			
		旧砼路面界面处理					
52	041001004005	铣刨路面	m ²	734.99			
53	040205009003	冲洗旧路面	m ²	734.99			
		加铺沥青混凝土路面					
54	040203006009	6cm厚中粒式沥青砼 AC-20C 1. 沥青品种: 普通沥青, 沥青用量 3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径: 石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	1331.29			
55	040203006010	4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C(辉绿岩) 1. 沥青品种: 改性沥青 2. 石料品种、粒径: 辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	1331.29			
56	040203003005	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油 沥青含量: 0.5L/m ²	m ²	3993.87			
57	040203009004	无纺烧毛土工布 1. 材料品种: 单面烧毛聚(涤纶)长丝无纺土工布 160g/m ² 2. 断裂强度>8KN/m, 耐温>200° C	m ²	1331.29			
58	040203006011	AC-10 细粒式沥青混凝土调平层0~2cm 1. 沥青品种: SBS改性沥青, 沥青用量 3.5%~5.5%	m ²	67.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 石料品种、粒径: 石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度1cm					
		人行道加铺过渡段					
59	040203006012	0~4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C(辉绿岩) 1. 石料品种、粒径: 辉绿岩 2. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 3. 平均厚度2cm	m ²	326.14			
60	041001004006	过渡段刨洗水泥混凝土路面0~4cm	m ²	163.07			
		恢复工程					
61	040204006004	检查井盖提升 1. Φ 700混凝土井筒 井筒高度0.1m 2. 铸铁井盖井座 重型 Φ 700	座	10			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
62	桂041109007003	恢复围挡	m	326.00			
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
B道路							
		分部分项工程					
63	040101001002	挖路基土方(装车) 土壤类别: 三类土 运距: 5KM	m ³	128.37			
64	040202001004	路床(槽)整形	m ²	377.57			
65	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: 弯拉强度 $f_r \geq 4.5$ MPa 2. 厚度: 18cm	m ²	334.25			
66	040203004002	1cm沥青封油层	m ²	377.57			
67	040203009005	15cm厚级配碎石调平层	m ²	377.57			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
68	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
69	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0 m³以内	台·次	1			
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
排水工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
70	040101002001	管沟土方 土壤类别:三类土 挖土深度:综合考虑	m³	322.95			
71	040305001001	砂垫层 1. 材料品种、规格:机制砂 2. 部位: 180° 砂石基础	m³	31.88			
72	040103001001	沟槽回填砂砾石	m³	94.28			
73	040103001002	井背回填混凝土 1. 材料品种、规格:C20混凝土	m³	36.00			
74	040103001003	回填方 1. 填方材料品种:三类土	m³	203.77			
75	040103002004	余方弃置 废弃料品种:沟槽余方 运距:5km	m³	119.18			
		水处理工程					
76	040501001001	II级钢筋混凝土排水承插管d300 1、部位: 雨水排水管; 2、材料规格: II级钢筋混凝土排水承插管d300; 3、连接方式: 柔性橡胶圈承插口; 4、180° 砂石基础	m	84.10			
77	040504002001	污水检查井Φ1000 1. 详见图集06MS201-3-P21 2. 含防坠网、安全警示牌及井盖等装置 3. 含井圈、井盖、井壁、底板钢筋	座	12			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
南环东路													
分部分项工程													
市政综合工程													
混凝土面板破损维修													
1	041001001001	拆除水泥路面18cm	m ²	252.05									
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m ²	2.5205									
2	041001001002	挖除15cm松散水稳基层	m ²	252.05									
	C1-0356	岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm	100m ²	2.5205									
3	040202001001	路床(槽)整形	m ²	252.05									
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m ²	2.5205									
4	040203003001	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油	m ²	252.05									
	C2-0076换	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m ²)	100m ²	2.5205									
5	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:弯拉强度 $f_r \geq 4.5$ MPa 2. 厚度:18cm	m ²	252.05									
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砂 8 4.5}	100m ²	2.5205									
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	2.5205									
6	040203007002	C20砼基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm	m ²	252.05									
	C2-0147换	混凝土基础 厚度10cm[实际15]{换:碎石 GD40 商品普通砂 C20}	100m ²	2.5205									
7	040901001001	现浇构件钢筋 1. $\phi 28$ 传力杆 (无套筒)	t	0.298									
	C2-0130换	钢筋制作、安装 传力杆(无套筒)	t	0.298									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
8	040901001002	现浇构件钢筋 1. ￠14拉杆（无套筒）	t	0.036									
	C2-0130换	钢筋制作、安装 传力杆（无套筒）	t	0.036									
9	040901001003	现浇构件钢筋 1. 角隅螺纹钢HRB400 ￠14	t	0.110									
	C2-0128换	钢筋制作、安装 构造筋	t	0.110									
10	040103002001	废渣弃置 1. 运距：5km 2. 含装车、运输	m³	221.73									
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25m³）装车	1000m³	0.22173									
	C1-0133换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际5]	1000m³	0.22173									
		砗板填缝料更换维修											
11	040601029001	伸缝更换/填充塑料胶 1. 填缝材料品种：聚氨酯填缝胶 2. 裂缝先压入直径为6~10背衬条（聚乙烯发泡棒）	m	128.00									
	0802048换	950道路嵌缝胶更换（伸缝）	100m	1.2800									
		旧砗路面界面处理											
12	041001004001	铣刨路面	m²	6029.93									
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m²	60.2993									
13	040205009001	冲洗旧路面	m²	6029.93									
	C2-0142	清扫洗刷路面 洗刷（包括扫刷）	100m²	60.2993									
		加铺沥青混凝土路面											
14	040203006001	6cm厚中粒式沥青砗 AC-20C 1. 沥青品种：普通沥青，沥青用量3.5%~5.5%	m²	6340.26									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		2. 石料品种、粒径:石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输											
	C2-0097	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm{中粒式沥青混凝土}	100m ²	63.4026									
	C2-0110	沥青混合料制作 沥青混凝土 中粒式	10m ³	38.042									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	3.8042									
15	040203006002	4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 沥青品种:改性沥青 2. 石料品种、粒径:辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	6354.35									
	C2-0104	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm{细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	63.5435									
	C2-0112换	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	25.417									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	2.5417									
16	040203003002	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油 沥青含量: 0.5L/m ²	m ²	19048.95									
	C2-0076换	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m ²)	100m ²	190.4895									
17	040203009001	无纺烧毛土工布 1. 材料品种:单面烧毛聚(涤纶)长丝无纺土工布 160g/m ² 2. 断裂强度>8KN/m, 耐温>200° C	m ²	6354.35									
	C7-0036换	土工布敷设 平铺	100m ²	63.5435									
18	040203006003	AC-10 细粒式沥青混凝土调平层0~2cm 1. 沥青品种:SBS改性沥青, 沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径:石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	321.57									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		4. 平均厚度1cm											
	C2-0103换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm[实际1]{换:细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	3.2157									
	C2-0112	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	0.322									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.0322									
		新建水泥混凝土路面											
19	040101001001	挖路基土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 含弃运5km	m ³	24.53									
	C1-0017	挖掘机挖土方（斗容量1.25m ³ ）装车 三类土	1000m ³	0.02453									
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际5]	1000m ³	0.02453									
20	040202001002	路床(槽)整形	m ²	72.16									
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m ²	0.7216									
21	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:弯拉强度 $f_r \geq 4.5\text{MPa}$ 2. 厚度:18cm	m ²	72.16									
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 $\delta 4.5$ }	100m ²	0.7216									
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m ² 接触面积	0.048									
	C2-0139	刻纹机刻水泥混凝土路面	100m ²	0.7216									
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	0.7216									
22	040203004001	ES-2型稀浆封层及乳化沥青层厚1cm	m ²	72.16									
	C2-0081	喷洒乳化沥青上封层	100m ²	0.7216									
23	040203009002	15cm厚级配碎石调平层	m ²	72.16									
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚15cm	100m ²	0.7216									
		人行道加铺过渡段											

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
24	040203006004	0~4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 平均厚度2cm 2. 石料品种、粒径:辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	2180.06									
	C2-0103换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm[实际2]{换:细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	21.8006									
	C2-0112换	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	4.360									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.4360									
25	041001004002	过渡段刨铣水泥混凝土路面0~4cm	m ²	1090.03									
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m ²	10.9003									
		恢复工程											
26	040204006001	检查井盖提升 1. Φ700混凝土井筒 井筒高度0.1m 2. 铸铁井盖井座 重型 Φ700	座	21									
	0805150换	Φ700混凝土井筒 井筒高度 1m[实际0.1]	座	21									
27	040204006002	双篦雨水口升降 1. 检查井规格:1020*1089mm 2. 平均升(降)高度:0.1m	座	6									
	0805157换	双算雨水口 升高15cm以内[实际10]	座	6									
	0805166换	调换双算进水口 井盖	个	6									
单价措施项目													
	041103	围堰											
28	桂041109007001	恢复围挡	m	1453.00									
	C1-0424换	施工护栏 彩钢板 型钢 高1.76m	100m	14.5300									
教育路													
分部分项工程													

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		市政综合工程											
		旧砼路面界面处理											
29	041001004003	铣刨路面	m ²	2082.34									
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m ²	20.8234									
30	040205009002	冲洗旧路面	m ²	2082.34									
	C2-0142	清扫洗刷路面 洗刷（包括扫刷）	100m ²	20.8234									
31	040103002002	废渣弃置 运距：暂按5KM 含装车、运输 含土方弃置费	m ³	41.65									
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25m ³ ）装车	1000m ³	0.04165									
	C1-0133换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际5]	1000m ³	0.04165									
		加铺沥青混凝土路面											
32	040203006005	6cm厚中粒式沥青砼 AC-20C 1. 沥青品种：普通沥青，沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径：石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m ²	2082.34									
	C2-0097	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm{中粒式沥青混凝土}	100m ²	20.8234									
	C2-0110	沥青混合料制作 沥青混凝土 中粒式	10m ³	12.494									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	1.2494									
33	040203006006	4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 沥青品种：改性沥青 2. 石料品种、粒径：辉绿岩	m ²	2082.34									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输											
	C2-0104	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm{细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	20.8234									
	C2-0112换	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	8.329									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.8329									
34	040203003003	0.5L/m²改性乳化沥青粘层油 沥青含量：0.5L/m²	m ²	6247.02									
	C2-0076换	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m ²)	100m ²	62.4702									
35	040203009003	无纺烧毛土工布 1. 材料品种:单面烧毛聚(涤纶)长丝无纺土工布 160g/m² 2. 断裂强度>8KN/m, 耐温>200° C	m ²	2082.34									
	C7-0036换	土工布敷设 平铺	100m ²	20.8234									
36	040203006007	AC-10 细粒式沥青混凝土调平层0~2cm 1. 沥青品种:SBS改性沥青, 沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径:石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度1cm	m ²	104.12									
	C2-0103换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm[实际1]{换:细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	1.0412									
	C2-0112	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	0.104									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.0104									
		人行道加铺过渡段											
37	040203006008	0~4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C 1. 沥青品种:改性沥青 2. 石料品种、粒径:辉绿岩	m ²	536.30									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度2cm											
	C2-0103换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm[实际2]{换:细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	5.3630									
	C2-0112换	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	1.073									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.1073									
38	041001004004	过渡段铣刨水泥混凝土路面0~4cm	m ²	268.15									
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m ²	2.6815									
		恢复工程											
39	040204006003	检查井盖提升 1. Φ700混凝土井筒 井筒高度0.1m 2. 铸铁井盖井座 重型 Φ700	座	11									
	0805150换	Φ700混凝土井筒 井筒高度 1m[实际0.1]	座	11									
单价措施项目													
	041103	围堰											
40	桂041109007002	恢复围挡	m	536.30									
	C1-0424	施工护栏 彩钢板 型钢 高1.76m	100m	5.3630									
A道路													
分部分项工程													
		市政综合工程											
		混凝土面板破损维修											
41	041001001003	拆除水泥路面18cm	m ²	596.30									
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m ²	5.9630									
42	041001001004	挖除15cm松散水稳基层	m ²	596.30									
	C1-0356	岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm	100m ²	5.9630									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
43	040202001003	路床(槽)整形	m ²	596.30									
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m ²	5.9630									
44	040203003004	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油	m ²	596.30									
	C2-0076换	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m ²)	100m ²	5.9630									
45	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:弯拉强度 $f_r \geq 4.5$ MPa 2. 厚度:18cm	m ²	596.30									
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砂 8 4.5}	100m ²	5.9630									
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	5.9630									
46	040203007005	C20砼基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm	m ²	596.30									
	C2-0147换	混凝土基础 厚度10cm[实际15]{换:碎石 GD40 商品普通砂 C20}	100m ²	5.9630									
47	040901001004	现浇构件钢筋 1. $\Phi 28$ 传力杆(无套筒)	t	0.522									
	C2-0130换	钢筋制作、安装 传力杆(无套筒)	t	0.522									
48	040901001005	现浇构件钢筋 1. $\Phi 14$ 拉杆(无套筒)	t	0.078									
	C2-0130换	钢筋制作、安装 传力杆(无套筒)	t	0.078									
49	040901001006	现浇构件钢筋 1. 角隅螺纹钢筋HRB400 $\Phi 14$	t	0.081									
	C2-0128换	钢筋制作、安装 构造筋	t	0.081									
50	040103002003	废渣弃置 1. 运距: 5km 2. 含装车、运输	m ³	214.74									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		3. 含土方弃置费											
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25m³）装车	1000m³	0.21474									
	C1-0133换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际5]	1000m³	0.21474									
		砼板填缝料更换维修											
51	040601029002	伸缝更换/填充塑料胶 1. 填缝材料品种:聚氨酯填缝胶 2. 裂缝先压入直径为6~10背衬条（聚乙烯发泡棒）	m	140.00									
	0802048换	950道路嵌缝胶更换（伸缝）	100m	1.4000									
		旧砼路面界面处理											
52	041001004005	铣刨路面	m²	734.99									
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m²	7.3499									
53	040205009003	冲洗旧路面	m²	734.99									
	C2-0142	清扫洗刷路面 洗刷（包括扫刷）	100m²	7.3499									
		加铺沥青混凝土路面											
54	040203006009	6cm厚中粒式沥青砼 AC-20C 1. 沥青品种:普通沥青, 沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径:石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输	m²	1331.29									
	C2-0097	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm{中粒式沥青混凝土}	100m²	13.3129									
	C2-0110	沥青混合料制作 沥青混凝土 中粒式	10m³	7.988									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m³	0.7988									
55	040203006010	4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C(辉绿岩) 1. 沥青品种:改性沥青	m²	1331.29									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		2. 石料品种、粒径:辉绿岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输											
	C2-0104	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm{细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	13.3129									
	C2-0112换	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	5.325									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.5325									
56	040203003005	0.5L/m ² 改性乳化沥青粘层油 沥青含量: 0.5L/m ²	m ²	3993.87									
	C2-0076换	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m ²)	100m ²	40.2294									
57	040203009004	无纺烧毛土工布 1. 材料品种:单面烧毛聚(涤纶)长丝无纺土工布 160g/m ² 2. 断裂强度>8KN/m, 耐温>200° C	m ²	1331.29									
	C7-0036换	土工布敷设 平铺	100m ²	13.3129									
58	040203006011	AC-10 细粒式沥青混凝土调平层0~2cm 1. 沥青品种:SBS改性沥青, 沥青用量3.5%~5.5% 2. 石料品种、粒径:石灰岩 3. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 4. 平均厚度1cm	m ²	67.05									
	C2-0103换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm[实际1]{换:细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	0.6705									
	C2-0112	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	0.067									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.0067									
		人行道加铺过渡段											
59	040203006012	0~4cm厚细粒式改性沥青砼AC-13C(辉绿岩)	m ²	326.14									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		1. 石料品种、粒径:辉绿岩 2. 含沥青混凝土制作、摊铺及运输 3. 平均厚度2cm											
	C2-0103换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm[实际2]{换:细(微)粒沥青混凝土}	100m ²	3.2614									
	C2-0112换	沥青混合料制作 沥青混凝土 细粒式改性	10m ³	0.652									
	C2-0116	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内	100m ³	0.0652									
60	041001004006	过渡段刨铣水泥混凝土路面0~4cm	m ²	163.07									
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m ²	1.6307									
		恢复工程											
61	040204006004	检查井盖提升 1. Φ700混凝土井筒 井筒高度0.1m 2. 铸铁井盖井座 重型 Φ700	座	10									
	0805150换	Φ700混凝土井筒 井筒高度 1m[实际.1]	座	10									
单价措施项目													
	041103	围堰											
62	桂041109007003	恢复围挡	m	326.00									
	C1-0424换	施工护栏 彩钢板 型钢 高1.76m	100m	3.2600									
B道路													
分部分项工程													
		市政综合工程											
63	040101001002	挖路基土方(装车) 土壤类别:三类土 运距:5KM	m ³	128.37									
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25m ³)装车 三类土	1000m ³	0.12837									
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.12837									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
64	040202001004	路床(槽)整形	m ²	377.57									
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m ²	3.7757									
65	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:弯拉强度 $f_r \geq 4.5\text{MPa}$ 2. 厚度:18cm	m ²	334.25									
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砂 8 4.5}	100m ²	3.3425									
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m ² 接触面积	0.342									
	C2-0139	刻纹机刻水泥混凝土路面	100m ²	3.3425									
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	3.3425									
	C2-0135	缩缝 沥青玛蹄脂	10m ²	0.158									
	C2-0137	锯缝机锯缝	100m	0.3150									
66	040203004002	1cm沥青封油层	m ²	377.57									
	C2-0081	喷洒乳化沥青上封层	100m ²	3.7757									
67	040203009005	15cm厚级配碎石调平层	m ²	377.57									
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚15cm	100m ²	3.7757									
单价措施项目													
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用											
68	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1									
	C1-0450换	大型机械场外运输费 压路机	台次	1									
69	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1									
	C1-0441换	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台次	1									
排水工程													
分部分项工程													
A.		市政综合工程											

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		土石方工程											
70	040101002001	管沟土方 土壤类别:三类土 挖土深度:综合考虑	m ²	322.95									
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25m ³)装车三类土	1000m ³	0.32295									
71	040305001001	砂垫层 1.材料品种、规格:机制砂 2.部位:180°砂石基础	m ²	31.88									
	C5-0723换	非定型管道垫层 砂	10m ³	3.188									
72	040103001001	沟槽回填砂砾石	m ²	94.28									
	C5-0722	非定型管道垫层 砂砾石	10m ³	9.428									
73	040103001002	井背回填混凝土 1.材料品种、规格:C20混凝土	m ²	36.00									
	C1-0282换	回填混凝土 无砂大孔混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10m ³	3.600									
74	040103001003	回填方 1.填方材料品种:三类土	m ²	203.77									
	C1-0101	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填(槽底宽≤2.8m)土	100m ³	2.0377									
75	040103002004	余方弃置 废弃料品种:沟槽余方 运距:5km	m ²	119.18									
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.11918									
		水处理工程											
76	040501001001	II级钢筋混凝土排水承插管d300 1、部位:雨水排水管;	m	84.10									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目（一期）

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价							
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	总价措施	规费	增值税
		2、材料规格：Ⅱ级钢筋混凝土排水承插管 d300； 3、连接方式：柔性橡胶圈承插口； 4、180° 砂石基础											
	C5-0103换	承插式（胶圈接口）混凝土管敷设 人机配合下管（300mm以内）	100m	0.8410									
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400 {换：水泥砂浆中砂M7.5 换：水泥砂浆 1：2}	100m	0.8410									
77	040504002001	污水检查井Φ1000 1. 详见图集06MS201-3-P21 2. 含防坠网、安全警示牌及井盖等装置 3. 含井圈、井盖、井壁、底板钢筋 4. 平均井深：2m 5. 井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 重型Φ700	座	12									
	C5-0546换	混凝土圆形污水检查井 井径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m以内 {换：水泥砂浆中砂M7.5 换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2 换：碎石 GD20 商品普通砼 C10 换：碎石 GD20 商品普通砼 C25 换：碎石 GD20 商品普通砼 C30}	座	12									
	C5-0715	混凝土井筒 井筒高度 每增0.2m {碎石 GD20 商品普通砼 C30}	座	12									
	B-换	无盖检查井应急安全警示牌	个	12									
	C3-0552	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.550									
	C3-0553换	钢筋制作、安装 φ10以上	t	2.329									
		路面恢复工程											
78	040203007007	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：弯拉强度 $f_r \geq 4.5$ MPa	m ²	238.90									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
南环东路						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
教育路						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
A道路						
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
B道路						
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
排水工程						
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南环东路				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
教育路				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
A道路				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
B道路				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区八塘街道片区城镇基础设施建设项目(一期)

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0402001	市政综合工日(二类)	工日		
2	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
3	010103001.1	螺纹钢HRB400 Φ 14	t		
4	010103002.1	螺纹钢HRB400 Φ 14	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
7	010902014.1	圆钢HPB300 Φ 28	t		
8	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
9	012101002	角钢(综合)	kg		
10	031311001	电焊条(综合)	kg		
11	032116001	铁件(综合)	kg		
12	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
13	040301001	砂(综合)	m ³		
14	040301004	中砂	m ³		
15	040302001	机制砂	m ³		
16	040502002.1	碎石 5~10mm(辉绿岩)	m ³		
17	040502002	碎石 5~10mm	m ³		
18	040502003.1	碎石 5~20mm(辉绿岩)	m ³		
19	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
20	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
21	040506001	砂砾石	m ³		
22	040701006	石屑	m ³		
23	040904008	石粉	m ³		
24	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
25	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
26	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
27	050306001	周转板枋材	m ³		
28	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
29	133101003	石油沥青 30#	kg		
30	133101005S	石油沥青 60#~100#	kg		
31	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
32	133107001	改性沥青	kg		
33	133107002	改性乳化沥青	kg		
34	133504001	防水粉	kg		
35	170103005	焊接钢管 DN40	m		
36	341101001	水	m ³		
37	341104001	煤	t		
38	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		

