

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>小公园</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>道路工程</b>					
1	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	384.34			
2	040202011001	碎石垫层 1. 厚度:50mm厚碎石	m <sup>2</sup>	384.34			
3	040203007001	地面硬化 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:160mm 3. 水泥混凝土侧面模板 4. 间隔6m一道伸缩缝, 沥青填缝	m <sup>2</sup>	384.34			
		<b>3、园林景观工程</b>					
4	040204007001	树池砌筑 M5砂浆砌240*240Mu10青砖柱子 M5砂浆砌240厚Mu10青砖墙 M5砂浆砌120厚Mu10青砖墙	个	12			
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
5	030408003001	塑料管埋地敷设 PC16	m	15.48			
6	030408001001	铜芯电缆 普通敷设 ZR-BVVB-0.45/0.75KV-3x2.5mm	m	127.23			
7	030412007001	庭院灯安装 C20混凝土基础400*400*700mm (另列) 庭院灯高2m, 30w光源 L50x50x5, L=2500mm 角钢接地极 (另列)	套	3			
8	桂030413011001	C20混凝土基础400*400*700mm 包含挖、填土 包钢筋制作安装	座	3			
9	030409001001	接地极 L50x50x5, L=2500mm 角钢接地极	根	3			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
10	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>景观水池</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
11	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km	m <sup>3</sup>	56.45			
12	010103001001	回填方 1. 土壤类别:原土回填	m <sup>3</sup>	13.17			
13	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	43.28			
14	040202011002	200厚级配碎石垫层 1. 素土夯实,密度≥0.93	m <sup>2</sup>	45.24			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
15	010501001001	垫层	m <sup>3</sup>	4.26			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15					
16	070101001001	池底板 1. 池形状、池深:长方形,池深1m 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15砼垫层 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8	m <sup>3</sup>	7.99			
17	070101002001	池壁 1. 池形状、池深:长方形,池深1m 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 4. 壁厚:200mm	m <sup>3</sup>	4.71			
18	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.844			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
19	010903001001	水池池壁卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性防水卷材	m <sup>2</sup>	22.80			
20	010904001001	水池底板卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性防水卷材	m <sup>2</sup>	35.00			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
21	011101006001	水泥砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆 1:3 (内掺5%防水粉)	m <sup>2</sup>	35.00			
22	011102003001	块料楼地面 1. 部位:水池 2. 30厚中国黑花岗岩 3. 30厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	35.00			
23	011108003001	块料零星项目 1. 50厚中国黑花岗岩压顶	m <sup>2</sup>	6.94			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
24	011201004001	立面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆 1:3 (内掺5%防水粉)	m <sup>2</sup>	22.80			
25	桂011204007001	块料墙面	m <sup>2</sup>	31.63			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 水池 2. 30厚中国黑花岗岩 3. 30厚1:3水泥砂浆					
		<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
26	031001006001	φ32 PPR给水管 1. 连接形式: 粘接连接	m	30.00			
27	031001006002	φ110 PVC排水管	m	30.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
28	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	2.64			
29	070302001001	贮水(油)池 平底 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.12			
30	011702011001	贮水(油)池 矩形壁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	47.12			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
31	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>20m*5m长廊</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>A.1 土(石)方工程</b>							
32	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	70.18			
33	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	14.96			
34	010103001002	回填方 1. 土壤类别:原土回填 2. 夯填(碾压):夯填, 压实系数≥0.97	m <sup>3</sup>	58.88			
35	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	26.26			
<b>4、混凝土及钢筋混凝土工程</b>							
36	010501001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.16			
37	010501001003	混凝土垫层 1. 部位:花岗岩地面 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	8.00			
38	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	7.84			
39	020401001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	0.95			
40	020401002001	圆形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.55			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含模板制作、安装及拆除					
41	020402001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	6.20			
42	020402001002	矩形梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	4.20			
43	020404001001	带椽屋面板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	22.43			
44	020404001002	椽条 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	1.10			
45	010515001002	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	1.126			
46	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	2.687			
47	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	3.395			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
48	020603001001	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦(盖七留三) 2. 25厚(最薄处)1:1:4 水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配 $\Phi$ 3@50X50钢丝网与屋面板预埋 $\Phi$ 10钢筋头绑空 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 4厚SBS改性沥青防水卷材 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 现浇C25屋面板,预埋 $\Phi$ 10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水垫层30	m <sup>2</sup>	138.28			
49	010903003001	梁、柱面砂浆防水(防潮)	m <sup>2</sup>	130.85			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网					
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
50	011102003002	花岗岩石地面 1.做法参照15ZJ001地207 2.20厚花岗岩石板铺实拍平,水泥浆擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一遍 5.80厚C15混凝土(另列) 6.基土压(夯)实	m <sup>2</sup>	100.00			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
51	011202001001	圆柱面一般抹灰 1.15ZJ001 外墙17 2.面层滚涂栗色乳胶漆两遍(另列) 3.15厚1:3水泥砂浆 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(另列)	m <sup>2</sup>	54.96			
52	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1.15ZJ001 外墙17 2.面层滚涂栗色乳胶漆两遍(另列) 3.15厚1:3水泥砂浆 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(另列)	m <sup>2</sup>	75.89			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
53	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1.顶棚,做法参15ZJ001顶9 2.面层滚涂栗色乳胶漆两遍 3.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m <sup>2</sup>	221.42			
		<b>5、木作工程</b>					
54	020508010001	雀替 1.构件尺寸:800*400*80mm	块	16			
		<b>3、园林景观工程</b>					
55	050305006001	吴王靠	m	29.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	021001005001	苦背铺瓦用双排齐檐脚手架(钢管) 檐高6m以下	m <sup>2</sup>	214.73			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
57	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	22.36			
	011703	垂直运输					
58	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m <sup>2</sup>	100.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
59	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	13.29			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
25m*7m长廊							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
60	010101004003	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	84.22			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内					
61	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	27.91			
62	010103001003	回填方 1. 土壤类别:原土回填 2. 夯填(碾压):夯填,压实系数≥0.97	m <sup>3</sup>	86.18			
63	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	25.95			
		<b>4、混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
64	010501001004	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	6.83			
65	010501001005	混凝土垫层 1. 部位:花岗岩地面 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	14.00			
66	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	9.40			
67	020401001002	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	1.19			
68	020401002002	圆形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	5.92			
69	020402001003	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼	m <sup>3</sup>	8.91			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除					
70	020402001004	矩形梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	6.56			
71	020404001003	带椽屋面板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	34.39			
72	020404001004	椽条 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	4.75			
73	010515001005	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	2.703			
74	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	4.267			
75	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	4.171			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
76	020603001002	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦(盖七留三) 2. 25厚(最薄处)1: 1: 4 水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1: 3水泥砂浆内配 $\phi$ 3@50X50钢丝网与屋面板预埋 $\phi$ 10钢筋头绑空 4. 满铺0.4 厚聚乙烯膜一层 5. 4厚SBS改性沥青防水卷材 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平 7. 现浇C25屋面板, 预埋 $\phi$ 10钢筋头双向间距900, 伸出屋面防水垫层30	m <sup>2</sup>	226.69			
77	010903003002	梁、柱面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网	m <sup>2</sup>	190.93			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
78	011102003003	花岗岩石地面	m <sup>2</sup>	175.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 做法参照15ZJ001地207 2. 20厚花岗岩石板铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 80厚C15混凝土(另列) 6. 基土压(夯)实					
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
79	011202001003	圆柱面一般抹灰 1. 15ZJ001 外墙17 2. 面层滚涂栗色乳胶漆两遍(另列) 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网(另列)	m <sup>2</sup>	51.71			
80	011202001004	柱、梁面一般抹灰 1. 15ZJ001 外墙17 2. 面层滚涂栗色乳胶漆两遍(另列) 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网(另列)	m <sup>2</sup>	139.22			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
81	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 顶棚, 做法参15ZJ001顶9 2. 面层滚涂栗色乳胶漆两遍 3. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m <sup>2</sup>	431.81			
		<b>5、木作工程</b>					
82	020508010002	雀替 1. 构件尺寸:800*400*80mm	块	20			
		<b>3、园林景观工程</b>					
83	050305006002	吴王靠制作安装 筒式{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	m	43.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
84	021001005002	苦背铺瓦用双排齐檐脚手架(钢管) 檐高 6m以下	m <sup>2</sup>	248.65			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
85	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	28.91			
	011703	垂直运输					
86	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m <sup>2</sup>	175.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
87	桂011708002002	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	21.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>双层凉亭</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
88	010101004004	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内	m <sup>3</sup>	37.56			
89	010103001004	回填方	m <sup>3</sup>	32.86			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别:素土回填、分层夯实 2. 夯填(碾压):压实系数 $\geq 0.97$					
90	010103001005	房心回填 1. 土壤类别:素土回填、分层夯实 2. 夯填(碾压):压实系数 $\geq 0.97$	m <sup>3</sup>	4.33			
91	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	0.37			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
92	020101001001	青砖台明 1. 砌墙厚度:240mm 2. 用砖品种规格:青砖 3. 灰浆品种及配合比:M7.5水泥砂浆,白水泥勾缝	m <sup>3</sup>	3.11			
93	010401012001	青砖台阶 1. M7.5水泥砂浆砌青砖台阶,白水泥浆勾缝 2. 30厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 100厚C15垫层(另列) 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	2.16			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
94	010501001006	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.58			
95	010501001007	混凝土垫层 1. 部位:青砖地面 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.67			
96	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	2.18			
97	020401002003	圆形柱 1. 混凝土种类:商品砼	m <sup>3</sup>	2.58			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除					
98	020402001005	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	0.95			
99	020402001006	矩形梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	0.83			
100	020404001005	带椽屋面板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	10.05			
101	020404001006	椽条 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除	m <sup>3</sup>	2.92			
102	010515001008	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.711			
103	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	1.343			
104	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.507			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
105	020603001003	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦(盖七留三) 2. 25厚(最薄处)1: 1: 4 水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1: 3水泥砂浆内配 $\phi$ 3@50X50钢丝网与屋面板预埋 $\phi$ 10钢筋头绑空 4. 满铺0.4 厚聚乙烯膜一层 5. 4厚SBS改性沥青防水卷材 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平 7. 现浇C25屋面板, 预埋 $\phi$ 10钢筋头双向间距900, 伸出屋面防水垫层30	m <sup>2</sup>	60.15			
106	010903003003	梁、柱面砂浆防水(防潮)	m <sup>2</sup>	35.68			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网					
107	020602005001	戗脊 1#脊头(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	m	37.50			
108	020602005002	围脊 2#脊头(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	m	13.20			
109	020603011001	琉璃宝顶(中堆、天五座)	座	1			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
110	011102003004	青砖楼地面 1.青砖铺面,白水泥砂浆勾缝 2.30厚1:2水泥砂浆粘结层 3.100厚C15垫层(另列) 4.基土回填,分层夯实	m <sup>2</sup>	16.67			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
111	011202001005	圆柱面一般抹灰 1.15ZJ001 外墙17 2.面层滚涂栗色乳胶漆两遍(另列) 3.15厚1:3水泥砂浆 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(另列)	m <sup>2</sup>	23.20			
112	011202001006	梁面一般抹灰 1.15ZJ001 外墙17 2.面层滚涂栗色乳胶漆两遍(另列) 3.15厚1:3水泥砂浆 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m <sup>2</sup>	12.48			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
113	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1.顶棚,做法参15ZJ001顶9 2.面层滚涂栗色乳胶漆两遍 3.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m <sup>2</sup>	173.86			
		<b>5、木作工程</b>					
114	020509004001	木制景窗 1.框边挺、装芯截面尺寸:60*60松木,20*30杉木	m <sup>2</sup>	3.60			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
115	020508010003	雀替	块	12			
		<b>3、园林景观工程</b>					
116	050305006003	吴王靠制作安装 筒式{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	m	8.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
117	021001005003	苦背铺瓦用双排齐檐脚手架(钢管) 檐高6m以下	m <sup>2</sup>	141.58			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
118	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.64			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
119	011703001003	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m <sup>2</sup>	18.62			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
120	桂011708002003	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	5.49			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>文化中心修缮扩建-土建部分文化中心</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
121	011601001001	砖砌体拆除 1、女儿墙拆除	m <sup>3</sup>	11.92			
122	011605001001	平面块料拆除 1、一层地面铺装铲除	m <sup>2</sup>	210.45			
123	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1、一层地面砼垫层铲除	m <sup>3</sup>	21.05			
124	011604002001	立面抹灰层拆除 1、一、二层内外墙面粉刷层铲除	m <sup>2</sup>	783.66			
125	011604003001	天棚抹灰面拆除 1、一、二层天棚粉刷层铲除	m <sup>2</sup>	373.84			
126	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 1、二层楼板拆除	m <sup>3</sup>	2.94			
127	010103002005	渣土弃置 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	92.21			
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
128	010101004005	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按图纸深度	m <sup>3</sup>	116.71			
129	010101003003	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按图纸深度	m <sup>3</sup>	11.96			
130	010103001006	回填方 1、填方材料品种:原土回填 2、密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	101.13			
131	010103002006	余土弃置 1. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	27.54			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
132	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10 190厚页岩多孔砖, M5砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	28.14			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、墙体厚度:190					
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
133	011101001001	混凝土面凿毛 全部	m <sup>2</sup>	72.58			
134	010501001008	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.69			
135	010501003004	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	21.85			
136	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.18			
137	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.91			
138	010502003001	圆形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.98			
139	010502001002	新增混凝土柱套 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.84			
140	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.30			
141	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.52			
142	010505001001	有梁板(斜板) 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	48.60			
143	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.16			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:普通砼 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:140mm	m <sup>2</sup>	16.86			
145	010507005001	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.42			
146	010507001001	散水 做法详:11ZJ901 5/4 7/3	m <sup>2</sup>	23.70			
147	010507004001	台阶 做法详:11ZJ901 9/14	m <sup>3</sup>	1.18			
148	010515001011	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.529			
149	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	6.988			
150	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	6.554			
151	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.081			
152	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.028			
153	桂010515012001	植筋 1、部位:独基、三层框架柱 2、钢筋种类、规格: $\Phi$ 18	根	984			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
154	010901001001	瓦屋面 1、灰色琉璃瓦(盖七留三) 2、25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3、30厚1:3水泥砂浆内配 $\phi$ 3@50X50钢丝网与屋面板预埋 $\phi$ 10钢筋头绑牢 4、满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平 7、现浇C25砼屋面板,预埋 $\phi$ 10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水垫层30	m <sup>2</sup>	320.22			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
155	011102003005	块料地面(一层) 1、5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	207.73			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍 5、80厚C15混凝土 6、基土压实					
156	011102003006	块料地面(二、三层) 1、5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	363.74			
157	011106002001	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	m <sup>2</sup>	30.67			
158	011107002001	陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	m <sup>2</sup>	15.72			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
159	011201001001	内墙面一般抹灰 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	619.14			
160	桂011204007002	仿古面砖外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层镀锌铁丝网 3、10厚仿古青砖片	m <sup>2</sup>	571.71			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
161	010807001001	90系列不带纱铝合金推拉窗>2m <sup>2</sup> 带亮	m <sup>2</sup>	31.32			
162	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	56.40			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
163	011407001004	内墙面喷(刷)涂料 1、清理抹灰基层 2、满刮腻子一遍 3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	619.14			
164	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	822.30			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、乳胶漆两遍					
		<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
165	011503001001	楼梯栏杆 1、详见图集11ZJ401 Y/15	m	8.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
166	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m <sup>2</sup>	965.01			
167	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m <sup>2</sup>	16.50			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
168	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	19.74			
169	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	61.60			
170	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	25.80			
171	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	89.62			
172	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.96			
173	011702004002	圆形柱 木模板 木支撑[实际4.1]	m <sup>2</sup>	21.87			
174	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	23.04			
175	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	15.55			
176	011702006001	单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	65.29			
177	011702014001	有梁板(斜板) 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	435.09			
178	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	16.86			
179	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	21.00			
180	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	23.70			
181	011702027001	台阶 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	15.72			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
182	011703001004	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m <sup>2</sup>	227.73			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
183	桂011708002004	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	125.24			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>文化中心修缮扩建-安装部分</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
184	030404017001	配电箱 AP1 箱内配置详系统图 暗装,底边距地1.4米	台	1			
185	030404017002	应急照明配电箱 箱内配置详系统图 明装,底边距地1.5米	台	1			
186	030404034001	三联单控开关 250V 10A 暗装,距地1.3m	套	2			
187	030404035001	安全型五孔插座 220V 10A 暗装,距地0.3m	套	24			
188	030404035002	柜机空调三孔插座 250V 16A 暗装,底边距地0.3m	套	8			
189	030411001001	砖、混凝土结构暗配 PC20	m	357.67			
190	030411001002	砖、混凝土结构暗配 JDG20	m	145.82			
191	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC65	m	4.10			
192	030408001002	低烟无卤阻燃电缆 WDZ-YJY-1KV- 4*35+1*16mm <sup>2</sup>	m	6.40			
193	030411004001	低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	587.14			





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
203	011603001001	屋面木基层拆除 檩	根	185			
204	011603001002	屋面木基层拆除 椽子	根	616			
205	011607001001	屋面拆除 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青瓦顶	m <sup>2</sup>	483.65			
206	010103002007	木椽子弃置 1. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	153.12			
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
207	010101002001	人工挖沟槽(基坑) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.6m	m <sup>3</sup>	123.93			
208	010103001007	人工回填土 松填	m <sup>3</sup>	99.11			
209	010103002008	余土弃置 1. 运距:暂定1km	m <sup>3</sup>	24.82			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
210	010401001001	砖基础 M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.11			
211	010401003001	实心砖墙 370厚青砖墙体	m <sup>3</sup>	31.99			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
212	010501001009	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.11			
213	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.46			
214	010501003005	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	10.40			
215	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	23.13			
216	010503002002	矩形梁	m <sup>3</sup>	20.62			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30					
217	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.31			
218	010515001014	现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	1.125			
219	010515001015	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 $\phi$ 10以内	t	1.823			
220	010515001016	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 $\phi$ 10以上	t	6.371			
		<b>A.5 木结构工程</b>					
221	010702003001	木檩 1、檩条截面规格: $\phi$ 140 (脊檩为 $\phi$ 160) 2、檩条支撑情况: 檩条两端均支撑墙体上 4、檩条材质: 杉木	m <sup>3</sup>	12.54			
222	010703001001	屋面木基层 1、椽子规格(宽 $\times$ 厚@间距): 90 $\times$ 25@130 2、椽子材质: 杉木	m <sup>2</sup>	483.65			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
223	010901001002	瓦屋面 1、175-180 $\times$ 140 $\times$ 10小青瓦合瓦屋面 2、95 $\times$ 25@130mm椽子(另计) 3、 $\phi$ 140mm杉木檩条(脊檩为 $\phi$ 160)(另计)	m <sup>2</sup>	483.65			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
224	011102003007	室内地面 1、30厚300 $\times$ 300仿古青方砖铺面, 1:2水泥砂浆勾缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道 4、100厚C15混凝土	m <sup>2</sup>	345.68			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、素土夯实					
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
225	011201001002	内墙面一般抹灰 1、白色乳胶漆两遍(另计) 2、腻子两遍(另计) 3、8厚1:2水泥砂浆面 4、12厚1:2水泥砂浆打底	m <sup>2</sup>	364.77			
226	011202001007	新增结构柱面 1、1:2白水泥砂浆勾缝 2、面贴15厚青砖片饰面(青砖片由整块青砖切割成) 3、8厚1:2水泥砂浆面 4、12厚1:2水泥砂浆打底	m <sup>2</sup>	197.47			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
227	011404007001	其他木材面漆 线条、椽子刷漆	m <sup>2</sup>	1242.97			
228	011407001006	内墙面喷(刷)涂料 1、清理抹灰基层 2、满刮腻子一遍 3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	364.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
229	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m <sup>2</sup>	79.53			
230	桂011701004001	内装修钢管脚手架 3.6m以上	m <sup>2</sup>	1420.68			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
231	011702001007	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	14.77			
232	011702001008	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	12.59			
233	011702001009	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	41.20			
234	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际6]	m <sup>2</sup>	232.58			
235	011702006002	单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑 [实际6]	m <sup>2</sup>	233.16			
236	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	7.33			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
237	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m <sup>2</sup>	407.50			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
238	桂011708002005	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	99.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>旧房改造-安装部分</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>换</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
239	030404017003	配电箱 AP1 箱内配置详系统图 暗装, 底边距地1.4米	台	1			
240	030404034002	双联单控开关 250V 10A 暗装, 距地1.3m	套	11			
241	030404035003	安全型五孔插座 220V 10A	套	42			





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇侣化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
251	010901001003	仿古瓦屋面 C25钢筋砼压顶	m <sup>2</sup>	19.55			
		A.10 墙、柱面工程					
252	桂011204007003	面砖外墙 1、10厚仿古青砖片,专用填缝剂勾缝 2、5厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、30厚1:3水泥砂浆 4、φ4@300*300钢丝网 5、原有土墙	m <sup>2</sup>	1635.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
253	桂011701001002	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m <sup>2</sup>	1373.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					



# 税前项目清单与计价表

工程名称:桂平市罗秀镇倡化村冲化塘边屯2023年度美丽乡村建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
<b>小公园</b>						
1	050305007001	花岗岩方形石桌凳 一桌四登	套	3		
<b>20m*5m长廊</b>						
2	011407001001	外墙栗色涂料 国产一底二涂, 保质8年	m <sup>2</sup>	130.85		
3	020206001001	柱顶石 1. 石料种类、构件规格:白麻石柱脚 2. 式样:圆形	只	10		
<b>25m*7m长廊</b>						
4	011407001002	外墙栗色涂料 国产一底二涂, 保质8年	m <sup>2</sup>	190.93		
5	020206001002	柱顶石 1. 石料种类、构件规格:白麻石柱脚 2. 式样:圆形	只	12		
<b>双层凉亭</b>						
6	011407001003	外墙栗色涂料 国产一底二涂, 保质8年	m <sup>2</sup>	35.68		
7	020206001003	柱顶石 1. 石料种类、构件规格:白麻石柱脚 2. 式样:圆形	只	6		
<b>文化中心修缮扩建-土建部分文化中心</b>						
8	011407001005	外墙栗色涂料 国产一底二涂, 保质8年	m <sup>2</sup>	31.16		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。