工 程 量 清 单

2023年田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目（续建）（工程）-2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）

招 标 人：百色市田阳区果业发展中心

2023年11月13日

投标报价汇总表

合同段：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面（含弯道加宽及路口加宽）	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
清单　第100章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基	m3	5556		
203-1	路基挖方	m3	5556		
-a	挖土方	m3	5556		
204	填方路基	m3	2837		
204-1	路基填方	m3	2837		
-a-1	利用土方填筑	m3	2837		
206	路基整修	m2	6895.78		
206-1	路基整修	m2	6895.78		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）　　标表2

清单　第300章　路 面（含弯道加宽及路口加宽）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层	m2	5601.2		
302-1	路面垫层	m2	5601.2		
-a	碎石垫层	m2	5601.2		
312	水泥混凝土面板	m2	5159		
312-1	水泥混凝土面层	m2	5159		
-a-1	水泥混凝土	m2	5159		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	412.72		
313-1	培路肩	m3	412.72		
315	弯道加宽	m2	150.28		
315-1	弯道加宽	m2	150.28		
316	错车道	m2/道	112.5		
316-1	错车道	m2/道	112.5		
清单　第300章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	55		
419-1	钢筋砼管涵	m/道	55		
清单　第400章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（甫里村）　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志	块	12		
604-1	铝合金标志牌	块	12		
604-8	项目标志碑	个	1		
604-10	警示桩	个	287		
清单　第600章　合计　　人民币　　元					