

贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

工程量清单

招 标 人： 贵港市港北区中里乡人民政府
(单位盖章)

编制单位： 广西宏茂建设管理有限公司
(单位盖章)

2022年 11月 日

总 说 明

工程名称：贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目为贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程，地址位于贵港市港北区中里乡平安村平山屯，主要建设内容有：道路及地面硬化2165.71m²，生态停车场802.62m²，透水砖地面铺装597.82m²，自然面石板碎拼铺装1243.92m²，青砖铺装1351.59m²，新建木质景观亭3个，绿化复绿3525.20m²，鹅卵石道路铺装424.86m²，砖砌花池及砖砌矮墙1356.92m，青砖台阶80.0959m²，毛石及水泥砖挡土墙1487.73m³，混凝土仿木栏杆209.58m，拆除危房56.44m²，新建2*2m座椅树池13个、 ϕ 2.0m圆形树池5个、 ϕ 2.6m圆形树池1个、 ϕ 3.3m圆形树池1个、 ϕ 4.0m圆形树池1个。新建排水沟长96.09m，沉沙井6个，涵管建设100.58m，停车场周边路缘石长96.09m。购置安装村庄入口标识景石及景观景石53.8t。

二、本次工程计价范围：施工图纸范围内的市政、绿化、建筑及建筑拆除工程。

三、编制依据：

- 1.《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）；
- 2.广西壮族自治区实施细则(修订本)的通知(桂建标[2015]46号)；
- 3.2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- 4.2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》；
- 5.2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
- 6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；
- 7.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 8.2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
- 9.广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。；
- 10.人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号文）进行调整。

四、材料价格选用原则和依据：

材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2019年第8期的除税价格计取，没有信息价的材料价格参照市场询价计算。

五、其他说明事项

- 1、本工程使用博奥V17版计价；
- 2、本工程混凝土采用商品混凝土。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平山屯基础设施市政			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
平山屯基础设施绿化			
一	绿化工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
平山屯基础设施建筑			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
平山屯基础设施拆除			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第3页 共3页

[illegible]

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
平山屯基础设施市政							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 就近堆放 4. 部位：排水沟、沉沙井、预制砼管	m³	225.51			
2	010404001001	碎石垫层 1. 部位：砼管沟底部 2. 100厚碎石垫层	m³	3.81			
3	040103001001	回填土方 1. 填方来源：利用开挖土方	m³	152.79			
4	040103002001	余方弃置 1. 起始运距：1km	m³	68.91			
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增运1km	m³ • km	68.91			
		道路工程					
6	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位：砼道路、生态停车场、黑色透水砖面层、红色透水砖面层、自然面石板碎拼、青砖铺装、 鹅卵石路面、青砖台阶、100厚碎石铺地	m²	7285.26			
7	040202011001	碎石垫层 1. 碎石垫层100厚 2. 部位：砼道路、100厚碎石铺地、30厚砼硬化	m²	2542.07			
8	040202011002	级配碎石垫层 1. 200厚级配碎石垫层 2. 部位：生态停车场	m²	802.62			
9	040202011003	级配碎石垫层 1. 100厚级配碎石垫层 2. 部位：鹅卵石路面、广场铺装青砖竖铺护边	m²	578.16			
10	040202011004	级配碎石垫层 1. 150厚级配碎石垫层 2. 部位：黑色透水砖面层、红色透水砖面层、自然面石板碎拼、青砖铺装、青砖台阶	m²	3299.14			
11	040203007001	混凝土垫层	m²	3193.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 100厚C15混凝土 2. 砼种类: 商品普通砼 3. 部位: 黑色透水砖面层、红色透水砖面层、自然面石板碎拼、青砖铺装					
12	040203007002	水泥混凝土路面 1. 200厚C25碎石砼面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度>16米, 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 2. 砼种类: 商品普通砼 3. 含砼模板、锯缝机锯缝及塑料膜养生	m²	2165.71			
13	040204002001	生态停车场植草砖面层 1. 350×350×80彩色植草砖 2. 60厚粗砂垫层	m²	802.62			
14	040203008001	黑色透水砖面层 1. 240×120×60mm黑色透水砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	51.01			
15	040203008002	红色透水砖面层 1. 240×120×60mm红色透水砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	546.81			
16	040203008003	自然面石板碎拼 1. 30厚自然面石板碎拼, 石板块径Φ100~500 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	1243.92			
17	040203008004	青砖铺装 1. 240×120×60mm青砖铺装 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	1351.59			
18	040204004001	240×120×60mm青砖竖铺护边 1. C15混凝土固定 2. 每隔2米留10宽排水缝 3. 厚度: 120mm 4. 部位: 广场铺装	m	696.78			
19	040204004002	240×120×60mm青砖竖铺护边 1. 每隔2米留10宽排水缝 2. 1:3水泥砂浆固定 3. 厚度: 120mm 4. 部位: 鹅卵石园路铺装	m	404.48			
20	040204004003	青砖竖铺护边 1. 240厚青砖护边内浇筑100厚C25垫层 2. 部位: 凉亭A	m	21.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	011107002001	青砖台阶 1. 240*120*60厚青砖饰面, 20厚1:3水泥砂浆贴合 2. 100厚C15混凝土	m²	80.10			
22	040204004004	青砖砌台阶护边 1. 240厚300高青砖砌台阶护边 2. C15混凝土固定	m	75.43			
		树池					
23	040204007001	2*2m座椅树池 1. 50厚黄锈石花岗岩坐面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 5厚水泥砂浆找平层 4. 240×120×60厚红砖浆砌矮墙 5. 30厚水泥砂浆找平	个	13			
24	040204007002	Φ2.0m圆形树池 1. 50厚黄锈石花岗岩坐面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 5厚水泥砂浆找平层 4. 240×120×60厚红砖浆砌矮墙 5. 30厚水泥砂浆找平	个	5			
25	040204007003	Φ2.6m圆形树池 1. 500厚黄锈石花岗岩坐面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 5厚水泥砂浆找平层 4. 240×120×60厚红砖浆砌矮墙 5. 30厚水泥砂浆找平	个	1			
26	040204007004	Φ3.3m圆形树池 1. 50厚黄锈石花岗岩坐面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 5厚水泥砂浆找平层 4. 240×120×60厚红砖浆砌矮墙 5. 30厚水泥砂浆找平	个	1			
27	040204007005	Φ4.0m圆形树池 1. 50厚黄锈石花岗岩坐面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 5厚水泥砂浆找平层 4. 240×120×60厚红砖浆砌矮墙	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 30厚水泥砂浆找平					
28	040303018001	C20混凝土仿木栏杆 1. 栏杆立柱Φ100mm 2. 栏杆横杆Φ60mm 3. 栏杆扶手Φ70mm 4. 面油栗壳色仿木纹漆3遍 5. 含模板、钢筋 6. C20混凝土基础	m	216.93			
		排水沟					
29	040201022001	砖砌排水沟 1. 断面尺寸:内空340*400mm 2. 基础、垫层:100厚C10混凝土 3. 砌体材料:M5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖 4. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:C20预制钢筋砼盖板 (另列清单) 6. 粒径30-50mm白色机制卵石(另列清单) 7. 光面芝麻灰花岗岩(另列清单)	m	96.09			
30	桂011702064001	预制钢筋砼排水沟盖板 1. 规格:600*400*60mm 2. C20细石砼,内配钢筋	m ³	1.97			
31	040202010001	排水沟盖板顶卵石铺装 1. 粒径30-50mm白色机制卵石	m ²	42.76			
32	040204004005	排水沟安砌路缘石 1. 光面芝麻灰花岗岩150*150mm 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	96.09			
		管网工程					
33	040501001001	Φ300预制混凝土管 1. 预制混凝土管,d=300mm,II级管	m	115.28			
34	040501001002	Φ500预制混凝土管 1. 预制混凝土管,d=500mm,II级管	m	7.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
35	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1.0 以内	台·次	1			
36	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
37	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山屯基础设施绿化							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
38	050102001001	栽植秋枫 1. 胸径11-12cm, 高度450-500cm, 冠幅200-250cm 2. 容器骨架苗, ≥三级分枝 3. 养护期: 6个月	株	14			
39	050102001002	栽植白兰 1. 胸径10-12cm, 高度350-450cm, 冠幅150-250cm 2. 容器骨架苗, ≥三级分枝 3. 养护期: 6个月	株	7			
40	050102001003	栽植芒果 1. 胸径5-6cm, 高度300-350cm, 冠幅120-150cm 2. 容器骨架苗, ≥三级分枝 3. 养护期: 6个月	株	14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	050102001004	栽植扁桃 1. 胸径7-8cm, 高度350-400cm, 冠幅150-200cm 2. 容器骨架苗, ≥三级分枝 3. 养护期: 6个月	株	23			
42	050102001005	栽植铁树 1. 胸径15-20cm, 高度90-100cm, 冠幅80-100cm 2. 容器苗 3. 养护期: 6个月	株	5			
43	050102002001	栽植红绒球 1. 高度90-100cm, 冠幅90-100cm 2. 容器苗, 球形 3. 养护期: 6个月	株	34			
44	050102002002	栽植含笑 1. 高度110-120cm, 冠幅90-100cm 2. 地苗, 球形 3. 养护期: 6个月	株	24			
45	050102002003	栽植朱瑾 1. 高度90-100cm, 冠幅70-80cm 2. 容器苗, 多枝 3. 养护期: 6个月	株	28			
46	050102002004	栽植非洲茉莉 1. 高度90-100cm, 冠幅80-90cm 2. 地苗, 球形 3. 养护期: 6个月	株	28			
47	050102002005	栽植小花紫薇 1. 高度150-200cm, 冠幅50-60cm 2. 容器苗, 多枝 3. 养护期: 6个月	株	63			
48	桂050102017001	栽植麦冬 1. 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 2. 容器苗 3. 种植密度: 袋苗36株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	419. 90			
49	桂050102017002	栽植翠芦莉 1. 高度20-30cm, 冠幅15-20cm 2. 容器苗	m²	134. 30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 种植密度:袋苗9株/m² 4. 养护期: 6个月					
50	桂050102017003	栽植红背桂 1. 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 2. 容器苗 3. 种植密度:袋苗4株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	31.30			
51	桂050102017004	栽植紫花马樱丹 1. 高度20-30cm, 冠幅10-20cm 2. 容器苗 3. 种植密度:袋苗9株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	44.60			
52	桂050102017005	栽植黄素梅 1. 高度30-40cm, 冠幅25-30cm 2. 容器苗 3. 种植密度:袋苗4株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	112.80			
53	桂050102017006	栽植龙船花 1. 高度35-40cm, 冠幅25-30cm 2. 容器苗 3. 种植密度:袋苗9株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	17.60			
54	桂050102017007	栽植白蝴蝶 1. 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 2. 容器苗 3. 种植密度:袋苗9株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	61.10			
55	桂050102017008	栽植矮化朱瑾 1. 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 2. 容器苗 3. 种植密度:袋苗9株/m² 4. 养护期: 6个月	m²	79.50			
56	050102012001	铺种马尼拉草 1. 铺种方式:满铺 2. 养护期:6个月	m²	2624.10			
57	050101007001	绿地整理	m²	3525.20			
58	050102012002	植草砖植草	m²	802.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 种类:马尼拉草 2. 苗木规格: 高度1-2cm 3. 苗木备注: 块状, 间距1cm 4. 养护期:6个月 5. 部位: 生态停车场					
		2、园路园桥					
59	桂050201017001	鹅卵石路面 1. 粒径30-50卵石, 间距20-30, 石粒突出 砂浆面10-15 2. 30厚水泥砂浆 3. 部位: 鹅卵石园路、鹅卵石路肩	m²	424.86			
		3、园林景观工程					
60	050301005001	景石	t	53.800			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
61	050403001001	树木支撑架	株	58			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山屯基础设施建筑							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 就近堆放	m ³	1741.34			
63	010103001001	回填方 1. 填方来源:利用开挖土方	m ³	975.77			
64	010103002001	余土弃置 1. 起始运距1km	m ³	765.57			
65	桂010103003001	土方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运1km	m ³ ·km	765.57			
		A.3 砌筑工程					
66	010401001001	水泥砖基础 1. 400*200*200厚水泥砖垫底 2. 部位: 320宽矮墙、青砖挡土墙、400厚1400高水泥砖挡土墙、400厚2000高水泥砖挡土墙	m ³	25.12			
67	010402001001	水泥砖砌矮墙 1. 400厚500高水泥砖砌矮墙 2. 砖品种、规格:实心水泥砖400*200*200mm	m ³	2.05			
68	010402001002	水泥砖挡土墙 1. 400*200*200厚浆砌水泥砖 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 墙体厚度:400mm 4. 部位: 400厚1400高水泥砖挡土墙、400厚2000高水泥砖挡土墙	m ³	117.58			
69	010402001003	水泥砖挡土墙 1. 400*200*200厚浆砌水泥砖 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 墙体厚度:240mm 4. 部位: 240厚1200高水泥砖挡土墙	m ³	1.67			
70	010401003001	青砖挡土墙 1. 240*120*60厚浆砌青砖 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 墙体厚度:240mm	m ³	8.15			
71	010401003002	1100镂空墙 1. 240*120*60厚浆砌青砖 2. 墙体厚度:240mm	m ³	3.70			
72	010401003003	1100镂空墙	m ³	2.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 240*120*60厚浆砌青砖 2. 墙体厚度:120mm					
73	010401009001	1100镂空墙青砖柱 1. 尺寸: 240mm*240mm	m³	0.49			
74	010401003004	镂空矮墙 1. 1:3水泥砂浆砌青砖矮墙 2. 墙体厚度:120mm	m³	1.75			
75	010401003005	320宽矮墙砌青砖 1. 240*120*60厚浆砌青砖 2. 墙体厚度:120mm	m³	2.20			
76	010402001004	320宽矮墙砌水泥砖 1. 400*200*200厚水泥砖 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 墙体厚度:200mm	m³	2.97			
77	010403004001	毛石挡土墙 1. M7.5水泥砂浆砌MU30毛石 2. 泄水孔孔径100-150梅花形布置, 间隔2000 3. 300*300*300滤层反滤包, 300~4000g/m²土工布包裹2~5砂石 4. 间隔15-20m设一道变形缝, 缝宽25, 缝中塞沥青木板	m³	1333.16			
78	010401012001	120饰面花池红砖浆砌矮墙 1. 240*120*60厚红砖浆砌矮墙	m³	13.96			
79	010401012002	青砖种植池浆砌矮墙 1. 240*120*60厚青砖浆砌矮墙	m³	68.64			
		A. 10 墙、柱面工程					
80	桂011204007001	120饰面花池 60*240*5厚青灰色仿古贴砖饰面	m²	175.82			
81	桂011204007002	块料墙面 1. 20厚水泥砂浆找平后贴灰色文化砖饰面 2. 部位: 400厚500高水泥砖砌矮墙	m²	9.22			
82	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 仿红砖墙(原水泥砖墙) 2. 15厚1:3水泥砂浆找平	m²	60.12			
83	011101006001	挡土墙顶面30厚1:3水泥砂浆找平层	m²	124.58			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
84	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	628.47			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山屯基础设施拆除							
		分部分项工程					
		G.2 机械拆除工程					
85	桂011616003001	机械拆除危旧砖瓦房 1. 结构类型: 砖木结构 一层 2. 墙体厚度: 240mm 3. 弃渣运距: 5km	m²	56.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第12页 共12页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平山屯基础设施市政				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山屯基础设施绿化				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山屯基础设施建筑				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t			4000.88				
2	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	kg			3.72				
3	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			385.84				
4	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t			411.50				
5	砂(综合)	m³			238.83				
6	中砂	m³			246.60				
7	粗砂	m³			236.89				
8	碎石 5~20mm	m³			116.50				
9	碎石 5~40mm	m³			116.50				
10	碎石 10~80mm	m³			116.50				
11	30-50mm白色机制卵石	m³			1450.00				
12	本色卵石 30-50mm	t			621.06				
13	彩色卵石 30-50mm	t			621.06				
14	毛石(块石)	m³			108.74				
15	红砖240×120×60	千块			470.80				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块			470.80				
17	青砖240×120×60	块			1.34				
18	实心水泥砖 400*200*200	块			3.89				
19	青砖240×120×60	块			1.34				
20	多孔页岩砖 240×180×90	千块			1132.74				
21	实心水泥砖 190×190×190	块			1.67				
22	二等杉木板材	m³			1473.45				
23	周转板材	m³			846.02				
24	陶瓷墙面砖 200×150	m²			21.24				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程
 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
25	50厚黄锈石花岗岩	m²			146.03				
26	灰色文化砖	m²			15.93				
27	栗壳色仿木纹漆	kg			30.97				
28	石油沥青 30#	kg			3.98				
29	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m			19.47				
30	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³			381.55				
31	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³			369.90				
32	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³			381.55				
33	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³			392.23				
34	30厚自然面石板碎拼	m²			146.03				
35	240×120×60mm黑色透水砖	m²			44.25				
36	240×120×60mm红色透水砖	m²			44.25				
37	240×120×60mm青砖	m²			46.53				
38	350*350*80彩色植草砖	m²			42.48				
39	II钢筋混凝土管DN300（平口）	m			49.56				
40	II钢筋混凝土管DN500（平口）	m			71.68				
41	黄素梅（容器苗，高度30-40cm，冠幅25-30cm）	袋			3.50				
42	龙船花(容器苗，高度35-40cm，冠幅25-30cm）	袋			5.00				
43	麦冬（容器苗，高度15-20cm，冠幅15-20cm）	袋			0.70				
44	芒果（容器苗，胸径5-6cm，高度300-350cm，冠幅120-150cm）	株			237.00				
45	秋枫（容器苗，胸径11-12cm，高度450-500cm，冠幅200-250cm）	株			850.00				
46	铁树（容器苗，胸径15-20cm，高度90-100cm，冠幅80-100cm）	株			132.00				
47	小花紫薇（容器苗，高度150-200cm，冠幅50-60cm）	株			91.00				
48	朱瑾（容器苗，多枝，高度90-100cm，冠幅70-80cm）	株			41.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:贵港市港北区中里乡平安村平山屯乡村风貌改造工程

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。