

西林县古障镇泥洞村三棵樹屯进村入户道路硬化工程

一阶段施工图设计预算书

(路线设计总长: 2.523 公里)

第一册 共一册

广西远恒工程设计有限公司



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: 西林县古障镇泥洞村三棵树屯进村入户道路硬化工程
编制范围: 西林县古障镇泥洞村三棵树屯进村入户道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路工程	2.523	902142	357567.17	100.00	
102	路基工程	km	2.523	48364	19169.4	5.36	
LJ01	清除表土	km	2.523	10213	4047.96	1.13	
LJ0101	清理与掘除	km	2.523	10213	4047.96	1.13	
LJ010101	清除表土	m2	8554	10213	1.19	1.13	
LJ07	挡土墙	m	11	38151	3468.31	4.23	
LJ0701	挡土墙	m	11	38151	3468.31	4.23	
103	路面工程	km	2.523	84045	333113.53	93.16	
LM02	水泥混凝土路面	m2	8554	84045	98.25	93.16	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	8554	84045	98.25	93.16	
LM020501	水泥混凝土	m2	8554	84045	98.25	93.16	
110	专项费用	元	2.523	13332	5284.24	1.48	
11002	安全生产费	元	2.523	13332	5284.24	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路工程	2.523				
3	第三部分 工程建设其他费	公路工程	2.523				
4	第四部分 预备费	公路工程	2.523				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路工程	2.523	902142	357567.17	100.00	
6	建设期贷款利息	公路工程	2.523				
7	公路基本造价	公路工程	2.523	902142	357567.17	100.00	

编制: 李竹

复核: 黄兴