



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市公安局监管中心配套工程(二期)拘留所监区土建及给排水

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
<b>拘留所监区(土建)</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
1	011610002001	消防栓玻璃门 1. 拆除方式: 人工拆除	m <sup>2</sup>	75.60			
2	010103002001	渣土弃置 废弃料品种: 建筑垃圾及废土废渣 运距: 1km	m <sup>3</sup>	15.12			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 弃土运距: 暂定增运9km, 结算按实际发生运距调整	m <sup>3</sup> ·km	136.08			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
4	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度: 240厚 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩烧结多孔砖 砂浆种类、强度等级: 7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	22.48			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
5	010502002001	构造柱 混凝土种类: 商品砼 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	0.83			
6	010503004001	圈梁 混凝土种类: 商品砼 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.40			
7	010503005001	过梁 混凝土种类: 商品砼 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	0.58			
8	010505003001	平板 混凝土种类: 商品砼 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	4.05			
9	桂010507010001	排水沟 做法详见图集98ZJ512 -/31	m	21.44			
10	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 $\Phi$ 10以内	t	0.482			
11	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 $\Phi$ 10以上	t	0.174			
12	010516002001	预埋铁件 做法详见图集98ZJ411 M-6/42	t	0.073			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局监管中心配套工程(二期)拘留所监区土建及给排水

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
13	桂010515012001	植筋 Φ16以内	根	16			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
14	010904001001	地面卷材防水 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结构满粘 部位:饮水机房地面	m <sup>2</sup>	40.16			
15	010904002001	地面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料 部位:饮水机房地面	m <sup>2</sup>	40.16			
16	010902001001	屋面卷材防水 3厚自粘SBS-I型 聚酯胎改性沥青防水卷材(2层) 部位:饮水机房(屋面)	m <sup>2</sup>	33.75			
17	010902002001	细石混凝土保护层屋面 做法详见15ZJ001-120-屋103 50厚C20细石混凝土,内配Φ4@100双向钢筋网片,表面压光 10厚1:4石灰砂浆 防水层(另列项计算) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 部位:饮水机房(屋面)	m <sup>2</sup>	33.75			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
18	011001001001	保温隔热屋面 最薄处30厚LC7.5亲骨料混凝土找2%坡[暂按厚度100计] 部位:饮水机房(屋面)	m <sup>2</sup>	33.75			
19	011002005001	聚氯乙烯板面层 40厚绝热挤塑聚苯乙烯板 部位:饮水机房(屋面)	m <sup>2</sup>	33.75			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
20	010404001001	轻骨料垫层 C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏(厚度暂按300-156.5) 部位:饮水机房地面填料	m <sup>3</sup>	4.06			
21	011102003001	块料楼地面 8-14防滑地砖300*300 25厚1:2水泥砂浆 部位:饮水机房地面	m <sup>2</sup>	28.37			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
22	桂011204007001	块料内墙面	m <sup>2</sup>	73.82			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市公安局监管中心配套工程(二期)拘留所监区土建及给排水

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 饮水机房内墙 做法详见图集15ZJ001 内墙23/64 15厚1: 3水泥砂浆 5厚聚合物乳液防水砂浆 3-4厚1: 1水砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4-5厚釉面砖300*600					
23	011201001001	外墙抹灰 部位: 饮水机房外墙 15厚1:3水泥砂浆找平 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	80.74			
24	011207001001	防撞隔音墙 木龙骨82*70, 间距@800, 木龙骨做防火处理 18厘板面, 布艺软包 拉丝不锈钢包边隔缝	m <sup>2</sup>	142.06			
25	011207001002	埃特板包管 镀锌方通骨架 埃特板6mm包面	m <sup>2</sup>	35.71			
		<b>A. 11 天棚工程</b>					
26	011302001001	微孔铝板吊顶600*600 装配式U型轻钢龙骨 条形微孔铝扣板600*600	m <sup>2</sup>	71.10			
27	011302002001	格栅吊顶 50*100型材方通垂帘吊顶 配套轻钢龙骨 40间距≤1200mm	m <sup>2</sup>	2020.55			
28	011302001002	铝扣板吊顶600*600 装配式U型轻钢龙骨 孔铝扣板600*600	m <sup>2</sup>	45.21			
		<b>A. 12 门窗工程</b>					
29	010802004001	智能门 按业主要求进行定制	m <sup>2</sup>	9.45			
30	010802004002	器械库门 按业主要求进行定制	m <sup>2</sup>	2.10			
31	010802001001	消防栓铁门	m <sup>2</sup>	75.60			
32	010807004001	铝合金纱扇 含制作、安装、运输等	m <sup>2</sup>	204.33			
33	010810001001	布窗帘	m <sup>2</sup>	374.64			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局监管中心配套工程(二期)拘留所监区土建及给排水

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		含窗帘轨安装					
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
34	011407001001	窗台刷涂料 清理抹灰基层 满刮腻子一遍(找平) 刷底漆一遍 刷乳胶漆二遍(白色乳胶漆)	m <sup>2</sup>	549.88			
		<b>A.14 其他装饰工程</b>					
35	011501006001	防火隔栏小室、桌、椅 两侧30厚塑木墙板1100*3000 30厚塑木墙板桌面500*1200 30厚塑木墙板底面500*1200 椅子	套	16			
36	010607004001	带刀卷刺	m	327.00			
37	011502001001	拉丝不锈钢装饰线 规格:30*20mm	m	282.36			
38	011503005001	拘室床加装护栏 规格尺寸:长1.45*高0.4(m) 热镀锌方通50#焊接 横向2根1.45米,纵向两根0.18米	m	1160.00			
39	桂011509003001	卫生间圆角包边条	m	287.90			
40	010807005001	圆钢格栅网 部位:询问室	m <sup>2</sup>	15.12			
		<b>附属设施</b>					
41	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	400.00			
42	040203007001	C30水泥混凝土硬化路 150mm厚	m <sup>2</sup>	400.00			
43	040202015001	300mm厚5%水泥稳定碎石层	m <sup>2</sup>	400.00			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
44	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管	m <sup>2</sup>	88.00			
45	桂011701002001	里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	31.30			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局监管中心配套工程(二期)拘留所监区土建及给排水

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
46	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.8m 2. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	1098.69			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
47	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合模板木支撑	m <sup>2</sup>	13.82			
48	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.42			
49	011702016001	平板 模板、支撑材质:胶合模板钢支撑 支模高度:3.6米	m <sup>2</sup>	36.55			
50	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.82			
<b>拘留所监区改造给排水</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>直饮水系统</b>					
51	031001004001	直饮水给水铜管及管件安装 DN15 连接方式:卡箍连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道消毒冲洗,水压试验	m	204.60			
52	031001004002	直饮水给水铜管及管件安装 DN20 连接方式:卡箍连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道消毒冲洗,水压试验	m	271.69			
53	031001004003	直饮水给水铜管及管件安装 DN25 连接方式:卡箍连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道消毒冲洗,水压试验	m	60.00			
54	031001004004	直饮水给水铜管及管件安装 DN32 连接方式:卡箍连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道消毒冲洗,水压试验	m	113.18			
55	031001004005	直饮水给水铜管及管件安装 DN40 连接方式:卡箍连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道消毒冲洗,水压试验	m	136.33			
56	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN32	个	66			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局监管中心配套工程(二期)拘留所监区土建及给排水

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
57	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	6			
58	031002001001	管道支架	kg	539.11			
59	031201003001	管道支架刷油 手工除锈后刷防锈漆一道,再刷面漆一道	kg	539.11			
60	031208002001	管道绝热 保温层厚度50mm 保温材料可采用橡塑发泡保温材料,管道采用管壳	m <sup>3</sup>	3.77			
61	031003001001	截止阀DN15 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 材质:铜芯	个	34			
62	031003001002	截止阀DN20 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 材质:铜芯	个	33			
63	031003001003	截止阀DN32 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 材质:铜芯	个	2			
64	031003001004	截止阀DN40 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 材质:铜芯	个	2			
65	桂031004020001	塑料热水龙头 DN15	个	99			
66	031006014换00100100	一体化纯水设备 内置水箱,容积不小于2m <sup>3</sup> ,内置回水泵、紫外线消毒器	套	1			
67	031006011001	紫外线消毒器 参数及规格:SZX-10,功率1.5KW 含电机接线安装	台	1			
68	030211003001	热泵循环泵 Q=12t/h,H=15m,功率1.5KW 含电机接线安装 含隔震垫安装	台	1			
69	桂040601033001	循环泵 基础 C20混凝土制作,尺寸尺寸400*300*100	m <sup>3</sup>	0.05			
70	030211003002	热回水泵 Q=3.86m <sup>3</sup> /h,H=15m,功率0.6KW 含电机接线安装 含隔震垫安装	台	1			







