

上思县叫安镇“乡改镇”建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2021年2月23日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

上思县叫安镇“乡改镇”建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021年2月23日

复 核 时 间： 2021年3月4日

总 说 明

工程名称：上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场

第1页 共1页

1、工程概况：上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场项目包括建筑装饰装修、园建、安装、绿化、室外排水工程。书林画苑，建筑工程等级为3级，建筑面积141.9平方米，框架结构，抗震设防烈度为六度。观弈亭，建筑等级3级，建筑面积22.68，框架结构，抗震设防烈度为六度。

2、编制依据：

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)；

2. 《建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则》修订本；

3. 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年版）；

4. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年版）；

5. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年版）；

6. 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年版）；

7. 桂建标[2016]17号文通知发布的《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

8. 桂建标[2018]19号文通知发布的《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

9. 桂建标[2019]12号文通知发布的《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

10. 材料价格按《防城港市建设工程造价信息》2020年12月刊发的除税信息价计取，优先选用上思县发布的信息价，上思县信息价缺项的采用防城港市信息价，防城港市缺项部分根据市场询价综合确定；

11. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

12. 其他相关资料。

(4) 其他需要说明的问题

单位工程投标报价汇总表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-建筑装饰装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-园建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-建筑装饰装修							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010102003001	挖沟槽(基坑)土石方 挖土深度：1.5m 基础类型：独立基础 土壤类别:按地质报告	m³	1647.85			
2	010103001001	回填方 1. 密实度:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:合格土源 3. 填方来源、运距:挖方、场内运转	m³	1613.85			
3	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 起步运距第1km 3. 运距：10km	m³	34.00			
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 工程量暂按9km考虑，结算按实际计取	m³•km	306.00			
		A.3 砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖墙 MU10 2. 墙体厚度:240厚 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m³	45.26			
6	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖墙 MU10 2. 墙体厚度:120厚 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m³	7.72			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:碎石普通商品砼 2. 混凝土种类：C15	m³	9.62			
8	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	14.66			
9	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼	m³	4.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
10	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.48			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土种类: C30	m³	11.18			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:碎石普通商品砼 2. 混凝土种类: C25	m³	2.19			
13	010503004001	混凝土反边 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.86			
14	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:碎石普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.46			
15	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:碎石普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.16			
16	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	11.97			
17	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	72.10			
18	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:碎石泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.75			
19	010507001001	散水、坡道 1. 100厚C15素混凝土面层 2. 100厚碎石垫层	m²	35.54			
20	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:碎石普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.73			
21	010507001002	无障碍坡道 1. 做法详见: 03J926 2/22 2. 铺防滑地砖面层, 干水泥擦缝	m²	6.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 撒素水泥面 4. 30厚 1：3干硬性水泥砂浆找平 5. 100厚C15商品普通混凝土 6. 150mm厚3：7灰土垫层 7. 素土夯实					
22	010507004001	台阶 做法详见98ZJ901 9/8 100厚C15混凝土 80厚1:3:6石灰砂碎石三合土 素土夯实	m³	2.15			
23	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 Φ10以内	t	0.550			
24	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ10以内	t	6.989			
25	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ10以上	t	7.470			
26	桂010516004001	电渣压力焊接	个	211			
		A.7 屋面及防水工程					
27	010901001001	瓦屋面 1. 灰色波纹瓦 2. 1：3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配Φ6@500*500钢筋网) 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层 4. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m²	245.90			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
28	011001001001	保温隔热屋面 1. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 部位:瓦屋面	m²	245.90			
29	011001003001	保温隔热墙面 1. 聚合物抗裂砂浆3-5厚(压入一层加强型网格布) 2. EVB保温防火砂浆层 3. 刷界面剂砂浆 4. 部位:外墙 5. 详见图集桂08tj102-1/23	m²	221.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
30	011001003002	保温隔热墙面 1. 25厚无机保温砂浆 2. 3~5厚抗裂砂浆,内埋一层耐碱玻纤网格布 3. 部位:外墙柱子及混凝土装饰柱	m²	32.66			
		A.9 楼地面工程					
31	011102003001	块料楼地面 1. 300*300防滑文化砖地面铺平拍实,水泥砂浆擦缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 素水砂浆结合层一遍 4. 100厚C15混凝土(另计) 5. 素土夯实 6. 卫生间和所有室外地面	m²	42.09			
32	011102003002	块料楼地面 1. 600*600抛光砖地面地面铺平拍实,水泥砂浆擦缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 素水砂浆结合层一遍 4. 除注明外所有地面	m²	216.61			
33	011105003001	块料踢脚线 1. 300*150抛光砖踢脚,水泥砂浆擦缝 2. 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 17厚2: 1: 8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍(内参水重3~5白乳胶)	m²	7.79			
		A.10 墙、柱面工程					
34	011201001001	墙面一般抹灰 水性腻子墙面(详见05 Z J 001内墙4) 1. 15厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 墙体类型: 砖墙	m²	284.13			
35	桂011204007001	块料墙面 1. 300*200*8厚瓷砖,水泥砂浆擦缝 2. 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1: 3水泥砂浆 5. 卫生间	m²	147.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
36	桂011204007002	块料墙面 1. 240X120 高仿真青砖 2. 4~8厚专用瓷砖粘结砂浆 3. 刷界面剂砂浆 4. 部位：外墙	m²	221.47			
37	011210004001	成品埃特板隔断 部位：卫生间 具体做法详见98ZJ512 2/11	m²	15.68			
		A. 11 天棚工程					
38	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 2. 7厚1：1：4水泥石灰砂浆	m²	167.60			
39	011302001001	吊顶天棚 1. 4~6厚1：1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴15厚木丝板 2. 刷素水泥浆一遍（内参水重3~5白乳胶） 3. 5厚1：3水泥砂浆找平	m²	89.86			
		A. 12 门窗工程					
40	010807001001	仿木纹框架铝合金推拉窗 洞口尺寸：>2m2 窗材质：1.4mm壁厚 窗系列：70系列铝合金推拉窗, 银灰色热反射镀膜玻璃 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	34.20			
41	010802001001	仿古铝合金地弹门 由专业厂家制作	m²	8.10			
42	010802001002	仿古无障碍专用门 由专业厂家制作	m²	6.30			
43	010807005001	金属格栅窗 外窗防盗格栅采用方钢, 壁厚1.2, 表面仿木色(烤漆)	m²	24.84			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
44	011406003001	内墙满刮腻子 1. 水性腻子	m²	284.13			
45	011406003002	天棚满刮腻子 1. 水性腻子	m²	167.60			
		A. 14 其他装饰工程					
46	011503001001	304无障碍坡道栏杆	m	11.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材质:采用304不锈钢管 1.做法详:03J926-1/25 2.立杆类型:Φ40*1.2间距750~900、Φ20*1.5间距≤135mm 3.中间栏杆:Φ40*1.2不锈钢管扶手、Φ20*1.5不锈钢与立柱焊接 4.扶手材料种类、规格:Φ40*1.2不锈钢扶手 5.2厚穿孔钢板与Φ45*3不锈钢栏杆连接 2道 5.高度为800mm,立杆间距≤110mm,不锈钢弯头 Φ50					
47	011503001002	不锈钢抓杆 材质:采用304不锈钢管 做法详见03J926 8/80、1/93 立杆Φ25*1.5 抓杆Φ25*1.5	m	2.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
48	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	682.75			
49	桂011701002001	里脚手架 脚手架高度4m	m²	98.22			
50	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际4.9]	m²	107.67			
51	011701006002	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际4.9]	m²	19.00			
52	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.泵送、非泵送:泵送	m²	142.35			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
53	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	16.23			
54	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	46.39			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	011702001003	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	8.93			
56	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	144.95			
57	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	34.19			
58	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	367.62			
59	011702014002	斜板 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	341.58			
60	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	39.87			
61	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	15.50			
62	011702011001	直形墙 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	96.78			
63	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	30.60			
	011703	垂直运输					
64	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物檐高5.625m	m²	141.90			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
65	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
66	011705001002	履带式推土机 90kW以外 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-园建							
		分部分项工程					
		2、园路园桥					
67	桂050201016001	园路基层 素土夯实,压实度≥93%	m²	1682.23			
68	桂050201017001	园路面层 荔枝面芝麻黑花岗岩 (40厚多边形整块石材加工厂定制) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实,压实度≥93%(另计)	m²	92.00			
69	桂050201017002	园路面层 30厚芝麻白花岗岩铺地 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实,压实度≥93%(另计)	m²	235.00			
70	桂050201017003	园路面层 黑色水洗石 Φ12-15, 30厚1:2.5水泥砂浆面嵌 30厚1:3水泥砂浆找平层 100厚C15混凝土 150厚级配碎石, 压实度>98% 素土夯实,压实度>93%(另计)	m²	104.00			
71	桂050201017004	园路面层 灰色水洗石 Φ12-15, 30厚1:2.5水泥砂浆面嵌 30厚1:3水泥砂浆找平层 100厚C15混凝土 150厚级配碎石, 压实度>98% 素土夯实,压实度>93%(另计)	m²	60.00			
72	桂050201017005	园路面层 彩色水洗石 Φ12-15, 30厚1:2.5水泥砂浆面嵌 30厚1:3水泥砂浆找平层 100厚C15混凝土	m²	150.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		150厚级配碎石, 压实度>98% 素土夯实, 压实度>93%(另计)					
73	桂050201017006	园路面层 30厚荔枝面芝麻黑 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度≥93%(另计)	m²	97.00			
74	桂050201017007	园路面层 30厚荔枝面芝麻白 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度≥93%(另计)	m²	22.00			
75	桂050201017008	园路面层 30厚火烧面中国红 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度≥93%(另计)	m²	41.00			
76	桂050201017009	园路面层 30厚光面桃花红花岗岩与火烧面芝麻白花岗岩混铺碎拼, 缝宽5, 铺设比列为2:3 30厚火烧面芝麻白花岗岩150≤宽边≤400 30厚光面桃花红花岗岩, 150≤宽边≤400 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度≥93%(另计)	m²	413.00			
77	桂050201017010	云环纹样园路面层 40厚中国黑花岗岩云环纹样 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度≥93%(另计)	m²	8.04			
78	桂050201017011	园路面层铺装大样一 500*500*30厚火烧面芝麻白花岗岩	m²	8.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第10页 共27页

序 号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		500*500*30厚火烧面黄锈石花岗岩 500*500*30厚中国黑花岗岩，毛面，阴刻 凹8；阳面(光面) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥93%(另计)					
79	桂050201017012	飞马图案园路面层 30厚中国黑花岗岩飞马图案，毛面，阴刻 凹8 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥93%(另计)	m²	3.14			
80	桂050201017013	荷叶图案一园路面层 30厚中国黑花岗岩荷叶图案一 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥93%(另计)	m²	7.07			
81	桂050201017014	荷叶图案二园路面层 30厚中国黑花岗岩荷叶图案二 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥93%(另计)	m²	5.06			
82	桂050201017015	日晷拼花园路面层 40厚中国黑花岗岩日晷拼花 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥93%(另计)	m²	6.15			
83	桂050201017016	礼乐合琴地标(庆祝)园路面层 30厚中国黑花岗岩礼乐合琴地标(庆祝)， 阴刻，凹8 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥93%(另计)	m²	9.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
84	桂050201017017	园路面层 黑色鹅卵石 ϕ 20-30 60厚1:2.5水泥砂浆面嵌鹅卵石(嵌入浆面2/3,立铺/平铺) 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实,压实度 $\geq$ 93%(另计)	m ²	55.00			
85	桂050201017018	园路面层 白色鹅卵石 ϕ 20-30 60厚1:2.5水泥砂浆面嵌鹅卵石(嵌入浆面2/3,立铺/平铺) 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实,压实度 $\geq$ 93%(另计)	m ²	258.00			
86	桂050201017019	园路面层 100厚粒径20-30石子 60厚1:2.5水泥砂浆面嵌鹅卵石(嵌入浆面2/3,立铺/平铺) 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实,压实度 $\geq$ 93%(另计)	m ²	65.00			
87	050201002001	台阶 325*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩,含防滑槽 台阶立面300*150*20火烧面中国黑花岗岩 30厚1:2.5水泥砂浆 MU7.5中砖砌筑 150厚6%水泥稳定碎石 素土夯实,压实度94%(另计)	m ²	43.73			
88	01B006	树池一 自然面青石板300*300*40 黄木纹文化石 30厚1:2.5水泥砂浆 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 M5水泥混合砂浆砌筑 MU7.5砖 100厚C15混凝土 素土夯实,压实度93%	m	95.00			
89	01B007	树池二	m	146.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		光面岑溪红花岗岩300*300*40 光面芝麻黑花岗岩140x140x20 火烧面芝麻白花岗岩140x140x20 30厚1:2.5水泥砂浆 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 M5水泥混合砂浆砌筑 MU7.5砖 100厚C15混凝土 素土夯实,压实度93%					
90	01B008	椭圆形花池一 光面桃花红花岗岩300*300*40 光面芝麻黑花岗岩140x140x20 火烧面芝麻白花岗岩140x140x20 30厚1:2.5水泥砂浆 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 M5水泥混合砂浆砌筑 MU7.5砖 100厚C15混凝土 150厚干硬性水泥 200厚水稳定层 200厚级配碎石 素土夯实,压实度93%	m	33.00			
91	040204007001	圆形花池 光面芝麻白花岗岩 30厚1:2.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实,压实度≥90%	个	1			
92	040204007002	蝶形花池 自然面芝麻白花岗岩300*300*500 自然面芝麻白花岗岩300*300*400 30厚1:2.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实,压实度≥93%	个	1			
93	040204007003	方形花池 火烧面芝麻白花岗岩300*600*200 30厚1:2.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		素土夯实,压实度 $\geq 90\%$					
94	01B009	乡村振兴景墙 青灰色三星脊 青灰色琉璃瓦片,青灰色大滴水 阴刻深5mm华文行楷毛笔字,华文行楷毛笔字150mmx150mm 30厚光面芝麻黑花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆 背面白色涂料粉刷 290厚C15素混凝土 180厚C15钢筋混凝土(内配3%C10) M5水泥砂浆MU7.5砼砖砌 100厚C15混凝土 150厚级配碎石 素土夯实,压实度 $> 90\%$	幅	1			
95	桂050201018001	汀步 600*400/800*40荔枝面黄锈石 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土压实,压实度 $\geq 90\%$	m ²	31.20			
96	桂050201018002	汀步 600x300x30自然面青石板汀步 600x300x30光面中国黑花岗岩汀步,带图案 30厚1:2水泥砂浆结合层 100厚C15混凝土垫层 素土压实,压实度 $\geq 93\%$	m ²	8.64			
97	050307019001	混凝土仿木结构 600x300x30自然面青石板汀步 30厚1:2水泥砂浆结合层 100厚C15混凝土垫层 素土压实,压实度 $\geq 93\%$	个	46			
98	桂011104006001	球场面层 15厚塑胶面层 150厚C25防水钢筋混凝土($\Phi 1$ 内配6.5@200单层双向钢筋网) 100厚C20混凝土 商品普通砼 200厚碎石垫层 素土夯实	m ²	420.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		观弈亭					
99	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土	m³	51.28			
100	010103001002	回填方	m³	34.82			
101	010103002002	余土弃置 废弃料品种:土方 起步运距第1km	m³	16.46			
102	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m3·km 工程量暂按9km考虑, 结算按实际计取	m³·km	148.14			
103	010501001002	垫层 混凝土种类:碎石泵商品砼 混凝土强度等级:C15	m³	4.25			
104	010501004001	筏板基础 混凝土种类:碎石, 泵商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	9.94			
105	010501003002	独立基础 混凝土种类:碎石, 泵商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	2.00			
106	010502001002	矩形柱 混凝土种类:碎石, 泵商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	1.47			
107	010503001002	基础梁 混凝土种类:碎石, 泵商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	1.24			
108	010505001002	有梁板 混凝土种类:碎石, 泵商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	5.41			
109	010507005002	扶手、压顶 混凝土种类: 碎石普通商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	0.75			
110	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.220			
111	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.625			
112	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	2.915			
113	桂010516004002	电渣压力焊接	个	48			
114	桂050201017020	园路面层 自然面芝麻灰花岗岩 300*300*30mm, 缝宽<3	m²	6.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		30厚1:4干硬性水泥砂浆, 素水泥结合层一道 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$ (另计)					
115	桂050201017021	园路面层 自然面芝麻白花岗岩 300*300*30mm, 缝宽 ≤ 3 30厚1:4干硬性水泥砂浆, 素水泥结合层一道 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$ (另计)	m ²	20.48			
116	桂050201017022	园路面层 高仿真青砖贴面	m ²	6.56			
117	桂050303010001	板瓦屋面 屋面盖灰色瓦 25厚水泥砂浆结合层 防水层 20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	35.58			
118	011108004001	聚合物水泥砂浆 部位: 屋脊	m ²	14.89			
119	011407002001	天棚喷(刷)涂料 仿木色外墙涂料	m ²	44.15			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
120	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	91.01			
121	桂011701002002	里脚手架	m ²	98.22			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
122	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	2.80			
123	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	8.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
124	011702001006	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	6.80			
125	011702002002	矩形柱 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	23.21			
126	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	15.54			
127	011702014003	斜板 胶合板模板 木支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	46.58			
128	011702028002	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	21.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-安装							
		分部分项工程					
		土石方工程					
129	040101003001	沟槽、基坑挖土方(装车) 1.土壤类别:三类土	m³	30.40			
130	040101003002	沟槽、基坑挖土方(不装车) 1.土壤类别:三类土	m³	221.71			
131	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.部位:化粪池 3.尺寸:4.98*1.74*6 4.支木挡土板 密撑 木支撑	m³	78.06			
132	040103001001	利用原土方回填	m³	240.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1.场内运输、回填、压实等，压实度按施工图设计要求 2.运距：自行考虑					
133	040103002001	余方弃置 1.弃料品种:土方 2.起步运距第1km	m³	84.06			
134	桂040103003001	余方弃运每增运1公里 1.工程量暂按9km考虑，结算按实际计取	m³·km	288.63			
		B4 电气设备安装工程					
135	030404017001	照明配电箱AL 1.安装方式：底边距地1.5m明装 2.含箱内元件，具体详见施工设计图	台	1			
136	030412001001	防水防尘灯 AC220V, 1X11W 1.安装形式:吸顶安装	套	8			
137	030412001002	壁灯 AC220V, 1X21W 1.安装形式:壁装	套	5			
138	030412005001	三基色双管荧光灯, AC220V, 2X28W 1.安装形式:吸顶安装	套	8			
139	030404034001	单联单控开关 250V, 1X10A 1.安装形式:中心距地1.3米暗装 2.含开关盒	套	2			
140	030404034002	双联单控开关 250V, 2X10A 1.安装形式:中心距地1.3米暗装 2.含开关盒	套	4			
141	030404034003	四联单控开关 250V, 4X10A 1.安装形式:中心距地1.3米暗装 2.含开关盒	套	1			
142	030404035001	二位单相二极、三极插座 250V, 16A 1.安装形式:中心距地0.3米暗装 2.含开关盒	套	7			
143	030404035002	烘干机插座 250V, 16A, 单相, 三极 1.安装形式:中心距地0.3米暗装 2.含开关盒	套	2			
144	030404033001	排风扇 1.安装形式:距地2.5m嵌装	台	3			
145	030409008001	局部等电位端子箱 1.安装方式：距地0.5m暗装	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
146	030904003001	报警器 1. 安装方式: 门楣上0.3m安装	个	1			
147	030411004001	铜芯照明线路敷设 BV-2.5mm ² 1. 具有3C检验认证, IS9000认证	m	361.56			
148	030411004002	铜芯照明线路敷设 BV-4mm ² 1. 具有3C检验认证, IS9000认证	m	481.62			
149	030411001001	PVC塑料管 DN20 埋地敷设	m	133.04			
150	030411001002	PVC塑料管 DN16 埋地敷设	m	99.52			
		路灯					
151	030412008001	杆顶式太阳能路灯 LED-35W, H=6m半截光型, 防护等级IP65 灯杆钢板采用 S G 400板, 厚度4mm 太阳能电池板12V 免维护锂电池12V, 180AH 控制器(光控+时控)(带调节功率, 带恒流)10A 电池箱ABS材质 灯杆基础做法: 100厚碎石垫层; C20混凝土基础700*700*1.3; 内配地脚螺栓4*M24; 箍Φ8@300; 纵筋12Φ10 Φ12接地线安装 50*50*5*2500热镀锌接地角钢 预埋400*400*5mm钢板 400*400*20灯杆底板 Φ12钢质法兰盘连接400*400*20 详见图纸 D S -04-6m杆顶式太阳能路灯大样图	套	13			
152	030412008002	投光灯 LED-2X330W, H=12m投光型, 防护等级IP65, 配恒功率镇流器, 漏电断路器63/2P, 16A, 100mA 灯杆钢板采用 S G 400板, 厚度5mm 灯杆基础做法: 碎石垫层; C20混凝土基础700*700*1.3; 内配地脚螺栓4*M24; 箍Φ8@300; 纵筋12Φ10 Φ12接地线安装 50*50*5*2500热镀锌接地角钢	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		预埋400*400*5mm钢板 Φ12钢质法兰盘连接400*400*20 详见图纸 D S-05-12m投光灯杆大样图					
153	桂030413007001	拉线井 100厚 C 20级配碎石垫层 MU7.5水泥砂浆砌砖 复合材料井盖基座 M5水泥砂浆抹面	座	6			
154	030411004003	铜芯照明线路敷设 BVV-0.45/0.75kV- 2.5mm ² 具有3C检验认证, IS9000认证	m	100.00			
155	030411004004	铜芯照明线路敷设 BV-0.45/0.75kV- 4.0mm ² 具有3C检验认证, IS9000认证	m	10.00			
156	030408002001	铜芯照明线路敷设 BYJ-0.45/0.75KV- 6.0mm ² 具有3C检验认证, IS9000认证	m	180.00			
157	030411001003	PC保护管 DN20	m	284.00			
158	桂030414019001	路灯照度试验	区域	19			
	030409	防雷及接地装置					
159	030409003001	避雷引下线 利用结构混凝土墙或柱内两根≥Φ16或四 根≥Φ10钢筋上下贯通绑	m	138.08			
160	030409005001	明装接闪带 Φ10 1. 利用Φ10镀锌圆钢在女儿墙明敷做接闪 带 2. 屋面构架敷设, 支架高度150mm	m	97.27			
161	030409004001	均压环 1. 将外墙圈梁或楼板内二主筋通长焊接成 闭合的钢筋网作为均压环	m	75.98			
162	030409002001	接地母线 1. 利用-40*4镀锌扁钢做接地干线	m	97.27			
163	030409006001	避雷针 Φ12热镀锌圆钢, L=300mm	根	4			
164	030409008002	总等电位联结端子箱 LEB 1. 安装方式: 距地0.3米暗装	台	1			
165	030409008003	电阻测试点	台	3			
		B9 给排水、燃气工程					
166	031001006001	PP-R塑料给水管及管件连接(热熔连接) dn63 公称压力: 1.25MPa	m	31.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道冲洗消毒及水压试验					
167	031001006002	PP-R塑料给水管及管件连接(热熔连接) dn50 公称压力: 1.25MPa 含管道冲洗消毒及水压试验	m	2.79			
168	031001006003	PP-R塑料给水管及管件连接(热熔连接) dn32 公称压力: 1.25MPa 含管道冲洗消毒及水压试验	m	2.50			
169	031001006004	PP-R塑料给水管及管件连接(热熔连接) dn25 公称压力: 1.25MPa 含管道冲洗消毒及水压试验	m	1.92			
170	031001006005	PP-R塑料给水管及管件连接(热熔连接) dn20 公称压力: 1.25MPa 含管道冲洗消毒及水压试验	m	3.21			
171	031001006006	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接 连接) dn200 含灌水、通球试验	m	7.00			
172	031001006007	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接 连接) dn110 含灌水、通球试验	m	38.69			
173	031001006008	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接 连接) dn75 含灌水、通球试验	m	4.50			
174	031001006009	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接 连接) dn50 含灌水、通球试验	m	20.20			
175	040502009001	水表 DN100 PN=1.0MPa	个	1			
176	031003003001	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2			
177	031003001001	截止阀 DN50 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	2			
178	031003002001	防回流污染止回阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	1			
179	031004003001	台式洗脸盆 包括配套五金、水龙头	套	5			
180	031004006001	坐便器 含坐便器水箱(带配件)	套	1			
181	031004006002	蹲式大便器(带存水弯)	组	6			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		含脚踏式大便器冲洗阀					
182	031004007001	立式小便斗 含冲水阀(带配件)	套	4			
183	桂031004021001	高水封地漏 UPVC, h>50mm, De50 1. 下设存水弯	个	7			
184	031004014001	塑料清扫口 DN100	个	2			
185	030901013001	干粉灭火器 MF/ABC2	具	2			
186	031003001002	自动排气阀 DN25 1. 连接方式：螺纹连接	个	1			
187	030901011001	室外消火栓 规格：D N100	套	1			
188	040504001001	砖砌化粪池（可过汽车） 型号、规格：Z3-6F，4.98X1.74X6.00m 素土夯实 C10素混凝土垫层100厚 C25钢筋混凝土底板200厚 砖砌井壁100厚，页岩标砖M10砂浆砌筑 砂浆抹面厚20 DN100通气管安装，上加管罩。见图集《02s701》第85页 DN150-200进水管出水管安装 中部C25钢筋砼圈梁250mm高，内配钢筋 见图集《02s701》第60页 顶部C25钢筋砼圈梁250mm高，内配钢筋 见图集《02s701》第57页 C25钢筋混凝土现浇盖板，内配钢筋见图 集《02s701》第72-76页 预制盖板20厚座浆，内配钢筋见图集《 02s701》第71页 双层加锁井盖Φ700 具体做法：详图集《02s701》-p49	座	1			
189	040504001002	圆形污水检查井 Φ700 检查井内设置防坠网 C15混凝土井基，厚100 井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 抹面、勾缝、座浆均用1：2防水水泥砂浆 井内外用1：2防水水泥砂浆抹面至井顶 部，厚20 C30混凝土井圈	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		具体做法：详图集《06MS201-3》-p18					
190	031004004001	污水盆 包括配套五金、水龙头	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-绿化							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
191	050102001001	栽植乔木 苗木种类：小花紫薇 自然高度300-350cm， 胸径30-35cm，冠幅≥250cm 容器苗，树桩，养护期6个月	株	20			
192	050102001002	栽植乔木 苗木种类：尖叶杜英 自然高度≥400cm，胸径9-10cm，冠幅200-250cm 容器苗，养护期6个月	株	13			
193	050102001003	栽植乔木	株	19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		苗木种类：柳叶红千层 自然高度350-400cm，胸径9-10cm，冠幅150-200cm 容器苗，养护期6个月					
194	050102001004	栽植乔木 苗木种类：红花风铃 自然高度350-400cm，胸径9-10cm，冠幅150-200cm 容器苗，养护期6个月	株	56			
195	050102001005	栽植乔木 苗木种类：凤凰木 自然高度350-400cm，胸径9-10cm，冠幅150-200cm 假植苗，养护期6个月	株	15			
196	050102001006	栽植乔木 苗木种类：小叶榄仁 自然高度350-400cm，胸径9-10cm，冠幅150-200cm 假植苗，养护期6个月	株	165			
197	050102001007	栽植乔木 苗木种类：大花紫薇 自然高度350-400cm，胸径9-10cm，冠幅150-200cm 容器苗，养护期6个月	株	59			
198	050102001008	栽植乔木 苗木种类：菩提树 自然高度350-400cm，胸径9-10cm，冠幅150-200cm 容器苗，养护期6个月	株	9			
199	050102002001	栽植灌木 苗木种类：红花继木 自然高度60-80cm，冠幅80-100cm 容器苗，球型，枝密，养护期6个月	株	95			
200	050102002002	栽植灌木 苗木种类：红叶乌桕 自然高度90-100cm，冠幅100-120cm 容器苗，半球型，多枝丰满，养护期6个月	株	161			
201	050102002003	栽植灌木 苗木种类：花叶假连翘 自然高度60-80cm，冠幅80-100cm	株	110			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		容器苗，球型,枝密,丰满，养护期6个月					
202	050102002004	栽植灌木 苗木种类：非洲茉莉 自然高度60-80cm，冠幅80-100cm 容器苗，养护期6个月	株	153			
203	050102002005	栽植灌木 苗木种类：黄纹万年麻 自然高度50-60cm，冠幅40-50cm 容器苗，叶沿无刺,黄纹，养护期6个月	株	107			
204	050102002006	栽植灌木 苗木种类：爬山虎 自然高度40-50cm，冠幅40-50cm 容器苗，叶沿无刺,黄纹，养护期6个月	株	195			
205	桂050102017001	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：毛杜鹃 袋苗25株/平方米 自然高度20-30cm,冠幅10-20cm, 25株/平方米，养护期6个月	m²	138.00			
206	桂050102017002	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：花叶鹅掌柴 袋苗25株/平方米 自然高度30-40cm,冠幅20-30cm, 25株/平方米，养护期6个月	m²	180.00			
207	桂050102017003	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：花叶假连翘 袋苗25株/平方米 自然高度30-40cm,冠幅20-30cm, 25株/平方米，养护期6个月	m²	100.00			
208	桂050102017004	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：红花继木 袋苗16株/平方米 自然高度50-60cm,冠幅30-40cm, 16株/平方米，养护期6个月	m²	112.00			
209	桂050102017005	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：沿阶草 袋苗64株/平方米 自然高度10-12cm,冠幅8-12cm, 64株/平方米，养护期6个月	m²	55.00			
210	桂050102017006	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：韭兰	m²	300.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		袋苗36株/平方米 自然高度15-20cm,冠幅10-15cm,36株/平方米,养护期6个月					
211	桂050102017007	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：白蝴蝶 自然高度20-30cm,冠幅20-30cm,25株/平方米,养护期6个月 袋苗25株/平方米	m²	100.00			
212	桂050102017008	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：花叶良姜 袋苗9株/平方米 自然高度50-80cm,冠幅30-40cm,9株/平方米,养护期6个月	m²	57.00			
213	桂050102017009	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：紫花马缨丹 自然高度20-30cm,冠幅15cm,36株/平方米,养护期6个月 袋苗36株/平方米	m²	303.00			
214	桂050102017010	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 苗木种类：龟背竹 盆苗9株/平方米 自然高度40-50cm,冠幅40-50cm,盆苗9株/平方米,养护期6个月	m²	97.00			
215	050102012001	铺种草皮(马尼拉草) 26*26cm	m²	1500.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-室外排水							
		分部分项工程					
		土石方工程					
216	040101003003	沟槽、基坑挖土方(装车) 土壤类别:三类土	m ³	55.38			
217	040101003004	沟槽、基坑挖土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	39.53			
218	040103001002	利用原土方回填 场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求 运距:自行考虑	m ³	39.53			
219	040103001003	回填方 运距:自行考虑	m ³	44.01			
220	040103002002	余方弃置 废弃料品种:土方 起步运距第1km	m ³	55.38			
221	桂040103003002	余方弃运每增运1公里 工程量暂按9km考虑,结算按实际计取	m ³ ·km	498.42			
		管网工程					
222	040501004001	PE双壁波纹管 dn400 环刚度10KN/m2	m	44.00			
223	040501004002	PE双壁波纹管 dn225 环刚度10KN/m2 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验	m	153.70			
224	040504001003	圆形污水检查井 Φ700 检查井内设置防坠网 具体做法:详图集《06MS201-3》-p18	座	5			
225	040504009001	雨水口 做法:参图集05S518-P9砖砌偏沟式单算	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第27页 共27页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-园建						
一		园林景观工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-绿化						
一		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-室外排水						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-建筑装饰装修						
1	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 面层仿木色外墙涂料+耐性涂膜 2. 油性耐水腻子 3. 保质期:十年	m²	103.24		
2	01B001	定制栏杆 60X100方钢,壁厚1.5仿木色(烤漆) 30X30方钢,壁厚1.2仿木色(烤漆) 1100*200钢筋混凝土柱面层仿松木木纹处理	m	5		
3	01B002	成品翘角	个	5		
4	01B003	挂落一 80X40方钢,壁厚1.0仿木色(烤漆) 50X30方钢,壁厚1.2仿木色(烤漆)	m²	31.28		
5	01B004	挂落二 实木方柱200X200 实木100	个	24		
6	01B005	成品挂衣钩	个	6		
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-园建						
7	01B010	柱基 部位：观弈亭	个	8		
8	01B011	挂落 50X30木条，80X40方木 部位：观弈亭	m²	9.50		
9	01B012	对联、牌匾 10mm厚杉木，阴刻线深3mm 尺寸：0.8*0.25m一个 ;1.4*0.2m两个 部位：观弈亭	幅	1.00		
10	01B013	成品挠角 部位：观弈亭	个	6		
11	050305006001	条石凳	个	8		
12	050305006002	图腾栏杆 素土夯实 30厚1：2.5水泥砂浆坐浆 350*350*1000中国黑花岗岩柱（整石柱） 柱面刻图案凹20mm凸10mm	m	135.00		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单 价	合 价
		含铁链				
13	050305006003	水母坐凳 光面芝麻白花岗岩整石2个 光面中国黑花岗岩整石2个 下部毛面，上部刻深10‘宽5，光面	组	2		
14	050305006004	魔方坐凳 素土夯实 30厚1：2.5水泥砂浆 MU7.5砼空心砌筑 30厚1：2.5水泥砂浆 20厚花岗岩贴面	组	1		
15	050305006005	花钵 150厚6%水泥稳定碎石 C15混凝土垫层 C20混凝土基础 C20细石混凝土填实 芝麻白花岗岩整石琢刻 ΦPVC排水管 Φ50-80卵石 大理石面凿刻图案 含基础	个	6		
16	01B014	石桌凳 素土夯实 150厚C15混凝土垫层 30厚1：2.5水泥砂浆 500*500*550芝麻灰花岗岩块4个 800*800*800芝麻灰花岗岩块1个 桌面棋盘格图案 石桌凳面均磨光处理	组	5		
17	01B015	星火景墙 素土压实，压实度≥93% 100厚碎石垫层 C20钢筋混凝土基础130厚 30厚1：2.5水泥砂浆 30厚火烧面芝麻白花岗岩面层 30厚光面中国黑（雕刻面）	组	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单 价	合 价
		基础深度600mm 砼墙高2m 详见图纸 L A 25-8景墙断面图				
18	01B016	咏竹景墙 100厚 C 15砼垫层 砖基础，基础深度600mm 基础砼 D L 480*400 M5水泥砂浆 M U 7. 5砼砖砌，墙体厚度240mm 20厚1： 2. 5水泥砂浆 顶面及侧面20厚340*300光面芝麻白花岗岩贴面 洞口120*300*20光面芝麻灰花岗岩包边 洞口上设砼过梁, 240*120/480*600 地脚线60厚250*600光面中国黑花岗岩 正面600*600*30砂岩浮雕拼贴，浮雕图案凹凸面相差距离在3-8mm范围内 雕刻字体为方正小篆体 反面深灰色文化石贴面，正面除图案外均为深灰色文化石贴面 窗口尺寸1050*2550 门洞尺寸1680*2550 详见图纸 L A 29- L A 34	幅	1		
19	01B017	新时代景墙 素土压实，压实度 $\geq 93\%$ 150厚级配碎石 100厚 C 15混凝土基础，基础深度1090mm M5水泥砂浆 M U 7. 5砼砖砌砖柱 480*240/240*240 200厚 C 15钢筋砼，内配2 Φ 10 顶面20厚1： 2. 5水泥砂浆 四周干挂30厚光面斯芝麻黑花岗岩刻字，阴刻深5mm, 颜体字300mm*300mm 柱上挂黑铁窗花3个 详见图纸 L A 18	幅	1		
20	01B018	雨神图腾柱 一组五个 素土夯实 100厚 C 15混凝土垫层 钢筋混凝土基础及空心柱	组	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-建筑装饰装修				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-园建				
—	园林景观工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
上思县“乡改镇”叫安镇休闲广场-安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	安装人工	元			1.13				
2	市政人工	元			1.24				
3	园林绿化人工	元			1.30				
4	白水泥(综合)	t			558.00				
5	砾石(综合)	m³			60.19				
6	碎石(综合)	m³			159.00				
7	白色鹅卵石 φ20-30	t			170.00				
8	彩色水洗石 φ12-15	t			500.00				
9	黑色鹅卵石 φ20-30	t			170.00				
10	黑色水洗石 φ12-15	t			500.00				
11	灰色水洗石 φ12-15	t			500.00				
12	生石灰	kg			0.54				
13	粘土	m³			24.27				
14	600*400/800*40荔枝面黄绣石	m²			142.40				
15	600x300x30光面中国黑花岗岩汀步，带图案	m²			480.00				
16	600x300x30自然面青石板汀步	m²			83.20				
17	多孔页岩砖 240×115×90	千块			615.00				
18	小青瓦	块			2.56				
19	15厚木丝板	m²			265.57				
20	高仿真青砖 240X120	m²			41.00				
21	陶瓷墙面砖 300×200	m²			35.25				
22	防滑地面砖 300×300	m²			33.19				
23	防滑文化砖 300×300	m²			37.20				
24	抛光砖 600×600	m²			52.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目
 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
25	300*150抛光砖踢脚	m²			18.00				
26	埃特板隔断	m²			83.23				
27	仿古铝合金地弹门	m²			464.00				
28	70系列铝合金推拉窗>2m2	m²			342.89				
29	仿古无障碍专用门	m²			680.00				
30	聚合物乳液	kg			3.85				
31	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De160	m			29.20				
32	光面芝麻白花岗岩323*500*1300	m			182.49				
33	光面芝麻白花岗岩323*500*1500	m			182.49				
34	自然面芝麻白花岗岩300*300*400	m			141.00				
35	自然面芝麻白花岗岩300*300*500	m			141.00				
36	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³			432.00				
37	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³			432.00				
38	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³			434.00				
39	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³			434.00				
40	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³			453.00				
41	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³			462.00				
42	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³			472.00				
43	30厚光面桃花红花岗岩(冰裂纹)	m²			124.00				
44	30厚光面芝麻黑花岗岩	m²			109.00				
45	30厚黄木纹文化石	m²			70.00				
46	30厚火烧面芝麻白花岗岩(冰裂纹)	m²			109.00				
47	30厚火烧面中国红	m²			224.00				
48	30厚荔枝面芝麻白	m²			109.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
49	30厚荔枝面芝麻黑	m²			109.00				
50	30厚芝麻白花岗岩	m²			109.00				
51	30厚中国黑花岗岩飞马图案	m²			480.00				
52	30厚中国黑花岗岩荷叶图案二	m²			480.00				
53	30厚中国黑花岗岩荷叶图案一	m²			480.00				
54	30厚中国黑花岗岩礼乐合琴地标(庆祝)	m²			480.00				
55	40厚荔枝面芝麻黑花岗岩	m²			150.00				
56	40厚中国黑花岗岩日晷拼花	m²			480.00				
57	40厚中国黑花岗岩云环纹样	m²			480.00				
58	500*500*30厚火烧面黄锈石花岗岩	m²			209.00				
59	500*500*30厚火烧面芝麻白花岗岩	m²			124.00				
60	500*500*30厚中国黑花岗岩，毛面，阴刻凹8；阳面(光	m²			480.00				
61	高仿真青砖贴面	m²			65.21				
62	光面岑溪红花岗岩300*300*40	m²			124.00				
63	光面桃花红花岗岩300*300*40	m²			124.00				
64	光面芝麻黑花岗岩140x140x20	m²			90.00				
65	火烧面芝麻白花岗岩140x140x20	m²			90.00				
66	自然面青石板300*300*40	m²			111.07				
67	自然面芝麻白花岗岩 300*300*30mm	m²			109.00				
68	自然面芝麻灰花岗岩 300*300*30mm	m²			109.00				
69	PVC-U排水管 dn110	m			35.90				
70	PVC-U排水管 dn200	m			114.20				
71	PVC-U排水管 dn50	m			11.42				
72	PVC-U排水管 dn75	m			18.81				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
73	PVC塑料管 DN16	m			2.00				
74	PVC塑料管 DN20	m			2.40				
75	PP-R塑料给水管dn25	m			5.89				
76	PP-R塑料给水管dn25	m			9.32				
77	PP-R塑料给水管dn32	m			7.32				
78	PP-R塑料给水管dn50	m			34.27				
79	PP-R塑料给水管dn65	m			57.43				
80	闸阀 DN100 PN=1.0MPa	个			322.74				
81	污水盆	个			140.00				
82	蹲式大便器	个			88.00				
83	成品坐便器	个			425.00				
84	立式小便器	个			119.00				
85	坐便器水箱(带配件)	套			460.00				
86	瓷芯水嘴 DN15	个			10.00				
87	水嘴	个			9.50				
88	自闭式冲洗阀 DN15	个			71.00				
89	自闭式冲洗阀 DN25	个			80.00				
90	高水封地漏 UPVC, h>50mm, De50	个			4.70				
91	地面扫除口	个			5.41				
92	大便器冲洗管	根			22.00				
93	自动排气阀 DN25	个			57.00				
94	干粉灭火器 MF/ABC2	具			75.00				
95	地上式消火栓	套			664.00				
96	报警器	套			133.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
97	水表 DN100 PN=1.0MPa	个			840.00				
98	热镀锌角钢 ∠50*50*5 L=2500	根			53.63				
99	白蝴蝶	株			1.52				
100	大花紫薇	株			176.72				
101	非洲茉莉	株			107.21				
102	凤凰木	株			287.95				
103	龟背竹	株			5.22				
104	红花风铃	株			394.27				
105	红花继木 袋苗	株			5.04				
106	红花继木	株			97.46				
107	红叶乌桕	株			146.19				
108	花叶鹅掌柴	株			1.42				
109	花叶假连翘 袋苗	株			2.78				
110	花叶假连翘	株			68.22				
111	花叶良姜	株			25.83				
112	黄纹万年麻	株			63.79				
113	尖叶杜英	株			483.76				
114	韭兰	株			0.74				
115	柳叶红千层	株			175.43				
116	毛杜鹃	株			0.88				
117	爬山虎	株			1.68				
118	菩提树	株			126.70				
119	小花紫薇	株			467.81				
120	小叶榄仁	株			560.84				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:上思县叫安镇“乡改镇”建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
121	沿阶草	株			0.85				
122	紫花马缨丹	株			0.50				
123	马尼拉草	m²			5.05				
124	轴流排气扇	台			88.50				
125	照明配电箱AL	台			550.00				
126	局部等电位端子箱	个			17.35				
127	洗脸盆	个			310.00				
128	壁灯 AC220V, 1X21W	套			83.03				
129	防水防尘灯 AC220V, 1X11W	套			40.00				
130	三基色双管荧光灯, AC220V, 2X28W	套			46.44				
131	单联单控开关 250V, 1X10A	个			9.54				
132	二位暗开关~250V 10A	个			12.54				
133	四联单控开关 250V, 4X10A	个			18.54				
134	安全型单相二、三孔插座~250V 10A	套			18.54				
135	烘干机插座 250V, 16A, 单相, 三极	套			17.98				
136	铜芯照明线路敷设 BV-0.45/0.75kV-4.0mm²	m			3.38				
137	国V汽油 92#	kg			6.52				
138	电	kW·h			0.73				
139	合 计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。