工程量清单表

合同段：横州市新福镇新福社区居委会南岸村巷道硬化项目　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1598.47	1598.47
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1598.47	1598.47
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	11988.54	11988.54
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-a	承包人驻地建设	总额	1	13840.32	13840.32
清单　第100章　合计　　人民币　29025.81 元					

工程量清单表

合同段：横州市新福镇新福社区居委会南岸村巷道硬化项目　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)				
-a	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)	m2	7285	8.16	59445.6
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)				
-a	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1273.86	567.15	722469.7
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩(厚23cm)	m3	442	38.44	16990.48

工程量清单表

合同段：横州市新福镇新福社区居委会南岸村巷道硬化项目　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-14	C20混凝土项目标志牌长80cm*宽40cm*厚4cm	个	1	350	350
清单　第600章　合计　人民币　350　元					

工程量清单表

合同段：横州市新福镇平塘村委会平塘7组村屯道路　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1514.07	1514.07
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1514.07	1514.07
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	11355.51	11355.51
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-a	承包人驻地建设	总额	1	12728.77	12728.77
清单　第100章　合计　人民币　27112.42 元					

工程量清单表

合同段：横州市新福镇平塘村委会平塘7组村屯道路　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)				
-a	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)	m2	6630	9.11	60399.3
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)				
-a	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1161	582.73	676549.53
312-2	钢筋				
-a	HPB300钢筋	kg	214	6.82	1459.48
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩(厚23cm)	m3	405	38.44	15568.2

工程量清单表

合同段：横州市新福镇平塘村委会平塘7组村屯道路　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	Φ600×5单柱式限速标志牌(含基础；不含土方开挖、回填)	个	2	1244.83	2489.66
604-14	C20混凝土项目标志牌长80cm*宽40cm*厚4cm	个	1	350	350
604-10	C20预制混凝土百米桩	个	17	13.75	233.75
清单　第600章　合计　人民币　3073.41 元					

工程量清单表

合同段：福州市新福镇三阳村委会三阳双峰塘肚至北垌村屯道路　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1202.82	1202.82
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1202.82	1202.82
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	9021.11	9021.11
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-a	承包人驻地建设	总额	1	10327.25	10327.25
清单　第100章　合计　　人民币　21753.99 元					

工程量清单表

合同段：横州市新福镇三阳村委会三阳双峰塘肚至北垌村屯道路　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)				
-a	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)	m2	5393	8.4	45301.2
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)				
-a	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	943.56	571.85	539574.79
312-2	钢筋				
-a	HPB300钢筋	kg	107	6.82	729.74
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩(厚23cm)	m3	334	38.44	12838.96

工程量清单表

合同段：横州市新福镇三阳村委会三阳双峰塘肚至北垌村屯道路　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	Φ600×5单柱式限速标志牌(含基础；不含土方开挖、回填)	个	2	1237.6	2475.2
604-14	C20混凝土项目标志牌长80cm*宽40cm*厚4cm	个	1	350	350
604-10	C20预制混凝土百米桩	个	12	13.69	164.28
清单　第600章　合计　人民币　2989.48 元					