工程量清单表

合同段：横州市平朗镇上颜村委会东黄屯路口至祠堂村屯道路　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	771.38	771.38
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	771.38	771.38
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	5785.34	5785.34
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-a	承包人驻地建设	总额	1	6537.18	6537.18
清单　第100章　合计　　人民币　13865.28 元					

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇上颜村委会东黄屯路口至祠堂村屯道路　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)				
-a	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)	m2	3397	8.82	29961.54
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)				
-a	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	598.14	578.09	345778.75
312-2	钢筋				
-a	HPB300钢筋	kg	100	6.82	682
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩(厚23cm)	m3	165	38.44	6342.6

工程量清单表

合同段：梅州市平朗镇上颜村委会东黄屯路口至祠堂村屯道路　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	Φ600×5单柱式限速标志牌(含基础；不含土方开挖、回填)	个	2	1241	2482
604-14	C20混凝土项目标志牌长80cm*宽40cm*厚4cm	个	1	350	350
604-10	C20预制混凝土百米桩	个	6	13.72	82.32
清单　第600章　合计　人民币　2914.32 元					

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇潍畹村委会那厚至洞天村屯道路　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1415.16	1415.16
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1415.16	1415.16
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	10613.66	10613.66
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-a	承包人驻地建设	总额	1	11913.34	11913.34
清单　第100章　合计　　人民币　25357.31 元					

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇滩晓村委会那厚至洞天村屯道路　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)				
-a	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)	m2	6210	9.03	56076.3
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)				
-a	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1086.84	582.23	632790.85
312-2	钢筋				
-a	HPB300钢筋	kg	161	6.82	1098.02
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩(厚23cm)	m3	381	38.44	14645.64
清单　第300章　合计　　人民币　704610.81 元					

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇滩晚村委会那厚至洞天村屯道路　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	Φ600×5单柱式限速标志牌(含基础；不含土方开挖、	个	2	1243.9	2487.8
604-14	C20混凝土项目标志牌长80cm*宽40cm*厚4cm	个	1	350	350
604-10	C20预制混凝土百米桩	个	11	13.74	151.14
清单　第600章　合计　人民币　2988.94 元					

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇平朗社区居委会冲利至到蕴村屯道路　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2250.97	2250.97
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	2250.97	2250.97
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	16882.26	16882.26
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-a	承包人驻地建设	总额	1	18946.74	18946.74
清单　第100章　合计　　人民币　40330.94 元					

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇平朗社区居委会冲利至到蓬村屯道路　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)				
-a	级配碎石调平层(厚5cm，含平面交叉部位)	m2	9846	8.92	87826.32
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)				
-a	C30水泥混凝土面层(厚18cm，含平面交叉部位)（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1724.58	582.98	1005395.65
312-2	钢筋				
-a	HPB300钢筋	kg	725	6.82	4944.5
-b	HRB400钢筋	kg	95	6.53	620.35
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩(厚23cm)	m3	606	38.44	23294.64

工程量清单表

合同段：横州市平朗镇平朗社区居委会冲利至到蓬村屯道路　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	Φ600×5单柱式限速标志牌(含基础；不含土方开挖、回填)	个	2	1244.31	2488.62
604-8	C20预制混凝土公路里程桩	个	2	129.25	258.5
604-14	C20混凝土项目标志牌长80cm*宽40cm*厚4cm	个	1	350	350
604-10	C20预制混凝土百米桩	个	24	13.75	330
清单　第600章　合计　人民币　3427.12 元					