

同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

同德县巴沟乡松多村级
综合服务社建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按勘测要求 2. 挖土深度:3.3米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	121.18			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	61.75			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	19.41			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	40.02			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙370厚 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m3	45.06			
6	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:内墙240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m3	5.96			
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气块,后砌 2. 墙体类型:内墙200厚 3. 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	3.68			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.52			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	43.99			
10	010502002001	构造柱	±0.00以下	m3	0.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30					
11	010502002002	构造柱	±0.00以上 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.97			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.93			
13	010503004001	圈梁	±0.00以下 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.52			
14	010503004002	圈梁	±0.00以上 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.94			
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.65			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.52			
17	010505008001	雨篷	详见图集11J930-F28-6 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m2	11.26			
19	010507001001	散水	详见图集12J003-A1-4B, 宽度1500 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆（或3:7灰土） 5. 素土夯实，向外坡3%-5%	m2	42.3			
20	010507001002	坡道	详见图集12J003-A7-4B 1. 20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 60厚（100厚）C20混凝土 4. 300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆（或	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300厚3:7灰土) 5. 素土夯实					
21	010507004001	台阶	详见图集12J003-B3-11 B 1. 30厚花岗岩板面层， 1:1水泥砂浆勾缝，合 口加厚 2. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 3. 撒素水泥面（洒适量 清水），素水泥浆一道 （内掺建筑胶） 4. 60厚C20混凝土，台 阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10-40卵石 （砾石）M2.5混合砂浆 分两步灌注（或300厚3 :7灰土分两步夯实）， 宽出面层100 6. 素土夯实	m ²	15.93			
22	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.41			
23	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:楼梯混 凝土挡坎 2. 构件规格:100*100 3. 部位:楼梯 4. 混凝土种类:商砼 5. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.01			
24	010510003001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.12			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢 筋 Φ10以内	t	0.505			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋 Φ10以内	t	1.891			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋 Φ12~18	t	1.966			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋 Φ20~25	t	0.572			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
29	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品实木门 M0921 900 *2100	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品三防保温门 M1521 1500*2100 2. 增设闭门器及顺位器	樘	3			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：7 0系列铝合金保温节能 平开窗 C1818 1800*18 00（消防救援窗）	m ²	42.12			
32	B010808002001	成品窗套	1. 名称：成品窗套	m	93.6			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
33	010901002001	型材屋面	详见做法11J930-J7-屋 3，屋面泛水详见12J20 1-A14-3 1. 20厚1:2.5或M15水泥 砂浆保护层（设表面分 隔缝，分隔面积宜为1m 2） 2. 防水层（上设隔离层 ）（此项单列） 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层 4. 最薄处30厚LC5.0轻 集料混凝土2%找坡层 5. 保温隔热层（此项单 列） 6. 1.2厚聚氨酯防水涂 料隔汽层 7. 20厚1:3水泥砂浆找 平层 8. 钢筋混凝土屋面板	m ²	70.11			
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚 度：一道5厚高聚物改性 沥青防水卷材	m ²	70.11			
35	010902006001	屋面（廊、阳台） 泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格： φ50钢管水蛇外伸150	根	2			
36	010903003001	墙面砂浆防水（防 潮）	详见图集11J930-C3-1 1. 防水层做法：20厚1:2 水泥砂浆加5%防水剂	m ²	13.32			
37	010904004001	楼（地）面变形缝	散水6m设一道伸缩缝 1. 嵌缝材料种类：沥青 油膏	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
38	011102003001	块料楼地面	详见图集11J930-G6-地15 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚粒径5-32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密室或3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	65.47			
39	011102003002	块料楼地面	详见图集11J930-G6-楼15 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 60厚LC7.5轻集料混凝土填充层 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m ²	63.44			
40	011105003001	块料踢脚线	详见图集11J930-H27-4 1. 10厚彩色釉面砖、通体砖 2. 10厚1:2水泥砂浆粘贴 3. 素水泥浆一道 4. 墙体	m ²	14.83			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	墙面一般抹灰	详见图集11J930-H7-内墙20 1. 树脂乳胶漆两道饰面（单列） 2. 封底漆一道 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平	m ²	234.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面					
42	011203001001	平屋面钢筋混凝土女儿墙	详见图集11J930-J15-1 1. 部位：非上人平屋面与女儿墙或外墙交接处	m2	28.8			
43	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：煤矸石空心砖（外墙裙） 2. 面层材料品种、规格、颜色：浅灰色仿古砖	m2	30.21			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
44	011302001001	吊顶天棚	详见图集11J930-H26-顶13 1. 钢筋混凝土预留Φ10钢筋吊环，中举横向≤800 2. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，中距横向≤800，纵向≤429，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. U型轻钢龙骨CB60*27中距429 4. U型轻钢龙骨横撑CB60*27中距1200 5. 9.5（12）厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 6. 防潮涂料两层，纵横各向刷一道（防水石膏板无此道工序） 7. 满刮2厚耐水腻子找平 8. 涂料面层（单列）	m2	122.39			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
4	011405001001	金属面油	详见图集12J1-106-涂	m	14.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		漆	202 1. 构件名称:楼梯、坡道不锈钢栏杆扶手油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道, 银粉两道	2	4			
46	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:乳胶漆两道	m2	234.14			
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:煤矸石空心砖(外墙) 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	175.88			
48	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料	m2	122.39			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	6			
50	011503004001	GRC栏杆、扶手	1. 名称: 外墙面和女儿墙GRC轻质装饰构件 2. 做法: GRC轻质装饰线条和图案花饰等内容, 由专业构件生产厂家制作安装, 并配合土建施工单位完成 3. 所用部位: 外墙面和屋面檐口等部位, 设GRC轻质装饰构件处	m	36			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构	m2	158.6			
52	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	25.11			
53	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	199.41			
54	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	84.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:装高1.5m	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*16 4. 电压等级(kV):1KV	m	10			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32	m	10			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4*16 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN20	m	62.63			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN25	m	60.46			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25	m	10.35			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:3*2.5	m	187.89			
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:3*4	m	181.38			
10	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NHBV 3. 规格:3*2.5	m	9			
11	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2*2.5	m	22.4			
12	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*2.5	m	35.1			
13	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	37.63			
14	030409008001	等电位测试板	1. 名称:预埋接地电阻	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目—电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			测试端子板 2. 安装:底边距地0.5m 3. 做法:具体做法见<建筑电气安装图集>JD5-102.103.110页					
15	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 规格:TD28 3. 安装:底边距地0.3m	台	1			
16	030409008003	等电位端子箱	1. 名称:局部等电位连接端子箱 2. 规格:TD28 3. 安装:底边距地0.3m	台	1			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:带声控吸顶灯	套	3			
18	030412002001	工厂灯	1. 名称:A类应急灯 2. 型号:自带蓄电池,持续时间>60min 3. 安装形式:装高H=2m,玻璃防护罩	套	3			
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:A类出口指示 2. 型号:自带蓄电池,持续时间>60min 3. 安装形式:装高H=2m,玻璃防护罩	套	2			
20	030412004002	装饰灯	1. 名称:A类疏散指示 2. 型号:自带蓄电池,持续时间>60min	套	2			
21	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:250V. 36W(节能灯) 3. 安装形式:吸顶安装	套	12			
22	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V. 10A 3. 安装方式:装高H=1.3m	个	3			
23	030404034002	照明开关	1. 名称:声控开关	个	3			
24	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:220V. 10A 3. 安装方式:装高H=0.3m	个	13			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒	个	19			
26	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			统						
28	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1				
		分部小计							
		弱电							
29	030502001001	机柜、机架	1. 名称:网络机箱1DF 2. 规格:850*400*200	台	1				
30	030505003001	前端机柜	1. 名称:电视前端箱DSO 2. 规格:490*370*180	个	1				
31	030502010001	配线架	1. 名称:网络配线架	个	1				
32	030502010002	配线架	1. 名称:电视配线架	个	1				
33	030501012001	交换机	1. 名称:程控交换机	台	1				
34	030501012002	交换机	1. 名称:SW交换机	台	1				
35	030505012001	干线设备	1. 名称:线路放大器	个	1				
36	030501008001	集线器	1. 名称:集线器	台	1				
37	030502009001	跳线	1. 名称:光纤跳线盘	条	1				
38	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	3				
39	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	3				
40	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3				
41	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:50	m	10				
42	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	80.02				
43	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	20.77				
44	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9 3. 敷设方式:管内敷设	m	5				
45	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT5e 4对UTP 3. 敷设方式:管内敷设	m	59.25				
		分部小计							
		措施项目							
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡松多村级综合服务社建设项目
目一电气工程

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

