

刚察县泉吉乡宁夏村党员活动室阳光暖廊建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:

张存强
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:

巴斯琴
(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

刚察县泉吉乡宁夏村党员活动室阳光暖廊建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	242.27			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 回填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	195.53			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	46.74			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003002	实心砖墙	±0.00以上 1. 砖品种、规格、强度等级:240厚蒸压灰砂砖墙	m3	250.42			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.4			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.7			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.97			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.67			
9	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥沙子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%~5%	m2	71.85			
10	010507004001	台阶	1. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒1:1水泥沙子压光, 台阶面外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100	m2	36.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 素土碾压					
11	010507007001	其他构件	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:C40无收缩细石混凝土	m3	0.08			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.016			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.2			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-18	t	2.181			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20-25	t	0.783			
16	010516002001	预埋铁件		t	0.248			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M30	t	0.001			
18	010516003001	机械连接		个	68			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q345B, H450X250X12X16, H300X250X10X12 2. 底漆为两道环氧富锌底漆 3. 防火要求: 2.0h, 防火涂料	t	10.04			
20	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B, H400~550X220X12X16 2. 底漆为两道环氧富锌底漆 3. 防火要求: 1.0h, 防火涂料	t	11.447			
21	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q345B, H200*100*4.0*6, 60*60*4.0 2. 底漆为两道环氧富锌底漆 3. 防火要求: 1.0h, 防火涂料	t	8.122			
22	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	12.863			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 底漆为两道环氧富锌底漆 3. 防火要求：1.0h，防火涂料					
23	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:6+1.52PVB+6mm夹角钢化玻璃	m ²	16.8			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
24	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M2125, 成品装饰字母门	樘	1			
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2730, 70铝塑单框断桥节能门	樘	1			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1811 2. 含电动开启	m ²	15.84			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:12mm双侧阳光板	m ²	621.61			
28	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:-0.06m标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%	m ²	23.9			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
29	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:地面以下邻土墙两侧 2. 隔离层材料品种:刷冷底子油一道热沥青两道。	m ²	245.17			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101003001	混凝土地面	1. 40厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层	m ²	406.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员活动中心-电气

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	一	强电						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱ALZ 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式:底距地1.4m明装 4. 备注:含电表一只,详见设计图纸	台	1			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:电动窗控制箱 2. 规格:600*500*200 3. 备注:箱体由厂家配套提供	台	1			
3	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4*10 3. 敷设方式、部位:室内 4. 备注:符合设计规范及招标文件要求	m	12.87			
4	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:室内 4. 备注:符合设计规范及招标文件要求	m	3.69			
5	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*6 3. 安装部位:室内 4. 备注:符合设计规范及招标文件要求	个	2			
6	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*10 3. 安装部位:室内 4. 备注:符合设计规范及招标文件要求	个	2			
7	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	9.16			
8	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	1.2			
9	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:KBG25 3. 配置形式:暗配	m	294.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员活动中心-电气

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030411001020	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	57.5			
11	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	2			
12	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC15 3. 配置形式:暗配	m	57.4			
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:RVS-3*1.5 4. 配线部位:室内	m	59.96			
14	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-4 4. 配线部位:室内	m	300.33			
15	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-4 4. 配线部位:室内	m	906.08			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:大功率LED节能灯 2. 规格:LED100-8Q 1*100W 3. 类型:三基色灯管,配电子镇流器 4. 安装方式:底边距地7.2m管吊	套	48			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	个	1			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:电动窗接线盒	个	8			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	48			
20	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒	个	1			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
	二	防雷接地						
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱MEB	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员活动中心-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	一	消防						
1	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 备注:符合设计规范及招标文件要求	具	12			
2	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	60.9			
3	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	41.09			
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙 2. 箱体尺寸:1200*550*160 3. 安装方式:详见图集15S202-53	套	4			
5	031003012001	倒流防止器	1. 附件:含水表、截止阀等配套阀门 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	套	1			
6	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装方法:做法详见12S108-2-24	个	4			
7	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

