

甘子河水质监管工作站-
设备安装工程 工程

招标控制价


招标控制价 (小写): 1,090,316.69

(大写): 壹佰零玖万零叁佰壹拾陆元陆角玖分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日



OPPO R9s Plus
中国·海北藏族自治州


甘子河水质监管工作站
设备安装工程 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(Handwritten signature)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



OPPO R9s Plus
中国·海北藏族自治州

清单编制说明

一、工程量清单编制依据

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、甘子河水质监管工作站投资估算表。

二、清单说明

1、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘子河水质监管工作站-设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C	安装工程						
1	030108006001	其他风机	1.名称:排风扇	台	2			
2	030404016001	控制箱	1.名称:PLC控制柜	台	1			
3	030404016002	集成柜	1.名称:集成柜	台	7			
4	030405001001	蓄电池	1.名称:在线式UPS电源 2.容量(A·h):10KVA/2h	个	1			
5	030405001002	电源	1.名称:稳压电源	个	1			
6	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
7	030501012001	交换机	1.名称:交换机	台	1			
8	030507008001	监控摄像设备	1.名称:网络枪型摄像机 2.类别:200万,含调试	台	1			
9	030507008002	监控摄像设备	1.名称:网络球形摄像机 2.类别:200万,含调试	台	2			
10	030507009001	视频控制设备	1.名称:视频监控主机 2.类别:i7-4790,内存:8GB, 硬盘:500G,显示屏:27" TFT- LCD(宽屏),含操作系统	套	1			
11	030507013001	录像设备	1.名称:NVR网络录像机 2.规格:DS-8632、8盘位、16路 、配硬盘	台	1			
12	030601003001	采水单元	1.名称:采水单元 2.规格:含采水泵组件、管路、 电缆、阀门、传感器等	台	1			
13	030601003002	配水及预处理单元	1.名称:配水及预处理单元 2.规格:含压力传感器、管道、 电动阀、清洗系统、五参数池 、沉砂池、精密过滤器	台	1			
14	030601005001	物位检测仪表	1.名称:在线高锰酸盐指数自动 测定仪 2.型号:进口设备 3.规格:采用酸性高锰酸钾法, 在100℃条件下加热消解,最后 用氧化还原电位滴定法进行分 析测量;测量范围及	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘子河水质监管工作站-设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			仪表数量: 0~20mg/L; 0~40mg/L					
15	030605001001	过程分析仪表	1. 名称:氨氮在线分析仪 2. 型号:进口设备 3. 功能:水杨酸-靛酚蓝法 4. 规格:(8) 测量范围: 0.020 mg/L~100.0 mg/L (量程可自动切换) 超低量程: (0.020 ~ 15.00) mg/L	套	1			
16	030605001002	过程分析仪表	1. 名称:在线总磷自动测定仪 2. 型号:进口设备 3. 功能:总磷(符合国标 GB11893-89), 过硫酸钾氧化, 钼酸铵分光光度法; 4. 规格:测量范围: 总磷: 0~10mg/L (0.5~20mg/L可选, 10mm检测器); 0~20mg/L (5mm检测器)	套	1			
17	030605001003	过程分析仪表	1. 名称:在线总氮自动测定仪 2. 型号:进口设备 3. 功能:总氮, 过硫酸钾做氧化剂(符合国标GB11894-89), 碱性过硫酸钾消解, 紫外分光光度法; 4. 规格:测量范围: 总氮: 0~50 mg/L (10mm检测器); 0~100 mg/L (5mm检测器, 可扩展到 2~200 mg/L)	套	1			
18	030605002001	物性检测仪表	1. 名称:常规参数自动测定仪 2. 型号:进口设备	套	1			
19	030605003001	水质自动采样器	1. 名称:水质自动采样器	套	1			
20	030607006001	数据采集装置	1. 名称:数据采集仪	套	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘子河水质监管工作站-设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030608001001	工业计算机柜、台设备	1.名称:数据监控主机 2.规格:含监控软件及工控机	台	1			
22	030608002001	工业计算机外部设备	1.名称:数据监控显示器	台	1			
23	030608004001	数据管理软件	1.名称:数据管理软件	套	1			
24	030701003001	空调器	1.名称:3匹立柜式空调 2.安装形式:落地式	台	1			
25	030701003002	空调器	1.名称:1.5匹壁挂式空调 2.安装形式:壁挂式	台	2			
26	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:自动灭火系统调试	系统	1			
27	031006010001	水质净化器	1.类型:超能净水器 2.型号、规格:含增压泵、前置过滤器	台	1			
28	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:2m3	台	1			
		分部小计						
		补充分部						
29	03B001	废液桶	1.名称:废液桶	套	2			
30	03B002	冰箱	1.名称:冰箱	套	1			
31	03B003	防雷、接地	1.防雷及接地	套	1			
32	03B004	自动灭火装置	1.自动灭火装置系统	套	1			
33	03B005	环境监控系统	1.环境监控系统	套	1			
34	03B006	辅材(线缆、保护套管、伴热带)	1.辅材(线缆、保护套管、伴热带)	项	1			
35	03B007	电缆、网线	1.电缆、网线	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

