

海东市平安区石灰窑乡上法台 工程
村村级综合服务社建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

海东市平安区石灰窑乡
上法台村村级综合服务
社建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

清单编制说明

一、工程概况

本工程为海东市平安区石灰窑乡上法台村村级综合服务社建设项目。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、其他相关规范、图集及文件。

三、其他说明：

1. 工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。
2. 投标人应到现场勘探，在报价时结合施工图纸充分考虑各种施工可能出现的风险因素综合报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整	m2	175			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.5m	m3	1004.93			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	616			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	388.93			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 采用素土分层回填压实	m3	354.5			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU15煤矸石砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	12.51			
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆	m3	36.19			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.58			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.52			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.71			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.64			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼	m3	2.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.32			
14	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.95			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.18			
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.39			
17	010507001001	散水	1. 细石混凝土散水 2. 详青19J2-12-散3 3. 防冻胀措施,中砂换 填300厚,压实系数不小 于0.94。	m2	76.86			
18	010507001002	坡道	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m2	5.4			
19	010507004001	台阶	1. 水泥砂浆台阶 2. 详青19J2-7-台2 3. 防冻胀措施,中砂换 填300厚,压实系数不小 于0.94。	m2	28.35			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢 筋HPB300(直径mm) ≤1 0	t	0.084			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.835			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.777			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.618			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 (直 径mm) ≤10	t	0.039			
25	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB4 00以内 ≤10	t	0.667			
26	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 ≤18	个	8			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
27	010802003001	丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			丙FHM 1824 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2400					
28	010802004001	保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2400	樘	2			
29	010802004002	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:M1830 2. 门框或扇外围尺寸:1800*3000	樘	4			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 2. 框、扇材质:1800*2100	樘	8			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
31	010902001001	屋面卷材防水	1. 水泥砂浆面层屋面 2. 详青19J2-223-屋8 3. 高分子防水卷材一道 4厚SBS沥青防水卷材	m2	153.33			
32	010902004001	屋面排水管	1. 直落式水落口3个 2. 青02J02-10-1	m	10.8			
33	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 300宽雨水天沟，起点沟深50	m2	6.3			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
34	011001003001	保温隔热墙面	1保温板采用保温装饰一体板	m2	170.94			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011102003001	块料楼地面	1. 青19J2-52-地29 2. 铺地砖地面	m2	154.21			
36	011105003001	块料踢脚线	1. 青19J2-111-踢19 2. 铺地砖踢脚	m	68.96			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一建筑工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011210003001	玻璃隔断	1. 断桥铝合金玻璃隔断	m2	38.88			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
38	011301001001	天棚抹灰	1. 青19J2-177-棚4 2. 板底刮腻子喷涂顶棚	m2	153.22			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
39	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-130-内38 2. 乳胶漆两道	m2	219.06			
		分部小计						
		补充分部						
40	01B001	货柜	1. 成品购置	节	30			
41	01B002	供销社标志牌	1. 成品购置	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
42	011701001001	综合脚手架		m2	175			
43	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	38.46			
44	011702003001	构造柱		m2	72.81			
45	011702005001	基础梁		m2	54.84			
46	011702006001	矩形梁		m2	37.8			
47	011702008001	圈梁		m2	37.21			
48	011702009001	过梁		m2	15.7			
49	011702011001	女儿墙		m2	88.01			
50	011702014001	有梁板		m2	146.07			
51	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	16.53			
52	011702029001	散水		m2	6.46			
53	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 石灰窑乡上法台村一建筑工程

标段：海东市平安区石灰窑乡上法台村村级
综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石灰窑乡上法台村一建筑工程

标段：海东市平安区石灰窑乡上法台村村级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一建筑工程

标段：海东市平安区石灰窑乡上法台村村
级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一电气 工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	弱电						
1	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地 0.3 米暗装	个	4			
2	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地 0.3 米暗装	个	4			
3	030502012001	信息插座	1. 名称:二位信息插座 2. 安装方式:距地 0.3 米暗装	个	4			
4	030411005001	接线箱	1. 名称:电视前端箱 2. 安装形式:距地 1.5 米暗装	个	1			
5	030411005002	接线箱	1. 名称:网络分线箱 2. 安装形式:距地 1.5 米暗装	个	1			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC40	m	13.14			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20	m	30.12			
9	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	75.3			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC32	m	26.12			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:电话线、信息 线 2. 规格:UTP6-(4x2x0.5)	m	71.3			
		分部小计						
	2	照明电气						
12	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ZAL 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式:距地 1.5 米暗装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一电气 工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱SP 2. 规格:400*600*140 3. 安装方式:距地 1.5 米暗装	台	2			
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:普通直管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:距地3.0米 吊装	套	16			
15	030404035001	插座	1. 名称:安全二三联暗 装插座 2. 规格:LA86C20C3 3. 安装方式:距地 0.3 米暗装	个	10			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:防尘LED节能灯 2. 规格: 2*36W 3. 类型:吸顶安装	套	2			
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格:1×16W 3. 类型:吸顶安装	套	2			
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单联大跷板开 关 2. 规格:LA86K3/ND 3. 安装方式:距地 1.4 米暗装	个	2			
19	030404034002	照明开关	1. 名称:三联大跷板开 关 2. 规格:LA86K3/ND 3. 安装方式:距地 1.4 米暗装	个	2			
20	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	34			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32	m	26.82			
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25	m	6			
23	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	4.94			
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4×16	m	6.94			
2	030408006003	电力电缆	1. 名称:电力电缆头	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一电气 工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		头	2. 规格:YJV22-4×16					
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV--5*10	m	34.82			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV--5*10	个	4			
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV--3*6	m	6			
29	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV--3*6	个	2			
30	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20	m	79.24			
31	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC25	m	45.28			
32	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	248.72			
33	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:穿管暗敷	m	146.84			
34	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
	3	避雷电气						
35	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:40*4 4. 安装部位:地坪下1.5米	m	60.1			
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:端子箱	台	1			
37	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	组	4			
38	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
		分部小计						
	4	应急电气						
39	030404017003	配电箱	1. 名称:集中电源箱ALE 2. 规格:400*600*140 3. 安装方式:距地1.5米暗装	台	1			
40	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一电气 工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:5W (36V)集中电源非集中控制型 3. 安装形式:距地2. 5米壁装					
41	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 型号:1W (36V)集中电源非集中控制型 3. 安装形式:距地0. 5m安装	套	8			
42	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W (36V)集中电源非集中控制型 3. 安装形式:门上0. 2m安装	套	6			
43	030412004004	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯具 2. 型号:1W (36V)集中电源非集中控制型 3. 安装形式:距顶0. 5M吊装	套	2			
44	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22			
45	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC15	m	133. 43			
46	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2. 5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	271. 86			
		分部小计						
		措施项目						
47	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一电气 工程

标段：海东市平安区石灰窑乡上法台村村级
综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 石灰窑乡上台村一电气 工程 标段: 海东市平安区石灰窑乡上台村村级综合服 务社建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：石灰窑乡上法台村一电气 工程

标段：海东市平安区石灰窑乡上法台村村
级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：