

湟源县2020年厕所革命
农村公厕建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日


湟源县2020年厕所革命
农村公厕建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

李进
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	土壤类别:三类土	m3	173.03			
2	010103001001	回填方	填方来源、运距:自行考虑	m3	134.97			
3	010103002001	余方弃置	废弃料品种:余土弃置 运距:自行考虑	m3	38.06			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 基础类型:砖基础 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	25.69			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 240厚 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	18.61			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	混凝土种类:商砼 混凝土强度等级:C30	m3	8.28			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.58			
8	010502003001	异形柱	1. 柱形状:圆柱 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.49			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.53			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.86			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.33			
13	010507001001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿 2. 水泥砂浆结合层一道 3. 60厚C15混凝土	m2	8.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 2. 参见图集:青02J01-15-坡5 3. 300厚级配砂垫层					
14	010507001002	散水	1. 1. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实向外坡4% 2. 详见图集:青02J01-19-散3 3. 300厚级配砂垫层	m ²	33.91			
15	010507004001	台阶	1. 1. 10厚铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2. 5厚1:1水泥细砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆结合层一道 5. 60厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层 7. 素土夯实 2. 做法详见:青02J01-11-台3 3. 300厚级配砂垫层	m ²	7.2			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.026			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ10mm以内	t	0.739			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.588			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.353			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.046			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以外	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
	A. 6	金属结构工程							
22	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:上人爬梯详见青02J06-83	t	0.046				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 1500*2700 2. 门框、扇材质:断桥铝合金门	m ²	4.05				
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509 1500*900 2. 框、扇材质:70系列铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 青2011J701	m ²	2.7				
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1209 1200*900 2. 框、扇材质:70系列铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 青2011J701	m ²	2.16				
26	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218 1200*1800 2. 框、扇材质:70系列铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 青2011J701	m ²	4.32				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
27	010901001001	瓦屋面	1. 1. 平瓦或彩色水泥瓦 2. 35*35木挂瓦条 3. 30*15木顺水条 4. 1.5厚水泥聚合物防水涂膜 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 发泡聚苯板用聚合物砂浆粘贴 7. 钢筋混凝土屋面板 2. 参见图集:青02J01-181-坡屋II2	m ²	69.92				
28	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:参见图集青02J01-20-潮1	m ²	5.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
29	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:装饰一体保温板80mm 3. 详见图集:05J909-63-外19F	m ²	83.42			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011102003001	块料楼地面	1. 铺8-10厚地砖地面 2. 撒素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层 5. 1:3水泥砂浆找坡层 6. 水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实 青02J01-48-地29	m ²	24.42			
31	011105003001	块料踢脚线	1. 1.6-10厚铺地砖踢脚 2. 5厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道甩毛 2. 参见图集:青02J01-95-踢20	m ²	5.4			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷内墙涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 10厚1:3水泥砂浆打底 部位:柱面 参见做法:青02J01-117-内3	m ²	7.23			
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:砌块基础抹水泥砂	m ²	181			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			浆20mm						
34	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖 3. 4厚水泥砂聚合物砂浆粘结层 4. 1.5厚水泥聚合物涂 抹防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石 灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏 砂浆打底扫毛 7. 刷界面剂一道 做法详见：青02J01-127 -内40	m2	86.18				
35	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、 颜色：浴厕木隔断	m2	21.97				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
36	011302001001	吊顶天棚	1. 1.0.5-0.8厚铝合金 方板面层 2. U型龙骨 3. T型龙骨 3. 现浇混凝土板底 2. 参见图集：青02J01-1 53-棚33	m2	24.15				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊 工程							
37	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：参见图集青02J01-161 -油23	m2	11.88				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
38	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 无障碍坡道栏杆详见 图集青02J06-88-1	m	10.8				
		分部小计							
		措施项目							
39	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混 结构 2. 檐口高度：4.5M	m2	33.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
40	011702001001	基础	基础类型:带型基础	m2	19.26				
41	011702003001	构造柱		m2	30				
42	011702004001	异形柱		m2	12.51				
43	011702006001	矩形梁		m2	6.02				
44	011702008001	圈梁		m2	36.07				
45	011702009001	过梁		m2	9.61				
46	011702016001	平板		m2	78.1				
47	011702027001	台阶		m2	7.2				
48	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.6M一层	m2	33.28				
49	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村建筑与装饰工程

标段：淅源县2020年厕所革命农村公厕建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱ALZ 2. 规格：400*380*150 3. 安装：距地1.8m 4. 配置：详见图纸	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设	m	15			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：4*10mm ²	个	2			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40	m	15			
5	030404034007	照明开关	1. 名称：防溅双控暗开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装：距地1.4m	个	3			
6	030404036001	其他电器	1. 名称：无障碍按钮 2. 安装方式：距地1m暗装	个	2			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称：无障碍声光报警器（电源采用50V以下干电池） 2. 安装：门顶0.15m	个	1			
8	030404035003	插座	1. 名称：安全型插座 2. 规格：220V/10A 3. 安装：距地0.3m	个	2			
9	030409002003	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 安装形式：利用圈梁内主筋为接地装置	m	23			
10	030414011003	接地系统测试	1. 名称：接地系统测试	系统	1			
11	030411001008	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：暗敷	m	56			
12	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：暗敷	m	42			
13	030411004007	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	126				
15	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVS-2*2.5	m	16				
16	030412001004	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 甲方自定义 3. 类型: 普通吸顶灯	套	6				
17	030412001005	普通灯具	1. 名称: 天棚灯 2. 型号: 220V 16W 3. 类型: 普通吸顶灯	套	1				
18	030108006001	其他风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:1*30W 3. 安装:吸顶安装	台	2				
19	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:航空铝 材质电采暖 2. 型号、规格:1KW(自 带温控器)	组	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村电气工程

标段：淅源县2020年厕所革命农村公厕建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:FM/ABC3	具	2			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:加强型PVC-u管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	42.2			
3	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:加强型PVC-u管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	2			
4	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:加强型PVC-u管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	1.5			
5	031001007002	复合管	1.安装部位:室内给水 2.介质:生活用水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	13			
6	031001007005	复合管	1.安装部位:室内给水 2.介质:生活用水 3.材质、规格:钢塑复	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用要求					
7	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 生活用水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用要求	m	1.6			
8	031002001002	管道支架	1. 材质: 管道支架	kg	11.2			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径(50mm以内)	个	2			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径(20mm以内)	个	1			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜塑闸阀 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	2			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 丝接	个	1			
13	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜塑闸阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	1			
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 水表DN40 3. 连接形式: 丝接	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:红外感应式 3. 安装:详见18S3-44	组	2				
16	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:连体式 3. 安装:详见18S3-95	组	2				
17	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:脚踏阀式 3. 安装:详见18S3-111	组	3				
18	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:红外感应式 3. 安装:详见18S3-134	组	2				
19	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:防溢型地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4				
20	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：池汉村室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:管沟土方 三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m ³	143.55			
2	010103001001	回填方	1. 名称:土方回填(满足设计及使用要求)	m ³	124			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外雨水排水 2. 介质:雨水排水 3. 材质、规格:HDPE DN300 4. 连接形式:胶圈接口	m	28			
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	5			
		分部小计						
	D.5	管网工程						
5	040504002001	混凝土井	1. 检漏井 2. 04S531-5-14	座	4			
6	040504002002	混凝土井	1. 水表井 3. 04S531-4-8	座	1			
7	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:6m ³	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	土壤类别:三类土	m3	157.11			
2	010103001001	回填方	填方来源、运距:自行考虑	m3	122.67			
3	010103002001	余方弃置	废弃料品种:余土弃置 运距:自行考虑	m3	34.44			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 基础类型:砖基础 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	22.89			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 240厚 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	15.97			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	混凝土种类:商砼 混凝土强度等级:C30	m3	8.21			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.67			
8	010502003001	异形柱	1. 柱形状:圆柱 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.36			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.33			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.32			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.01			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.44			
13	010507001001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿 2. 水泥砂浆结合层一道 3. 60厚C15混凝土	m2	8.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 2. 参见图集:青02J01-15-坡5 3. 300厚级配砂垫层					
14	010507001002	散水	1. 1. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实向外坡4% 2. 详见图集:青02J01-19-散3 3. 300厚级配砂垫层	m ²	44.28			
15	010507004001	台阶	1. 1. 10厚铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2. 5厚1:1水泥细砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆结合层一道 5. 60厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层 7. 素土夯实 2. 做法详见:青02J01-11-台3 3. 300厚级配砂垫层	m ²	8.92			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.023			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ10mm以内	t	0.693			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.547			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.226			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.018			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以外	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
22	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:上人爬梯详见青02J06-83	t	0.046			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 2. 成品实木门	樘	2			
24	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 1500*2700 2. 门框、扇材质:断桥铝合金门	m ²	3.6			
25	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1209 1200*900 2. 框、扇材质:70系列铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 青2011J701	m ²	8.64			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
26	010901001001	瓦屋面	1. 1. 平瓦或彩色水泥瓦 2. 35*35木挂瓦条 3. 30*15木顺水条 4. 1.5厚水泥聚合物防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 发泡聚苯板用聚合物砂浆粘贴 7. 钢筋混凝土屋面板 2. 参见图集:青02J01-181-坡屋II2	m ²	70.47			
27	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:参见图集青02J01-20-潮1	m ²	6.28			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:装饰	m ²	80.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			一体保温板80mm 3. 详见图集:05J909-63-外19F					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
29	011102003001	块料楼地面	1. 铺8-10厚地砖地面 2. 撒素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层 5. 1:3水泥砂浆找坡层 6. 水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实 青02J01-48-地29	m ²	25.07			
30	011105003001	块料踢脚线	1. 1.6-10厚铺地砖踢脚 2. 5厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道甩毛 2. 参见图集:青02J01-95-踢20	m ²	4.58			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷内墙涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 10厚1:3水泥砂浆打底 部位:柱面 参见做法:青02J01-117-内3	m ²	6.73			
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:砌块基础抹水泥砂浆20mm	m ²	176.2			
33	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖 3. 4厚水泥砂浆聚合物砂浆粘结层 4. 1.5厚水泥聚合物涂	m ²	79.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			抹防水层 5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7.刷界面剂一道 做法详见:青02J01-127-内40						
34	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:浴厕木隔断	m2	26.67				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
35	011302001001	吊顶天棚	1. 1.0.5-0.8厚铝合金方板面层 2. U型龙骨 3. T型龙骨 3. 现浇混凝土板底 2. 参见图集:青02J01-153-棚33	m2	24.51				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
36	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:参见图集青02J01-161-油23	m2	11.88				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
37	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆详见图集青02J06-88-1	m	10.8				
		分部小计							
		措施项目							
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:4.5M	m2	34				
39	011702001001	基础	基础类型:带型基础	m2	19.08				
40	011702003001	构造柱		m2	24.1				
41	011702004001	异形柱		m2	13.26				
42	011702006001	矩形梁		m2	4.11				
43	011702008001	圈梁		m2	41.39				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村广场砖铺装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	D.2	道路工程							
1	040203008001	块料面层	1. 铺广场砖 2. 20厚粗砂隔离层 3. 300厚级配沙垫层	m ²	16.62				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村广场砖铺装

标段：淅源县2020年厕所革命农村公厕建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱ALZ 2. 规格：400*380*150 3. 安装：距地1.8m 4. 配置：详见图纸	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设	m	23			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：4*10mm ²	个	2			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40	m	23			
5	030404034007	照明开关	1. 名称：防溅双控暗开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装：距地1.4m	个	3			
6	030404036001	其他电器	1. 名称：无障碍按钮 2. 安装方式：距地1m暗装	个	2			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称：无障碍声光报警器（电源采用50V以下干电池） 2. 安装：门顶0.15m	个	1			
8	030404035003	插座	1. 名称：安全型插座 2. 规格：220V/10A 3. 安装：距地0.3m	个	1			
9	030409002003	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 安装形式：利用圈梁内主筋为接地装置	m	27			
10	030414011003	接地系统测试	1. 名称：接地系统测试	系统	1			
11	030411001008	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：暗敷	m	33			
12	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：暗敷	m	22			
13	030411004008	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-4	m	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	99			
15	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVS-2*2.5	m	16			
16	030412001004	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 甲方自定义 3. 类型: 普通吸顶灯	套	5			
17	030412001005	普通灯具	1. 名称: 天棚灯 2. 型号: 220V 16W 3. 类型: 普通吸顶灯	套	1			
18	030108006001	其他风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:1*30W 3. 安装:吸顶安装	台	2			
19	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:航空铝 材质电采暖 2. 型号、规格:1KW(自 带温控器)	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:FM/ABC3	具	2			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加强型PVC-u管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	18.7			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加强型PVC-u管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	1			
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加强型PVC-u管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	3			
5	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	10			
6	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:钢塑复	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合管DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用要求					
7	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 生活用水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用要求	m	7			
8	031002001002	管道支架	1. 材质: 管道支架	kg	8.46			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径(50mm以内)	个	2			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径(20mm以内)	个	2			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜塑闸阀 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	1			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 丝接	个	1			
13	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜塑闸阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	1			
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 水表DN40 3. 连接形式: 丝接	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:红外感应式 3. 安装:详见18S3-44	组	2				
16	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:连体式 3. 安装:详见18S3-95	组	2				
17	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:脚踏阀式 3. 安装:详见18S3-111	组	3				
18	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:红外感应式 3. 安装:详见18S3-134	组	2				
19	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:防溢型地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3				
20	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村给排水工程

标段：隍源县2020年厕所革命农村公厕建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:管沟土方 三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m ³	65.25			
2	010103001001	回填方	1. 名称:土方回填(满足设计及使用要求)	m ³	56			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外雨水排水 2. 介质:雨水排水 3. 材质、规格:HDPE DN200 4. 连接形式:胶圈接口	m	5			
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求	m	10			
		分部小计						
	D.5	管网工程						
5	040504002001	混凝土井	1. 检漏井 2. 04S531-5-14	座	1			
6	040504002002	混凝土井	1. 水表井 3. 04S531-4-8	座	1			
7	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:6m ³	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拉拉口村室外给排水工程

标段：淅源县2020年厕所革命农村公厕建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

