

果洛州民族文化艺术排
练用房维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层土建修缮

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层土建修缮						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	地面塌陷处理 1. 拆除木地板 2. 挖除原房心回填土 3. 素土回填电动夯实机夯实 4. 200厚C25混凝土垫层 5. 钢筋网片Φ12 6. 木地板恢复	m ²	562.14			
2	011102003002	块料楼地面（过道）	地面塌陷处理 1. 拆除彩釉砖 2. 挖除原房心回填土 3. 素土回填电动夯实机夯实 4. 200厚C25混凝土垫层 5. 钢筋网片 6. 石材地面恢复	m ²	266.12			
3	011102003001	块料楼地面（卫生间）	地面塌陷处理 1. 拆除彩釉砖 2. 挖除原房心回填土 3. 素土（外购）回填电动夯实机夯实 4. 200厚C25混凝土垫层 5. 钢筋网片 6. 彩釉砖恢复	m ²	44.92			
4	011105004001	塑料板踢脚线	1. 青02J01-95-踢21 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;5厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.4厚彩色石英塑料板踢脚,专用胶粘剂粘贴	m ²	46.78			
5	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 3. 高度:4.5m	m ²	150			
6	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 成品实木装饰门 M1524 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2400	樘	8			
7	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 成品实木装饰门 M1024 2. 门代号及洞口尺寸:	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层土建修缮

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1000*2400					
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 70系列铝合金断桥隔热节能保温门 M1824 2. 门代号及洞口尺寸:2100*2900	樘	4			
9	030408008001	堵门	1. 名称: 堵门	处	3			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷无光油漆或乳胶漆 2. 部位: 内墙面 3. 刮腻子要求: 满刮腻子	m ²	1133.56			
11	011302001002	吊顶天棚(过道)	1. 原吊顶拆除更换及恢复 2. 含所有工序(拆除原有地面, 垃圾外运10km) 3. 2. U型轻钢龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 面层材料品种、规格: 石膏板面层	m ²	260.3			
12	011302001003	吊顶天棚(其他房间)	1. 原吊顶拆除更换 2. 含所有工序(拆除原有地面, 垃圾外运10km) 3. 2. U型轻钢龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 面层材料品种、规格: (吸音石棉矿板)	m ²	562			
13	011204003001	块料墙面	青02J01-127-内38 1. 面层材料品种、规格、颜色: 5-8厚釉面砖面层 2. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实	m ²	116.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层土建修缮

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 1.5厚水泥聚合物涂 抹防水层 4. 10厚1:3水泥砂浆打 底压实抹平 5. 原块料墙面拆除更换					
14	011302001001	吊顶天棚（卫生间）	1. 原吊顶拆除更换 2. 含所有工序（拆除原 有地面，垃圾外运10km ） 3. 2. U型轻钢龙骨U27*6 0*0.63，设于板条纵向 接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*6 0*0.63，中距≤500， 找平后用吊件直接吊挂 在预留钢筋环下 5. 面层材料品种、规格 ：（铝扣板）	m ²	44.92			
15	010802003001	钢质门	1. 乙级钢制门:FM1221 2. 门代号及洞口尺寸:1 200*2100	樘	2			
16	010401003001	隔墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU10烧结煤矸石 实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合 比:M5混合砂浆	m ³	1.46			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：一层土建修缮

标段：果洛州民族文化艺术排练用房维修
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 二层土建修缮

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层土建修缮						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	地面木地板拆除恢复 1. 拆除木地板 2. 200厚C25混凝土垫层 3. 木地板恢复	m2	607.53			
2	011105004001	塑料板踢脚线	1. 青02J01-95-踢21 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;5厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.4厚彩色石英塑料板踢脚,专用胶粘剂粘贴	m2	76.97			
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷无光油漆或乳胶漆 2. 部位:内墙面 3. 刮腻子要求:满刮腻子	m2	1620.08			
4	011302001006	吊顶天棚（过道）	1. 原吊顶拆除更换及恢复 2. 含所有工序（拆除原有地面，垃圾外运10km） 3. 2. U型轻钢龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 面层材料品种、规格:石膏板面层	m2	235.53			
5	011302001007	吊顶天棚（其他房间）	1. 原吊顶拆除更换 2. 含所有工序（拆除原有地面，垃圾外运10km） 3. 2. U型轻钢龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 面层材料品种、规	m2	679.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层土建修缮

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格：（吸音石棉矿板）					
6	011210006001	其他隔断	1.名称：隔断更换 2.含所有工序（拆除原有隔断，垃圾外运10km）	m2	230			
7	011210006002	轻钢龙骨墙	1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色：石膏板 3.高度：4.5m	m2	411.75			
8	030408008002	堵门	1.名称：堵门	处	3			
9	030408008003	堵窗	1.名称：堵窗	处	6			
10	B010801001001	成品装饰木门及门套	1.成品实木装饰门 M1524 2.门代号及洞口尺寸：1500*2400	樘	1			
11	B010801001002	成品装饰木门及门套	1.成品实木装饰门 M1024 2.门代号及洞口尺寸：1000*2400	樘	15			
12	011406001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆，封底漆一道，面涂二道 2.部位：天棚 3.刮腻子要求：满刮腻子	m2	150.06			
13	011302001003	吊顶天棚（挑檐）	1.1.青02J01-152-棚30 2.钉（粘）塑料线脚 3.U型轻钢龙骨U27*60*0.63，设于板条纵向接缝处 5.U型轻钢中龙骨U27*60*0.63，中距≤500，找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 3.面层材料品种、规格：天棚面层 铝板天棚 600×600	m2	236.3			
14	011302001008	吊顶天棚（卫生间）	1.原吊顶拆除更换 2.含所有工序（拆除原有地面，垃圾外运10km） 3.2.U型轻钢龙骨U27*60*0.63，设于板	m2	44.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层土建修缮

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 面层材料品种、规格：（铝扣板）					
15	010802003001	钢质门	1. 乙级钢制门:FM1221 2. 门代号及洞口尺寸:1200*2100	樘	2			
16	010401003001	隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	1.46			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：二层土建修缮

标段：果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层安装修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室内监控						
1	080904009001	监视器	1. 彩色监视器	台	1			
2	030507014001	带云台的球形摄像机	1. 名称：带云台的球形摄像机 2. 安装方式：距地H=2.5m、暗装	台	2			
3	030502007001	光缆	1. 名称：6UTP型六类八芯电缆	m	40.36			
		分部小计						
		其他						
4	011614001001	暖气罩拆除	1. 名称：拆除原有暖气片，局部更换，据实结算 2. 垃圾外运：运距10km	个	80			
5	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：局部更换，据实结算 2. 型号、规格：DN15	组	80			
6	030609001001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	25.36			
7	030609001002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	55.46			
8	031002001001	管道抗震支架	1. 名称：管道支架	kg	2.36			
9	031003001001	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	50			
10	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 规格、类型：分体式低水箱 3. 组装形式：见09S304-71	组	10			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆	组	4			
12	031004014001	地漏	1. 名称：地漏	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 二层安装修缮

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 型号、规格:DN50						
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32	m	18				
14	030411004001	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 型号:RYJS-2.5	m	15				
15	030412001001	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号: 1*18W	套	166				
		分部小计							
		室外监控							
16	080904009002	监视器	1. 彩色监视器	台	2				
17	030507014002	带云台的球形摄像机	1. 名称: 带云台的球形摄像机 2. 安装方式: 距地H=2.5m、暗装	台	4				
18	030502007002	光缆	1. 名称:6UTP型六类八芯电缆	m	60.33				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层安装修缮

标段：果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.05			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.49			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.8			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：二层安装修缮

标段：果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外修缮						
1	011607001001	屋面拆除	1. 拆除原有瓦、屋面 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m ²	1185.6			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:SBS防水卷材 4. 普通粘土瓦恢复	m ²	1185.6			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 拆除原有真石漆 墙面 2. 垃圾外运，运距自行考虑 3. 修补真石漆墙面	m ²	750			
4	011204001001	石材墙面	1. 修补墙面干挂石材 2. 含所有工序	m ²	30			
5	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层分两层夯实; 60厚C15砼 2. 面层厚度:40厚花岗岩面层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 含坡道拆除	m ²	30			
6	010507001002	散水	1. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子，压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 含散水拆除 5. 散水土的回填	m ²	270			
7	010507004002	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层分两层夯实; 60厚C15砼 2. 面层厚度:40厚花岗岩面层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 含台阶拆除	m ²	82.9			
8	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料水落管 DN110	m	180			
9	011508004001	金属字	1. 名称: 艺术字	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外修缮

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	010403005001	汉白玉石柱	1. 石料种类、规格:汉白玉石柱	m3	0.23				
11	010403006001	汉白玉栏杆	1. 石料种类、规格:花岗岩栏杆	m	7.6				
12	011701002001	外活动脚手架	1. 名称: 外活动脚手架	m2	780				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外修缮

标段：果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.05			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.49			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.8			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05			
		合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外修缮

标段: 果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他工程费用

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		其他工程费用							
1	010103001001	回填方	1. 名称:外购土回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 局部更换, 据实结算	m3	1000				
2	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	4363.2				
3	011701003002	里脚手架	1. 名称: 脚手架搭建费	m2	2260				
		分部小计							
		措施项目							
4	011701003001	里脚手架		m2	350				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他工程费用

标段：果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.05			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.49			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.8			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 其他工程费用

标段: 果洛州民族文化艺术排练用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):