

门源县救灾物资储备库能力提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



年 月 日

门源县救灾物资储备库
能力提升项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

工程名称：门源县救灾物资储备库能力提升项目。

1、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
- (2) 执行《青海省房屋建筑及装饰工程消耗量定额与基价》（2020）。
- (3) 执行《青海省安装工程消耗量定额与基价》（2020）

2、执行文件：

(1) 营改增调整标准：按青建工[2019]116号《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

(2) 机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行；

(3) 人工费调整：依据关于调整青海省建筑工程预算定额人工费单价的通知青建工【2019】434号文。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		“中力”电动叉车 载荷(kg)3吨						
1	01B001	电叉车	1. “中力”电动叉车载荷(kg)3吨	台	1			
		分部小计						
		仓库电动伸缩门						
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土拆除 2. 具体说明:原电动门水泥地坪基础切开破碎铲除运出	m3	5			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:10km	m3	5			
4	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:300mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 具体说明: C30混凝土浇筑电动门基础跑到	m2	12			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.4			
6	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:成品优质电动伸缩10m	樘	1			
		分部小计						
		县民政局仓库维修						
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:刮腻子	m2	422			
8	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:外墙刷漆	m2	422			
9	010901001003	瓦屋面	1. V900型0.4厚灰色优质彩钢瓦	m2	16.5			
10	011401002001	金属门油漆	1. 防盗钢门内外面除漆除锈后重新喷涂油漆	m2	54			
11	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:铲除瓷砖	m2	62			
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:10km	m3	6.2			
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆面层 2. 砂浆找平	m2	62			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		生物园区轻钢结构 移动式发电机库房						
14	010604001002	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:40*80*2.0镀锌方管 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	0.388			
15	010604001003	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:40*60*1.5镀锌方管 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	0.292			
16	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢檩条 2. 构件类型:40x60x1.2镀锌方管 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	1.59			
17	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌焊管 2. 构件类型:Φ60*1.5镀锌焊管 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	0.066			
18	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方钢柱 2. 钢材品种、规格:100*100x2.0镀锌方管钢柱 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	0.816			
19	010901001002	瓦屋面	1. V900型0.4厚灰色优质彩钢瓦 2. 250型彩钢脊瓦50m 3. 250宽彩钢封檐瓦150m	m2	336			
20	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:V900型0.4厚灰色优质彩钢墙板	m2	560			
21	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*8预埋锚固钢板	t	0.035			
22	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓安装 2. 规格:M16	t	0.05			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		生物园区仓库彩钢屋面						
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:40*80*1.5镀锌方管 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	1.06			
24	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢檩条 2. 构件类型:40x60x1.2镀锌方管 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	2.26			
25	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:60x1.5镀锌焊管 2. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	0.108			
26	010901001001	瓦屋面	1. V900型0.4厚灰色优质彩钢瓦 2. 250型彩钢脊瓦50m 3. 250宽彩钢封檐瓦150m	m ²	860			
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*8预埋锚固钢板	t	0.314			
28	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓安装 2. 规格:M16	t	0.15			
		分部小计						
		可拆卸钢质货架						
29	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方钢柱 2. 钢材品种、规格:50x50x2.0镀锌方管(柱子); 60x60x2.0镀锌方管(底座柱子); 40x60x2.0镀锌方管(底座四边); 40x60x1.5镀锌方管(底座内格); 40x40x1.5镀锌方管(横杆) 3. 防火要求:刷金属漆两遍, 刷防火漆	t	17.92			
30	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*8	t	2.464			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			预埋锚固钢板					
31	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 安装 2. 规格:M16	t	1.232			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：门源县救灾物资储备库能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：门源县救灾物资储备库能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：