

州直学校及囊谦县教育产业园区教师周转房建设项目-囊
谦县第四完全小学教师周转房 工程

招标工程量清单



招 标 人： 玉树藏族自治州教育局

(单位盖章)

造价咨询人： 安徽同舟工程咨询有限公司

(单位盖章)

2020年05月15日

州直学校及囊谦县教育产业园区教师周转房建设项目-

囊谦县第四完全小学教师周转房

工程

招标工程量清单

安徽同舟工程咨询有限

招 标 人：玉树藏族自治州教育局
(单位盖章)

造价咨询人：公司

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：俄雅吉洛

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：夏群

(签字或盖章)

编 制 人：王建伟

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：昂慧敏

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年05月15日

复 核 时 间：2020年05月15日

州直学校及囊谦县教育
产业园区教师周转房建
设项目-囊谦县第四完全
小学教师周转房 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程名称：州直学校及囊谦县教育产业园区教师周转房建设项目
-囊谦县第四完全小学教师周转房

二、建设地点：玉树藏族自治州囊谦县

三、编制依据：

1、国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；

2、投标人在投标时应按 2013 《建设工程工程量清单计价规范》
规定的统一格式、招标文件要求，提供相关资料。

3、人工费执行青建【2019】434号《青海省住房和城乡建设厅
关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04080100900 1	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:1AW、3AW箱 2.规格:400*600*120 3.安装方式:底边距地 1.60米暗装	台	2			
2	04080100900 2	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:2AW、4AW箱 2.规格:400*600*120 3.安装方式:底边距地 1.60米暗装	台	2			
3	04080100900 3	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:AL(户内箱) 2.规格:240*200*200 3.安装方式:底边距地 1.80米暗装	台	60			
4	03041200100 1	普通灯具	1.名称:声光控灯头 2.规格:20W 3.类型:吸顶 采用高光效节能灯	套	44			
5	04080100900 4	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:电子对讲门电源箱 2.规格:75*75*50 3.安装方式:距顶 0.5米暗装	台	4			
6	03041200100 2	普通灯具	1.名称:灯头 2.规格:40W 3.类型:吸顶 采用高光效节能灯	套	165			
7	03041200100 3	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:1*20W 3.类型:底边距地 2.40米壁装,高光效节能灯	套	60			
8	03041200100 4	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.类型:吸顶	套	15			
9	04080102900 1	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地 1.40米暗装	个	260			
10	04080102900 2	照明开关	1.名称:防水单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地 1.40米暗装	个	60			
11	03040403500 1	插座	1.名称:一般二、三孔插座 2.安装方式:底边距地 0.30米暗装	个	308			
12	03040403500 2	插座	1.名称:二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:底边距地 1.40米暗装	个	180			
13	03041100100 1	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC20	m	18			
14	03041100100 2	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC25	m	4171.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC32	m	707.6			
16	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5mm ² 4.材质:铜芯	m	3776.8			
17	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-3.5mm ² 4.材质:铜芯	m	1408.6			
18	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4mm ² 4.材质:铜芯	m	7601.4			
19	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6mm ²	m	3736.8			
20	030411006001	接线盒	1.名称:电灶接线盒 2.安装形式:底边距地0.3米暗装	个	60			
21	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	1096			
22	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*50+25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	34.4			
23	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-1KV(4*95) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	16.6			
24	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:YJV-4*50+25	个	4			
25	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-1KV(4*95)	个	4			
26	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC70	m	30.4			
27	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC100	m	8.3			
28	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
29	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	199.85			
30	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿女儿墙安装	m	150.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	03040900300 1	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:柱内主筋	m	480			
32	03040900800 1	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:300*200*180底边距地0.30米暗装	台	1			
33	03041401100 1	接地装置		系统	1			
		分部小计						
34	03040300700 1	始端箱、分线箱	1.名称:电视箱TVX 2.安装方式:距地1.60米暗装	台	4			
35	03040300700 2	始端箱、分线箱	1.名称:分线箱 2.规格:440*360*75 3.安装方式:箱体距地1.50暗装	台	4			
36	03040401700 1	配电箱	1.名称:户内HD箱 2.规格:350*300*120 3.安装方式:距地0.5米暗装	台	60			
37	03050200700 1	光缆	1.名称:G657A光缆	m	256.84			
38	03050500500 1	射频同轴电缆	1.名称:射频同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9	m	48.6			
39	03050500500 2	射频同轴电缆	1.名称:射频同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5	m	360.4			
40	03050200700 2	光缆	1.名称:一芯光纤	m	17.4			
41	03041100100 4	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC50	m	40.6			
42	03041100100 5	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC20	m	1401.36			
43	03050200500 1	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP	m	345			
44	03050200500 2	双绞线缆	1.名称:电话线 2.规格:RVS-2*0.5	m	299.6			
45	03050701200 1	视频传输设备	1.名称:呼叫主机	台	1			
46	03050701200 2	视频传输设备	1.名称:访客对讲机 2.安装方式:底边距地1.6米壁装	台	15			
47	03050200400 1	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:底边距地0.30米暗装 3.底盒材质、规格:86系列	个	60			
48	03050200400 2	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:底边距地0.30米暗装 3.底盒材质、规格:86系列	个	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	03050201200 1	信息插座	1. 名称:宽带插座 2. 类别:JR45型 3. 安装方式:底边距地 0.30米暗装	个	60			
50	03041100400 6	配线	1. 名称:屏蔽软线 2. 型号、规格:RVVP- 3*1.0	m	134.4			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 1	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03100500100 1	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 4片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	30			
2	03100500100 2	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 5片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	38			
3	03100500100 3	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 6片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	24			
4	03100500100 4	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 7片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	12			
5	03100500100 5	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 8片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	16			
6	03100500100 6	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 10片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	36			
7	03100500100 7	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 12片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货:	组	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031005001008	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 14片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货;	组	8			
9	031005001009	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 16片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货;	组	12			
10	031005001010	铸铁散热器	1. 型号、规格:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄型(TZYGL3-3/6-10-WS) 20片 2. 散热器中心距为300/600mm; 3. 散热器表面静电喷涂非金属涂料, 色彩由建设单位确认后订货;	组	8			
11	031003014001	热量表	1. 类型:热力入口装置 2. 型号、规格:DN70	块	1			
12	031003014002	热量表	1. 类型:分户热量表 2. 型号、规格:DN25	块	60			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	9			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:黄铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	12			
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:黄铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	220			
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	24			
17	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:散热器自力式恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	220			
18	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 规格、压力等级:DN10	个	220			
19	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:耐高温RPAP5对接焊铝塑复合管(CJ/T159-2006) Dn25x3 4. 连接形式:双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:热性能要求工作温度为95℃, 工作压力1.25MPa	m	2066.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	03100100700 2	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:耐高温RPAP5对接焊铝塑复合管(CJ/T159-2006)Dn20 4. 连接形式:双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:热性能要求工作温度为95℃,工作压力1.25MPa	m	342			
21	03100100100 1	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接	m	113.74			
22	03100100100 2	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	24			
23	03100100100 3	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	129.32			
24	03100100100 4	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	134.4			
25	03100100100 5	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	177.6			
26	03100100100 6	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	24			
27	03120800200 1	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:保温厚度为70mm 3. 保温结构做法详青02N3-12-(3).:	m3	16.1			
28	03120800700 1	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃纤维布	m2	379.53			
29	03100200100 1	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	521.89			
30	03100200300 1	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道公称直径40mm	个	24			
31	03100200300 2	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm	个	48			
32	03100200300 3	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道公称直径25mm	个	72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	03100200300 4	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道公称直径20mm	个	18			
34	03100900100 1	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
35	03010800600 1	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 2. 型号:BLD-500, Q=500m ³ /h, N=40w	台	60			
36	03070200100 1	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板风管 3. 形状:圆形 4. 规格:D150 (δ=1mm)	m ²	33.91			
37	03070400100 1	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 1	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-暖通工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03100100700 1	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管, DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及验收规范进行水冲洗及水压试验	m	75			
2	03100100700 2	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管, DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及验收规范进行水冲洗及水压试验	m	11.2			
3	03100100700 3	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管, DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及验收规范进行水冲洗及水压试验	m	11.2			
4	03100100700 4	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管, DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及验收规范进行水冲洗及水压试验	m	11.2			
5	03100100600 1	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	1349.9			
6	03100100600 2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	793.3			
7	03100200300 1	套管	1. 名称、类型:穿楼板金属套管 2. 规格:介质管为DN50	个	8			
8	03100200300 2	套管	1. 名称、类型:穿楼板金属套管 2. 规格:介质管为DN40	个	4			
9	03100200300 3	套管	1. 名称、类型:穿楼板金属套管 2. 规格:介质管为DN32	个	4			
10	03100200300 4	套管	1. 名称、类型:金属套管 2. 规格:介质管为DN25	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	03100300100 2	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	60			
12	03100300100 3	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	60			
13	03100300100 4	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20	个	60			
14	03100301300 1	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50	组	4			
15	03100301300 2	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25	个	60			
		分部小计						
16	03100100600 3	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:螺旋消音型双壁中空PVC-U中空排水管De160 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.阻火圈设计要求:立管穿楼板处设阻火圈	m	64.09			
17	03100100600 4	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:螺旋消音型双壁中空PVC-U中空排水管De110 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.阻火圈设计要求:立管穿楼板处设阻火圈	m	296.46			
18	03100100600 5	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:螺旋消音型双壁中空PVC-U中空排水管De75 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.阻火圈设计要求:立管穿楼板处设阻火圈	m	118.4			
19	03100100600 6	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:螺旋消音型双壁中空PVC-U中空排水管De110 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.阻火圈设计要求:立管穿楼板处设阻火圈	m	54.01			
20	03100100600 7	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:螺旋消音型双壁中空PVC-U中空排水管De75 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.阻火圈设计要求:立管穿楼板处设阻火圈	m	59.2			
21	03100100600 8	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U光面管De110	m	95.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U光面管De50	m	333.2			
23	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿屋面柔性防水套管 2. 规格:DN110	个	13			
24	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷	组	60			
25	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	60			
26	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆	组	60			
27	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:铝合金或铜防反溢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	60			
28	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN100	个	60			
		分部小计						
29	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	1797.52			
30	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	1021.8			
31	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:平板蓝膜太阳能热水器 2. 型号、规格:TXPT-1.92-B-L 2.8*0.8*0.086	套	1			
32	031006015001	水箱	1. 名称:膨胀水箱 2. 型号、规格:1.8升, φ270*350	台	2			
33	031006015002	水箱	1. 名称:贮水箱 2. 型号、规格:10m³以内	台	1			
34	030404022001	控制器	1. 名称:控制器	台	1			
35	030211003001	循环水泵	1. 名称:循环水泵	台	1			
36	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
37	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
38	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	03100100100 1	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级: De110 4. 连接形式:卡箍连接	m	117.01			
40	03100401400 3	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
		分部小计						
41	03090101300 1	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4 3. 灭火器置于灭火器 箱内:	组	20			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 1	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-给排水、消防

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01010100200 1	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	999.73			
2	01010300100 1	回填方	1. 密实度要求:0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	703.39			
3	01010300100 2	回填方（房心回填）	1. 密实度要求:达到密实度要求 ≥ 0.94 (包含借方)	m3	319.93			
		分部小计						
4	01040100300 1	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:240mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	132.09			
5	01040100300 2	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:240mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	213.69			
6	01040100300 3	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:120mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	30.58			
7	01040100300 4	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:240mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	88.22			
8	01040100300 5	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:240mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	140.43			
9	01040100300 6	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 墙体类型:120mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	20.58			
10	01040101400 1	砖地沟、明沟	1. 青2013G02-9页-1 B*H=1000*1200mm; 梁下应满足过人检修要求。地沟盖板选用青2013G02-32: GB-16III, 地沟入口选用图集青2013G02-41页-2。 2. 含模板、钢筋工程。	m	68.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	01050100200 1	条形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	324.5			
12	01050100200 2	条形基础（元宝基础）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础选用图集:青2013G01-42页（非承重墙位置详建施）	m3	6.65			
13	01050200200 1	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	149.27			
14	01050300100 1	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.83			
15	01050300200 1	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	34.55			
16	01050300400 1	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	88.21			
17	01050500300 1	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	197.76			
18	01050500600 1	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.15			
19	01050500700 1	挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	25.04			
20	01050500800 1	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.23			
21	01050600100 1	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m2	170.96			
22	01050700100 1	散水	1. 做法详见青02J01-19-散3	m2	119.56			
23	01050700400 1	台阶	1. 做法详见青02J01-11-台3	m2	16.2			
24	01050700700 1	其他构件	1. 构件的类型:藏式窗楣 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
25	01051400100 1	垃圾道、通风道、烟道	1. 排气道出屋面做法详见07J916-1-A-5	根	12			
26	01051400100 2	排气道	1. 排气道出屋面做法详见07J916-1-A-10 2. 排气道出屋面高度为0.6米	根	12			
27	01051400200 1	其他构件	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 防水翻边	m3	30.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	01051400200 3	其他构件	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 管道井混凝土挡水台	m3	1.78			
29	01051500100 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	1.793			
30	01051500100 2	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固筋	t	4.008			
31	01051500100 3	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级) 直径Φ10mm以内	t	31.192			
32	01051500100 4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm	t	33.762			
33	01051500100 5	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级) 直径Φ20mm~25mm	t	2.879			
34	01051600300 1	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:Φ18以内	个	320			
35	01051600300 2	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:Φ18以外	个	40			
		分部小计						
36	01060400100 1	钢梁	1. 梁类型:装饰钢梁 2. 钢材品种、规格:口100*100方钢管	t	2.6			
37	01060600800 1	钢梯	1. 钢爬梯 2. 做法详见青02J06-83-1	t	0.029			
		分部小计						
38	01080100100 1	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质门 M-3 900*2100	樘	100			
39	01080100100 2	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质门 M-4 800*2100	樘	100			
40	01080100400 1	木质防火门	1. 木制丙级防火门 2. FHM丙-1 600*1800 3. 经公安及消防部门认定之后合格产品	樘	60			
41	01080200100 1	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 1500*2100 2. 门框、扇材质:成品三防门 电子对讲门	樘	4			
42	01080200400 1	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2 1000*2100 2. 门框、扇材质:成品防盗门	樘	60			
43	01080700100 1	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 1500*1600 2. 框、扇材质:75系列断桥铝合金 6+12Ar+6low-E 3. 玻璃品种、厚度:Db63/T1626-2018	樘	80			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	01080700100 2	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-2 2400*1600 2.框、扇材质:75系列断桥铝合金 6+12Ar+6low-E 3.玻璃品种、厚度:Db63/T1626-2018	樘	20			
45	01080700100 3	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-3 900*1600 2.框、扇材质:75系列断桥铝合金 6+12Ar+6low-E 3.玻璃品种、厚度:Db63/T1626-2018	樘	60			
46	01080700100 4	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-4 900*900 2.框、扇材质:75系列断桥铝合金 6+12Ar+6low-E 3.玻璃品种、厚度:Db63/T1626-2018	樘	10			
47	01080700100 5	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-5 1200*1000 2.框、扇材质:75系列断桥铝合金 6+12Ar+6low-E 3.玻璃品种、厚度:Db63/T1626-2018	樘	16			
48	01080700500 1	金属格栅窗	1.一层外窗均设铁艺护栏 2.护栏花型甲方自定	m2	72.66			
49	01081000200 1	窗帘盒	1.成品窗帘盒。 2.做法详:青02J04-4-20-10。	m	218			
50	01081000500 1	窗帘轨	1.窗帘轨材质、规格:成品铝合金窗帘轨	m	218			
		分部小计						
51	01090200100 1	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水 2.做法详见青02J01-173-屋面II2	m2	403.2			
52	01090200300 1	屋面刚性层	1.雨篷做法详见青02J03-25-1	m2	9			
53	01090200600 1	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1.吐水管品种、规格:Φ75钢管水蛇伸出板底200mm	个	4			
54	01090300200 1	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.部位:厨房、卫生间墙体四周防水做至1500mm高	m2	1320			
55	01090300400 1	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:防水油膏	m	20.8			
		分部小计						
56	01100100100 1	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:190厚复合石墨聚苯板 2.其余做法详见青02J01-173-屋面II2	m2	340.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽190厚泡沫玻璃防火隔离带	m2	62.7			
58	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚BS-A级防火保温一体板（颜色详见图纸）	m2	407.72			
59	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚BS-A级防火保温板 3. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆	m2	1257.66			
60	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:楼梯间 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:35厚YT无机保温材料 3. 做法详见青2013J101-20-3	m2	494.7			
61	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:基础 2. 面层厚度:≥300um 3. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍	m2	1724.84			
62	011003003001	墙身防潮	1. 涂刷部位:20厚1:2水泥砂浆内加相应水泥重量5%的防水剂,设置于-0.06m处 2. 做法详见青02J07-83-1	m2	30.1			
		分部小计						
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆地面 2. 青02J01-39-地4 3. 楼梯间	m2	38.51			
64	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆地面（有防水） 2. 青02J01-39-地6 3. 水箱间、电井	m2	4.46			
65	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面 2. 青02J01-61-楼5 3. 水箱间、电井	m2	17.83			
66	011102003001	块料楼地面	1. 青02J01-48-地29铺地砖（有防水） 2. 卫生间厨房	m2	74.7			
67	011102003002	块料楼地面	1. 青02J01-73-楼39铺地砖楼地面（无垫层） 2. 600*600地砖颜色甲方自定 3. 客厅、卧室	m2	883.51			
68	011102003003	块料楼地面	1. 青02J01-73-楼41 2. 铺地砖楼地面（有防水） 3. 卫生间、厨房	m2	298.81			
69	011103001001	橡胶板楼地面	1. 青02J01-51-地40 2. 橡胶板地面 橡胶板颜色由甲方自定 3. 客厅、卧室	m2	220.88			
70	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线 2. 青02J01-90-踢3 3. 楼梯间	m2	27.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	01110500100 2	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线 2. 青02J01-90-踢2 3. 水箱间、电井	m2	19.04			
72	01110500300 1	块料踢脚线	1. 青02J01-95-踢20 2. 客厅、卧室	m2	194.72			
73	01110600400 1	水泥砂浆楼梯面层	1. 水泥砂浆楼地面 2. 青02J01-61-楼3 3. 楼梯间 4. 防滑条做法参见青02J06-53-1	m2	154.04			
		分部小计						
74	01120100100 2	墙面一般抹灰	1. 青02J01-121-内19 2. 乳胶漆墙面 (0.15米以上) 3. 客厅、卧室(面层单另计算)	m2	3267.93			
75	01120100100 3	墙面一般抹灰	1. 青02J01-121-内19 2. 乳胶漆墙面 (0.15米以上) 3. 楼梯间(面层单另计算)	m2	502.5			
76	01120100100 4	墙面一般抹灰	1. 青02J01-121-内17 掺防水剂两道 2. 乳胶漆墙面 (0.15米以上) 3. 水箱间、电井(面层单另计算)	m2	344.53			
77	01120100100 5	墙面一般抹灰	1. 屋面栏板抹灰	m2	59.68			
78	01120200100 1	柱、梁面一般抹灰	1. 屋面独立柱梁抹灰	m2	141.55			
79	01120400300 1	块料墙面	1. 青02J01-104-裙 11瓷砖墙裙(通高) 2. 卫生间、厨房 3. 300*600瓷砖颜色甲方定	m2	1932			
		分部小计						
80	01130100100 1	天棚抹灰	1. 青02J01-142-棚6 2. 板底乳胶漆顶棚 3. 客厅、卧室(面层单另计算)	m2	1104.38			
81	01130100100 2	天棚抹灰	1. 青02J01-142-棚6 2. 板底乳胶漆顶棚 3. 楼梯间(面层单另计算)	m2	192.55			
82	01130100100 3	天棚抹灰	1. 青02J01-142-棚6 2. 板底乳胶漆顶棚、 内掺防水剂两道 3. 水箱间、电井(面层单另计算)	m2	22.28			
83	01130200100 1	吊顶天棚	1. 青02J01-153-棚 32B铝合金方板吊顶 2. 卫生间、厨房 3. 一至四层吊顶高度 为2.5米	m2	360.68			
		分部小计						
84	01140500100 1	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍 数:白色防水涂料	m2	34.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	01140600100 1	抹灰面油漆	1.青02J01-121-内19 2.乳胶漆墙面 (0.15米以上) 3.客厅、卧室(面层 饰面)	m2	3267.93			
86	01140600100 2	抹灰面油漆	1.青02J01-121-内19 2.乳胶漆墙面 (0.15米以上) 3.楼梯间(面层饰面)	m2	502.5			
87	01140600100 3	抹灰面油漆	1.青02J01-121-内 17内掺防水剂两道 2.乳胶漆墙面 (0.15米以上) 3.水箱间、电井(面 层饰面)	m2	258.08			
88	01140600100 4	抹灰面油漆	1.青02J01-142-棚6 2.板底乳胶漆顶棚 3.客厅、卧室(面层 饰面)	m2	1104.38			
89	01140600100 5	抹灰面油漆	1.青02J01-142-棚6 2.板底乳胶漆顶棚 3.楼梯间(面层饰面)	m2	192.55			
90	01140600100 6	抹灰面油漆	1.青02J01-142-棚6内 掺防水剂两道 2.板底乳胶漆顶棚 3.水箱间、电井(面 层饰面)	m2	22.28			
91	01140700100 1	墙面喷刷涂料	1.屋顶装饰构建刷外 墙防水涂料	m2	201.23			
92	01140700100 2	墙面喷刷涂料	1.雨棚刷外墙防水涂 料	m2	14.12			
93	01140700100 3	墙面喷刷涂料	1.外墙防水涂料	m2	1257.66			
		分部小计						
94	01150100900 1	厨房低柜	1.厨房橱柜 大理石台 面 铝塑板面层	m	171.36			
95	01150200800 1	GRC装饰线条	1.白色GRC成品贴块	m	205.17			
96	01150300100 1	金属扶手、栏杆、栏 板	1.楼梯栏杆详见青 02J06-39-2 2.栏杆根部做150高现 浇混凝土翻遍	m	84.24			
97	01150501000 1	镜面玻璃	1.成品镜箱安装做法 详见青02J05-1-64-1	m2	25.2			
		分部小计						
98	01B001	屋面上人孔	1.屋面上人孔详见青 02J02-20-1	个	1			
99	01B002	信报箱	1.做法详见青 2001G601	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170100100 1	综合脚手架		m2	2154.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01170200100 1	基础	条形基础模板	m2	1213.58			
3	01170200300 1	构造柱		m2	1124.1			
4	01170200500 1	基础梁		m2	183.93			
5	01170200600 1	矩形梁		m2	332.84			
6	01170200800 1	圈梁		m2	1158.15			
7	01170201100 1	防水坎		m2	450.94			
8	01170201600 1	平板		m2	1515.99			
9	01170202100 1	栏板		m2	93.4			
10	01170202200 1	天沟、檐沟		m2	294.91			
11	01170202300 1	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	10.88			
12	01170202400 1	楼梯		m2	170.96			
13	01170300100 1	垂直运输		m2	2154.9			
14	01170500100 1	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：襄谦县第四完全小学教师周转房-建筑

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							