

玉树州民族中学学生宿舍
舍楼及食堂改造建设项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010516002001	预埋铁件		t	0.258			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
2	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235-B钢 2. 构件除锈后两道红丹防锈漆打底、一道面漆 3. 防火要求: 耐火极限不应小于2h	t	17.719			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235-B钢 2. 构件除锈后两道红丹防锈漆打底、一道面漆 3. 防火要求: 耐火极限不应小于1h	t	7.378			
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235-B钢 2. 构件除锈后两道红丹防锈漆打底、一道面漆 3. 防火要求: 耐火极限不应小于1h	t	7.405			
5	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235-B钢 2. 构件除锈后两道红丹防锈漆打底、一道面漆 3. 防火要求: 耐火极限不应小于1h	t	12.414			
6	010606011001	钢板天沟	1. 屋面内天沟做法详见01J925-1-57-5 2. 钢材品种、规格: 3厚钢板	t	1.405			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
7	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM-1, 1500*2100 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 含闭门器	樘	2			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DC1818, 1800*1800 2. 框、扇材质:70系列	樘	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝塑复合节能电动窗					
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818, 1800*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能内平开窗	樘	32			
10	010810002001	木窗帘盒	青19J1-3-44-1 1. 外窗均木制成品窗帘盒	m	214.2			
11	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成品铝合金窗帘轨	m	214.2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
12	010901002001	型材屋面	1. 屋面面板0.6mm角驰Ⅲ型820 2. 150厚阻燃性岩棉彩钢夹芯板 3. 1.2mm无纺布 4. 屋面底板0.6mm820型冲孔板	m2	771.66			
13	010901002002	屋脊	1. 屋面屋脊做法详见01J925-1-61-12	m2	16.95			
14	010901002003	山墙包角	1. 屋面山墙做法详见01J925-1-62-15	m2	30.13			
15	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:10Low-E+9+6+9+6Low中空玻璃，外侧采用10厚钢化夹胶玻璃内侧为普通玻璃 2. 屋面采光带做法详见01J925-1-64	m2	116.18			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
16	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:110厚BS-A级装饰一体保温板	m2	649.23			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011102003001	块料楼地面	青09J2-52-地29（800*800） 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 20厚干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土	m2	847.83			
18	011105003001	块料踢脚线	青09J2-111-踢19（150mm高） 1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	22.23			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011201001001	墙面一般抹灰	青09J2-130-内38 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	581.16			
20	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 钢柱外包实木板	m2	107.64			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
21	011406001001	抹灰面油漆	青09J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m2	581.16			
		分部小计						
		补充分部						
22	01B001	GRC条板	1. 外墙采用100厚轻质	m2	646.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室—建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--建筑与装饰工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 活动室--建筑与装饰工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室—电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.4m明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:ALE A型应急照明集中电源 2. 安装方式:底边距地1.4m明装	台	1			
3	030404022001	控制器	1. 名称:PYC 电动排烟窗控制器 2. 型号:厂家配套, DC36V输出 3. 安装形式:距地1.4m壁装	台	1			
4	030404022002	控制器	1. 名称:电动开窗器 2. 型号:厂家配套 3. 规格:DC36V输入	台	32			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:h=1.3m	个	8			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:h=1.3m	个	2			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:h=1.3m	个	2			
8	030404035001	插座	1. 名称:二位二、三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:h=0.3m	个	14			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNYJE22 3. 规格:-4X10	m	13.27			
10	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDN-KVV- 3. 规格:8x1.0	m	33.02			
11	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	9.27			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZNYJE22 3. 规格:-4X10	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:WDN-KVV- 3. 规格:8x1.0	个	2			
14	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:利用柱内主筋,主筋为10及以上时采用4根,主筋为16及以上时采用2根	m	182.25			
15	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌圆钢 Φ12	m	180.37			
16	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	350.03			
17	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	121.38			
18	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	39.37			
19	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:扣压式薄壁钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	788.57			
20	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:3x2.5	m	2256.38			
21	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:3x4	m	366.96			
22	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDN-BYJ- 4. 规格:3x2.5	m	1291.07			
23	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:5*6	m	462.37			
24	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室一电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线盒					
25	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	109			
26	030412002001	工厂灯	1. 名称: (DC36V) 应急照明灯 2. 规格: 9W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装形式: 底边距地2.5m, 壁装	套	24			
27	030412004001	装饰灯	1. 名称: (DC36V) 安全出口标志灯 2. 规格: 1W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装形式: 门上0.2m, 暗装	套	2			
28	030412004002	装饰灯	1. 名称: (DC36V) 疏散指示灯 2. 规格: 1W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装形式: 底边距地0.5m, 暗装	套	24			
29	030412005001	荧光灯	1. 名称: 自带蓄电池双管荧光灯 2. 规格: 2x21W 3. 安装形式: 吸顶	套	31			
30	030412005002	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格: 2x21W 3. 安装形式: 吸顶	套	28			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
32	030904003001	按钮	1. 名称: 电动排烟窗紧急开启按钮 2. 安装形式: 距地1.4m 壁装	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		弱电						
		综合布线						
	C. 4	电气设备安装工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	50.21			
34	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	21.28			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
35	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UPT-2*0.5 3. 线缆对数:4对	m	72.49			
36	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 4. 含底盒:	个	8			
		分部小计						
		分部小计						
		有线电视						
	C. 4	电气设备安装工程						
37	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	16.15			
38	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	33.41			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
39	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:有线电视插座 2. 规格:86HYTV 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 4. 含底盒:	个	2			
40	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYV-75-5	m	50.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室一电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		监控						
	C. 4	电气设备安装工程						
41	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	90.5			
42	030411004005	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:穿多芯软导线 3. 型号:RVV- 4. 规格:2*1.5	m	90.5			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
43	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UPT-2*0.5 3. 线缆对数:4对	m	90.5			
44	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球形彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	4			
		分部小计						
		分部小计						
		广播						
	C. 4	电气设备安装工程						
45	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	91.66			
46	030411004006	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:穿多芯软导线 3. 型号:RVS- 4. 规格:2*1	m	91.66			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
47	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室—电气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--电气工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 活动室--电气工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--给排水工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 活动室--给排水工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	3.6			
2	030901010001	室内消火栓	1. 名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（铜-铝合金） 2. 型号、规格:其型号: SG24E65Z-J, 尺寸: 1800*700*160	套	4			
3	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	8			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	4			
5	031003011001	法兰	1. 名称:碳钢法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	4			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--消防工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：活动室--消防工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室—暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:方型壁式轴流风机 2. 规格:DFBZ系列轴流风机No4. 5, L=5870M3/h, 风压121Pa, N=0. 25KW, ~220v, 出口带自垂百叶, 安装孔D600x600, 洞中心距楼地面4. 8米安装	台	8			
		分部小计						
	C. 6	自动化控制仪表安装工程						
2	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	4			
3	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
4	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
5	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格、压力等级:热浸镀锌焊接钢管 (GBT/3091) DN70 4. 连接形式:焊接连接	m	104. 2			
6	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格、压力等级:热浸镀锌焊接钢管 (GBT/3091) DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	93. 34			
7	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格、压力等级:热浸镀锌焊接钢管 (GBT/3091) DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	124. 16			
8	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内	m	63. 3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:热媒体 3. 材质、规格、压力等级:热浸镀锌焊接钢管 (GBT/3091) DN32 4. 连接形式:螺纹连接					
9	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格、压力等级:热浸镀锌焊接钢管 (GBT/3091) DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	37.94			
10	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格、压力等级:热浸镀锌焊接钢管 (GBT/3091) DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	331.92			
11	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	228.36			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	36			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:温控器 2. 规格、压力等级:DN20	个	36			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	10			
15	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	1			
16	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
18	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4			
19	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
20	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室--暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN32					
21	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:电动两通温控阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
22	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	1			
23	031003014001	热量表	1. 名称:热力入口为 2. 型号、规格:DN70青18N1-26	块	1			
24	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:新型内腔无砂铸铁柱翼橄榄散热器 2. 型号、规格:(TZYGL3-6-10-WS)型,散热器中心距为600mm, 25片	组	36			
25	031005005001	暖风机	1. 名称:高大空间供暖机组 2. 规格:N-67-BP, 重量130Kg, 供热量: 48kW, 接管为DN40, H=4KPa, 风量: 0~6700M3/h, 最大输入功率850W, ~380v, 转速960r/min, 风量变频调速调节, 供暖机组钢柱抱柱安装, 机组距地面5米, 垂直向下送风	台	2			
26	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程						
27	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:耐热快干漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	70.48			
28	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	228.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--暖通工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 活动室--暖通工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 活动室--暖通工程

标段：玉树州民族中学学生宿舍楼及食堂改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：