

城北区北城书院-法院书房建设工程  
项目

---

招标工程量清单

招 标 人： 西宁市城北区文体旅游科技局  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

城北区北城书院-法院书  
房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	成品木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 做法: 详见图纸	樘	6			
2	010801002002	成品木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 做法: 详见图纸	樘	2			
3	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 闭门器、顺序器: 3. 做法: 详见图纸	樘	2			
4	010802004001	三防门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 做法: 详见图纸	樘	1			
5	010805005001	双开玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:3250*3000 2. 框材质: 不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:Low-E5+12A+5 4. 其他: 详见图纸大样图	樘	1			
6	010807001001	电动排烟窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2400*1200 8樘, 1500*1200 1樘, 6400*1200 1樘 2. 框、扇材质:65系列断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:Low-E5+12A+5 4. 做法: 详见图纸 5. 电动排烟装置:10套	m <sup>2</sup>	32.52			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周泛起150高 2. 做法: 详见图纸	m <sup>2</sup>	27.3			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
8	011102001001	黑金色过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:细石砼找平层 2. 结合层厚度、砂浆配	m <sup>2</sup>	1.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北區北城書院-法院書房建設項目-裝修  
裝飾工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合比:1: 3干硬性水泥 砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:18mm黑金色过 门石 4. 做法: 详见图纸					
9	011102003001	800*800浅灰色地砖	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:细石砼找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1: 3干硬性 水泥砂浆结合层+5厚水 泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:800*800浅灰色 地砖 4. 做法: 详见图纸	m <sup>2</sup>	627.29			
10	011102003002	300*300浅灰色地砖	1. 找坡层厚度、砂浆配 合比:1:3水泥砂浆找坡 层, 最薄处20厚, 坡向 地漏, 一次抹平 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:细石砼找平层 3. 结合层厚度、砂浆配 合比:30厚1: 3干硬性 水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、 颜色:300*300浅灰色 地砖 5. 做法: 详见图纸	m <sup>2</sup>	16.56			
11	011104002001	木地台、阶梯阅读	1. 龙骨材料种类、规格、 铺设间距:30*40木方 +防火处理 2. 基层材料种类、规格 :18厚细木工板+防火处 理 3. 面层材料品种、规格、 颜色:木地板 4. 做法: 详见图纸	m <sup>2</sup>	15.23			
12	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、 颜色:1.2厚不锈钢踢 脚 3. 做法: 详见图纸	m	60			
13	011106002001	块料楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1: 3干硬性 水泥砂浆结合层+5厚水	m <sup>2</sup>	48.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：浅灰色地砖 3. 做法：详见图纸					
14	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层+5厚水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色地砖 3. 做法：详见图纸	m2	11.04			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 3. 装饰面材料种类：喷乳胶漆一道+刷乳胶漆一道+刷抗碱底漆一道 刮白胶腻子找平二遍 4. 做法：详见图纸	m2	1158.76			
16	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间内墙面 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖 4. 做法：详见图纸	m2	73			
17	011206001001	石材隔断-N	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 基层类型、部位：9MM木工板 3. 安装方式：结构胶粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩 5. 做法：详见图纸-立面详图N及效果图	m2	2.05			
18	011207001001	背景墙A-装饰板	1. 基层材料种类、规	m2	4.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:12mm木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚度白橡木贴皮饰面板 3. 亚克力字:BOOKS 4. 做法:详见图纸-立面详图 A及效果图					
19	011207001002	背景墙-F	1. 基层材料种类、规格:9mm细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色水泥板 3. 做法:详见图纸-立面详图 F及效果图	m2	7.54			
20	011207001003	背景墙-H	1. 基层材料种类、规格:12MM细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:长城板 3. 做法:详见图纸-立面详图 H及效果图	m2	5.29			
21	011207001004	背景墙A-不锈钢边框	1. 基层材料种类、规格:双层9厘板黑色防火板 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色镜面不锈钢包边 3. 做法:详见图纸-立面详图 A及效果图	m2	3.1			
22	011207001005	背景墙A-仿真植物墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:仿真植物 2. 做法:详见图纸-立面详图 A及效果图	m2	6.51			
23	011207001006	背景墙B-石膏板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木方龙骨边框 2. 基层材料种类、规格:防火石膏板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:腻子三道面饰乳胶漆 4. 发光字:城北区北城书院法院书房 5. 压条材料种类、规格:不锈钢封边11.36m 6. 做法:详见图纸-立面详图 B及效果图	m2	4.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011207001007	背景墙C-木纹饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚度白橡木贴皮饰面板 4. 做法：详见图纸-立面详图 C及效果图	m2	9.98			
25	011207001008	背景墙-H	1. 基层材料种类、规格：9MM细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚度白橡木贴皮饰面板 3. 金属支架上实木桌板 4. 做法：详见图纸-立面详图 H及效果图	m2	9.2			
26	011207001009	背景墙-L	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板面层，刷乳胶漆 4. 做法：详见图纸-立面详图 L及效果图	m2	15.12			
27	011207001010	背景墙-J/K	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30X30MM木方 2. 基层材料种类、规格：12MM细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚度白橡木贴皮饰面板 4. 做法：详见图纸-立面详图 J/K	m2	1.45			
28	011210001001	木格栅隔断	1. 木格栅隔断 2. 做法：详见图纸	m2	15.78			
29	011210005001	成品浴厕隔断、库房隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板成品隔断 2. 含配件： 3. 做法：详见图纸	m2	29.96			
30	011210006001	装饰隔墙-N	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规	m2	5.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北北城书院-法院书房建设项目-装修  
装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			格、颜色:防火石膏板 3.装饰面层:腻子三道 面饰白色乳胶漆 4.做法:详见图纸-立面 详图N及效果图						
31	011207001011	铝塑板门头	1.龙骨材料种类、规格、 中距:50镀锌方钢管 2.面层材料品种、规格、 颜色:铝塑板 3.不锈钢包边发光字: 北城书院法院书房及 logo图案 4.做法:详见图纸-门头 剖立面详图及效果图	m2	56.69				
		分部小计							
	A.13	天棚工程							
32	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 石膏板基层 3.面层材料品种、规格: 防火石膏板面层,乳 胶漆面层 4.做法:详见图纸	m2	731.01				
33	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 石膏板基层 3.面层材料品种、规格: 防火石膏板面层,乳 胶漆面层 4.做法:详见图纸	m2					
		分部小计							
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程							
34	011408001001	墙纸裱糊--J/K	1.裱糊部位:内墙面 2.面层材料品种、规格、 颜色:壁纸 3.做法:详见图纸-立面 详图 J/K	m2	10.46				
		分部小计							
	A.15	其他装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011501001001	中岛A	1. 台柜规格:2000*1000*1210 2. 材料种类、规格:道具/中密度板黑色防火板 中密度板油漆/黑色防火板 中密度板木纹防火板 3. 做法: 详见图纸及效果图	个	6			
36	011501001002	休憩座	1. 台柜规格:2500*500*500 2. 材料种类、规格:淡绿色硬包坐面+18厘板材打底面饰里面+饰面板里面	个	2			
37	011501006001	附墙高书柜-E/M	1. 台柜规格:高度2.8m 2. 材料种类、规格:500mm高木质柜体, 2300mm高书架 3. 黑色喷漆板+定制亚克力字 4. 做法: 详见图纸-立面详图 E/M及效果图	m	52.84			
38	011501011001	一层附墙矮柜	1. 台柜规格:高度900mm 2. 材料种类、规格:木质柜体 3. 做法: 详见图纸及效果图	m	7.2			
39	011501011002	二层成品矮柜	1. 台柜规格:高度900mm 2. 材料种类、规格:木质柜体 3. 做法: 详见图纸及效果图	m	4.8			
40	011501014001	咖啡区酒吧台	1. 台柜规格:3500*600*850 2. 材料种类、规格:定制木柜体 3. 台面:黑金沙人造石台面 4. 做法: 详见图纸-立面详图 F/G及效果图	m	3.5			
41	011501016001	二楼收银台	1. 台柜规格:(3500+2200)*700*1100 2. 龙骨:30X30MM木方(	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防火涂料三遍) 3. 基层板:18MM细木工板 4. 面层:长城板+水泥板 5. 字体:哑光玫瑰金字 6. 做法:详见图纸节点大样4及效果图					
42	011501019001	背景墙A-排行榜书架	1. 台柜规格:2.515m高 2. 做法:详见图纸-立面详图 A及效果图	m	1.5			
43	011501019002	背景墙C-书架	1. 台柜规格:1.3m宽*2.4m高 2. 材料种类、规格:喷漆柜体 3. 油漆品种、刷漆遍数:彩色喷漆 4. 做法:详见图纸-立面详图 C及效果图	m	7.8			
44	011501019003	高书架-D	1. 台柜规格:2.8m高度 2. 材料种类、规格:木质柜体,局部喷漆书架 3. 做法:详见图纸-立面详图 D及效果图	m	7			
45	011501019004	一层隔断书架	1. 台柜规格:2800*550 2. 材料种类、规格:木质柜体 3. 黑色喷漆板+定制亚克力字 4. 做法:详见图纸及效果图	m	10			
46	011501019005	二层隔断书架	1. 台柜规格:3150*550 2. 材料种类、规格:木质柜体 3. 做法:详见图纸及效果图	m	10.4			
47	011501020001	一层服务台	1. 台柜规格:3500*1100*700 2. 材料种类、规格:木质柜台,12MM细木工板,长城板面层 3. 油漆品种、刷漆遍数:板材面白漆 4. 做法:详见图纸节点大样5及效果图	个	1			
48	011507003001	节能超薄广告灯箱	1. 箱体规格:	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北北城书院-法院书房建设项目-装修  
装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1800*900*50 2. 面层材料种类:成品软膜 3. 做法:详见图纸					
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
49	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气砼砌块 3. 垃圾外运:自行考虑 4. 其他:详见图纸	m3	48.81			
50	011604002001	内墙饰面拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:详见图纸	m2	1292.3			
51	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚面 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:详见图纸	m2	17.13			
52	011605001001	地砖地面拆除	1. 饰面材料种类:地砖地面 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:详见图纸	m2	669.27			
53	011606003001	吊顶拆除	1. 龙骨及饰面种类:吊顶拆除 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:详见图纸	m2	652.14			
54	011610001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除: 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:详见图纸	樘	15			
55	011610002001	金属门窗拆除	1. 原窗拆除: 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:详见图纸	樘	5			
		分部小计						
		补充分部						
56	01B001	外立面恢复	1. 开窗位置外立面恢复 2. 自行考虑	项	1			
57	01B002	练歌房	1. 练歌房	台	2			
58	01B003	电子查阅机	1. 电子查阅机 2. 43英寸立式	台	1			
59	01B004	防盗感应机	1. 防盗感应机	台	2			
60	01B005	电脑	1. 电脑	台	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	01B006	儿童区桌凳	1. 每组椭圆形桌一张，直径100cm*60cm，圆凳4把	组	4			
62	01B007	制冰机	1. 制冰机	台	1			
63	01B008	办公桌	1. 规格：120*60cm	把	2			
64	01B009	办公椅	1. 50*50办公椅	把	3			
65	01B010	文化交流区桌、椅	1. 定制长桌280cm*100cm 2. 椅子10把50*50	组	1			
66	01B011	大厅休闲圆桌、椅	1. 圆桌直径70cm 2. 布艺休闲椅子2把	组	2			
67	01B012	影音练歌区吧台椅	1. 吧台椅：50*75	把	5			
68	01B013	电子阅读区电脑桌、椅	1. 电脑桌规格：120*60cm 2. 椅子布艺：50*50cm	组	6			
69	01B014	阅读区学习桌、椅	1. 学习桌规格：140*80cm， 2. 椅子4把，50*50木制	组	10			
70	01B015	文件柜	1. 2000*4000	个	1			
71	01B016	挂画	1. 所有墙面挂画	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
72	011701003001	内装饰脚手架		m2	1220			
73	011701002001	外脚手架		m2	65			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-装修装饰工程 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目  
目-装修装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	121481.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		121481.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-  
装修装饰工程

标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-结构

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8m	m3	22.05			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	5.4			
3	010103001001	回填方		m3	15.98			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	11.47			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401013001	砖台阶	1. 砖品种、规格、强度等级:砖台阶 2. 做法:详见图纸	m2	11.04			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 做法:详见图纸	m3	48.81			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.5			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
8	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:0.96	m3	6.13			
9	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:300mm素土回填 2. 压实系数:不小于0.94	m3	2.7			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.34			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-结构

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010507004001	楼梯踏步	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	20.33			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.108			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 (直径mm) ≤10	t	0.053			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.132			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:锚栓 2. 规格:M24锚栓详图	t	0.1			
18	010516002001	预埋铁件		t	0.2			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603001001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:H300*220*8*10 3. 螺栓种类:M24 4. 防火要求:喷砂除锈处理, 刷环氧富锌底漆两道, 环氧云铁中间漆两道, 安装完后再刷丙烯酸聚氨酯面漆两道, 每道涂层厚度20um-40um	t	0.493			
20	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:H300*150*8*10 5厚钢板 H300*220*8*10 2. 螺栓种类:M20 3. 防火要求:喷砂除锈处理, 刷环氧富锌底漆两道, 环氧云铁中间漆两道, 安装完后再刷丙烯酸聚氨酯面漆两道, 每道涂层厚度20um-40um	t	4.382			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-结构

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011203003001	水泥砂浆保护层	1. 基层类型、部位:碳纤维布保护层 2. 找平的砂浆厚度、配合比:粘贴碳纤维布加固后,应在碳纤维布表面分层压抹1: 2.5水泥砂浆25mm厚作为碳纤维布保护层	m <sup>2</sup>	100.56			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:方钢60mm*80mm 2. 栏杆材料种类、规格:方钢40mm*40mm 3. 防护材料种类:黑色亚漆	m	13.58			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
23	011602001001	凿除混凝土梁	1. 构件名称:凿除混凝土梁 2. 凿成后采用高一等级C35高强无收缩灌浆料灌注 3. 拆除垃圾外运	m <sup>3</sup>	3.71			
24	011602001002	原有刚性地坪凿除	1. 构件名称:原有刚性地坪凿除 2. 拆除垃圾外运:	m <sup>2</sup>	4.29			
25	011602001003	凿除混凝土板	1. 构件名称:凿除混凝土板 2. 凿成后采用高一等级C35高强无收缩灌浆料灌注 3. 拆除垃圾外运	m <sup>3</sup>	4.28			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701003002	里脚手架		m <sup>2</sup>	304			
27	011702001001	基础垫层模板		m <sup>2</sup>	4.18			
28	011702001002	独立基础模板		m <sup>2</sup>	4.08			
2	011702002001	矩形柱模		m	3.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-结构

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		板		2	4			
30	011702024001	楼梯		m2	20.33			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目

标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-结构

标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-碳纤维加固

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		碳纤维加固							
1	01B017	碳纤维加固	1. 碳纤维采用I级300g碳纤维，厚度为0.167mm，抗拉强度设计值1600mpa，碳纤维胶采用与碳纤维匹配的A级胶	m2	100.56				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-碳纤维加固

标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风工程						
1	030108001001	离心式通风机	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD15-34 3. 规格:Q=300m <sup>3</sup> /h, 185pa, N=50w, 220V	台	2			
2	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 规格:高度650mm	m <sup>2</sup>	65.88			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ150	个	2			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:Φ150	个	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:固定宽边百叶排风口 2. 规格:300*200	个	1			
6	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管 2. 材质:金属柔性软管 3. 规格:直径≤320mm 4. 风管接头、支架形式、材质:详见图纸	m	5.2			
7	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		拆除部分						
8	030701001001	拆除通风部分	1. 名称:拆除通风部分 2. 规格:风机、风管及配套项目	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-通风工程 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目  
目-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖工程						
1	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:3回路	台	1			
2	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:4回路	台	4			
3	031005007003	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:6回路	台	1			
4	031003001001	分集水器配套阀组	1. 名称:分集水器配套 阀组 2. 规格、压力等级:DN20 3. 内容:球阀 3个、平 衡阀 1个、温控阀 1个 、Y型过滤器 1个、温 度计 2个、压力表 2个 。	套	6			
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度: 聚苯板保温层 2. 钢丝网设计要求:详 见图纸 3. 管道材质、规格:PE- RT地暖管 De20*2.0 4. 压力试验及吹扫设计 要求:水冲洗, 压力试 验	m <sup>2</sup>	550.01			
6	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		拆除采暖部分						
7	031003003001	拆除采暖部分	1. 名称:拆除采暖部分 2. 内容:地暖, 分集水 器及配套项目	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-采暖工程 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目  
 目-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水工程						
1	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:详见09S304	组	4			
2	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:详见09S304	组	2			
3	031004004001	洗涤盆	1. 名称:拖布池 2. 规格、类型:详见09S304	组	1			
4	031004004002	洗涤盆	1. 名称:洗涤池 2. 规格、类型:详见09S304	组	1			
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外水表 2. 型号、规格:DN40	个	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN40	个	1			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40	个	1			
13	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗, 压力	m	9.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			试验					
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗, 压力试验	m	2.1			
15	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗, 压力试验	m	11			
16	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗, 压力试验	m	32.6			
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:防结露保温(橡塑管壳) 2. 绝热厚度: $\delta=15\text{mm}$ 3. 管道外径:DN40以下	m <sup>3</sup>	0.05			
18	031002001001	管道支架	1. 名称:管卡	套	18			
19	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架(给排水)	kg	20			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	20			
21	010507003001	砼地沟	1. 土壤类别:地面拆除、挖土方 2. 沟截面净空尺寸:800*1400 3. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土, c15砼垫层	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 混凝土种类:钢筋 砼 沟底沟壁 5. 混凝土强度等级:c30 6. 防水:防水砂浆抹面 7. 做法:青2013G02-19-C2型 8. 盖板:青2013G02-32-II型 9. 工作内容:土方、砼、钢筋、模板、盖板、防水					
22	010507006001	水表井	1. 部位:室外水表井 2. 做法:04S531-4 3. 工作内容:土方、砼、钢筋、模板、盖板、防水	座	1			
		分部小计						
		热水工程						
23	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:屋顶太阳能 2. 附件名称、规格、数量:含水温水位控制器、贮水箱、集热器、辅助加热装置、控制器、信号阀等	套	1			
24	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗, 压力试验	m	10.2			
26	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:防结露保温(橡塑管壳) 2. 绝热厚度: $\delta=15\text{mm}$ 3. 管道外径:DN40以下	m <sup>3</sup>	0.05			
27	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮	m <sup>2</sup>	0.45			
28	031002001003	管道支架	1. 名称:管卡	套	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水工程						
29	031002003003	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	1			
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3			
31	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 通气帽 2. 型号、规格: DN100	个	2			
32	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 普通PVC-U排水塑料管 DN150 4. 连接形式: 粘接连接	m	6.4			
33	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 普通PVC-U排水塑料管 DN100 4. 连接形式: 粘接连接 5. 阻火圈: DN100 2个	m	17.6			
34	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 普通PVC-U排水塑料管 DN75 4. 连接形式: 粘接连接	m	31.4			
35	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 普通PVC-U排水塑料管 DN50 4. 连接形式: 粘接连接	m	2.4			
		分部小计						
		消防工程						
36	030901013001	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3	具	12			
		分部小计						
		拆除部分						
37	031003003002	拆除给排水部分	1. 名称: 拆除给排水部分 2. 内容: 洁具、太阳能及管道等配套项目	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		措施项目							
38	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-给排水工程  
 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目  
 目-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城北区北城书院-法院书房建设项目-  
给排水工程

标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院法院书房建设项目-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1-1配电箱 2. 型号:XSA1-18 3. 规格:260*400*103详见系统图 4. 安装方式:暗装底距地1.5m	台	1			
2	030404031001	小电器	1. 名称:断路器 2. 型号:GS251S 3. 规格:16A	个	2			
3	030404031002	小电器	1. 名称:断路器 2. 型号:S251S-C 3. 规格:10A	个	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单控单联开关 2. 安装方式:暗装	个	6			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:暗装	个	8			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:单控三联开关 2. 安装方式:暗装	个	3			
7	030404034004	照明开关	1. 名称:单控双联开关(防水) 2. 安装方式:暗装	个	2			
8	030404035001	插座	1. 名称:电源插座 2. 安装方式:暗装	个	21			
9	030404035002	插座	1. 名称:地插 2. 安装方式:暗装	个	5			
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	741			
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	204			
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	2118			
13	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	756			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	305			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院法院书房建设项目-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装					
15	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	45			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	24			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:可调向LED射灯 2. 安装形式:滑轨式	套	76			
18	030105001001	轨道	1. 名称:射灯滑轨	m	78.59			
19	030412004002	装饰灯	1. 名称:装饰吊灯	套	2			
20	030412004003	装饰灯	1. 名称:4寸圆形LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	156			
21	030412004004	装饰灯	1. 名称:豪华吊灯	套	2			
22	030412004005	装饰灯	1. 名称:服务台、收银台上方吊灯	套	8			
23	030412004006	装饰灯	1. 名称:暖光灯带	m	111.85			
24	030412001002	普通灯具	1. 名称:600*600LED灯	套	1			
25	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装形式:吸顶	套	16			
26	030412004008	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 安装形式:门框上方安装	套	4			
27	030412004009	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 安装形式:墙上安装	套	2			
28	030412004010	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 安装形式:吊装	套	3			
29	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:DN20-25 3. 类型:墙面 4. 填充(恢复)方式:	m	64.3			
30	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞 2. 规格:DN20-25 3. 类型:墙	个	18			
31	03B001	原有灯具拆除		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院法院书房建设项目-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		弱电						
32	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:RPE管 3. 规格:RPE25 4. 配置形式:暗配	m	205			
33	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:PVC32 4. 配置形式:暗配	m	34			
34	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	68			
35	030411004004	配线	1. 名称:桥架布线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	82			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	3			
37	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:DN25 3. 类型:墙 4. 填充(恢复)方式:	m	75.9			
38	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:DN25 3. 类型:墙	个	7			
39	030502005001	双绞线缆	1. 名称:五类八芯对绞 电缆 2. 敷设方式:管内	m	205			
40	030502005002	双绞线缆	1. 名称:五类八芯对绞 电缆 2. 敷设方式:桥架内	m	338			
41	030502005003	双绞线缆	1. 名称:监控线路 2. 规格:SBYFV-75-5 3. 敷设方式:管内	m	34			
42	030502005004	双绞线缆	1. 名称:监控线路 2. 规格:SBYFV-75-5 3. 敷设方式:桥架内	m	114			
43	030502012001	信息插座	1. 名称:互联网插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:	个	23			
44	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像头	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：城北区北城书院法院书房建设项目-电气工程

标段：城北区北城书院-法院书房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城北区北城书院法院书房建设项目-电 标段：城北区北城书院-法院书房建设项目  
电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：