

2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼--建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:机械钎探 平整场地	m2	200.2			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8米	m3	150.34			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不大于0.94	m3	82.86			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:自行考虑	m3	67.47			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型:不等高条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	50.55			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	53.62			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	25.06			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.76			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.76			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
11	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.9			
12	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.99			
13	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土	m2	87.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼—建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			撒1:1水泥砂子，压实赶光 2. 300厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 散水宽1.5米					
14	010510003001	预制过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.38			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	2.035			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm	t	1.837			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.36			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.236			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
19	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:钢质防火门(乙级)	樘	2			
20	010802004001	成品保温三防门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2. 门框、扇材质:成品保温三防门	樘	5			
21	010805005001	全玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 1800*2100 2. 框材质:全玻璃门	樘	2			
22	010807001001	铝塑节能保窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800 2. 框、扇材质:铝塑节能保窗	樘	4			
23	010807001002	铝塑节能保窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800*1800 2. 框、扇材质:铝塑节能保窗	樘	2			
24	010807001003	铝塑节能保窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2418 2400*1800 2. 框、扇材质:铝塑节	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼—建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			能保窗					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010901004001	玻璃钢屋面	1. 名称:玻璃钢屋面 2. 骨架材料品种、规格:钢龙骨	m2	60.96			
26	010902001001	屋面卷材防水	做法参见图集：青02J01-173-屋Ⅱ2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方设分格缝 2. 1.2厚SBS改性沥青防水卷材二道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	145.06			
27	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：镀锌钢管 DN100	m	3.3			
28	010902006001	钢制雨水斗	1. 雨水斗品种、规格：钢制雨水斗DN100 2. 安装详09S302-9，其余同	个	1			
29	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	22.08			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
30	011001001001	保温隔热屋面	做法参见图集：青02J01-173-屋Ⅱ2 1. 90厚BS-A级防火保温板 2. 1:6水泥焦渣找坡层最薄处30厚	m2	136.65			
31	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS-A级防火保温板	m2	141.38			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
32	011102003001	块料楼地面	做法参见图集：青02J01-47-地28 1. 铺全瓷地板砖（白	m2	181.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼—建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色、防滑) 2. 5厚1:2. 5水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土					
33	011105003001	块料踢脚线	做法参见图集：青02J01-95-踢20 1. 铺地砖踢脚 2. 150mm高（黑色）	m2	19. 35			
34	011107002001	块料台阶面	做法参见图集：青02J01-11-台3 1. 10厚铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2. 5厚1:1水泥细砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	23. 04			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001001	墙面一般抹灰	做法参见图集：青02J01-121-内19 1. 6厚1:0. 3:2. 5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	399. 82			
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 水泥砂浆	m2	181. 82			
37	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 玻璃幕墙	m2	60. 94			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
38	011301001001	天棚抹灰	做法参见图集：青02J01-141-棚5 1. 5厚1:2. 5水泥砂浆抹面找平 2. 5厚1:3水泥砂浆打底	m2	126. 48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼—建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
39	011406001001	乳胶漆墙面	做法参见图集：青02J01-121-内19 1. 白色乳胶漆	m ²	399.82			
40	011406001002	乳胶漆天棚	做法参见图集：青02J01-141-棚5 1. 白色乳胶漆顶棚	m ²	126.48			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：米黄色、绛红色、外墙涂料	m ²	181.82			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
42	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条安装部位：外窗户外装饰	m	16.8			
		分部小计						
		措施项目						
43	011701001001	综合脚手架		m ²	200.2			
44	011702001001	带型基础		m ²	63			
45	011702003001	构造柱		m ²	46.13			
46	011702008001	圈梁		m ²	91.8			
47	011702009001	过梁		m ²	7.73			
48	011702016001	平板		m ²	124.19			
49	011702021001	栏板		m ²	74.11			
50	011703001001	垂直运输		m ²	200.2			
51	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍及办公楼—建筑与装饰工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍及办公楼—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	AL配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:450*400*200 3. 安装方式:暗装, 底距地1.7m	台	1			
2	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 规格:310*200*110 3. 安装方式:暗装, 底距地1.4m	台	2			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25	m	109.92			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN32	m	102.08			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管配线 3. 型号:BV-2.5mm ²	m	324.02			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管配线 3. 型号:BV-4mm ²	m	267.92			
7	030411004003	配线	1. 名称:配管 2. 配线形式:穿管配线 3. 型号:BV-6mm ²	m	90.21			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN40	m	20.36			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10	m	17.96			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*16	m	9.96			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-5*10	个	2			
12	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4*16	个	2			
13	030412001001	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:ZFY6016B 1*20W 3. 规格:400*80*120 4. 安装方式:吸顶安装	套	3			
14	030412005001	双光源LED荧光灯	1. 名称:双光源LED荧光灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:T8型X2*30W 3. 安装形式:吊链安装					
15	030412005002	单光源LED荧光灯	1. 名称:单光源LED荧光灯 2. 型号:T8型X1*30W 3. 安装形式:吊链安装	套	7			
16	030412004001	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:1*32W 3. 安装形式:壁装 H=2.0m	套	4			
17	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:K86K31-10B- I 3. 安装方式:H=1.4m	个	4			
18	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:K86K31-10B- II 3. 安装方式:H=1.4m	个	2			
19	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:K86K31-10B-III 3. 安装方式:H=1.4m	个	3			
20	030404034004	防水型三联单控开关	1. 名称:防水型三联单控开关 2. 规格:K86K31-10B-III 3. 安装方式:H=1.4m	个	1			
21	030404035001	普通插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:K86Z223 10-1 (安全型) 3. 安装方式:暗装 H=0.3m	个	17			
22	030404035002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:K86Z223 10-1 (安全型) 3. 安装方式:暗装 H=1.8m	个	3			
23	030404035003	防水型普通插座	1. 名称:防水型普通插座 2. 安装方式:暗装 H=1.5m	个	3			
24	030411006001	接线盒开关(插座)	1. 名称:接线盒开关(插座)	个	33			
25	030411006002	普通接线盒	1. 名称:普通接线盒	个	20			
		分部小计						
		弱点						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及办公楼--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030502001001	综合布线配线架	1. 名称:综合布线配线架 2. 安装方式:H=1.5m	台	1			
27	030502003001	电视前端箱	1. 名称:电视前端箱 2. 规格:300*200*120 3. 安装方式:H=1.5m	个	1			
28	030502003002	网络综合箱	1. 名称:网络综合箱 2. 规格:200*400*110 3. 安装方式:H=1.5m	个	1			
29	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 型号:K86ZTV-I 3. 安装方式:H=0.3m	个	4			
30	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 型号:K86ZTV-I 3. 安装方式:H=0.3m	个	3			
31	030502012001	二位信息插座	1. 名称:二位信息插座 2. 类别:RJ45 3. 安装方式:H=0.3m	个	7			
32	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20	m	74.36			
33	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25	m	33.33			
34	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN32	m	10.85			
35	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN40	m	22.76			
36	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:10610004UTP型六类八芯电缆 3. 线缆对数:4	m	94.05			
37	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SBYFV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	57.64			
38	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SBYFV-75-9 3. 敷设方式:穿管敷设	m	12.35			
39	030502006001	电话电缆	1. 名称:电话电缆 2. 规格:RVB-2*0.5 3. 线缆对数:1对	m	40.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍及办公楼—电气工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍及办公楼--电气工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄棚—建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:机械钎探 平整场地	m2	1244			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8米	m3	825.98			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数不大于0.94	m3	455.77			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:自行考虑	m3	370.21			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型:不等高条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	221.73			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸多孔砖 2. 墙体类型:240mm厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	151.33			
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸多孔砖 2. 墙体类型:120mm厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	21.31			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	110.13			
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	38.2			
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	45.79			
11	010510003002	预制过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	6.6			
1	010515001005	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:现	t	2.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄棚—建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		筋	浇构件圆钢 直径Φ10mm以内		7			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm	t	10.664			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.265			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	1.305			
16	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M12螺栓	t	0.12			
		分部小计						
	A. 7	木结构工程						
17	010703001001	屋面木基层	1. 100厚圆木 2. 塑料 3. 草帘	m2	329.97			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
18	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢板	m2	329.97			
19	010901003001	阳光板屋面	1. 名称:阳光板	m2	220.32			
20	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	149.38			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
21	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS-A级防火保温板	m2	300.1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	做法参见图集:青02J01-39-地4 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土	m2	429.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄棚--建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001003	墙面一般抹灰	做法参见图集：青02J01-121-内19 1. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m ²	1653.77			
24	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 水泥砂浆	m ²	971.98			
		分部小计						
	E. 3	园林景观工程						
25	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度：0.9米	m	104			
		分部小计						
		补充分部						
26	01B001	成品镶板门	1. 成品镶板门 2. 尺寸：1000*2100	樘	38			
27	01B002	成品铁艺格栅门	1. 成品铁艺格栅门 2. 尺寸：800*2100	樘	51			
		分部小计						
		措施项目						
28	011701001002	综合脚手架		m ²	1244			
29	011702001002	带型基础		m ²	304.32			
30	011702003002	构造柱		m ²	176.66			
31	011702008002	圈梁		m ²	529.9			
32	011703001002	垂直运输		m ²	1244			
33	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄棚—建筑与装饰工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：蓄棚--建筑与装饰工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄棚--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017002	AL配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:450*400*200 3. 安装方式:暗装, 底距地1. 7m	台	1			
2	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20	m	443. 39			
3	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管配线 3. 型号:BV-2. 5mm2	m	1142. 88			
4	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN32	m	5. 68			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*6	m	8. 17			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4*6	个	2			
7	030412001002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1*22w 3. 安装方式:吸顶安装	套	75			
8	030404034005	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:AP86K21-10 3. 安装方式:中心距地1 . 4米暗装	个	75			
9	030411006003	接线盒开关(插座)	1. 名称:接线盒开关(插座)	个	75			
10	030411006004	普通接线盒	1. 名称:普通接线盒	个	75			
		分部小计						
		防雷接地						
11	030409008002	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:400*300*200 3. 安装方式:暗装H=0. 3 m	台	1			
12	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:镀锌扁钢与基础钢筋做可靠焊接并做防腐处理	m	367			
13	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄棚--电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄棚--电气工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：蓄棚--电气工程

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—电力电缆敷设

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--电力电缆敷设

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控系统						
1	030507008001	带防护罩的室外彩色电视摄像机	1.名称:带防护罩的室外彩色电视摄像机	台	10			
2	030507009001	监控主机	1.名称:监控主机	台	1			
3	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN16	m	161.38			
4	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20	m	161.38			
5	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管配线 3.型号:BV-2.5mm ²	m	484.13			
6	030502005002	六类八芯双绞线缆	1.名称:六类八芯双绞线缆	m	161.38			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--监控系统

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--监控系统

标段：2020年北京对口支援玉树州林麝养殖及过度场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：