

德令哈市 2022 年中型灌区维修养护工程

工程量清单

招 标

人：_____



工程造价

咨 询 人：_____



法定代表人 杨振福

法定代表人

或其授权人：_____

或其授权人：_____

编 制 人：_____

复 核 人：_____

编制时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

复核时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

德令哈市2022年中型灌区维修养护工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	第一部分 主体建筑工程		
一	德令哈灌区		
(一)	主干渠箱涵出口清淤		
1	机械清理淤泥	m ³	6.38
2	机械挖淤泥(外运10km)	m ³	32.15
3	人工清理淤泥(20m)	m ³	14.42
(二)	主干渠勾缝		
1	渠道砂浆勾缝	m ²	100.61
2	渠道淤泥清理(外运10km)	m ³	26.38
(三)	五大队(新区)	m	338.60
1	渠低混凝土拆除(外运10km)	m ³	166.11
2	现浇C25W6F200渠道底板(商砼厚度30cm)	m ³	172.42
二	尕海灌区		
(一)	陶力路公路桥处		
1	预制板拆除外运10km	m ³	49.24
2	预制C25W6F200板及安装(商砼, 0.6*0.6*0.12)	m ³	49.24
(二)	高速路桥		
1	预制板拆除外运10km	m ³	78.31
2	预制C25W6F200板及安装(商砼, 0.6*0.6*0.12)	m ³	78.31
(三)	三管站往南老干渠	m	
1	预制板拆除外运10km	m ³	105.01
2	预制C25W6F200板及安装(商砼, 0.6*0.6*0.12)	m ³	105.01
三	怀头他拉灌区		
(一)	东干渠	m	470.00
1	沟道土方人工开挖II类土	m ³	73.62
2	预制C25W6F200板及安装(商砼)	m ³	58.77
3	沥青砂板伸缩缝	m ²	30.92
4	砂砾石换基(30cm)	m ³	75.34
(二)	南干	m	30.00

德令哈市2022年中型灌区维修养护工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
第一部分 主体建筑工程			
1	渠底混凝土拆除拉运10km	m ³	14.42
2	砂砾石垫层(30cm)	m ³	14.42
3	现浇C25W6F200渠底(商砼厚30cm)	m ³	6.13
(三)	南干二支	m	100.00
1	沟道土方人工开挖II类土	m ³	24.54
2	砂砾石换基(30cm)	m ³	18.40
3	沥青砂板伸缩缝	m ²	2.45
4	预制C25W6F200板及安装(商砼)	m ³	3.56
(四)	南干一支节制闸	座	1
1	现浇C25W6F200底板(商砼)	m ³	0.12
2	现浇C25W6F200侧墙(商砼)	m ³	0.31
3	M10浆砌石渐变段	m ³	0.49
4	钢筋	t	0.04
5	预制C20板(工作台)及安装(商砼)	m ³	0.80
四 站点房			
(一)	德令哈灌区		
1	德令哈灌区进水口		
(1)	室内粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	462.67
(2)	室外粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	156.42
(3)	保温隔热墙面(聚苯乙烯板18kg/m ³ ,50mm)	m ²	156.42
2	德令哈灌区分水闸		
(1)	室内粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	367.20
(2)	室外粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	123.00
(3)	院墙粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	272.00
3	德令哈灌区一管站		
(1)	室内粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	356.60
(2)	室外粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	120.00
(3)	院墙粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	164.00
(4)	大门3200*2450(铁艺)	m ²	7.84
(5)	防水层	m ²	96.00
(6)	室内地板砖(60cm×60cm)	m ²	84.36
4	德令哈灌区四管站		
(1)	室内粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	259.20
(2)	室外粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	129.20
(3)	院墙粉刷(水泥砂浆腻子一遍,涂料两遍)	m ²	116.00
(4)	大门刷漆(两遍)	m ²	15.36

德令哈市2022年中型灌区维修养护工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
第一部分 主体建筑工程			
5	德令哈灌区五管站		
(1)	室内粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	374.40
(2)	室外粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	168.00
6	德令哈灌区七管站		
(1)	室内粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	345.60
(2)	室外粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	120.00
(3)	院墙粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	66.80
(4)	保温隔热墙面（聚苯乙烯板18kg/m ³ ，50mm）	m ²	120.00
(5)	大门3200*2450（铁艺）	m ²	7.84
(6)	入户防盗门1000*2100	m ²	2.10
(7)	木质门1000*2100	m ²	6.3
(8)	排水阀DN32	套	1
(二)	怀头他拉水库灌区引水枢纽 管理站		
(1)	室内粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	415.50
(2)	室外粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	145.30
(3)	室内地板砖（60cm×60cm）	m ²	46.20
(三)	服务中心		
(1)	室外粉刷（水泥砂浆腻子一遍，涂料两遍）	m ²	300.73
第二部分 金属结构设备及安装工程			
	南干一支节制闸		
	机闸一体式闸门（0.7×0.7）	座	1
	QL-10C启闭机（自重0.035t）	套	1
第四部分 临时工程			
	其他临时工程		建安工程量*1%