

# 青海省大通种牛场研发推广能力提升工程

## 基础设施建设项目-I标段 工程

### 招标工程量清单

招 标 人： 青海省大通种牛场

(单位盖章)

造价咨询人： 陕西瑞恒项目管理有限公司

(单位盖章)

2020年05月08日

# 青海省大通种牛场研发推广能力提升工程

## 基础设施建设项目-I标段 工程

### 招标工程量清单

招 标 人：青海省大通种牛场  
(单位盖章)

陕西瑞恒项目管理有限  
造 价 咨 询 人：公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：赵海鹏  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：李宝娟  
(签字或盖章)

编 制 人：刘红艳  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王晓冬  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年05月08日

复 核 时 间：2020年05月08日

青海省大通种牛场研发推广能力提升工程基础设施  
建设项目-I标段 工程


招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



编号: 甲19100 (单位资质专用章)

有效期至: 2022年06月30日

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

2020 年 5 月 8 日

# 清单编制说明

工程名称：青海省大通种牛场研发推广能力提升工程基础设施建设项目-I标段

## 1、工程概况：

1.1 项目名称：海青海省大通种牛场研发推广能力提升工程基础设施建设项目-I标段

1.2 项目地点：本工程位于青海省西宁市大通县

## 2、工程编制范围：

2.1 图纸内的所有内容。

## 3、编制依据：

3.1 青海省大通种牛场研发推广能力提升工程基础设施建设项目电子版图纸一套；

3.2 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.3 其它措施项目中各项费用根据该工程情况和有关规定投标单位自行报价。

## 4、注意事项

4.1 报价时详阅国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》相关内容；

4.2 清单与设计图纸不符的，以设计图纸为准。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001005	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	1058.47			
2	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.65米 3. 弃土运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	2290.56			
3	010103001009	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	2208.13			
4	010103001010	房心回填	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	174			
5	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	82.43			
		分部小计						
6	010401001003	砖基础	1. 青02J08-2 2. 砖围墙基础 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m <sup>3</sup>	1.68			
7	010401003002	实心砖墙	1. 青02J08-2 2. 清水砖围墙 3. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 M5混合砂浆 4. 做法补充:按相关技术规范及图纸设计要求	m <sup>3</sup>	7.72			
8	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300mm厚外墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	384.88			
9	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	43.52			
10	010404001004	垫层	1. 青02J08-2 2. 砖围墙基础垫层 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m <sup>3</sup>	2.46			
		分部小计						
11	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送	m <sup>3</sup>	15.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	51.68			
13	010501003007	混凝土圆形柱基	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送	m3	0.45			
14	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	57.07			
15	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	29.75			
16	010503002007	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	210.18			
17	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	26.51			
18	010505001010	屋面斜板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	181.5			
19	010505007006	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	36.42			
20	010507001008	散水	1. 青02J01-散1-散3 2. 60厚C15混凝土, 撒1:1水泥砂子, 压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	511.72			
21	010507001009	坡道	1. 青02J01-坡3-坡8 2. 烟灰色火烧板面层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土 7. 300厚天然级配砂砾石层 8. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	01050700300 2	电缆沟、地沟	1. 地沟做法详见2013G02图集20-C2 SG-51-II 2. 盖板详见2013G02-32-GB-17 3. 地沟尺寸1400*1000mm 4. 含所有工作内容 5. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	129.83			
23	01050700400 4	台阶	1. 青02J01-台3-台10 2. 烟灰色火烧板面层台阶 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层向外坡1% 4. 水泥浆一道 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距200 6. 300厚天然级配砂砾层 7. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	25.65			
24	01050700500 5	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m <sup>3</sup>	1.38			
25	01050700700 4	其他构件	1、卫生间、厨房等有水房间的楼板四周除门外做宽同墙厚，高度不小于300mm的混凝土翻边 2. 混凝土强度等级：C20 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m <sup>3</sup>	2.19			
26	01051000300 5	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	6.11			
27	01051400200 2	其他构件	1. 青02J05-1-116 2. 拖布池：贴白色瓷砖 3. 包括模板 4. 补充做法：按相应技术规范及图纸设计要求	个	2			
28	01051500104 0	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300Φ10以内	t	2.761			
29	01051500104 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	22.663			
30	01051500104 2	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400Φ12~18	t	28.655			
31	01051500104 3	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400Φ20~25	t	1.802			
32	01051500104 6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	2.648			
33	01051600200 7	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.051			
34	01051600301 4	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ18以内	个	384			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	01051600301 5	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18以外	个	40			
36	01051600301 6	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ16以内	个	121			
37	01051600301 7	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ18~20以内	个	93			
		分部小计						
38	01080100101 1	成品仿古院门	1. 成品仿古院门: 2. 门代号及洞口尺寸:M3024 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	1			
39	01080100101 2	成品仿古大门	1. 成品仿古院门: 2. 门代号及洞口尺寸:M2027 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	3			
40	01080100101 3	实木门	1. 实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M1021 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	2			
41	01080100101 4	门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-1 3000*3300 2. 中式仿古雕花门 3. 70系列断桥铝合金窗 4. 玻璃为5+12A+5Low-E 5. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	9			
42	01080100101 5	门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-2 1500*3300 2. 中式仿古雕花门 3. 70系列断桥铝合金窗 4. 玻璃为5+12A+5Low-E 5. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	3			
43	01080200300 3	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFM-1 1000*2100 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	樘	1			
44	01080700102 3	金属（塑钢、断桥）窗	1. 外窗70系列断桥铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1523 1500*2300 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E	樘	29			
45	01080700102 4	金属（塑钢、断桥）窗	1. 外窗70系列断桥铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200*1500 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010809004005	石材窗台板	1.青02J04-4-18-2 2.奶白色磨光花岗岩窗台板 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	13.77			
47	010810002004	窗帘杆	1.青02J04-4-23-1 2.成品不锈钢窗帘杆 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	3			
		分部小计						
48	010901001008	瓦屋面	1.做法:09J202-1-K22-KB7 2.小青瓦 3.做法补充：按相应技术规范及图纸图纸设计要求	m2	1658.39			
49	010902001013	屋面卷材防水	1.做法:09J202-1-K22-KB7 2.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:两道 4.找平层:1:3水泥砂浆找平层,厚15 5.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	1658.39			
50	010902001014	泛水	1.坡屋面檐口部位一道设防1.5厚聚氨酯防水涂膜 2.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	315.64			
51	010903003007	墙面砂浆防潮	1.在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂的墙身防潮层 2.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	127.51			
52	010903003008	墙面砂浆防潮	1.青02J01-20-潮2 2.室内地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层 3.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	163.13			
53	010904004003	排水明沟	1.青02J09-24-2 2.部位:操作间地面 3.成品铸铁篦子 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.80厚C15混凝土 6.150厚3:7灰土 7.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m	5.23			
		分部小计						
54	011001001008	保温隔热屋面	1.做法:09J202-1-K22-KB7 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:130mm厚石墨聚苯板	m2	1658.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm厚BS-A级防火保温装饰一体板 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	1967.6			
56	011003001005	隔离层	1. 对埋入土中的混凝土结构表面应涂沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu\text{m}$ 2. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	398.53			
		分部小计						
57	011102003017	块料楼地面	1. 青02J01-地14-地42 2. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层, 四周翻起400高 3. 60厚C15细石混凝土, 随打随抹平	m2	31.27			
58	011102003018	块料楼地面	1. 青02J01-地10-地29 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜, 四周卷起300高 3. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 50厚石墨聚苯板	m2	15.19			
59	011102003019	仿古青砖卧砌	1. 15J012-1-D22-路71 2. 仿古青砖卧砌 3. 粗砂扫缝 4. 仿古青砖卧砌 5. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 150厚3:7灰土 7. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	511.93			
60	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 青02J06-38 2. 无障碍坡道不锈钢栏杆扶手, 高度900mm 3. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m	25.2			
		分部小计						
61	011201001006	墙面一般抹灰	1. 青02J01-内1-内19 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷界面剂一道 6. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	1592.25			
62	011204003008	块料墙面	1. 青02J01-内-11-内40 2. 水泥聚合物砂浆粘接层, 揉挤压实 3. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平	m2	269.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011207001005	柱面装饰板	1.柱面镶贴木塑板（位置详见立面图） 2.做法补充：按相关技术规范及图纸设计要求	m2	31.37			
		分部小计						
64	011301001008	天棚抹灰	1.青02J01- 棚-1-棚4-B 2.3厚细纸筋（或麻刀）石灰膏找平 3.7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	34.6			
		分部小计						
65	011406001019	抹灰面油漆	1.青02J01- 棚-1-棚4-B 2.刷白色内墙乳胶漆 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	34.6			
66	011406001020	抹灰面油漆	1.外墙面刷外墙高级乳胶漆（具体位置详见立面图） 2.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	40.5			
		分部小计						
67	01B005	卫生间排气道	1.16J916-1-10-C 2.排气道（含出屋面） 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	4.2			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001005	综合脚手架		m2	1058.47			
2	011701006002	满堂脚手架		m2	766.25			
3	011702001014	独立基础	1.独立基础模板	m2	159			
4	011702001015	基础	1.圆形柱基模板	m2	4.52			
5	011702001016	垫层	1.垫层模板	m2	36.04			
6	011702002008	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	510.73			
7	011702002009	矩形柱	1.矩形柱超高模板	m2	150.89			
8	011702003007	构造柱	1.构造柱模板	m2	245.9			
9	011702003008	构造柱	1.构造柱超高模板	m2	63.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702006007	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	1759.96			
11	011702002010	矩形柱	1. 矩形柱超高模板	m2	960.15			
12	011702008004	圈梁	1. 圈梁模板	m2	332.86			
13	011702009005	过梁	1. 预制过梁模板	m3	4.73			
14	011702014012	有梁板	1. 屋面斜板模板	m2	1372.28			
15	011702014013	有梁板	1. 屋面斜板超高模板	m2	1372.28			
16	011702022007	天沟、檐沟	1. 天沟模板	m2	694.41			
17	011702027004	台阶	1. 台阶模板	m2	25.65			
18	011702029006	散水	1. 散水模板	m2	15.82			
19	011702025008	压顶	1. 压顶模板	m2	59.78			
20	011702025009	其他现浇构件	1. 构件类型: 卫生间和有水房间的楼板四周除门外做宽同墙厚, 高度不小于300mm的混凝土翻边	m2	18.18			
21	011703001005	垂直运输	1. 含泵送费	m2	1058.47			
22	011705001007	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心—建筑装饰

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100700 7	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑镀锌钢管DN65 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	5.5			
2	03100100700 8	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑镀锌钢管DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	2.4			
3	03100100700 9	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑镀锌钢管DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	39.9			
4	03100100604 2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	0.5			
5	03100100604 3	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	39.02			
6	03100100604 4	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	74.11			
7	03100100604 5	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	7.6			
8	03100100604 6	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	1.4			
9	03100200101 5	管道支架	1. 材质:角钢	kg	136			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002003016	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65	个	1			
11	031002003017	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN40	个	8			
12	031002003018	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN32	个	7			
13	031002003019	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25	个	6			
14	031002003020	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN20	个	1			
15	031003001012	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接	个	1			
16	031003005012	塑料阀门	1.规格:DN32(铜芯) 2.连接形式:热熔 3.闸阀	个	1			
17	031003005013	塑料阀门	1.规格:DN40(铜芯) 2.连接形式:热熔 3.闸阀	个	1			
18	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个止回阀、1个闸阀	组	1			
19	031201003015	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:各2遍	kg	136			
20	031201001006	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m <sup>2</sup>	1.88			
21	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳保温、外缠防火布 2.绝热厚度:40mm	m <sup>3</sup>	1.13			
22	030901013003	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC4	具	22			
23	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:消防自救卷盘 2.附件材质、规格:详15S202-49	套	8			
		分部小计						
24	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音管DN100 4.连接形式:粘接	m	23.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	03100100604 8	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	14			
26	03100100604 9	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	11.5			
27	03100100605 0	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	12.6			
28	03100200101 6	管道支架	1. 材质:角钢	kg	20			
29	03100200302 1	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN100	个	6			
30	03100401401 7	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100	个	1			
31	03120100301 6	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 3. 结构类型:各2遍	kg	44.5			
		分部小计						
32	03100100605 1	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC螺 旋消音管DN100 4. 连接形式:粘接	m	149.9			
33	03100100605 2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	36			
34	03100401401 8	给、排水附(配)件	1. 材质:87雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	24			
35	03100200302 2	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN100	个	48			
36	03100200101 7	管道支架	1. 材质:角钢	kg	36			
37	03120100301 7	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 3. 结构类型:各2遍	kg	36			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101701 4	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-水施

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002010	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	109			
2	031001002011	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	82.9			
3	031001002012	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	41.1			
4	031001002013	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	58			
5	031001002014	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	13.6			
6	031001002015	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5			
7	031002001018	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	240			
8	031002003023	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	30			
9	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	15			
10	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	30			
12	031003001016	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	30			
13	031005006003	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:30mm厚聚苯板、反射铝膜 2.钢丝网设计要求:钢丝网 3.管道材质、规格:Φ20耐热聚乙烯管2629米 4.压力试验及吹扫设计要求:符合设计要求	m <sup>2</sup>	713.7			
14	031005007004	热媒集配装置	1.材质:集分水器 2.规格:3回路	台	15			
15	031007002004	电采暖炉	1.型号、容量:CWDR0.08-60/50 N=120KW 2.安装方式:落地安装	台	1			
16	031003014002	热计量装置	1.型号、规格:DN70 2.连接形式:详青18-N1-26	块	1			
17	031006015002	水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:1000*1000*800	台	1			
18	030109001002	离心式泵	1.名称:采暖循环泵 2.型号:KQLR-65/200-1.1/4	台	2			
19	040602019002	加药设备	1.类型:加药罐 2.规格、型号:Φ273 3.参数:详图	套	1			
20	031003008002	除污器(过滤器)	1.材质:立式除污器 2.规格、压力等级:DN70	组	1			
21	031006008002	水处理器	1.类型:软水器 2.型号、规格:180Q-1465 Q=0.5T/H	台	1			
22	031003009002	补偿器	1.类型:气候补偿器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接	个	1			
23	030503006002	传感器	1.名称:温度传感器	支	15			
24	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70	个	8			
25	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN70	个	3			
26	031003011002	法兰	1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接	副	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	03120100100 7	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	44.75			
28	03120100301 8	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍呢	kg	240			
29	03120800200 7	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	4.07			
30	03120800700 3	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铝箔	m2	117.91			
31	03100900100 4	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
32	03070100300 3	空调器	1. 名称:电热空气幕 2. 型号:FM15-09	台	8			
33	03010800600 4	其他风机	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BPT18-56A N=150W	台	3			
34	03070200100 4	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:200*160	m2	4.68			
35	03070400100 4	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101701 5	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-采暖

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格及配件:详系统图	台	1			
2	030404017010	配电箱	1.名称:动力配电箱 2.型号:GAP 3.规格及配件:详系统图	台	1			
3	030404017011	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:ALE 3.规格及配件:详系统图	台	1			
4	030404034014	照明开关	1.名称:双联开关	个	2			
5	030404034015	照明开关	1.名称:声控延时开关	个	5			
6	030404034016	照明开关	1.名称:单联密闭开关	个	2			
7	030404034017	照明开关	1.名称:双联密闭开关	个	1			
8	030404034018	照明开关	1.名称:三联密闭开关	个	2			
9	030404035004	插座	1.名称:五孔插座	个	3			
10	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*95	m	10.4			
11	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*16	m	7.5			
12	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-70+1*35	m	13.2			
13	030408006011	电力电缆头	1.型号:YJV22-4*95	个	1			
14	030408006012	电力电缆头	1.型号:YJV22-4*16	个	1			
15	030408006013	电力电缆头	1.型号:YJV-70+1*35	个	2			
16	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢	m	474.7			
17	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB	台	1			
18	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB	台	1			
19	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	6.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配	m	9.7			
21	030411001026	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	3.4			
22	030411001027	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	14			
23	030411001028	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	576			
24	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.规格:KBG20 3.配置形式:暗配	m	532.6			
25	030411001030	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	24.5			
26	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.型号:BV-2.5	m	1721			
27	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.型号:BV-4	m	167			
28	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.型号:NHBV-2.5	m	1070			
29	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.型号:NHBV-4	m	25.2			
30	030411006012	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	15			
31	030411006013	接线盒	1.名称:接线盒	个	86			
32	030412001007	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:22W 3.类型:吸顶	套	48			
33	030412001008	普通灯具	1.名称:应急吸顶灯	套	26			
34	030412002006	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶	套	7			
35	030412002007	工厂灯	1.名称:隔爆灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶	套	4			
36	030412002008	工厂灯	1.名称:应急灯	套	19			
37	030412005005	荧光灯	1.名称:双管荧光灯格栅灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶	套	2			
38	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口	套	10			
39	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示	套	18			
40	030414002005	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030414011005	接地装置	1. 名称:接地网	系统	1			
		分部小计						
42	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	9.4			
43	030502008004	网络线	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT5e八芯UTP 3. 安装方式:穿管敷设	m	10			
44	030502012004	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.3米, 暗装	个	1			
45	030502004004	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.3米, 暗装	个	1			
46	030411006014	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017016	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：牦牛文化及品牌宣传中心-电气

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m2	248.29			
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8~2.6米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	284.94			
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	145.19			
4	010103001007	房心回填	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	12.7			
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	139.75			
		分部小计						
6	010401001002	砖基础	1. 青02J08-2 2. 砖围墙基础 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	2.94			
7	010401003001	实心砖墙	1. 青02J08-2 2. 清水砖围墙 3. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5砖 M5混合砂浆 4. 做法补充:按相关技术规范及图纸设计要求	m3	12.76			
8	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	13.5			
9	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	14.32			
10	010404001003	垫层	1. 青02J08-2 2. 砖围墙基础垫层 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	4.3			
		分部小计						
11	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	01050100400 1	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6	m3	5.36			
13	01050100300 4	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	17.53			
14	01050200100 3	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	17.35			
15	01050200200 4	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.65			
16	01050300200 5	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	23.3			
17	01050400100 2	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6	m3	3.6			
18	01050500100 8	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	21.11			
19	01050500600 2	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 部位: 首层女儿墙	m3	10.77			
20	01050700100 5	散水	1. 青02J01-散1-散3 2. 60厚C15混凝土, 撒1:1水泥砂子, 压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	113.4			
21	01050700100 6	坡道	1. 青02J01-坡3-坡8 2. 烟灰色火烧板面层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土 7. 300厚天然级配砂砾石层 8. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	8.16			
22	01050700400 3	台阶	1. 青02J01-台3-台10 2. 烟灰色火烧板面层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层向外坡1% 4. 水泥浆一道 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土 混凝土Φ6双向钢筋中距200 6. 300厚天然级配砂砾石层 7. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	6.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507005003	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
24	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	13.3			
25	010507007002	其他构件	1、卫生间、厨房等有水房间的楼板四周除门外做宽同墙厚，高度不小于300mm的混凝土翻边 2. 混凝土强度等级:C30 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	1.42			
26	010510003003	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	0.44			
27	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内	t	0.657			
28	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内	t	6.092			
29	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12~18	t	7.395			
30	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ20~25	t	0.491			
31	010515001030	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.379			
32	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.08			
33	010516003009	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18以外	个	402			
34	010516003010	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ16以内	个	25			
		分部小计						
35	010606008004	钢梯	1. 青02J06-84-A 青02J01-160-油23 2. 屋面上人孔钢爬梯 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	t	0.015			
		分部小计						
36	010802001002	成品钢制院门	1. 成品钢制院门 2. 门代号及洞口尺寸:M1824 3. 做法补充:按相应设计规范及图纸设计要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802001003	金属(塑钢)门	1.成品塑钢门(玻璃选用净百片10厚钢化安全玻璃) 2.门代号及洞口尺寸:M1224 3.做法补充:按相应设计规范及图纸设计要求	樘	1			
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.成品卷帘门 2.门代号及洞口尺寸:M2824 3.做法补充:按相应设计规范及图纸设计要求	樘	1			
39	010801001004	实木门	1.实木门 2.门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 3.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	4			
40	010801001005	实木门	1.仿实木装饰门 2.门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 3.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	7			
41	010801001006	实木门	1.仿实木装饰门 2.门代号及洞口尺寸:M1221 1200*2100 3.做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	樘	1			
42	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1.外窗70系列断桥铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C0913 900*1300 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E	樘	3			
43	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1.外窗70系列断桥铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1513 1500*1300 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E	樘	1			
44	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1.外窗70系列断桥铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1813 1800*1300 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E	樘	8			
45	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1.外窗70系列断桥铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C2713 2700*1300 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E	樘	1			
46	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1.塑钢窗 2.窗代号及洞口尺寸:C3724 3700*2400 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化安全玻璃	樘	2			
47	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1.塑钢窗 2.窗代号及洞口尺寸:C3915 3900*1500 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化安全玻璃	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C4715 4700*1500 3. 玻璃品种、厚度：10厚钢化安全玻璃	樘	1			
49	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C4915 4900*1500 3. 玻璃品种、厚度：10厚钢化安全玻璃	樘	1			
50	011303001002	天窗	1. 天窗 2. 窗代号及洞口尺寸：TC-1 5000*3900 3. 玻璃品种、厚度：玻璃为 6. 76+0.76+6.76钢化夹层玻璃，胶片为聚乙烯醇缩丁基（PVB）厚度为0.76mm	m2	19.5			
51	011303001003	天窗	1. 天窗 2. 窗代号及洞口尺寸：TC-2 9100*1800 3. 玻璃品种、厚度：玻璃为 6. 76+0.76+6.76钢化夹层玻璃，胶片为聚乙烯醇缩丁基（PVB）厚度为0.76mm	m2	16.38			
52	010809004003	石材窗台板	1. 青02J04-4-18-2 2. 奶白色磨光花岗岩窗台板 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	8.44			
53	010808001001	木门窗套	1. 木门套 2. 部位：详见立面图 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	11.52			
		分部小计						
54	010901001006	瓦屋面	1. 做法：09J202-1-P20-Pb2 2. 做法补充：按相应技术规范及图纸图纸设计要求	m2	33.09			
55	010902001009	屋面卷材防水	1. 做法：02J01-屋-7-屋III4 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层每1米见方设分隔缝 3. 4厚SBS改性沥青卷材防水 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层 5. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	113.27			
56	010902001010	泛水	1. 青02J02-7-5、青02J02-7-2、-4、青02J02-6-A 2. 屋面防水层与女儿墙或外墙交接处，高聚物沥青自粘防水卷材 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	20.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010903003003	墙面砂浆防潮	1. 在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂的墙身防潮层 2. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	40.47			
58	010903003004	墙面砂浆防潮	1. 青02J01-20-潮2 2. 室内地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	35.73			
59	010903001001	地下室底板防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	17.86			
60	010904001001	地下室外墙面防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	18.02			
61	010904004002	钢板止水带	1. 青02J07-14-3 2. 墙面止水带 3. 3mm厚止水钢板 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m	13.8			
		分部小计						
62	011001001005	保温隔热屋面	1. 做法:09J202-1-K22-KB7 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:180mm厚石墨聚苯板 3. 1:6水泥焦渣找坡层,最薄处30厚 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	113.91			
63	011001001006	保温隔热屋面	1. 500mm宽BS-A级防火保温板防火隔离带 2. 1:6水泥焦渣找坡层,最薄处30mm 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	19.49			
64	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚BS-A级防火保温装饰一体板 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	114.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚石墨聚苯板 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	237.91			
66	011003001003	隔离层	1. 对埋入土中的混凝土结构表面应涂沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$ 2. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	222.46			
		分部小计						
67	011102003010	块料楼地面	1. 青02J01-地9-地28 2. 铺10厚地砖 3. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥砂浆一道 5. 60厚C15细石混凝土, 随打随抹平 6. 80厚石墨聚苯板 7. 150厚刚性地坪 8. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	68.45			
68	011102003011	块料楼地面	1. 青02J01-地1-地4 2. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3. 150厚刚性地坪 7. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	30.08			
69	011102003012	块料楼地面	1. 青02J01-地10-地29 2. 铺10厚全瓷地砖地面, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂膜, 四周卷起300高 6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 80厚石墨聚苯板 9. 150厚刚性地坪 10. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	7.73			
70	011102003013	块料楼地面	1. 青02J01-楼13-楼39 2. 铺10厚全瓷地砖地面, 干水泥擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 水泥浆一道 6. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	63.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	01110100100 1	水泥砂浆楼地面	1. 青02J01-楼1-楼3 2. 20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 3. 水泥浆一道 4. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	10.5			
72	01110500300 4	块料踢脚线	1. 青02J01-踢6-踢20 2. 10厚地砖踢脚 3. 6厚1:2水泥砂浆粘接层 4. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷界面剂一道 6. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	19.71			
73	01110500100 1	水泥砂浆踢脚线	1. 青02J01-踢1-踢3 2. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	2.19			
74	01110600200 1	块料楼梯面层	1. 青02J01-楼13-楼39 2. 铺10厚全瓷地砖地面，干水泥擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 水泥浆一道 6. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	13.3			
		分部小计						
75	01120100100 4	墙面一般抹灰	1. 青02J01-内1-内19 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷界面剂一道 6. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	393.68			
76	01120400300 6	块料墙面	1. 青02J01-内-11-内40 2. 8厚瓷砖面层 3. 水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 刷（抹）界面剂一道 8. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	75.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	01120400200 1	拼碎石材墙面	1. 毛石拼贴勒脚 2. 高度：600mm 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	16.78			
		分部小计						
78	01130100100 5	天棚抹灰	1. 青02J01- 棚-1-棚4-B 2. 3厚细纸筋（或麻刀）石灰膏找平 3. 7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	148.8			
79	01130200100 6	吊顶天棚	1. 青02J01- 棚-12-棚31-A 2. 0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装 3. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距≤600 4. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600 5. U型轻钢大龙骨45*15*1.2，中距≤1200，找平厚与钢筋吊环固定 6. Φ8钢筋吊环，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定钢筋吊环，双向中距 7. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 8. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	21.83			
		分部小计						
80	01140600101 1	抹灰面油漆	1. 青02J01-内1-内19 2. 刷内墙乳胶漆 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	393.68			
81	01140600101 2	抹灰面油漆	1. 青02J01- 棚-1-棚4-B 2. 刷白色内墙乳胶漆 3. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	148.8			
82	01140600101 3	抹灰面油漆	1. 外墙面刷外墙高级乳胶漆（具体位置详见立面图） 2. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	237.91			
83	01140700100 1	墙面喷刷涂料	1. 外墙面非保温墙面喷外墙涂料（女儿墙等非保温外墙面粉刷处） 2. 做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m2	51.55			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.青02J06-38 2.楼梯不锈钢栏杆扶手，竖向杆件水平净距不大于110，休息平台水平段高度1100，最薄弱处承受的最小水平推力>1.5KN 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	5.28			
85	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.地窖处（详见平面图） 2.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	2			
		分部小计						
86	01B002	卫生间排气道	1.16J916-1-7 A-W-18 2.排气道（含出屋面） 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	5.4			
87	01B003	厨房成品排烟道	1.16J916-1-7 C-C-21 2.排气道（含出屋面） 3.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	10.8			
88	01B004	成品装饰门头	1.成品装饰门头 2.做法补充：按相应技术规范及图纸设计要求	m	2.4			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001003	综合脚手架		m2	248.29			
2	011702001008	独立基础	1.独立基础模板	m2	47.64			
3	011702001009	满堂基础	1.满堂基础模板	m2	5.1			
4	011702001010	垫层	1.垫层模板	m2	12.52			
5	011702002004	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	201.3			
6	011702003004	构造柱	1.构造柱模板	m2	15.97			
7	011702006005	矩形梁	1.矩形梁模板	m2	256.18			
8	011702014009	有梁板	1.屋面板模板	m2	162.37			
9	011702009003	过梁	1.预制过梁模板	m3	0.44			
10	011702011003	直形墙	1.剪力墙模板	m2	36.04			
11	011702022005	天沟、檐沟	1.天沟模板	m2	114.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	01170202700 3	台阶	1. 台阶模板	m2	6.17			
13	01170202900 4	散水	1. 散水模板	m2	14.39			
14	01170202500 4	压顶	1. 压顶模板	m2	7.15			
15	01170202100 2	栏板	1. 栏板模板	m2	159.05			
16	01170202400 2	楼梯	1. 楼梯模板	m2	13.3			
17	01170202500 5	其他现浇构件	1. 构件类型: 卫浴间和有水房间的楼板四周除门外做宽同墙厚, 高度不小于300mm的混凝土翻边	m2	14.63			
18	01170300100 3	垂直运输		m2	248.29			
19	01170500100 5	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：放牧点管护房-建筑装饰

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房—采暖

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100200 6	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	35.6			
2	03100100200 7	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	8.6			
3	03100100200 8	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	12.8			
4	03100100200 9	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	71.4			
5	03100200101 1	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	70.5			
6	03100200301 1	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	11			
7	03100200301 2	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN15	个	8			
8	03100300100 5	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	13			
9	03100300100 6	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	13			
10	03100300100 7	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	6			
11	03100500200 1	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格:ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 5片/组	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	03100500200 2	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 6片/组	组	1			
13	03100500200 3	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 14片/组	组	2			
14	03100500200 4	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 15片/组	组	6			
15	03100500200 5	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 17片/组	组	1			
16	03100500200 6	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 19片/组	组	1			
17	03100500200 7	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 20片/组	组	1			
18	03100500200 8	钢制散热器	1. 钢铝复合散热器 2. 型号、规格 :ZBGLF8-7.5型 明装 3. 散热量115W/片 (T=54.5℃) 4. 11片/组	组	15			
19	03100700200 2	燃气采暖炉	1. 型号、容量:壁挂采暖炉	台	1			
20	03120100100 4	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	26.5			
21	03120100301 1	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍呢	kg	70.5			
22	03120800200 4	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:40mm	m3	1.06			
23	03120800700 2	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铝箔	m2	64.3			
24	03100900100 2	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	03010800600 2	其他风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:BPT15-34A N=36W	台	1				
26	03070200100 2	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:160*160	m2	0.76				
27	03070300700 1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:160*160	个	1				
28	03070400100 2	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
1	03130101700 9	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：放牧点管护房-采暖

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：放牧点管护房-采暖

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100700 3	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑镀锌钢管DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	19.32			
2	03100100602 3	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	6.4			
3	03100100602 4	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	1.3			
4	03100100602 5	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	5.1			
5	03100100602 6	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:设计要求	m	8.6			
6	03100200100 8	管道支架	1. 材质:角钢	kg	15			
7	03100200300 8	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	3			
8	03100300500 5	塑料阀门	1. 规格:DN25（铜芯） 2. 连接形式:热熔 3. 闸阀	个	1			
9	03100300500 6	塑料阀门	1. 规格:DN20（铜芯） 2. 连接形式:热熔 3. 闸阀	个	2			
10	03100300500 7	塑料阀门	1. 规格:DN15（铜芯） 2. 连接形式:热熔 3. 闸阀	个	4			
11	03100301300 2	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含1个止回阀、1个闸阀	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:各2遍	kg	15			
13	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	3.05			
14	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳保温、外缠防火布 2. 绝热厚度:20mm	m3	0.06			
15	030901013002	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
16	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC螺旋消音管DN100 4. 连接形式:粘接	m	22.06			
17	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	2.3			
18	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	10			
19	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	5.4			
20	031002001009	管道支架	1. 材质:角钢	kg	5			
21	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
22	031004003002	洗脸盆	1. 材质:感应水龙头洗脸盆 2. 组装形式:青18S3-29	组	1			
23	031004006002	大便器	1. 材质:脚踏阀蹲式大便器 2. 组装形式:青18S3-106	组	1			
24	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢洗菜盆	组	1			
25	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:青18S3-85	套	1			
26	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:50L	台	1			
27	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质:PVC地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
28	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:各2遍	kg	5			
		分部小计						
30	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC螺旋消音管DN100 4. 连接形式:粘接	m	39.75			
31	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	9			
32	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:87雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	6			
33	031002003010	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	18			
34	031002001010	管道支架	1. 材质:角钢	kg	16.5			
35	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:各2遍	kg	16.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017008	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：放牧点管护房-水施

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：放牧点管护房-水施

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03040401700 6	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL 3.规格及配件:详系统图	台	1			
2	03040401700 7	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:CKAL 3.规格及配件:详系统图	台	1			
3	03040403400 9	照明开关	1.名称:单联开关	个	14			
4	03040403401 0	照明开关	1.名称:双联开关	个	2			
5	03040403500 2	插座	1.名称:五孔插座	个	27			
6	03040800100 7	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*10	m	7.2			
7	03040800100 8	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6	m	32.9			
8	03040800600 7	电力电缆头	1.型号:YJV22-4*10	个	1			
9	03040800600 8	电力电缆头	1.型号:YJV-5*6	个	2			
10	03040900200 3	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢	m	109.6			
11	03040900800 4	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB	台	1			
12	03041100101 3	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	5.3			
13	03041100101 4	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	29.8			
14	03041100101 5	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	129.3			
15	03041100101 6	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	141.4			
16	03041100400 6	配线	1.名称:电气配线 2.型号:BV-2.5	m	424.2			
17	03041100400 7	配线	1.名称:电气配线 2.型号:BV-4	m	396.5			
18	03041100600 6	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	43			
19	03041100600 7	接线盒	1.名称:接线盒	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	03041200100 3	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:22W 3.类型:吸顶	套	3			
21	03041200100 4	普通灯具	1.名称:球型吸顶灯 2.型号:22W	套	11			
22	03041200200 4	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶	套	3			
23	03041200500 3	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:1*28W 3.安装形式:吸顶	套	3			
24	03041400200 3	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电	系统	1			
25	03041401100 3	接地装置	1.名称:接地网	系统	1			
		分部小计						
26	03050201000 2	配线架	1.名称:总配线架 2.规格:24口	个	1			
27	03041100101 7	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配	m	6.3			
28	03041100101 8	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	257.6			
29	03050200800 2	网络支线	1.名称:网络线 2.规格:CAT5e八芯UTP 3.安装方式:穿管敷设	m	257.6			
30	03050201200 2	信息插座	1.名称:信息插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地 0.3米,暗装	个	5			
31	03050200400 2	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地 0.3米,暗装	个	4			
32	03041100600 8	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	9			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101701 0	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：放牧点管护房-电气

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：放牧点管护房-电气

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							