

玛多县游客服务中心维
修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：玛多县游客服务中心维修项目

第 1 页 共 1 页

{ (1)、 建设单位提供的施工图。
(2)、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
(3)、 2016年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与计价》、2016年《青海省通用安装工程消耗量定额与计价》及2016年《青海省市政工程消耗量定额与计价》。
(4)、 材料价格按《果洛州玛多县地区2020年第五期建设工程部分材料指导价》及市场询价。
(5)、 增值费按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工[2019]116号）记取。
(6)、 《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工[2019]434号）。 }

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛多县游客服务中心维修项目-土建部分 标段：玛多县游客服务中心维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛多县游客服务中心维修项目-安装部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031004006001	大便器	1. 成品大便器	组	9			
2	031004003001	洗脸盆	1. 成品洗脸盆	组	9			
3	031005001001	铸铁散热器	1. 名称: 钢制暖气片	组	8			
4	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热煤体 3. 规格、压力等级: De40 RPAP5对接焊铝塑复合管 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	86			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式: 胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	10			
6	040504008001	整体化粪池	1. 20m³化粪池	座	1			
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	33.4			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	13.4			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	20			
10	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 200mm	m2	13.92			
11	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 200厚C30混凝土	m2	13.92			
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器9组; 洗脸盆9组	套	9			
13	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 采暖管道	m	86			
14	011614001001	暖气拆除	1. 铸铁散热器	个	9			
15	010103002002	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m3	65			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

