

泽库县公安局附属用房  
建设及室外设施整治改  
造工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位:原围墙墙顶压顶拆除	m3	7.32			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm	m3	5.76			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾清理及外运,运距自行考虑	m3	13.08			
		分部小计						
		土石方工程						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:人工挖,深1米	m3	28.8			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.96 2. 填方材料品种:原土回填	m3	8.64			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:30KM以外	m3	20.16			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.62			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.24			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.74			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	3.6			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.9			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14以内	t	0.7			
		分部小计						
		砌体工程						
13	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 200墙厚	m3	32.25			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	322.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢结构						
15	010603002001	空腹钢柱	1. 除锈 2. 除锈漆两遍，银粉漆两遍 3. 钢柱采用的防火涂料，耐火极限不应小于3.0小时	t	4.48			
16	010604001001	钢梁、钢楞条	1. 梁类型：钢梁、钢楞条 Q345B 2. 除锈 3. 除锈漆两遍，银粉漆两遍 4. 钢柱采用的防火涂料，耐火极限不应小于3.0小时	t	8.73			
17	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.4			
18	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.11			
19	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：彩钢板	m <sup>2</sup>	315			
20	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格：阳光板	m <sup>2</sup>	105			
21	010404001001	混凝土地面恢复	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200mm厚C25混凝土地面	m <sup>3</sup>	5.76			
		分部小计						
		门						
22	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸：4000*3000 2. 门材质：推拉门	樘	1			
23	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1500*1800 2. 框、扇材质：铝塑复合窗	樘	4			
		分部小计						
		措施项目						
24	011701001001	综合脚手架		m <sup>2</sup>	420			
25	011702001005	垫层	1. 基础类型：基础垫层复合模板	m <sup>2</sup>	7.2			
26	011702001004	独立基础	1. 基础类型：独立基础复合模板	m <sup>2</sup>	51.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 类型:WDZN-YJF-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 电压等级(kV):1kV以下 4. 备注:包含防潮防腐防火及防护处理	m	30			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆室内干包式终端头制作安装 2. 电缆截面:10mm2以内 3. 电压等级(kV):1kV以下	个	4			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗配	m	1280			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 配线部位:暗配	m	960			
6	030411001001	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	120			
7	030412001005	普通灯具	1. 名称:工厂灯	套	14			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:详见电施图纸 3. 安装方式:详见电施图纸	个	2			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:PVC接线盒	个	6			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外设施

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		房屋拆除及墙面处理						
1	011602001001	房屋拆除	1. 构件名称:砖混结构房屋拆除, 一层	m2	60			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:原国旗台拆除	m3	15			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾清理及外运, 运距自行考虑	m3	105			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	21			
		分部小计						
		国旗台						
5	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	15.19			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方自行考虑	m3	10.63			
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填方来源、运距:投标方自行考虑	m3	4.56			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.94			
9	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层	m2	1.76			
10	010501003001	独立基础	1. 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.23			
11	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础 模板支架	m2	12.6			
12	011108001001	石材零星项目(旗台侧面)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板	m2	11.76			
13	011108001002	石材零星项目(旗台顶面)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板	m2	17.64			
14	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:手动不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:15m	根	1			
15	040309002001	石质栏杆	1. 石质栏杆	m	16.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巡警大队洗漱用房-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计	m3	96			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	28.8			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	67.2			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 预拌混合砂浆	m3	8.64			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2. 墙体类型:300厚外墙 3. 砂浆强度等级:Ma7.5 预拌混合砂浆	m3	16.56			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.2			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.2			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.13			
9	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巡警大队洗漱用房-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18			
11	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4			
12	010505007001	挑檐板（檐口）	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.26			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.12			
14	010507001002	散水	散水详见：12J003-A1-1A(卵石垫层) 1. 60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆3素土夯实，向外坡3%-5%	m2	27.6			
15	010507005001	窗压顶	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 $\phi \text{mm} \leq 10$	t	0.6			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 $\phi \text{mm} \leq 10$	t	0.2			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 $\phi \text{mm} > 10$	t	0.778			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 $\phi \text{mm} \leq 10$	t	1.05			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋	t	0.36			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 $\phi \text{mm} \leq 10$	t	0.841			
22	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\phi \leq 16$	个	96			
23	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\phi \leq 20$	个	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巡警大队洗漱用房-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\phi \leq 25$	个	40			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌体隔墙与混凝土构件(剪力墙、梁、柱等)结合缝处,为防止抹灰开裂,应采取有效的防裂措施,钢丝网片宽300mm	m <sup>2</sup>	11.5			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
26	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	樘	1			
27	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1500 2. 框、扇材质:铝塑复合窗	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水卷材(自粘聚酯胎)	m <sup>2</sup>	60			
29	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110$ mm	m	6			
30	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:两道	m <sup>2</sup>	35			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
31	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚STP真空绝热板	m <sup>2</sup>	40			
32	011001003001	保温隔热墙面	1. 贴酚醛保温板(防火)	m <sup>2</sup>	76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巡警大队洗漱用房-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等级A级)100厚 2:胶粘剂+锚栓 3:刷聚合物水泥砂浆一道 4:20厚1:3水泥砂浆找平层； 5:加气混凝土砌块					
33	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚氨酯保温板 50mm厚	m2	40			
34	011003003001	防腐涂料	1部位:基础及垫层(包括入土的其他构件)表面 2. 防腐蚀措施:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300 μ M.	m2	50			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:300mm厚3:7灰土垫层 2. 100厚混凝土垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:30mm厚细石混凝土找平	m2	40			
36	011107001001	石材台阶面	台阶详见: 12J003-B3-11A(卵石垫层) 1. 30厚花岗岩板面层, 1:1水泥砂浆勾缝, 台口加厚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 6. 300厚粒径10-40卵石(砾石) M2.5混合砂浆分两步灌注, 宽出面层100 7. 素土夯实	m2	2.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巡警大队洗漱用房-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2. 13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	69			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
38	011301001001	天棚抹灰	1. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 2. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹面打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土板	m2	40			
		分部小计						
		措施项目						
39	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:3.2m	m2	40			
40	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:垫层基础	m2	7.42			
41	011702001002	条形基础	1. 基础类型:条形基础	m2	22.88			
42	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	24.51			
43	011702008001	圈梁	1. 地圈梁模板	m2	34.65			
44	011702006001	矩形梁	2. 矩形梁模板	m2	11.34			
45	011702008002	圈梁	2. 圈梁模板	m2	31.21			
46	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	8.56			
47	011702016001	平板	1. 平板模板	m2	49.1			
48	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	40.51			
49	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:3.2m	m2	40			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巡警大队洗漱用房-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030411004001	配线	1. 名称:管内线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗配	m	128			
2	030411004002	配线	1. 名称:管内线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 配线部位:暗配	m	96			
3	030411001001	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	60			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	4			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:详见电施图纸 3. 安装方式: 详见电施图纸	个	2			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:PVC接线盒	个	6			
7	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		给水						
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 采用20mm厚玻璃布缠绕，外刷两道调和漆	m	12			
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	15			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	10			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN3	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



