

湟中县海子沟乡2019年度中央  
财政扶持壮大村集体经济景家 工程  
庄村保鲜库项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： 湟中县海子沟乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

2020年5月9日

湟中县海子沟乡2019年  
度中央财政扶持壮大村  
集体经济景家庄村保鲜  
库项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		建筑工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场确定 2. 弃土运距:场内堆运	m2	587.79			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:地基土属 I 级(轻微)非自重- II 级(中等)自重湿陷性黄土 2. 延基础外轮廓线外扩 1.0 米, 处理深度为 2.85 米, 处理底标高为 -4.05 米 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	1640.84			
3	010103001001	素土换填	1. 1.0 米素土换填 2. 素土压实度为 0.95 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	357.74			
4	010103001002	3:7 灰土换填	1. 1.0 米 3:7 灰土换填 2. 压实度为 0.97 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	405.15			
5	010103001003	房心回填	1. 密实度要求: 不小于 0.94 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 机械夯实 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	343.74			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m3	534.21			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.33			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.79			
9	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.86			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.01			
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	22.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.19			
13	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.85			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级10以内	t	1.119			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级12~16	t	0.831			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级20~25	t	0.847			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖, 2. 墙体类型:±0.000以下 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆, 砌筑等级B级	m3	18.37			
18	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100	樘	1			
19	010507001001	散水	1. 散水详青02J01-19-散3, 宽1500, 每6m设伸缩缝, 沥青油膏嵌缝 2. 散水防冻胀措施, 中砂换填300厚, 压实系数不小于0.94	m2	98.81			
20	011101003001	混凝土楼地面	1. 150厚C25混凝土耐磨混凝土地面 2. 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 80厚C25底部混凝土层 6. 素土夯实	m2	216			
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚高分子防水涂膜层一道	m2	216			
22	011101003002	混凝土楼地面	1. 月台顶部周边采用	m2	67.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			40*40*4角钢包边 2. 200厚C25混凝土耐磨 混凝土地面 3. 20厚1:3水泥砂浆保 护层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 5. 80厚C25底部混凝土 层 6. 素土夯实					
23	010904002002	楼（地）面涂膜防 水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5 厚高分子防水涂膜层一 道	m <sup>2</sup>	67.2			
24	010903003001	墙面砂浆防水（防 潮）	1. 室内地坪以下-0.6m 标高处砂浆厚度、配合 比:20厚1:2水泥砂浆内 加5%防水剂 2. 冷底子油一道，热沥 青两道	m <sup>2</sup>	86.5			
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合 比:1.8厚1:2.5水泥砂 浆抹面 2. 12厚1:3水泥砂浆打 底扫毛 3. 砖墙面清扫灰适量洒 水，混凝土基层刷（抹 ）界面剂一道	m <sup>2</sup>	86.5			
26	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:150mm厚双面彩 钢聚氨酯夹芯板，聚氨 酯保温夹芯板聚氨酯容 量38kg/立方，B2级阻 燃，双面彩板厚度0.32 6mm	m <sup>2</sup>	324.36			
27	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:150 mm厚双面彩钢聚氨酯夹 芯板，聚氨酯保温夹芯 板聚氨酯容量38kg/立 方，B2级阻燃，双面彩 板厚度0.326mm	m <sup>2</sup>	288			
28	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 扶手材料种类、规格 :钢管扶手油漆选用银 灰色调和漆做法青02J0 1-油-5-油23(钢构	m	47.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			件除锈后先刷两度防锈漆) 2. 栏杆材料种类、规格：楼梯栏杆选用银灰色调和漆，做法为：青02 J01-油-5-油23(钢构件除锈后先刷两度防锈漆) 栏杆高度1.1m					
29	010606008001	钢梯	1. 钢梯做法参见15J401-A4，踏步规格280*150，8个踏步 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1h 5. 钢梯形式：踏步式 6. 制作、安装、运输	t	0.882			
30	010603003001	钢管柱	1. 规格：圆管D159mmX4.5 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限2.5h 5. 制作、安装、运输	t	1.567			
31	010606001001	屋面水平支撑	1. 规格：Φ16圆钢 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1.5h 5. 制作、安装、运输	t	0.097			
32	010606001003	垂直支撑	1. 规格：方管B60X30X2.0 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1.5h 5. 制作、安装、运输	t	1.08			
3	010606001002	钢拉	1. 规格：Φ12圆钢	t	0.10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		条	2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1h 5. 制作、安装、运输		5			
34	010606002001	钢檩条	1. 规格：矩管B60X30X2.0 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1h 5. 制作、安装、运输	t	2.3			
35	010602001001	钢屋架	1. 规格：矩管B100X50X2.5 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1h 5. 制作、安装、运输	t	0.454			
36	010602001002	钢屋架	1. 规格：矩管B100X50X2 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1h 5. 制作、安装、运输	t	0.907			
37	010602001003	钢屋架	1. 规格：方管B50X2 2. 除锈，喷砂除锈 3. 刷漆：两道红丹醇酸防锈漆，中间结合漆云铁醇酸防锈漆两道 4. 防火要求：耐火极限1h 5. 制作、安装、运输	t	0.235			
38	010606013001	零星钢构件	1. 包含垫板、加劲板、螺栓垫板、螺栓等	t	0.252			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
39	011702001001	垫层基础	1. 基础类型:垫层基础	m2	9.52			
40	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础	m2	27.6			
41	011702001003	条形基础	1. 基础类型:条形基础	m2	32.88			
42	011702002001	矩形柱		m2	56.1			
43	011702008001	圈梁		m2	21.38			
44	011702008002	地圈梁		m2	54.91			
45	011702014001	有梁板		m2	269.08			
46	011702029001	散水	1. 面层厚度:60厚混凝土 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m2	98.81			
47	011701001001	综合脚手架		m2	291.85			
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台次	1			
49	011703001001	垂直运输		m2	291.85			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500X650X200 3. 安装方式:明装, 安装高度底边距地1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:设备自带配电箱 2. 规格:500X650X200 3. 安装方式:明装, 安装高度底边距地1.5m	台	1			
3	030404016001	总等电位联结箱	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300X200X100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	台	1			
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称:专设引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40X4	m	122.28			
5	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40X4	m	111.35			
6	030409001001	接地极		块	4			
7	030409002001	接地母线		m	72.08			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5X10	m	5.1			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4X50	m	4.05			
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40	m	5.1			
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC100	m	4.05			
12	031002001003	管道支架	1. 材质:金属管卡, DN40	套	2			
13	031002001004	管道支架	1. 材质:金属管卡, DN100	套	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持壮大村集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持壮大村  
集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持  
壮大村集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持壮大村  
集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持壮大村集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持壮大村  
集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：安装

标段：湟中县海子沟乡2019年度中央财政  
扶持壮大村集体经济景庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装

标段： 湟中县海子沟乡2019年度  
中央财政扶持壮大村集体经济景  
家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 安装

标段： 湟中县海子沟乡2019年度中央财政扶持壮大村集体经济景家庄村保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注： 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

