

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅装饰						
		地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 铺地砖地面做法参照：青02J01-地-9-地28 2. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝； 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)； 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)； 6. 60厚C15混凝土垫层； 7. 150厚3:7灰土； 8. 素土夯实。	m ²	333			
2	011104004001	玻璃板地面	1. 玻璃栈道采用玻璃板地面，做法参照：青02J01-地-17-地51 2. 12-24厚玻璃板(用不锈钢板压边收口)，用专用胶粘结；3. 20厚松木毛底板，背面刷防腐剂； 4. 50x50木龙骨，中距400，架空20，50x50横撑木中距800(木材表面均刷防腐剂)； 5. 50厚C15混凝土基层，随打随抹平，并在混凝土内预留Ω形Φ6钢筋，行距400，环距800； 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层四周翻起150高； 7. 60厚C15混凝土垫层，随打随抹平； 8. 素土夯实。	m ²	22.68			
3	011503008001	玻璃栏板	1. 栏板扶手，做法采用12J926-F6	m	18.5			
		分部小计						
		墙面工程						
4	011204003001	块料墙面	1. 墙砖(用于序厅)：做法采用：青02J01-内-10-内37	m ²	160.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 白水泥擦缝; 3. 5-8厚釉面砖(粘贴前 銚噴小时); 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂 浆粘结层; 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石 灰膏砂浆石灰膏砂浆木 抹子抹平;6. 8厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫 毛; 7. 刷界面剂一道甩毛(抹 前墙面用水润湿)。					
5	011406001001	乳胶漆墙面	1. 乳胶漆墙面, 做法采用: 青02J01-内-5-内19 2. 刷乳胶漆; 3. 6厚1:0.3:2.5水泥石 灰膏砂浆抹面压实抹光; 4. 10厚1:1:6水泥石灰 膏砂浆打底扫毛; 5. 刷界面剂一道((抹前 墙面用水润湿)。	m2	1808			
6	011207001001	墙面装饰板	1. 铺贴铝塑板墙面(展 示墙):做法采用:青02J 01-内-18-内60 2. 板面拼缝处理 3. 3-4厚平面铝塑板面 层, 专用胶粘剂黏贴 4. 15中密度板, 背面刷 氯化钠防腐剂, 自攻螺 丝固定 5. 30*30木龙骨正面刨 光, 涂氯化钠防腐剂, 双向中距500 6. 1.2厚水泥聚合物涂 膜防潮层	m2	39.33			
7	010402001001	砌块墙	1. 展厅内新增分隔墙采 用200厚加气混凝土砌 块	m3	20.24			
8	011210006001	石膏板隔墙	1. 骨架、规格:轻钢龙 骨, 120厚墙 2. 面层:石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种 :专用嵌缝膏	m2	63.99			
9	011408001001	写真布墙面	1. 裱糊部位:序厅墙面	m2	63.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 粘结材料种类:专用胶粘剂 5. 面层材料品种、规格、颜色:写真布						
10	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2. 名称:成品套装门	樘	1				
		分部小计							
		其它工程							
11	011507001001	亚克力展板	1. 规格: 3000*2000mm 2. 甲方提供展陈大纲,展示墙写真布内容,亚克力展示板内容、数量暂定,最终内容需甲方确定。	m ²	90				
12	011501015001	成品玻璃柜台	1. 台柜规格:600*1000mm 2. 材料种类、规格:成品玻璃柜台 3. 由甲方自行选购	m	8				
13	01B004	电视	1. 规格: 65寸壁挂	台	4				
14	01B005	地球仪	1. 地球仪(成品采购)Φ2米,设有底座 2. 由甲方成品采购	台	1				
15	01B006	导视牌	1. 导视牌(成品采购) 2. 由甲方成品采购	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		人造山体景观							
16	01B007	人造山体景观	1. 采用石膏制作成山体造型,面积为14平方米,最高处高度为2.8米。 1. 详见设计	项	1				
		分部小计							
		人造河流湿地景观							
17	01B008	人造河流湿地景观	1. 人造河流湿地景观 2. 详见设计	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		人造人工湿地景观						
		人工湿地水池						
18	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m3	15.05			
19	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:场地土	m3	1			
20	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:符合规范要求	m2	10.37			
21	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层	m3	2.34			
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C15垫层	m3	0.7			
23	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	0.85			
24	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.141			
25	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	7.81			
26	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层	m2	7.81			
27	011101006002	平面砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	7.81			
28	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:商砼 2. 防水、抗渗要求:C30 P6	m3	1.78			
29	041102034001	池底模板	1. 构件类型:池底	m2	1.33			
30	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级:商砼 2. 防水、抗渗要求:C30 P6	m3	1.02			
31	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:池壁	m2	13.66			
32	010404001002	池底铺卵石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:铺100厚卵石	m3	0.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		人工湿地景观							
33	01B009	人工湿地景观	1. 名称：人工湿地景观 2. 详见设计	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		人造湖泊湿地景观							
		人造湖泊湿地水池							
34	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：自行考虑	m3	25.39				
35	010103001002	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：场地土	m3	6.84				
36	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度：符合规范要求	m2	18.75				
37	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3:7灰土垫层	m3	13.8				
38	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：100厚C15垫层	m3	4.6				
39	011702001002	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	1.57				
40	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.51				
41	010515001002	现浇构件钢筋		t	0.225				
42	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：一层	m2	16.51				
43	011101006004	平面砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.51				
44	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：商砼 2. 防水、抗渗要求：C30 P6	m3	2.48				
45	041102034002	池底模板	1. 构件类型：池底	m2	1.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级：商砼 2. 防水、抗渗要求：C30 P6	m3	1.53			
47	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：池壁	m2	20.32			
		分部小计						
		人造湖泊湿地景观						
48	01B010	人造湖泊湿地景观	1. 名称：人造湖泊湿地景观 2. 详见设计	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人造沼泽湿地景观						
		人造沼泽湿地水池						
49	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：自行考虑	m3	76.48			
50	010103001003	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：场地土	m3	17.65			
51	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度：符合规范要求	m2	52.3			
52	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3：7灰土垫层	m3	15.69			
53	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：100厚C15垫层	m3	1.74			
54	011702001003	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	4.58			
55	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层	m2	17.36			
56	010515001003	现浇构件钢筋		t	0.413			
57	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：一层	m2	17.36			
58	011101006006	平面砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平	m2	17.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-土建

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层					
59	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:商砼 2. 防水、抗渗要求:C30 P6	m3	2.45			
60	041102034003	池底模板	1. 构件类型:池底	m2	1.68			
61	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级:商砼 2. 防水、抗渗要求:C30 P6	m3	5.23			
62	041102035003	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:池壁	m2	69.73			
		分部小计						
		人造沼泽湿地景观						
63	01B011	人造沼泽湿地景观	1. 名称: 人造沼泽湿地景观 2. 详见设计	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		标示标牌						
64	011507002001	导游牌	1. 箱体规格:6600*2600 mm 2. 由专业厂家制作安装	座	2			
65	011507002002	指示牌	1. 箱体规格:3900*2400 mm 2. 由专业厂家制作安装	座	10			
66	011507002003	解说牌	1. 箱体规格:3900*2400 mm 2. 由专业厂家制作安装	座	10			
67	011507002004	提示牌	1. 箱体规格:500*1800 mm 2. 由专业厂家制作安装	座	10			
68	011507002005	警示牌	1. 由专业厂家制作安装	座	10			
		分部小计						
		植被恢复						
69	050101010001	整理绿化用地	1. 名称: 整理绿化用地	m2	1850			
70	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:肥沃土 2. 取土运距:自行考虑	m2	1850			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洮河源国家湿地公园草生态博物馆宣教区
建设工程-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:F201K 3. 安装方式:距地1.4m 暗装	个	1			
2	030404035001	插座	1. 名称:二三极插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3m 暗装	个	12			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	170.1			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	307.3			
5	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	921.9			
6	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-4.0 4. 材质:铜芯	m	270.15			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-6.0 4. 材质:铜芯	m	214.95			
8	030411005001	接线箱	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	13			
9	030412004001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:220V 9W 3. 安装形式:吸顶安装	套	28			
10	030412005001	投射灯	1. 名称:LED投射灯 2. 规格:220V 9W 3. 安装形式:吸顶安装	套	26			
11	030412005002	格栅荧光灯	1. 名称:格栅荧光灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:嵌入吊顶 安装	套	6			
12	030412005003	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:安装于玻	m	17.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

