

循化县特色产品展销中心及清 工程
水乡扶贫车间项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

循化县特色产品展销中
心及清水乡扶贫车间项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	17.26			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2100mm 2. 门品种:实木门	m2	6.86			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500mm 2. 框、扇材质:铝塑复合平开窗 70系列 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃(4+17+4)	m2	50.4			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C25 厚100mm	m2	142.16			
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm 水泥砂浆 1:2	m2	111.6			
6	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:化纤地毯 固定不带垫 颜色现场定	m2	111.6			
7	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:室内地面防腐条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	30.56			
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m2	11.62			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙	m2	81.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比:抹水泥砂浆 (14+6mm) 内墙					
10	011207001001	墙面装饰板	1. 材料种类:木墙裙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距(40cm以内) 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙饰面面层 杉木薄板	m2	20.48			
11	B011207001001	成品木饰面	1. 名称:灯箱装饰 2. 基层:龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距(30cm以内)细木工板基层 3. 面层:灯箱、广告牌 面层 有机玻璃	m2	24.7			
12	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距(30cm以内) 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面 普通壁纸	m2	35.62			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
13	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(吊在梁下或板上) 双层楞 2. 面层材料品种、规格:防腐桑拿板	m2	30.56			
14	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm 跌级 2. 基层材料种类、规格:石膏板天棚基层 3. 面层材料品种、规格:乳胶漆 室内 天棚	m2	38.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面 两遍 4. 腻子品种:成品腻子 天棚面 满刮两遍					
15	011302001003	吊顶天棚	周边石膏板吊顶600mm, 中间防腐桑拿板吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、 中距:方木天棚龙骨 (吊在梁下或板上) 双 层楞 2. 面层材料品种、规格: 防腐桑拿板	m2	37.26			
16	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:天棚周边600mm 石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:装配式U型轻钢 天棚龙骨(上人型) 面 层规格300mm×300mm 跌级 3. 基层材料种类、规格: 石膏板天棚基层 4. 面层材料品种、规格: 乳胶漆 室内 天棚面 两遍 5. 腻子品种:成品腻子 天棚面 满刮两遍	m2	35.64			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011408001001	墙纸裱糊	1. 基层类型:抹灰层 2. 裱糊部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 墙面 满刮两遍 4. 刮腻子遍数:满刮两遍 5. 面层材料品种、规格、 颜色:墙面 普通壁纸 对花 颜色现场定	m2	61.43			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
18	011501006001	博古架	1. 规格:根据设计施工	m	4.6			
19	011501008001	木壁展柜	1. 展柜规格:根据设计 施工	m	61.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 回路数:3回路 3. 规格:400*300*200 4. 安装方式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:周长400以内 [工作内容] 1. 本体安装	块	1			
		分部小计						
		照明器具						
3	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:艺术吊灯 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	10			
4	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:1*18w [工作内容] 1. 本体安装	套	40			
5	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底边距地0.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	15			
6	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底边距地1.2m, 暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	25			
		分部小计						
		配管配线						
8	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:450/750V-3*2.5 4. 材质:BV [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	100			
9	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:450/750V-3*4 4. 材质:BV [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	45			
10	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:插座线配管 2. 材质:RPE 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装) 3. 预留沟槽 4. 接地					
11	030411001002	配管	1. 名称:照明线配管 2. 材质:RPE 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	30			
		分部小计						
		防雷接地						
12	030409005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ 12 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	60			
13	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:建筑钢柱 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	14.8			
14	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 7	木结构工程						
1	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:基础木柱 0.33*0.2*0.2m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	1.98			
2	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸:走廊木柱 2.95*0.175*0.175m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍 4. 防护材料种类:裂纹漆	m3	1.08			
3	010702001003	木柱	1. 构件规格尺寸:主体木柱 2.95*0.085*0.085 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	1			
4	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:基础木梁 0.1*0.05m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	1.09			
5	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:主体木梁0.085*0.085m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	1.92			
6	010702004001	木楼梯	1. 楼梯形式:木踏步 2. 木材种类:防腐木	m2	0.41			
7	010703001001	屋面木基层	1. 木檩条 规格:防腐木 檩条 85*35mm 2. 屋面板:防腐屋面板 制作 平口 25mm厚 3. 望板材料种类、厚度:封檐板、博风板 高度(100cm以内)	m2	140.4			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2100mm 2. 门品种:实木门	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500mm 2. 框、扇材质:铝塑复合平开窗 70系列 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(4+17+4)	m2	13.5			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
10	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:沥青瓦屋面板上铺设叠合沥青瓦 2. 防水材料:聚氯乙烯卷材	m2	140.4			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
11	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:室内地面防腐条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	117			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	B011207001001	成品木饰面	1. 成品木饰面品种、规格、材质:成品防腐木外墙面板 厚20mm 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	213.99			
13	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐桑拿板 厚8mm 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	247.8			
14	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:防腐木隔断墙 85*35mm 2. 基层材料品种:双面无纺布 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	202.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 回路数:3回路 3. 规格:400*300*200 4. 安装方式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:周长400以内 [工作内容] 1. 本体安装	块	1			
		分部小计						
		照明器具						
3	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:艺术吊灯 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	10			
4	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:1*18w [工作内容] 1. 本体安装	套	48			
5	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底边距地0.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18			
6	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底边距地1.2m, 暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	30			
		分部小计						
		配管配线						
8	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:450/750V-3*2.5 4. 材质:BV [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	115			
9	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:450/750V-3*4 4. 材质:BV [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	55			
10	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:插座线配管 2. 材质:RPE 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装) 3. 预留沟槽 4. 接地					
11	030411001002	配管	1. 名称:照明线配管 2. 材质:RPE 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	35			
		分部小计						
		防雷接地						
12	030409005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	75			
13	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:建筑钢柱 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	16.8			
14	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	12.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 7	木结构工程						
1	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:基础木柱 0.33*0.2*0.2m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	1.78			
2	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸:门口木柱 3.1*0.175*0.175m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍 4. 防护材料种类:裂纹漆	m3	0.19			
3	010702001003	木柱	1. 构件规格尺寸:主体木柱 3.15*0.085*0.085 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	0.85			
4	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:基础木梁 0.1*0.05m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	1.24			
5	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:主体木梁0.085*0.085m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m3	0.91			
6	010702004001	木楼梯	1. 楼梯形式:木踏步 2. 木材种类:防腐木	m2	0.27			
7	010703001001	屋面木基层	1. 木檩条 规格:防腐木 檩条 85*35mm 2. 屋面板:防腐屋面板 制作 平口 25mm厚 3. 望板材料种类、厚度:封檐板、博风板 高度(100cm以内)	m2	113.1			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2100mm 2. 门品种:实木门	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500mm 2. 框、扇材质:铝塑复合平开窗 70系列 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(4+17+4)	m2	3.78			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
10	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:沥青瓦屋面板上铺设叠合沥青瓦 2. 防水材料:聚氯乙烯卷材	m2	113.1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
11	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:室内地面防腐条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	113.1			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	B011207001001	成品木饰面	1. 成品木饰面品种、规格、材质:成品防腐木外墙面板 厚20mm 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	188.17			
13	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐桑拿板 厚8mm 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	188.17			
14	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:防腐木隔断墙 85*35mm 2. 基层材料品种:双面无纺布 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	188.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 回路数:3回路 3. 规格:400*300*200 4. 安装方式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:周长400以内 [工作内容] 1. 本体安装	块	1			
		分部小计						
		照明器具						
3	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双光荧光灯 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	20			
4	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:1*18w [工作内容] 1. 本体安装	套	20			
5	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底边距地0.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
6	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底边距地1.2m, 暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	16			
		分部小计						
		配管配线						
8	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:450/750V-3*2.5 4. 材质:BV [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	145.5			
9	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:450/750V-3*4 4. 材质:BV [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	85.5			
10	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:插座线配管 2. 材质:RPE 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置	m	28.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装) 3. 预留沟槽 4. 接地					
11	030411001002	配管	1. 名称:照明线配管 2. 材质:RPE 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	48.33			
		分部小计						
		防雷接地						
12	030409005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	125.5			
13	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:建筑钢柱 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	24.5			
14	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	23.45			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	57.6			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.93 2. 填方材料品种:可利用土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	48.84			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	8.76			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:垫层砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.57			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.19			
		分部小计						
	A. 7	木结构工程						
6	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:园木柱5*0.35m 4.1*0.3m 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍 4. 防护材料种类:裂纹漆 熟桐油、底油、生漆两遍	m3	1.71			
7	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:基础木梁 0.1*0.05 2. 木材种类:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍 4. 防护材料种类:裂纹漆 熟桐油、底油、生漆两遍	m3	5.91			
8	010703001001	屋面木基层	1. 木檩条 规格:防腐木檩条 85*35mm 2. 屋面板:防腐屋面板制作 平口 25mm厚 3. 望板材料种类、厚	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			度:封檐板、博风板 高度(100cm以内)					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
9	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*1800mm 2. 门品种:实木门	m2	3. 6			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600*1100mm 2. 框、扇材质:铝塑复合平开窗 70系列 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃(4+17+4)	m2	1. 32			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
11	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:沥青瓦屋面板上铺设叠合沥青瓦 2. 防水材料:聚氯乙烯卷材	m2	4. 5			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
12	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:室内地面防腐条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	4. 5			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	B011207001001	成品木饰面	1. 成品木饰面品种、规格、材质:成品防腐木外墙面板 厚20mm 2. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	26. 4			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐桑拿板 厚8mm	m2	25. 2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 防火要求:二级 防火涂料两遍					
15	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:防腐木隔断墙 85*35mm 2. 基层材料品种:双面无纺布 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍	m2	26.4			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(吊在梁下或板上) 双层楞 2. 面层材料品种、规格:防腐桑拿板	m2	4.5			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
17	011701001001	综合脚手架		m2	12.07			
18	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	4.48			
19	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	36.8			
		分部小计						
	B. 2	石作工程						
20	020202005001	抱鼓石	1. 石料种类、构件规格、构件式样:花岗岩 2. 石表面加工要求及等级:二遍剁斧	只	8			
		分部小计						
	B. 5	木作工程						
21	020503004001	额枋	1. 构件名称、类别:额枋 2. 木材品种:防腐木 3. 防火要求:二级 防火涂料两遍 4. 防护材料种类、涂刷遍数:裂纹漆 熟桐油、底油、生漆两遍	m3	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地		m2	929.3			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 不小于0.93 2. 填方材料品种: 天然级配砂石 厚200mm 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	185.86			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度: 厚 200mm 2. 混凝土强度等级: C25	m2	929.3			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台次	1			
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 光轮压路机(内燃) 2. 机械设备规格型号: 15t	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:60cm 3. 弃土运距:自行考虑	m3	12			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:可利用土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	7.35			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰砖 240×115×53mm 2. 基础类型:条形基础	m3	2.25			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰砖 240×115×53mm 2. 墙体类型:实心砖	m3	8.5			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:带形基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4			
6	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:240*100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.03			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5	m2	68			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 刮腻子要求:成品腻子	m2	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED 线条灯 2. 型号:YKZM-线条灯 3. 规格:30*22MM*1000MM 4. 功率:12W 5. 防水:IP65 6. 安装方式:螺丝固定安装	米	260			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED 瓦楞灯 2. 型号:YKZM-小星光洗墙灯 3. 规格:210MM 4. 功率:6W 5. 防水:IP65 6. 安装形式:旋转支架安装	套	900			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED 上下射灯 2. 型号:BH-574 3. 规格:300*145MM 4. 功率:2*12W 5. 防水:IP65 6. 安装形式:底部打胶固定	套	40			
4	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:LED 灯带 2. 防水:低压防水 优质灯带	m2	16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030507014001	显示设备	1. 名称:LED 单色电子屏	m2	10.5			
2	080902001001	计算机	1. 名称:电脑 2. 规格:扬天T4900Vi5-9400 3. 类型:联想台式机电脑	台	2			
3	03B001	收银机	1. 奥家600超市收银机收款机一体	台	2			
4	03B002	inateck扫描枪	1. 蓝牙+无线	台	2			
5	080901006001	针式打印机	1. 名称:针式打印机 2. 类型:爱普生590K	台	1			
6	080901006003	针式打印机	1. 名称:激光打印机 2. 类型:普惠/hp_m254nw彩色激光无线打印机A4自动双面	台	1			
7	040205021001	数码相机	1. 名称:数码照相机 2. 规格、型号:佳能EOS 5D MarkIV 单机503	套	1			
8	080901001001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:tplink 百兆千兆交换机16口24路	台	2			
9	080901006004	打单机	1. 名称:打单机 2. 类型:芯华XP460B电子面单打印	台	1			
10	011501015001	实物展示台	鸿合实物展示台	台	1			
11	030504004001	管理软件	1. 名称:管理软件 2. 测试内容:数据博世ERP生产管理软件erp进销存订单管理仓库管理	个	1			
12	030501002001	应用服务器主机	1. 名称:应用服务器主机 2. 类别:商业版多业务无线控制器主机（仅主机框，WS板卡、电源需另配）。支持双WS卡、双电源、扩展硬盘，根据需求另行配置。通过扩展WS卡和license，最大可支持512个普通AP或1024个Wall AP的	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040205020001	监控摄像机	1. 类型:全球摄像机 2. 规格、型号:球形	台	8			
2	040205020002	监控摄像机	1. 类型:周界警戒摄像机 2. 规格、型号:枪型	台	2			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20 4. 敷设方式:直埋	m	701			
4	030411004001	配线	1. 名称:监控线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:RVV2x1.0	m	950			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP5e	m	1245.5			
6	03B001	监控杆	1. 名称:监控杆 2. 高度:3M 3. 安装包括:避雷器,接地装置	根	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.93 2. 填方材料品种:天然级配砂石 厚200mm 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	2.12			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:厚 200mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	10.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C25 厚100mm	m2	21			
4	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖0.36m2以内	m2	21			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:抹水泥砂浆 (14+6mm) 内墙	m2	52			
6	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:面砖 每块面积0.02m2以内 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝(10mm以内)	m2	52			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
7	011302001001	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:装配式T型铝合金天棚龙骨 (不上人型) 面层规格300mm×300mm 平面 2. 面层材料品种、规格:天棚面层 方型铝扣板 300×300	m2	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：循化县特色产品展销中心及清水乡扶贫车间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：