

大通回族土族自治县总工会户 工程  
外篮球场建设项目

---

招标工程量清单

招 标 人： 大通回族土族自治县总工会  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

大通回族土族自治县总  
工会户外篮球场建设项  
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通回族土族自治县总工会户外篮球场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	砖混结构房拆除	1. 砖混结构房拆除垃圾外运距离综合考虑	m2	72			
2	011602001002	彩钢房拆除	1. 彩钢房拆除垃圾外运距离综合考虑	m2	438.3			
3	011602001003	原有地坪拆除	1. 原有地坪拆除垃圾外运距离综合考虑	m2	668.22			
		分部小计						
		篮球场						
4	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别、土石比例：综合考虑 2. 挖土方式、挖土深度：结合施工图、现场地貌综合考虑	m3	478.23			
5	010103002001	余方弃置	1. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置：结合工程位置、当地相关政策综合考虑	m3	478.23			
6	040202003003	灰土垫层	1. 300厚3:7灰土垫层（分两步打）	m2	613.11			
7	040202009002	300厚无机料	1. 300厚无机料	m2	613.11			
8	040202009003	100厚级配碎石	1. 100厚级配碎石，粒径≤30	m2	613.11			
9	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚细粒石沥青混凝土，碎石粒径≤10	m2	613.11			
10	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚中粒石沥青混凝土，碎石粒径≤20	m2	613.11			
11	040203009003	弹性面层	1. 红色塑胶（咬合性）面层	m2	613.11			
		分部小计						
		羽毛球场						
12	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别、土石比例：综合考虑 2. 挖土方式、挖土深度：结合施工图、现场地貌综合考虑	m3	274.15			
13	010103002002	余方弃置	1. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置：结合工程位置、当地相关政策综合考虑	m3	274.15			
1	040202003004	灰土垫	1. 300厚3:7灰土垫层（	m	351.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通回族土族自治县总工会户外篮球场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		层	分两步打)	2	8			
15	040202009004	300厚无机料	1. 300厚无机料	m2	351.48			
16	040202009005	100厚级配碎石	1. 100厚级配碎石，粒径≤30	m2	351.48			
17	040203006003	沥青混凝土	1. 30厚细粒石沥青混凝土，碎石粒径≤10	m2	351.48			
18	040203006004	沥青混凝土	1. 50厚中粒石沥青混凝土，碎石粒径≤20	m2	351.48			
19	040203009004	弹性面层	1. 红色塑胶(咬合性)面层	m2	351.48			
		分部小计						
		其他						
20	040201022001	排水沟	1. 300mm厚级配砂石垫层宽1400mm 2. 沟壁及沟底200mm厚C25钢筋混凝土Φ10@150双层双向钢筋，起点尺寸B×H=600×1000，沟底排水坡度为0.5%，沟壁高满足设计要求 3. 沟底及沟壁20厚1:2水泥砂浆抹面，掺5%防水剂 4. 120厚C25钢筋混凝土盖板宽1000mm，每隔10m设置一个活动盖板 5. 具体做法及尺寸详设计图纸-运动场地图-排水沟大样 6. 含模板钢筋等所有工作内容	m	146			
21	040504001001	沉沙井	1. 沉沙井长x宽x高=LxBxH =600x600x1000	座	4			
22	070111006001	包塑网围墙	1. 包塑网围墙，出地面高度H=4m 2. 做法详大样图 3. 含垫层、基础、预埋件、钢管立柱、成品包塑钢丝网、模板、钢筋等所有内容	m	147			
23	040203007001	水泥混凝土	1. 220mm厚C25混凝土面层，（分块捣制，密捣	m2	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















